

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2019-106

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ARPEX MORAVA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27425

Sídlo: Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 268 09 559

DIČ: CZ26809559

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-6366880257 / 0100

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: C39nddm

Adresa pro doručování: Suvorovova 573, 742 02 Šenov u Nového Jičína

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava střech a klempířských prvků na b.č. 3, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 32, 50, 51 v areálu Tech.prostor Hostašovice“ zadané ve výběrovém řízení

pod systémovým číslem NEN : N006/19/00012965 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy střech a klempířských prvků na b.č. 3, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 32, 50, 51 v areálu Tech.prostor Hostašovice s cílem zajištění bezpečného provozu budov v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava střech a klempířských prvků na b.č. 3, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 32, 50, 51 v areálu Tech.prostor Hostašovice“.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
budova číslo 3				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
2	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcovýchš do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	767	Konstrukce zámečnické		
3	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	6,000
4	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	6,000
5	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	48,000
6	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	12,000
7	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	2,000
8	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	6,000
9	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
10	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
11	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 5				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	1	Zemní práce		
12	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	16,000
13	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,040
14	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,008
15	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	22,008
16	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	22,008
17	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,008
	3	Svislé a kompletní konstrukce		
18	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	1,440

19	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	3,600
20	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	3,600
21	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,028
	4	Vodorovné konstrukce		
22	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	48,000
23	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého	m2	240,000
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
24	919413121	Vtaková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000
25	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	80,000
26	592275260	<i>žlabovka betonová s lomenými stěnami příkopová 30x65x24,5 cm</i>	kus	120,000
27	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	240,000
28	938902204	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	500,000
29	938902452	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	6,000
30	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000
31	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000
32	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	1,500
33	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	80,000
	997	Přesun sutě		
34	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	70,402
35	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	70,402
36	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	70,402
	998	Přesun hmot		
37	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	32,365
38	998152193	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	32,365
39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,365
40	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	32,365
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	762	Konstrukce tesařské		
41	762811922	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m	0,800
42	762841952	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	0,800
43	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130
44	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,600
	764	Konstrukce klempířské		
45	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	1,000
46	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	2,000
47	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	2,000
48	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	1,000
49	764212405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	2,000
50	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	2,000

51	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	1,000
52	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	1,000
53	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	1,000
54	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	1,000
55	553501600	<i>koleno svodové roury úhel 70°, 120 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
56	553501570	<i>kotlík žlabový 190 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
57	553501440	<i>objímka roury úchytná vrtem 120 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
58	553501350	<i>čelo žlabové půlkruhové levé/pravé 190 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
59	553501100	<i>roura svodová D120 mm</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>
	767	Konstrukce zámečnické		
60	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	4,000
61	154841120	<i>profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm</i>	<i>m2</i>	<i>4,000</i>
62	154852000	<i>šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>
63	154852100	<i>nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
64	154852200	<i>páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>
65	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	4,000
66	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
67	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000
	783	Dokončovací práce - nátěry		
68	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,400
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
69	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 12				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
70	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
71	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcovýchš do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	762	Konstrukce tesařské		
72	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	5,000
73	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	5,000
74	762341914	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy lať do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	9,600
75	762342914	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	9,600
76	314128400	<i>hřebík stavební se zápuštnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,600</i>
77	605141140	<i>řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m</i>	<i>m3</i>	<i>0,043</i>
78	762811924	Záklap stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	9,600
79	762812935	Záklap stropů zabetnění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	5,000
80	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	9,600
81	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130
82	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,600
	764	Konstrukce klempířské		
83	764001801	Demontáž klempířských kci podkladního plechu do suti	m	9,000
84	764004801	Demontáž klempířských kci žlabu podokapního do suti	m	10,000
85	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	9,000
86	553441920	<i>žlab půlkruhový podokapni 400 pozink</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>
87	553445790	<i>hák žlabový 400/500 mm pozink</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
88	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	
89	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	8,000
90	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	
91	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	35,340
	767	Konstrukce zámečnické		
92	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	18,000

93	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm		
94	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	m2	18,000
95	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	144,000
96	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	kus	36,000
97	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m	9,000
98	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	m2	18,000
99	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,350
	783	Dokončovací práce - nátěry	%	1,000
100	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	28,800
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
101	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 13				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
102	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
103	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD použití	kus	3,000
104	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	762	Konstrukce tesařské		
105	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	5,000
106	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolůk (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	5,000
107	762341914	Vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	9,600
108	762342914	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	9,600
109	314128400	hřebík stavební se záпустnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	0,600
110	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,043
111	762811924	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	9,600
112	762812935	Záklop stropů zabetnění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	5,000
113	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	9,600
114	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130
115	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600
	764	Konstrukce klempířské		
116	764001801	Demontáž klempířských kci podkladního plechu do suti	m	6,000
117	764002801	Demontáž klempířských kci závětné lišty do suti	m	6,000
118	764004801	Demontáž klempířských kci žlabu podokapního do suti	m	10,000
119	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	6,000
120	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	10,000
121	553445790	hák žlabový 400/500 mm pozink	kus	8,000
122	764212405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou lištou rš 400 mm	m	6,000
123	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	
124	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	8,000
125	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	
126	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	46,368
	767	Konstrukce zámečnické		
127	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	50,000
128	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	50,000
129	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	400,000
130	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	100,000
131	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	25,000
132	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	18,000
133	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,500
134	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000
	783	Dokončovací práce - nátěry		
135	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	28,800

	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
136	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 14				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
137	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000
138	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000
139	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	762	Konstrukce tesařské		
140	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	150,000
141	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	4,800
142	762341914	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy lati do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	150,000
143	762342914	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	150,000
144	314128400	hřebík stavební se zápustnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	20,930
145	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,500
146	762811924	Záklon stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	150,000
147	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	12,000
148	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130
149	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,600
	764	Konstrukce klempířské		
150	764001801	Demontáž klempířských kci podkladního plechu do suti	m	32,000
151	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	12,000
152	764004801	Demontáž klempířských kci žlabu podokapního do suti	m	32,000
153	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	32,000
154	553445790	hák žlabový 400/500 mm pozink	kus	30,000
155	764021404	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	30,000
156	764221406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm	m	30,000
157	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	12,000
158	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	2,000
159	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	30,000
160	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000
161	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	8,000
162	553442090	svod kruhový 120 pozink	m	8,000
163	553445530	čelo půlkulatého žlabu 400 mm pozink	kus	2,200
164	553442700	kotlík závěsný půlkulatý 400/120 pozink	kus	2,000
165	553443330	objímka svodu trn 200 mm 120 pozink	kus	4,000
166	553443520	koleno 72° kruhové lisované 120 pozink	kus	4,000
167	553447880	zachytávač nečistot 120 pozink	kus	2,000
168	553447990	koleno výtokové "V" 120 pozink	kus	2,000
169	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	4,000
170	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	4,000
171	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	2,000
172	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520
	765	Krytina skládaná		
173	765155031	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů protisněhové zábrany držáku	kus	30,000
174	553446600.1	držák sněhové zábrany Al	kus	30,000
175	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	150,000
176	283292170	pás (fólie) střešní podkladní šířka 1.50 m	m2	165,000
	767	Konstrukce zámečnické		

177	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	150,000
178	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	150,000
179	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	1 200,000
180	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	300,000
181	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	75,000
182	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	150,000
183	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
184	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000
	783	Dokončovací práce - nátěry		
185	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských kcí jednonásobný syntetický	m2	36,000
186	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	360,000
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
187	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 17				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
188	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000
189	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000
190	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	762	Konstrukce tesařské		
191	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. z prken hrubých na sraz	m2	160,000
192	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	5,120
193	762341914	Vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy lať do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	160,000
194	762342914	Zalátování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	160,000
195	314128400	hřebík stavební se zápustnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	22,326
196	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,600
197	762811924	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	160,000
198	762841954	Doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	12,000
199	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130
200	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600
	764	Konstrukce klempířské		
201	764001801	Demontáž klempířských kcí podkladního plechu do suti	m	32,000
202	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	12,000
203	764004801	Demontáž klempířských kcí žlabu podokapního do suti	m	32,000
204	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	32,000
205	553445790	hák žlabový 400/500 mm pozink	kus	30,000
206	764021404	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	30,000
207	764221406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm	m	30,000
208	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětnou lištou rš 330 mm	m	12,000
209	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	2,000
210	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	30,000
211	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000
212	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	8,000
213	553442090	svod kruhový 120 pozink	m	8,000
214	553445530	čelo půlkulatého žlabu 400 mm pozink	kus	2,200
215	553442700	kotlík závěsný půlkulatý 400/120 pozink	kus	2,000
216	553443330	objímka svodu trn 200 mm 120 pozink	kus	4,000
217	553443520	koleno 72° kruhové lisované 120 pozink	kus	4,000
218	553447880	zachytávač nečistot 120 pozink	kus	2,000

219	553447990	koleno výtakové "V" 120 pozink	kus	2,000
220	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	4,000
221	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	4,000
222	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtakových	kus	2,000
223	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520
	765	Krytina skládaná		
224	765155031	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů protisněhové zábrany držáku	kus	30,000
225	553446600.1	držák sněhové zábrany AI	kus	30,000
226	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	150,000
227	283292170	pás (fólie) střešní podkladní šířka 1,50 m	m2	165,000
	767	Konstrukce zámečnické		
228	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	160,000
229	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	160,000
230	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	1 280,000
231	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	320,000
232	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	80,000
233	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	160,000
234	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
235	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000
	783	Dokončovací práce - nátěry		
236	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	36,000
237	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	384,000
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
238	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 19				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
239	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
240	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
	764	Konstrukce klempířské		
241	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	2,000
242	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu flouštky 0,55 mm rš 250 mm	m	2,000
243	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	2,000
244	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	2,000
245	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	16,000
246	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	4,000
247	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	1,000
248	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	2,000
249	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
250	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
251	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	1,000
budova číslo 23				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
252	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
253	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000
254	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	762	Konstrukce tesařské		
255	762341914	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	5,000
256	762342914	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	5,000
257	314128400	hřebík stavební se zápusnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	0,313

258	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,022
259	762812935	Záklop stropů zabetonování části záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	5,000
260	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130
261	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600
	764	Konstrukce klempířské		
262	764001801	Demontáž klempířských kcí podkladního plechu do suti	m	5,000
263	764004801	Demontáž klempířských kcí žlabu podokapního do suti	m	6,000
264	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	5,000
265	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	6,000
266	553445790	hák žlabový 400/500 mm pozink	kus	5,000
267	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	5,000
268	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520
	765	Krytina skládaná		
269	765155031	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů protisněhové zábrany držáku	kus	4,000
270	553446600.1	držák sněhové zábrany Al	kus	4,000
	767	Konstrukce zámečnické		
271	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	8,000
272	154841120	plech Al99,5 trapézový 40/200 tl 0,7 mm š 1050 mm	m2	21,280
273	154852000	šroub samovrtný 5.5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	64,000
274	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	16,000
275	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	4,000
276	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných	m2	8,000
277	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
278	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000
	783	Dokončovací práce - nátěry		
279	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	19,200
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
280	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 32				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
281	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
282	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ŽKD den použití	kus	1,000
283	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	762	Konstrukce tesařské		
284	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	5,000
285	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	5,000
286	762341914	Bednění a laťování střeš vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latě do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	5,000
287	762342914	Bednění a laťování střeš zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	5,000
288	314128400	hřebík stavební se zápuštnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	0,313
289	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,022
290	762811924	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	6,400
291	762812935	Záklop stropů zabetonování částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	5,000
292	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	6,400
293	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130
294	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600
	764	Konstrukce klempířské		
295	764001801	Demontáž klempířských kcí podkladního plechu do suti	m	5,000
296	764004801	Demontáž klempířských kcí žlabu podokapního do suti	m	6,000

297	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	5,000
298	553441920	Žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	6,000
299	553445790	háč žlabový 400/500 mm pozink	kus	5,000
300	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	5,000
301	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520
	767	Konstrukce zámečnické		
302	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	10,000
303	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	10,000
304	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	80,000
305	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	20,000
306	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	5,000
307	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	10,000
308	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
309	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000
	783	Dokončovací práce - nátěry		
310	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	19,200
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
311	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 50				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
312	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
313	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000
314	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	767	Konstrukce zámečnické		
315	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	32,000
316	194265170	plech Al99,5 trapézový 40/200 tl 0,7 mm š 1050 mm	kg	85,120
317	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	128,000
318	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	32,000
319	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	8,000
320	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	32,000
321	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	190,000
322	194137320.1	profil U hliníkový 40x25x3 0,69 kg/m	kg	190,000
323	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
324	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
325	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000
budova číslo 51				
	HSV	Práce a dodávky HSV		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
326	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
327	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000
328	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000
	PSV	Práce a dodávky PSV		
	767	Konstrukce zámečnické		
329	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	16,000
330	194265170	plech Al99,5 trapézový 40/200 tl 0,7 mm š 1050 mm	kg	42,560
331	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	64,000
332	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	16,000
333	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	4,000
334	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	16,000
335	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	120,000

336	194137320.1	profil U hliníkový 40x25x3 0,69 kg/m	kg	120,000
337	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350
338	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
339	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000

- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava střech a klempířských prvků na b.č. 3, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 32, 50, 51 v areálu Tech.prostor Hostašovice“, pod systémovým číslem NEN : N006/19/00012965.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úroveň výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

888 944,27 Kč bez DPH

(slovy: **osmsetosmdesátosmsticíc devětsetčtyřicetčtyři korun českých dvacetsedm haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **186 678,30 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 075 622,57 Kč**.

- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : dnem předání a převzetí staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 60 kalendářních dní** od předání a převzetí staveniště.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze

v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušeni plnění potvrdí, má se za to, že k přerušeni plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušeni ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušeni nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušeni plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušeni, provede zástupce smluvní strany, která přerušeni iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušeni plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušeni plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušeni plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-ČT 6:00 až 15:00 hod. a PÁ 6:00 až 13:30 hod.
- 4.8. Místem plnění je budovy č. 3, 5, 12, 14, 17, 19, 23, 32, 50, 51 v Techn.prostoru Hostašovice, 742 71 Hodslavice, CE 07-11-02

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) [REDAKCE]
- 5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před

- zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

- pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem [REDAKCE], příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě

- v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

- některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě

v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodloužení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

- g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díličímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,

- podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 21 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 12

za objednatele



Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele



ARPEX MORAVA s.r.o.



25.6.2019



1.7.2019



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava střech a klempířských prvků na b.č. 3, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 32, 50, 51 v areálu Tech.prostor Hostašovice"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
budova číslo 3						
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000		
2	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	767	Konstrukce zámečnické				
3	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	6,000		
4	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0.88 mm	m2	6,000		
5	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	48,000		
6	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	12,000		
7	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	2,000		
8	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	6,000		
9	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350		
10	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000		
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
11	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000		
budova číslo 5						
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemní práce				
12	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	16,000		
13	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,040		
		"odbourání tímce a stěn vtokové jímky" (1,5*0,2*1)*2+(1,1*0,2*1,0)*2		1,040		
14	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,008		
		"opěrná zed" 2,6*0,6*1,8		2,808		
		"příkop"80*0,8*0,3		19,200		
15	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	22,008		
16	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	22,008		
17	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,008		
3		Svislé a kompletní konstrukce				

18	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	1,440	
		1,8*0,4*2		1,440	
19	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	3,600	
		1,8*2		3,600	
20	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	3,600	
21	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,028	
		12*0,006*0,006*3,14*2,2*7,95		0,024	
		10*0,003*0,003*3,14*1,8*7,95		0,004	
4		Vodorovné konstrukce			
22	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	48,000	
		80*0,6		48,000	
23	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těžného	m2	240,000	
		48*5		240,000	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
24	919413121	Vtoková jámka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	
25	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	80,000	
26	592275260	Žlabovka betonová s lomenými stěnami příkopová 30x65x24,5 cm	kus	120,000	
		40*3		120,000	
27	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	240,000	
		80*0,6*5		240,000	
28	938902204	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	500,000	
29	938902452	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	6,000	
30	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000	
31	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000	
32	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	1,500	
33	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm	m	80,000	
	997	Přesun sutě			

34	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	70,402	
35	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	70,402	
36	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	70,402	
	998	Přesun hmot			
37	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	32,365	
38	998152193	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	32,365	
39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,365	
40	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	32,365	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	762	Konstrukce tesařské			
41	762811922	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m ²	m	0,800	
42	762841952	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m ²	m ²	0,800	
43	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130	
44	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,600	
	764	Konstrukce klempířské			
45	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	1,000	
46	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	2,000	
47	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	2,000	
48	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	1,000	
49	764212405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	2,000	
50	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	2,000	
51	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	1,000	
52	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	1,000	
53	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	1,000	
54	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	1,000	
55	553501600	koleno svodové roury úhel 70°, 120 mm	kus	2,000	
56	553501570	kotlík žlabový 190 mm	kus	1,000	
57	553501440	objímka roury úchytná vrutem 120 mm	kus	1,000	
58	553501350	čelo žlabové půlkruhové levé/pravé 190 mm	kus	1,000	
59	553501100	roura svodová D120 mm	m	1,000	
	767	Konstrukce zámečnické			
60	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m ²	4,000	
61	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m ²	4,000	
62	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal. 200 kusů	kus	32,000	
63	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal. 250 kusů	kus	8,000	
64	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal. 30 m	m	2,000	
65	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m ²	4,000	
66	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	

67	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	783	Dokončovací práce - nátěry			
68	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,400	
		3*0,8		2,400	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
69	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
budova číslo 12					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
70	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	
71	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	762	Konstrukce tesařské			
72	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	5,000	
73	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	5,000	
74	762341914	Bednění a laťování střešů vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy lať do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	9,600	
75	762342914	Bednění a laťování střešů zalaťování otvorů laťmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	9,600	
76	314128400	hřebík stavební se zápusťou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3.55 mm L 90 mm	kg	0,600	
77	605141140	řezivo jehličnaté lať střešní impregnované dl 4 m	m3	0,043	
		9,6*3*0,05*0,03		0,043	
78	762811924	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	9,600	
		12*(0,4+0,4)		9,600	
79	762812935	Záklop stropů zabezení částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	5,000	
80	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	9,600	
81	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130	
82	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600	
	764	Konstrukce klempířské			
83	764001801	Demontáž klempířských kčí podkladního plechu do suti	m	9,000	
84	764004801	Demontáž klempířských kčí žlabu podokapního do suti	m	10,000	
85	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm řs 250 mm	m	9,000	
86	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	10,000	
87	553445790	hák žlabový 400/500 mm pozink	kus	8,000	
88	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus		
89	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	8,000	
90	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus		
91	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	35,340	
	767	Konstrukce zámečnické			
92	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	18,000	
93	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	18,000	
94	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	144,000	

95	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	36,000	
96	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	9,000	
97	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	18,000	
98	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
99	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	783	Dokončovací práce - nátěry			
100	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 3*9,6	m2	28,800	
				28,800	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
101	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
budova číslo 13					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
102	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	
103	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD použití	kus	3,000	
104	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	762	Konstrukce tesařské			
105	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	5,000	
106	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	5,000	
107	762341914	Vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	9,600	
108	762342914	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	9,600	
109	314128400	hřebík stavební se zápusťnou hlavou mířkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	0,600	
110	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m 9,6*3*0,05*0,03	m3	0,043	
				0,043	
111	762811924	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2 12*(0,4+0,4)	m	9,600	
				9,600	
112	762812935	Záklop stropů zabeďnění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	5,000	
113	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	9,600	
114	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130	
115	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600	
	764	Konstrukce klempířské			
116	764001801	Demontáž klempířských kcí podkladního plechu do suti	m	6,000	
117	764002801	Demontáž klempířských kcí závětné lišty do suti	m	6,000	
118	764004801	Demontáž klempířských kcí žlabu podokapního do suti	m	10,000	
119	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm řs 250 mm	m	6,000	
120	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	10,000	
121	553445790	hák žlabový 400/500 mm pozink	kus	8,000	
122	764212405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou lištou řs 400 mm	m	6,000	
123	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus		

124	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	8,000	
125	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus		
126	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	46,368	
	767	Konstrukce zámečnické			
127	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	50,000	
128	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	50,000	
129	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	400,000	
130	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	100,000	
131	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	25,000	
132	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	18,000	
133	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
134	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	783	Dokončovací práce - nátěry			
135	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 3*9,6	m2	28,800	28,800
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
136	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
budova číslo 14					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
137	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000	
138	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	
139	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	762	Konstrukce tesařské			
140	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	150,000	
141	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2 "prkna na záklop"150*0,032	m3	4,800	4,800
142	762341914	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy lati do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	150,000	
143	762342914	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	150,000	
144	314128400	hřebík stavební se zápustnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	20,930	
145	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m 150*5*0,05*0,04	m3	1,500	1,500
146	762811924	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	150,000	
147	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	12,000	
148	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130	
149	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600	
	764	Konstrukce klempířské			
150	764001801	Demontáž klempířských kci podkladního plechu do suti	m	32,000	
151	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	12,000	
152	764004801	Demontáž klempířských kci žlabu podokapního do suti	m	32,000	
153	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	32,000	

154	553445790	háč žlabový 400/500 mm pozink	kus	30,000	
155	764021404	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	30,000	
156	764221406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm	m	30,000	
157	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štitu závětrnou listou rš 330 mm	m	12,000	
158	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	2,000	
159	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	30,000	
160	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000	
161	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	8,000	
162	553442090	svod kruhový 120 pozink	m	8,000	
163	553445530	čelo půlkulatého žlabu 400 mm pozink	kus	2,200	
164	553442700	kotlík závěsný půlkulatý 400/120 pozink	kus	2,000	
165	553443330	objímka svodu tm 200 mm 120 pozink	kus	4,000	
166	553443520	koleno 72° kruhové lisované 120 pozink	kus	4,000	
167	553447880	zachytávač nečistot 120 pozink	kus	2,000	
168	553447990	koleno výtokové "V" 120 pozink	kus	2,000	
169	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	4,000	
170	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	4,000	
171	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	2,000	
172	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520	
	765	Krytina skládaná			
173	765155031	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů protisněhové zábrany držáku	kus	30,000	
174	553446600.1	držák sněhové zábrany Al	kus	30,000	
175	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	150,000	
176	283292170	pás (fólie) střešní podkladní šířka 1,50 m	m2	165,000	
	767	Konstrukce zámečnické			
177	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	150,000	
178	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	150,000	
179	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	1 200,000	
180	154852100	nýt vodotěsný POP 4, 0x9,5 bal.250 kusů	kus	300,000	
181	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	75,000	
182	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných	m2	150,000	
183	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
184	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	
	783	Dokončovací práce - nátěry			
185	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských kcí jednonásobný syntetický	m2	36,000	
		3*12		36,000	
186	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	360,000	
		"zápočet boků desek - 20% z plochy" 150*2*1,2		360,000	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
187	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
budova číslo 17					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
188	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000	
189	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	
190	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	

	PSV	Práce a dodávky PSV				
	762	Konstrukce tesařské				
191	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. z prken hrubých na sraz	m2	160,000		
192	605141010	žezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	5,120		
193	762341914	Vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy laťi do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	160,000		
194	762342914	Zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	160,000		
195	314128400	hřebík stavební se zápuštnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3.55 mm L 90 mm	kg	22,326		
196	605141140	žezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,600		
197	762811924	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	160,000		
198	762841954	Doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	12,000		
199	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130		
200	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,600		
	764	Konstrukce klempířské				
201	764001801	Demontáž klempířských kcí podkladního plechu do suti	m	32,000		
202	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	12,000		
203	764004801	Demontáž klempířských kcí žlabu podokapního do suti	m	32,000		
204	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	32,000		
205	553445790	háček žlabový 400/500 mm pozink	kus	30,000		
206	764021404	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	30,000		
207	764221406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm	m	30,000		
208	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	12,000		
209	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	2,000		
210	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	30,000		
211	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000		
212	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	8,000		
213	553442090	svod kruhový 120 pozink	m	8,000		
214	553445530	čelo půlkulatého žlabu 400 mm pozink	kus	2,200		
215	553442700	kotlík závěsný půkulatý 400/120 pozink	kus	2,000		
216	553443330	objímka svodu trn 200 mm 120 pozink	kus	4,000		
217	553443520	koleno 72° kruhové lisované 120 pozink	kus	4,000		
218	553447880	zachytávač nečistot 120 pozink	kus	2,000		
219	553447990	koleno výtokové "V" 120 pozink	kus	2,000		
220	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	4,000		
221	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	4,000		
222	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	2,000		
223	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520		
	765	Krytina skládaná				
224	765155031	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů protišněhové zábrany držáku	kus	30,000		
225	553446600.1	držák sněhové zábrany Al	kus	30,000		
226	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	150,000		
227	283292170	pás (fólie) střešní podkladní šířka 1,50 m	m2	165,000		
	767	Konstrukce zámečnické				
228	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	160,000		
229	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	160,000		
230	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	1 280,000		

231	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	320,000	
232	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	80,000	
233	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	160,000	
234	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
235	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	783	Dokončovací práce - nátěry			
236	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 3*12	m2	36,000	
				36,000	
237	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	384,000	
		zápočet boků desek - 20% z plochy 160*2*1,2		384,000	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
238	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
budova číslo 19					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
239	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
240	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
	764	Konstrukce klempířské			
241	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do sutí	m	2,000	
242	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	2,000	
243	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	2,000	
244	154841120	profil trapézový aluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	2,000	
245	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	16,000	
246	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	4,000	
247	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	1,000	
248	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	2,000	
249	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
250	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
251	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	1,000	
budova číslo 23					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
252	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
253	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000	
254	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	762	Konstrukce tesařské			
255	762341914	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	5,000	
256	762342914	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	5,000	
257	314128400	hřebík stavební se zápusnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	0,313	
258	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,022	

259	762812935	Záklon stropů zabetonování částí záklonu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivé přes 4,00 do 8,00 m ²	m ²	5,000	
260	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130	
261	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600	
	764	Konstrukce klempířské			
262	764001801	Demontáž klempířských kcí podkladního plechu do suti	m	5,000	
263	764004801	Demontáž klempířských kcí žlabu podokapního do suti	m	6,000	
264	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	5,000	
265	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	6,000	
266	553445790	háček žlabový 400/500 mm pozink	kus	5,000	
267	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	5,000	
268	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520	
	765	Krytina skládaná			
269	765155031	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů protisněhové zábrany držáku	kus	4,000	
270	553446600.1	držák sněhové zábrany Al	kus	4,000	
	767	Konstrukce zámečnické			
271	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m ²	8,000	
272	154841120	plech Al99,5 trapézový 40/200 tl 0,7 mm š 1050 mm	m ²	21,280	
273	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	64,000	
274	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	16,000	
275	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	4,000	
276	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných	m ²	8,000	
277	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
278	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	783	Dokončovací práce - nátěry			
279	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 3*6,4	m ²	19,200	19,200
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
280	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střešy	hod	2,000	
budova číslo 32					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
281	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
282	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000	
283	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	762	Konstrukce tesařské			
284	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané částí krovového prvku přes 3 do 5 m	m	5,000	
285	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	5,000	
286	762341914	Bednění a laťování střeš vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy lať do 25 cm ² , otvoru plochy jednotlivé přes 4 m ²	m ²	5,000	
287	762342914	Bednění a laťování střeš zalatování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivé přes 4 do 8 m ²	m ²	5,000	

288	314128400	hřebík stavební se zápusnou hlavou mřížkovanou 02 2825 D 3,55 mm L 90 mm	kg	0,313	
289	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,022	
290	762811924	Záklon stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2	m	6,400	
291	762812935	Záklon stropů zabezení částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	5,000	
292	762841954	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	6,400	
293	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech výšky do 6 m	%	5,130	
294	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,600	
	764	Konstrukce klempířské			
295	764001801	Demontáž klempířských kci podkladního plechu do suti	m	5,000	
296	764004801	Demontáž klempířských kci žlabu podokapního do suti	m	6,000	
297	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	5,000	
298	553441920	žlab půlkruhový podokapní 400 pozink	m	6,000	
299	553445790	hák žlabový 400/500 mm pozink	kus	5,000	
300	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	5,000	
301	998764201	Přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,520	
	767	Konstrukce zámečnické			
302	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	10,000	
303	154841120	profil trapézový eluzink 39/160 tl 0,88 mm	m2	10,000	
304	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	80,000	
305	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	20,000	
306	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	5,000	
307	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	10,000	
308	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
309	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	783	Dokončovací práce - nátěry			
310	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 3*6,4	m2	19,200	
				19,200	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
311	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
budova číslo 50					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
312	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	
313	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000	
314	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	767	Konstrukce zámečnické			
315	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	32,000	
316	194265170	plech Al99,5 trapézový 40/200 tl 0,7 mm š 1050 mm 2.66*32	kg	85,120	
				85,120	
317	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	128,000	
318	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	32,000	
319	154852200	páska těsnící butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	8,000	

320	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	32,000	
321	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	190,000	
322	194137320.1	profil U hliníkový 40x25x3 0,69 kg/m	kg	190,000	
323	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
324	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
325	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
budova číslo 51					
	HSV	Práce a dodávky HSV			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
326	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
327	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000	
328	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV			
	767	Konstrukce zámečnické			
329	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	16,000	
330	194265170	plech Al99,5 trapézový 40/200 tl 0,7 mm š 1050 mm 2,66*16	kg	42,560	
331	154852000	šroub samovrtný 5,5x25 pozink do železa tl 5 mm bal.200 kusů	kus	64,000	
332	154852100	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal.250 kusů	kus	16,000	
333	154852200	páska těsnicí butylkaučuková 1x15 bal.30 m	m	4,000	
334	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	16,000	
335	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	120,000	
		"odhad" 24*5		120,000	
336	194137320.1	profil U hliníkový 40x25x3 0,69 kg/m	kg	120,000	
337	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,350	
338	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesum do 1000 m	%	1,000	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
339	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazba klempíř odborný - úklid a prohlídka krytiny střechy	hod	2,000	
Cena celkem bez DPH					888 944,27
DPH 21 % činí					186 678,30
Cena zakázky včetně DPH činí					1 075 622,57

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Poznámka :

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry. 3 dny před nástupem firmy bude zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu.

Dodavatel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem.

Zhotovitel na své náklady provede závěrečný úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelům provádět další úklid. tzn. umytí podlah, oken apod. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.

Odstín barev určí zadavatel před vlastní realizací.