



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO**

**„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“
- stavební práce nutné k dokončení projektu**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** akce „**Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech**“ uzavřené dne 24. 5. 2016, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-9794/KUL/2016, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

EMH Stavební CZ, s.r.o.

sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Martin Hajzler, jednatel společnosti
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 214067

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

Článek III.

Cena za dílo

3.1. *V souladu s Čl. III odst. 3. 4. se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 a 3 tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.*

3.2 *Vzhledem ke shodě na rozsahu méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III odst. 3.1. Smlouvy. a to následovně :*

	<i>změna (+/-)</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>
<i>SoD</i>		5 867 637,83 Kč	7 098 884,17 Kč
<i>Méněpráce - ZL č. 1</i>	<i>- 289.708,82 Kč</i>	<i>5.577.929,01 Kč</i>	<i>6.748.336,50 Kč</i>
<i>Vícepráce – ZL č. 1</i>	<i>320.250,93 Kč</i>	<i>5.898.179,94 Kč</i>	<i>7.135.840,12 Kč</i>
<i>Vícepráce – ZL č. 2</i>	<i>306.057,00 Kč</i>	<i>6.204.236,94 Kč</i>	<i>7.507.126,69 Kč</i>

3.3. *Konečná cena díla tedy činí 6.204.236,94 Kč bez DPH, 7.507.126,69 Kč s DPH. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků..*



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 106-332/2016/RK ze dne 26. 9. 2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – Změna skladby podlah SO – 01


příloha č. 2 – Změnový list č. 2 – Doplnění silnoproudých rozvodů

V Praze dne 21-10-2016

V Praze dne 27-09-2016

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Středočeský kraj

EMH Stavební CZ, s.r.o.

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek

Martin Hajzler, jednatel společnosti



EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ④
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Památník národního útlaku a odboje v Pnenských Břežanech“

Určeno: Odbor krajského investora – Středočeský kraj

Číslo SoD: S-9794/KU/2016 , 2016/003

Termín plnění: 30.09.2016

Celková cena díla: 5.867.637,83 + 1.231.246,34(DPH) = 7.098.884,17 Kč

Zhotovitel: EMH Stavební CZ s.r.o.

IČ: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler

Telefonní spojení: + [REDACTED]

Popis předmětu informace: Změnový list – změna skladby podlah SO 01 – 1np-2np

Popis problému:

Z důvodu nevyhovujících stávajících podlah bylo investorem požadována výměna starých za nové složení podlahové krytiny.


Čeho se zhotovitel domáhá:
Navýšení ceny díla



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Nejzažší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby:



EMH stavební s.r.o.
Na Rokytce 1032/2, 103 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Pro:
Boseň 42, 295 01 Klatovské hradiště

Datum, podpis technického dozoru a autorského dozoru:



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL 01

Stavba: Panenské Břežany zámek - dokončení PNÚO
ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - ZMĚNA PODLAH SO 01, 1. A 2.NP

ODPOČET			-289 708,82
1) Náklady z rozpočtu			-287 124,70
HSV - Práce a dodávky HSV			-122 498,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-96 861,67
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			-2 281,13
997 - Přesun sutě			-20 311,14
998 - Přesun hmot			-3 044,45
PSV - Práce a dodávky PSV			-164 626,31
762 - Konstrukce tesařské			-52 418,08
771 - Podlahy z dlaždic			-112 208,23
2) Ostatní náklady			-2 584,12
Zařízení staveniště	0,9%		-2 584,12
PŘÍPOČET			320 250,93
1) Náklady z rozpočtu			317 394,38
HSV - Práce a dodávky HSV			122 940,13
1 - Zemní práce			103 597,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			6 190,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			4 133,15
997 - Přesun sutě			6 787,18
998 - Přesun hmot			2 232,39
PSV - Práce a dodávky PSV			194 454,25
713 - Izolace tepelné			3 446,42
762 - Konstrukce tesařské			191 007,83
2) Ostatní náklady			2 856,55
Zařízení staveniště	0,9%		2 856,55
ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 - ZMĚNA PODLAH SO 01, 1. A 2.NP - CELKEM			30 542,11

EMH stavební CZ s.r.o.



ROZPOČET

PČ	PČ SOD	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ODPOČET								-287 124,70
HSV - Práce a dodávky HSV								-122 498,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								-96 861,67
33	K	632481211		Separáční vrstva z geotextilie "S001" "102, 103a 103b" 86,9	m2	-86,900	42,00	-3 649,80
15	K	632481213		Separáční vrstva z PE fólie "201, 207" 47,4	m2	-47,400	16,00	-758,40
32	K	635211121		Násyp pod podlahy z pěnového skla "S001" "102, 103a 103b" 86,9*0,2	m3	-17,380	2 299,00	-39 956,62
175	K	636212211		Dlažba z cihel pálených lícových dl 290 mm na MV naplocho včetně přípravy podkladu "S001" "109a, 109b, 110, 111 - předpoklad 70% doplnění dlažby" (25,6+5,7+13,3+7,3)*0,7	m2	-36,330	1 445,00	-52 496,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								-2 281,13
181	K	965082933		Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 "P3 102, 103a 103b" 86,9*0,15	m3	-13,035	175,00	-2 281,13
997 - Přesun sutě								-20 311,14
19	K	997013112		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	-18,249	370,00	-6 752,13
20	K	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-18,249	183,00	-3 339,57
21	K	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-364,980	8,00	-2 919,84
22	K	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-18,249	400,00	-7 299,60
998 - Přesun hmot								-3 044,45
173	K	998011003		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-14,637	208,00	-3 044,45

ROZPOČET

PČ	PČ SOD	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV								-164 626,31
762 - Konstrukce tesařské								-52 418,08
184	K		762511177	Podlahové kce podkladové dvourstvé z cementotřískových desek tl 2x16 mm na sraz šroubovaných "S001 102, 103a 103b" 86,9	m2	-86,900	580,00	-50 402,00
61	K		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	-504,020	4,00	-2 016,08
771 - Podlahy z dlaždic								-112 208,23
11	K		771591111	Penetrace původních topinek "109a, 110, 111 25,6+13,3+7,3	m2	-46,200	140,00	-6 468,00
13	K		771531001	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 15 ks/m2 "S001" "201a, 201b, 207" 21+9,4+17,4	m2	-47,800	495,00	-23 661,00
14	M		596311070	Cihelná dlažba Spotřeba: 21 kus/m2	m2	-52,580	1 050,00	-55 209,00
9	K		771531007	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 "201a, 201b, 207" 21+9,4+17,4	m2	-47,800	530,00	-25 334,00
10	K		998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	-3,793	405,00	-1 536,23

ROZPOČET

PČ	PČ SOD	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PŘÍPOČET								317 394,38
HSV - Práce a dodávky HSV								122 940,13
1 - Zemní práce								103 597,15
1			136711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m.č. 102; (8,69*4,55+0,87+0,89)*0,30 m.č. 103a; (5,50*4,54+2,93*0,54+0,65+0,83+0,84*2)*0,30 m.č. 103b; (2,695*4,54+0,84+0,23*2+0,84)*0,30 m.č. 109a; (5,44*4,14+2,905*0,41+0,93*0,735+0,84*2+0,95)*0,30 m.č. 110; (2,73*4,53+0,80+0,81+0,91+1,055*0,705)*0,30 m.č. 111; (3,29*2,07-0,27*0,30+0,74)*0,30	m3	40,654	1 650,00	67 079,02
2			162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	40,654	75,10	3 053,11
3			162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	40,654	68,40	2 780,73
4			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,654	254,00	10 326,10
5			162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	406,540	19,80	8 049,48
6			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 40,654*1,80*1,15	t	84,154	130,00	10 940,02
7			181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m.č. 102; 8,69*4,55+0,87+0,89 m.č. 103a; 5,50*4,54+2,93*0,54+0,65+0,83+0,84*2 m.č. 103b; 2,695*4,54+0,84+0,23*2+0,84 m.č. 109a; 5,44*4,14+2,905*0,41+0,93*0,735+0,84*2+0,95 m.č. 110; 2,73*4,53+0,80+0,81+0,91+1,055*0,705 m.č. 111; 3,29*2,07-0,27*0,30+0,74	m2	135,513	10,10	1 368,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								6 190,25
8			635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním m.č. 102; (8,69*4,55+0,87+0,89)*0,04 m.č. 103a; (5,50*4,54+2,93*0,54+0,65+0,83+0,84*2)*0,04 m.č. 103b; (2,695*4,54+0,84+0,23*2+0,84)*0,04 m.č. 109a; (5,44*4,14+2,905*0,41+0,93*0,735+0,84*2+0,95)*0,04 m.č. 110; (2,73*4,53+0,80+0,81+0,91+1,055*0,705)*0,04 m.č. 111; (3,29*2,07-0,27*0,04+0,74)*0,04	m3	5,421	1 120,00	6 070,99
9			952902121	Čištění budov zametení drsných podlah m.č. 201	m2	52,080	2,29	119,26

ROZPOČET

PČ	PČ SOD	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				19,42+13,70		33,120		
				výklenky; 0,60*3+1,20		3,000		
				odpočet skříně; -(2,50+1,00)		-3,500		
				m.č. 207; 19,46		19,460		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								4 133,15
10	965081113			Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	135,513	30,50	4 133,15
				m.č. 102; 8,69*4,55+0,87+0,89		41,300		
				m.č. 103a; 5,50*4,54+2,93*0,54+0,65+0,83+0,84*2		29,712		
				m.č. 103b; 2,695*4,54+0,84+0,23*2+0,84		14,375		
				m.č. 109a; 5,44*4,14+2,905*0,41+0,93*0,735+0,84*2+0,95		27,026		
				m.č. 110; 2,73*4,53+0,80+0,81+0,91+1,055*0,705		15,631		
				m.č. 111; 3,29*2,07-0,27*0,30+0,74		7,469		
997 - Přesun sutě								6 787,18
11	19	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	6,098	370,00	2 256,29
12	20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,098	183,00	1 115,95
13	21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,962	8,00	975,69
14	22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,098	400,00	2 439,24
998 - Přesun hmot								2 232,39
15	173	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	10,733	208,00	2 232,39
PSV - Práce a dodávky PSV								194 454,25
713 - Izolace tepelné								3 446,42
16	713121131			Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	52,080	16,40	854,11
				m.č. 201				
				19,42+13,70		33,120		
				výklenky; 0,60*3+1,20		3,000		
				odpočet skříně; -(2,50+1,00)		-3,500		
				m.č. 207; 19,46		19,460		
17	596660213			Fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bez bednění - dodávka	m2	59,892	39,00	2 335,79
				52,08*1,15		59,892		
18	998713202			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	#ODKAZ!	1,95	256,52

ROZPOČET

PČ	PČ SOD	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské								191 007,83
19	63	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	187,593	65,00	12 193,55
				m.č. 102; 8,69*4,55+0,87+0,89		41,300		
				m.č. 103a; 5,50*4,54+2,93*0,54+0,65+0,83+0,84*2		29,712		
				m.č. 103b; 2,695*4,54+0,84+0,23*2+0,84		14,375		
				m.č. 109a; 5,44*4,14+2,905*0,41+0,93*0,735+0,84*2+0,95		27,026		
				m.č. 110; 2,73*4,53+0,80+0,81+0,91+1,055*0,705		15,631		
				m.č. 111; 3,29*2,07-0,27*0,30+0,74		7,469		
				= součet		135,513		
				m.č. 201; 32,62		32,620		
				m.č. 207; 19,46		19,460		
				= součet		52,080		
20	64	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	2,810	6 600,00	18 543,52
				135,513/0,65*0,08*0,14 *1,12		2,615		
				52,08/0,45*0,03*0,05 *1,12		0,194		
21			762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	135,513	67,70	9 174,23
22	64	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	4,553	6 600,00	30 049,80
				135,513*0,03*1,12		4,553		
23			762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	135,513	21,10	2 859,32
24			762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku	m2	135,513	354,00	47 971,60
				šroubovaných				
25			762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku	m2	52,080	345,00	17 967,60
				šroubovaných				
26			762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku	m2	52,080	354,00	18 436,32
				šroubovaných				
27			762512225_1	Příplatek za lepení OSB desek	m2	52,080	85,80	4 468,46
28			762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	236,673	21,10	4 993,80
				132,513+52,08*2		236,673		
29			783783311	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	394,505	43,10	17 003,17
				135,513/0,65*(0,08+0,14)*2*1,12		102,740		
				52,08/0,45*(0,03+0,05)*2 *1,12		20,739		
				135,513*2		271,026		

ROZPOČET

PČ	PČ SOD	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	61	K	998762203	Přesun hmot procentni pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1 836,614	4,00	7 346,46



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Památník národního útlaku a odboje v Pnenských Břežanech“

Určeno: Odbor krajského investora – Středočeský kraj

Číslo SoD: S-9794/KU/2016 , 2016/003

Termín plnění: 30.09.2016

Celková cena díla: 5.867.637,83 + 1.231.246,34(DPH) = **7.098.884,17 Kč**

Zhotovitel: EMH Stavební CZ s.r.o.

IČ: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler

Telefonní spojení: + [REDACTED]

Popis předmětu informace: Změnový list 2: Doplnění silnoproudých rozvodů dle požadavků uživatele

Popis problému:

Z důvodu požadavků uživatele na úpravu a doplnění silnoproudých rozvodů se oproti projektu změnilo usazení hlavního rozvaděče a po upřesnění požadavků na výstavní prostory byla doplněna kabeláž pro zásuvkové a světelné vývody

Čeho se zhotovitel domáhá:

Navýšení ceny díla




ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Nejzažší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby:



EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna:
Bosch 42, 295 01 Mnichovo Hradce

Datum, podpis technického dozoru a autorského dozoru:



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

soupis víceprací elektroinstalace - silnoproud , stavba: PNÚO Panenské Břežany

položka	objekt	patro	popis	mj	cena/mj	cena celkem
1	SO03	1.NP	připojení rozvaděče VO	1	7 100,00	7 100,00
2	SO01	1.PP	CYKY-J 3x1,5	150	11,00	1 650,00
3	SO01	1.PP	CYKY-J 3x2,5	70	17,00	1 190,00
4	SO01	1.PP	Krabice KU 68/1	7	5,00	35,00
5	SO01	1.PP	Lišta platová bílá instalační 40x20	40	78,00	3 120,00
6	SO01	1.PP	Sílový vypínač jednoduchý, řazení 1	1	104,00	104,00
7	SO01	1.PP	Sílový vypínač střídavý, řazení 6	1	109,00	109,00
8	SO01	1.PP	Zásuvka 230V/16A IP44	4	160,00	640,00
9	SO01	1.PP	Svorka Wago 2,5mm2	24	19,00	456,00
10	SO01	1.PP	drobný instalační materiál	1	2 300,00	2 300,00
11	SO01	1.PP	Instalace kabeláže	1	8 400,00	8 400,00
12	SO01	1.PP	Stavební přípomocce	1	10 800,00	10 800,00
13	SO01	1.PP	Kompletace zásuvek, ovladačů	1	4 500,00	4 500,00
14	SO01	1.NP	CYKY-J 3x1,5	140	11,00	1 540,00
15	SO01	1.NP	CYKY-J 3x2,5	90	17,00	1 530,00
16			CYKY-J 5x1,5	60	23,20	1392,00
17	SO01	1.NP	Svorka Wago 2,5mm2	32	19,00	608,00
18	SO01	1.NP	drobný instalační materiál	1	1 250,00	1 250,00
19	SO01	1.NP	spojka kabelová	3	830,00	2490,00
20	SO01	1.NP	smršťovací bužírky	6	75,00	450,00
21	SO01	1.NP	kabel 4x10	20	251,00	5020,00
22	SO01	1.NP	instalace kabeláže	1	16400,00	16400,00
23	SO01	1.NP	spojkování kabelů	1	4500,00	4500,00
24	SO01	1.NP	pomocný materiál	1	1000,00	1000,00
25	SO01	1.NP	Stavební přípomocce	1	6 500,00	6 500,00
26	SO01	2.NP	CYKY-J 3x2,5	60	17,00	1 020,00
27	SO01	2.NP	Krabice KU 68/1	4	5,00	20,00
28	SO01	2.NP	Zásuvka 230V/16A	3	95,00	285,00
29	SO01	2.NP	Rámeček čtyřnásobný	1	63,00	63,00
30	SO01	2.NP	Instalace kabeláže	1	3 000,00	3 000,00
31	SO01	2.NP	Vyzbrojená podlahová krabice	15	3 000,00	45 000,00
32	SO01	2.NP	Stavební přípomocce	1	6 000,00	6 000,00
33	SO01	2.NP	montáž podlahových krabic vč.zapojení (s	15	820,00	12300,00
34	SO01	2.NP	oprava funkčnosti - kabeláže	1	5000,00	5000,00
35	SO01	2.NP	drobný pomocný materiál	1	1000,00	1000,00
36	SO01	1.NP-3.NP	CYKY-J 3x1,5	100	11,000	1100,000
37	SO01	1.NP-3.NP	CYKY-J 3x2,5	100	17,000	1700,000
38	SO01	1.NP-3.NP	CYKY-J 5x1,5	250	23,200	5800,000
39	SO01	1.NP-3.NP	instalace-natažení chybějících kabelů mezi patrovými rozvaděči	1	9000,000	9000,000
40	SO01	3.NP	CYKY-J 3x1,5	50	11,00	550,00
41	SO01	3.NP	CYKY-J 3x2,5	80	17,00	1 360,00
42	SO01	3.NP	Krabice KU 68/1	2	5,00	10,00
43	SO01	3.NP	instalace kabeláže	1	8500,00	8500,00
44	SO01	3.NP	Stavební přípomocce	1	4 600,00	4 600,00

45	SO01	půda	CYKY-J 3x1,5	70	11,00	770,00
46	SO01	půda	Svorka Wago 2,5mm2	6	19,00	114,00
47	SO01	půda	Instalace kabeláže	1	2 200,00	2 200,00
48	SO01	půda	Stavební přípomocce	1	2 000,00	2 000,00
49	SO01	přívody k RS	CYKY-J 5x6	150	95,00	14 250,00
50	SO01	přívody k RS	drobný instalační materiál	1	2 100,00	2 100,00
51	SO01	přívody k RS	Instalace kabeláže	1	12 500,00	12 500,00
52	SO01	přívody k RS	Stavební přípomocce	1	6 000,00	6 000,00
53			instalace chrániček	1	1500,00	1500,00
			instalace pro veřejné osvětlení vč.přípravy rozvodu pro park			
54			zemní svítidla	4	8940,00	35 760,00
55			kabelové rozvody VO	1	19671,00	19 671,00
56			rozvodnice Vo	1	19800,00	19 800,00
Vícepráce CELKEM						306 057,00

