

## 01\_Stavebně - architektonická část

### SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

#### ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4

Zadavatel: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
IČ: 45245053  
DIČ: CZ45245053

Projektant: Ing. arch. Jiří Liškutín , Dobrá 969, 739 51 Dobrá  
IČ: 10030964  
DIČ: CZ5704262190

Uchazeč: Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42,, 130 00 Praha 3 -Žižkov  
IČ: 27526984  
DIČ: CZ 27526984

Místo stavby: Budova Českého rozhlasu Ostrava na adrese Dr. Šmerala 993/4, 702 00 Ostrava

Datum vyplnění: 13.5.2019

### REKAPITULACE DODÁVEK A PRACÍ OBJEKTU Stavebně - architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Kč bez DPH
Díl: 1		Zemní práce	#HODNOTA!
Díl: 2		Zakládání	#HODNOTA!
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	#HODNOTA!
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	#HODNOTA!
Díl: 43		Schodišťové konstrukce a rampy	#HODNOTA!
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	#HODNOTA!
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení	#HODNOTA!
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	#HODNOTA!
Díl: 997		Přesun sutě	#HODNOTA!
Díl: 998		Přesun hmot	#HODNOTA!
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	#HODNOTA!

Díl:	712	Povlakové krytiny		#HODNOTA!
Díl:	713	Izolace tepelné		#HODNOTA!
Díl:	762	Konstrukce tesařské		#HODNOTA!
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby		#HODNOTA!
Díl:	764	Konstrukce klempířské		#HODNOTA!
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		#HODNOTA!
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		#HODNOTA!
Díl:	771	Podlahy z dlaždic		#HODNOTA!
Díl:	776	Podlahy povlakové		#HODNOTA!
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady		#HODNOTA!
Díl:	782	Dokončovací práce - obklady z kamene		#HODNOTA!
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry		#HODNOTA!
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety		#HODNOTA!
CELKEM ZA OBJEKT Stavebně - architektonická část v Kč bez DPH				#HODNOTA!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>#HODNOTA!</b>
1	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně "odstranění st. asfaltové plochy pro vybourání ebet. základu"10*3	m2	30,00 30,00	xxxxx	#HODNOTA!
2	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně "odstranění st. asfaltové plochy pro vybourání ebet. základu"10*3	m2	30,00 30,00	xxxxx	#HODNOTA!
3	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně "odstranění st. asfaltové plochy pro vybourání ebet. základu"10*3	m2	30,00 30,00	xxxxx	#HODNOTA!
4	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 "provybourání základů a nové základy - viz.v.č D.1.1.1."7*4*2,2	m3	61,60 61,60	xxxxx	#HODNOTA!
5	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	61,60	xxxxx	#HODNOTA!
6	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	35,00	xxxxx	#HODNOTA!
7	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	35,00	xxxxx	#HODNOTA!
8	174101102	Zásyp jam, rýh sypaninou se zhutněním ruční "viz.v.č. D.1.1.2.-část VZT kanálu "0,7*0,867*0,9	m3	0,55 0,55	xxxxx	#HODNOTA!
9	58344199	šterkodrt' frakce 0-63 "viz.v.č. D.1.1.2.-část VZT kanálu "0,7*0,867*0,9*1,6	t	0,87 0,87	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>#HODNOTA!</b>
10	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 "zákl. deska"43*0,2 "skladba SP8"14,48*0,1 Součet	m3	10,05 8,60 1,45 10,05	xxxxx	#HODNOTA!
11	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "zákl. deska-2x 100/100/6 mm "43*4,9*2*1,1*0,001 "SP8"14,48*4,9*2*1,1*0,001 Součet	t	0,62 0,46 0,16 0,62	xxxxx	#HODNOTA!
12	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10 "podkladní beton pod zákl. pas"8,3*0,7*0,1	m3	0,58 0,58	xxxxx	#HODNOTA!
13	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 "viz.v.č. D.1.1.2-základová pas"8,3*0,7*0,9	m3	5,23 5,23	xxxxx	#HODNOTA!
14	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného "viz.v.č. D.1.1.2-zákl. pas"8,3*1*2	m2	16,60 16,60	xxxxx	#HODNOTA!
15	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	16,60	xxxxx	#HODNOTA!
16	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) "viz.v.č. D.1.1.2-zákl. pas"157,1*1,1*0,001	t	0,17 0,17	xxxxx	#HODNOTA!
17	R-2740010	Provedení chrániček přes základové konstrukce, vč. dodávky ocelové trubky , vnitřní světlost 210 mm "viz.v.č. D.1.1.2-prostupy přes základy"1,8+1,5	m	3,30 3,30	xxxxx	#HODNOTA!

18	R-2740011	Provedení chrániček přes základové konstrukce, vč. dodávky ocelové trubky , vnitřní světlost 180 mm "viz.v.č. D.1.1.2-prostupy přes základy"1,4	m	1,40	xxxxx	#HODNOTA!
				1,40		
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>#HODNOTA!</b>
19	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm "dozdívky po osazených I nosnicích" "kapsy pro osazení překladu m.č. 0.27"2 "kapsy pro osazení UPE nosníků m.č.0.13"4 "kapsy pro I nosníky mezi 215 a 220"4 "kapsy pro osazení nosníků - mezistropy" 24 "kapsy pro překlady 1.P"30 "kapsy pro nosníky 2.P a 3.P"16+4 Součet	kus	84,00	xxxxx	#HODNOTA!
				2,00		
				4,00		
				4,00		
				24,00		
				30,00		
				20,00		
				84,00		
20	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm "1.P-m.č.034"1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
21	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC "zazdívky 1.P "0,825*0,85*0,755 1,04*1,3*0,755+1,4*0,65*0,8 "m.č.034"0,744*3*0,2 "m.č.0.25"0,3*1,2*0,45+2,4*1,2*0,45 Součet	m3	4,18	xxxxx	#HODNOTA!
				0,53		
				1,75		
				0,45		
				1,46		
				4,18		
22	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC "viz.v.č. D.1.1.6-m.č.119"1,9*1,6*0,5	m3	1,52	xxxxx	#HODNOTA!
				1,52		
23	311113154	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 "viz.v.č. D.1.1.2-opěrná stěna"7*1,155	m2	8,09	xxxxx	#HODNOTA!
				8,09		
24	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm "1.P"2,3*2,3 "m.č.0.03"1,554*2,1+0,639*2,1 "m.č..4"2,36*1 "m.č.0.034"0,744*2,62 Součet	m2	14,20	xxxxx	#HODNOTA!
				5,29		
				4,61		
				2,36		
				1,95		
				14,20		
25	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm "viz.v.č. D.1.1.4-1.P"7,5*2,3 -(4,5*1,025) "2.P"6*1,7 Součet	m2	22,84	xxxxx	#HODNOTA!
				17,25		
				-4,61		
				10,20		
				22,84		
26	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm "viz.v.č. D.1.1.4m.č. 0.40-0.42-překlady v příčkách"4	kus	4,00	xxxxx	#HODNOTA!
				4,00		

27	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže "viz.v.č. D.1.2.1.- sloup BK1"0,4*0,3*2,27 "sloup BK2"0,4*0,3*3,55 Součet	m3	0,70 0,27 0,43 0,70	xxxxx	#HODNOTA!
28	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 "viz.v.č. D.1.2.1.- sloup BK1"(0,4*2+0,3*2)*2,27 "sloup BK2"(0,4*2+0,3*2)*3,55 Součet	m2	8,15 3,18 4,97 8,15	xxxxx	#HODNOTA!
29	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	8,15	xxxxx	#HODNOTA!
30	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 "viz.v.č. D.1.2.1.- sloup BK1"11,7*1,1*0,001 "sloup BK2"18,1*1,1*0,001 Součet	t	0,03 0,01 0,02 0,03	xxxxx	#HODNOTA!
31	341311611	Stěny nosné z betonu tř. C 16/20 "viz.v.č. D.1.1.2.-předělní st. VZT kanálu"0,7*0,9*0,1	m3	0,06 0,06	xxxxx	#HODNOTA!
32	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn "viz.v.č. D.1.1.2.-předěl VZT kanálu"0,7*0,9*2	m2	1,26 1,26	xxxxx	#HODNOTA!
33	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	1,26	xxxxx	#HODNOTA!
34	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm "1.P-mč. 0.03"0,9*2 "m.č.0.25"(2,2+1,7+2,3)*3,5 -0,8*2 Součet	m2	21,90 1,80 21,70 -1,60 21,90	xxxxx	#HODNOTA!
35	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm "1.P"(2,71*2+1,3+1,964+4,975)*3,525 -(0,8*2*4) "zazdívka mč. 0.07"0,9*2,5 Součet	m2	44,00 48,15 -6,40 2,25 44,00	xxxxx	#HODNOTA!
36	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami "kotvení nobého zdiva ke st. konstrukcím - 1.P"2,62+2*4+4*2+3,2*5+1+2,3	m	37,92 37,92	xxxxx	#HODNOTA!
37	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami "překlad nad vybouraným otvorem m.č.0.27"1,2*0,2*4 "mezi 215 a 220"1,2*0,2*4 Součet	m2	1,92 0,96 0,96 1,92	xxxxx	#HODNOTA!
38	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t "viz.v.č. D.1.1.2.-zpětné zakrytí VZT kanálu "6	kus	6,00 6,00	xxxxx	#HODNOTA!
39	59341747	deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5 kN/m2	kus	3,00	xxxxx	#HODNOTA!
40	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5 kN/m2	kus	3,00	xxxxx	#HODNOTA!

41	R-3170015	D+M překladu nad vstupem VZT - viz. v.č. D.1.1.3.	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>#HODNOTA!</b>
42	411161012	Strop keramický OVN do 110 cm v nosníku 18 cm z vložek HURDIS v 8 cm vyplněný lehkým betonem "nová stropní konstrukce viz. v.č. 1.1.19"8,5+9,5	m2	18,00 18,00	xxxxx	#HODNOTA!
43	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce "viz. v.č. D.1.1.3 - podchycení st. stropu- 011,013"2,91+4,59	m2	7,50 7,50	xxxxx	#HODNOTA!
44	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce "viz. v.č. D.1.1.3 - podchycení st. stropu- 011,013"2,91+4,59	m2	7,50 7,50	xxxxx	#HODNOTA!
45	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm "viz. v.č. D.1.1.3 - podchycení st. stropu- 011,013"2,91+4,59	m2	7,50 7,50	xxxxx	#HODNOTA!
46	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm "viz. v.č. D.1.1.3 - podchycení st. stropu- 011,013"2,91+4,59	m2	7,50 7,50	xxxxx	#HODNOTA!
47	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 "viz.v.č. D.1.2.1-věnc BK3 a BK4"0,2*0,22*7,1+0,2*0,22*5,279	m3	0,55 0,55	xxxxx	#HODNOTA!
48	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "viz.v.č. D.1.2.1-věnc BK3 a BK4"7,1*0,22*2+5,279*0,22*2	m2	5,45 5,45	xxxxx	#HODNOTA!
49	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,45	xxxxx	#HODNOTA!
50	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 "viz.v.č. D.1.2.1-věnc BK3 a BK4"(22,3+25,1)*0,001*1,1	t	0,05 0,05	xxxxx	#HODNOTA!
51	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 "viz. v.č. D.1.2.1"(1*2,4+1,984*2,46)*0,15 2,46*0,25*0,085*2 "stupně"6*0,3*0,15 "m.č. 0.05"3,5*1,85*0,15+1,85*0,3*0,154*3*2 Součet	m3	2,95 1,09 0,11 0,27 1,48 2,95	xxxxx	#HODNOTA!
52	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari "viz.v.č. D.1.2..1-deska BK5"45,4*1,1*0,001 "m.č.0.06"3,5*1,85*2*4,95*1,1*0,001 Součet	t	0,12 0,05 0,07 0,12	xxxxx	#HODNOTA!
53	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m "viz.v.č. D.1.2.1-deska BK5"2,4*1+2,4*0,15*2+2,46*0,235*2+1,984*0,235*2 "stupně"1*0,15*6+2,4*0,15*2 "m.č. 0.06"3,5*1,85+1,85*0,154*6 Součet	m2	15,01 5,21 1,62 8,18 15,01	xxxxx	#HODNOTA!
54	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	15,01	xxxxx	#HODNOTA!
55	R-4300101	Reprofilace betonových schodů opravnou cementovou směsí - vč. dodávky materiálu "m.č.0.09"0,8*0,5*4+1	m2	2,60 2,60	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>43</b>	<b>Schodišťové konstrukce a rampy</b>				<b>#HODNOTA!</b>

56	R-4300010	Restaurování schodiště (m.č 101, 209) vč. zábradlí - viz. popis v TZ	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				
<b>56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>#HODNOTA!</b>
57	R-5640010	Zpětné provedení asfaltové plochy vč. podkladních vrstev, vč. dodávky materiálu	m2	30,00	xxxxx	#HODNOTA!
58	R-5640011	D+M přídlažby z žulových kostek 100/100 vč. betonovéhože	m2	1,40	xxxxx	#HODNOTA!
		7*0,2		1,40		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>#HODNOTA!</b>
59	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	13,58	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.220"13,58		13,58		
60	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,68	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3-po vybouraných příčkách a zdech"				
		"m.č.0.02"(1,1+0,45)*2*0,15+1,8*0,15		0,74		
		"m.č.0.05"2,195*0,3*2		1,32		
		"m.č.0.25,0.27"5,162*0,17+2,4*0,17		1,29		
		"m.č.011-013"0,95*0,1+2,49*0,1		0,34		
		Součet		3,68		
61	611315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stropích šířky do 300 mm	m2	3,68	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3-po vybouraných příčkách a zdech"				
		"m.č.0.02"(1,1+0,45)*2*0,15+1,8*0,15		0,74		
		"m.č.0.05"2,195*0,3*2		1,32		
		"m.č.0.25,0.27"5,162*0,17+2,4*0,17		1,29		
		"m.č.011-013"0,95*0,1+2,49*0,1		0,34		
		Součet		3,68		
62	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	13,58	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č."13,58		13,58		
63	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	62,63	xxxxx	#HODNOTA!
		"1.P-006,010"4,8+4,22		9,02		
		"2.NNP101,102,115,16"14,87+12,52+3,18+9,6		40,17		
		"3.NP202,209,"3,66+9,78		13,44		
		Součet		62,63		
64	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	450,61	xxxxx	#HODNOTA!
		"zazdívka m.č.0.09"0,825*0,85		0,70		
		"zazdívka mezi 0.07 a 0.41"1,4*0,65*2		1,82		
		"zazdívka 0,07"0,9*2,1*2		3,78		
		"m.č.0,07"9,6*3,2		30,72		
		"m.č.0.03-zazdívky"0,9*2+1,554*2+0,638*2		6,18		
		"m.č.0.04"2,3*2,3*2+4,5*2,2+1,21*1*2+4,795*3,525-0,8*2*2+2,36*1*2		41,32		
		"m.č.11,012"14*3,2		44,80		

		"m.č.025"2,4*1,2+0,638*2+0,3*2+2,2*3,5*2+1,7*3,5*2+2,3*3,5*2		48,16		
		"m.č.040-043"(2,71*2+2,486*2+1,675*2+1,4*2+2,71*2+2,9*2+1,839*2+1,3*2)*3,2		108,93		
		-(0,8*2*5)		-8,00		
		"zazdívka mč. 119"1,9*1,6		3,04		
		6*1,7		10,20		
		"m.č.116,119"(14+12,5)*4-0,8*2*3		101,20		
		"m.č.220"4,14*4*2+3,08*4*2		57,76		
		Součet		450,61		
65	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,58	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3-po vybouraných příčkách a zdech"				
		"m.č.0.02"3,15*4*0,15		1,89		
		"m.č.0.05"3,15*2*2*0,3		3,78		
		"m.č.0.25,0.27"3,15*0,17*2		1,07		
		"m.č.011-013"2,1*4*0,1		0,84		
		Součet		7,58		
66	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	7,58	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3-po vybouraných příčkách a zdech"				
		"m.č.0.02"3,15*4*0,15		1,89		
		"m.č.0.05"3,15*2*2*0,3		3,78		
		"m.č.0.25,0.27"3,15*0,17*2		1,07		
		"m.č.011-013"2,1*0,1*4		0,84		
		Součet		7,58		
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	87,44	xxxxx	#HODNOTA!
		"pod obklady - m.č.007,010"9,6*2,1		20,16		
		"m.č.004"4,5*1,2		5,40		
		"m.č.040-043"2,71*2,1*2+1,4*2,1*2-0,8*2*2		14,06		
		2,486*2,1*2+1,675*2,1*2-0,8*2		15,88		
		2,71*2,1*2+2,9*2,1*2-0,8*2		21,96		
		1,839*2,1*2+1,3*2,1*2-0,8*2*2		9,98		
		Součet		87,44		
68	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	363,17	xxxxx	#HODNOTA!
		"zazdívka m.č.0.09"0,825*0,85		0,70		
		"zazdívka mezi 0.07 a 0.41"1,4*0,65*2		1,82		
		"zazdívka 0,07"0,9*2,1*2		3,78		
		"m.č.0,07"9,6*3,2		30,72		
		"m.č.0.03-zazdívky"0,9*2+1,554*2+0,638*2		6,18		
		"m.č.0.04"2,3*2,3*2+4,5*2,2+1,21*1*2+4,795*3,525-0,8*2*2+2,36*1*2		41,32		
		"m.č.11,012"14*3,2		44,80		



		"m.č.025"2,4*1,2+0,638*2+0,3*2+2,2*3,5*2+1,7*3,5*2+2,3*3,5*2		48,16		
		"m.č.040-043"(2,71*2+2,486*2+1,675*2+1,4*2+2,71*2+2,9*2+1,839*2+1,3*2)*3,2		108,93		
		-(0,8*2*5)		-8,00		
		"zazdívka mč. 119"1,9*1,6		3,04		
		6*1,7		10,20		
		"m.č.116,119"(14+12,5)*4-0,8*2*3		101,20		
		"m.č.220"4,14*4*2+3,08*4*2		57,76		
		"odpočet obklady"-87,444		-87,44		
		Součet		363,17		
69	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně "příplatek za 10 mmm tl. "	m2	901,22	xxxxx	#HODNOTA!
		"zazdívka m.č.0.09"0,825*0,85		0,70		
		"zazdívka mezi 0.07 a 0.41"1,4*0,65*2		1,82		
		"zazdívka 0,07"0,9*2,1*2		3,78		
		"m.č.0,07"9,6*3,2		30,72		
		"m.č.0.03-zazdívky"0,9*2+1,554*2+0,638*2		6,18		
		"m.č.0.04"2,3*2,3*2+4,5*2,2+1,21*1*2+4,795*3,525-0,8*2*2+2,36*1*2		41,32		
		"m.č.11,012"14*3,2		44,80		
		"m.č.025"2,4*1,2+0,638*2+0,3*2+2,2*3,5*2+1,7*3,5*2+2,3*3,5*2		48,16		
		"m.č.040-043"(2,71*2+2,486*2+1,675*2+1,4*2+2,71*2+2,9*2+1,839*2+1,3*2)*3,2		108,93		
		-(0,8*2*5)		-8,00		
		"zazdívka mč. 119"1,9*1,6		3,04		
		6*1,7		10,20		
		"m.č.116,119"(14+12,5)*4-0,8*2*3		101,20		
		"m.č.220"4,14*4*2+3,08*4*2		57,76		
		450,611		450,61		
		Součet		901,22		
70	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	100,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"zazdívka meti 0.07 a 0.41"2		2,00		
		"zazdívka m.č.0.09"1		1,00		
		"zazdívka 0.07"2*2		4,00		
		"zazdívka 0.17"1		1,00		
		"zazdívka 023"2		2,00		
		"po osazených překladech ,č. 0,35"4		4,00		
		"po osazených překladech mč. 026"2		2,00		
		"po osazených I nosnících "84		84,00		
		Součet		100,00		
71	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	609,09	xxxxx	#HODNOTA!

		"1.P-m.č.0.09"14,5*3,05		44,23		
		"m.č.002,003,004"48,3*2,95+4,2*2,95*2		167,27		
		"m.č.025,027"36*3,5		126,00		
		"m.č.115"3,2*3*2+1*3*2-0,9*2*2		21,60		
		"m.č.111"5,2*4*2+5,455*4*2-1,5*2		82,24		
		"m.č102,101"5,48*4*2+1,7*4*2-1,6*2*2+5,94*4*2+8,65*4*2		167,76		
		Součet		609,09		
72	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30% "příplatek za 10 mm tl."	m2	1 218,18	xxxxx	#HODNOTA!
		"1.P-m.č.0.09"14,5*3,05		44,23		
		"m.č.002,003,004"48,3*2,95+4,2*2,95*2		167,27		
		"m.č.025,027"36*3,5		126,00		
		"m.č.115"3,2*3*2+1*3*2-0,9*2*2		21,60		
		"m.č.111"5,2*4*2+5,455*4*2-1,5*2		82,24		
		"m.č102,101"5,48*4*2+1,7*4*2-1,6*2*2+5,94*4*2+8,65*4*2		167,76		
		Součet		609,09		
		Součet		1 218,18		
73	619991001	Zakrytí podlah, obkladu, nábytku fólií přilepenou lepicí páskou "předpoklad"800	m2	800,00	xxxxx	#HODNOTA!
74	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "kolem měněných dveří - 1.p-m.č.007,010"(0,8*2+2*4)*2	m	179,31	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.0.01, 0.02"(1,6+2,2*2)*2		12,00		
		"m.č."(1,4+2,1*2)*2		11,20		
		"m.č.014.015.017"0,9*2+1,7*4+0,8*2+1,7*4		17,00		
		"m.č.027,026"0,8*2+2*4		9,60		
		"m.č.035"0,9*2+2*4+0,9+2,31*2		15,32		
		"m.č.101,102"1,6*2+2,4*4+1,6*2+2*4+0,9*2+2*4		33,80		
		"m.č.108"0,6+1,1*2		2,80		
		"m.č.2,06"(1,71+2,15*2)*2		12,02		
		"m.č.2,05"1,105+2,15*2		5,41		
		"m.č.2,18"0,9+2,15*2		5,20		
		"m.č.2,19"1,35*3		4,05		
		"m.č.2,03"0,6+1,1*2		2,80		
		"m.č.2,10"0,6+1,1*2		2,80		
		"m.č.2,17"1,15*2+2,15*4		10,90		
		"m.č.2,15"0,9*2+2*4+1,115+2,15*2		15,22		
		Součet		179,31		
75	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	11,20	xxxxx	#HODNOTA!

		"viz. řez A1"7*1,6		11,20		
76	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm 11,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	12,32	xxxxx	#HODNOTA!
77	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně "pod zateplení"3,08+2+2,88+0,36+3,01+3,12+1,31	m2	12,32	xxxxx	#HODNOTA!
78	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "viz.v.č. D.1.1.13-jz pohled"4,94+3,05+23+2,11+4,61+0,69+13,61+10,62 "jihovýchodní pohled"123,96+22,28 "severozápadní pohled"129,19+35,28+6,74+22,03 Součet	m2	15,76	xxxxx	#HODNOTA!
79	622215124	Doplnění kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2 "pod zateplení"16	kus	402,11	xxxxx	#HODNOTA!
80	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně "pod zateplení"3,08+2+2,88+0,36+3,01+3,12+1,31	m2	62,63	xxxxx	#HODNOTA!
81	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn "viz.v.č. D.1.1.13-jz pohled"4,94+3,05+23+2,11+4,61+0,69+13,61+10,62 "jihovýchodní pohled"123,96+22,28 "severozápadní pohled"129,19+35,28+6,74+22,03 Mezisoučet "pod zateplení"3,08+2+2,88+0,36+3,01+3,12+1,31 Mezisoučet Součet	m2	146,24	xxxxx	#HODNOTA!
82	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou "zakrytí oken zvenku, zevnitř"0,7*0,9*2 1,17*2,15*2 1,095*2,15*2 0,9*2,15*2 1,35*1,35*2 1,15*2,15*2 1,15*2,15*2*2 0,6*1,1*2*3 1,125*0,025*2*4 0,6*1,5*2 2,1*1,2*2 0,8*1*2 0,8*2,65*2 2,325*1,6*2 1,925*1,2*2	m2	193,24	xxxxx	#HODNOTA!
				402,11		
				16,00		
				16,00		
				15,76		
				15,76		
				417,87		
				62,63		
				146,24		
				193,24		
				402,11		
				15,76		
				15,76		
				417,87		
				74,28	xxxxx	#HODNOTA!
				1,26		
				10,06		
				4,71		
				3,87		
				3,65		
				4,95		
				9,89		
				3,96		
				0,23		
				1,80		
				5,04		
				1,60		
				4,24		
				7,44		
				4,62		

		1,8*1,937*2		6,97		
		Součet		74,28		
83	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	417,87	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.13-jz pohled"4,94+3,05+23+2,11+4,61+0,69+13,61+10,62		62,63		
		"jihovýchodní pohled"123,96+22,28		146,24		
		"severozápadní pohled"129,19+35,28+6,74+22,03		193,24		
		Mezisoučet		402,11		
		"před zateplením"3,08+2+2,88+0,36+3,01+3,12+1,31		15,76		
		Mezisoučet		15,76		
		Součet		417,87		
84	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	11,70	xxxxx	#HODNOTA!
		"pod parapety vnitřní,		6,53		
		vnější"0,8*0,5+2,1*0,5+1,925*0,45+1,2*0,35*2+1,2*0,35*4+1,4*0,4+2,325*0,35+0,9*0,35		5,18		
		(2,375+0,85+2,15+1,975+1,26*6+0,95+1,4)*0,3		11,70		
		Součet		18,00	xxxxx	#HODNOTA!
85	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	18,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č 1.1.19"8,5+9,5		18,00		
86	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	46,42	xxxxx	#HODNOTA!
		"SP11"16,33+30,09		46,42		
87	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	27,39	xxxxx	#HODNOTA!
		"SP9"12,52		12,52		
		"SP10"14,87		14,87		
		Součet		27,39		
88	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	1,80	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. 1.1.10-mezistrop"(8,5+9,5)*0,1		1,80		
89	R-6210120	Provedení protipožárního nástřiku požární omítkou vč. dodávky materiálu	m2	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výkres mezistropu"2		2,00		
90	R-6220010	Úprava venkovního ostění po výměně oken - vč. dodávky materiálu	m	90,09	xxxxx	#HODNOTA!
		"po výměně oken"(1,17+2,15*2)*2		10,94		
		1,095+2,15*2		5,40		
		1,35*3		4,05		
		(1,15+2,15*2)*3		16,35		
		(0,6+1,1*2)*3		8,40		
		(1,125+1,025*2)*4		12,70		
		(0,6+1,5*2)		3,60		
		2,1+1,2*2		4,50		
		0,8+1*2		2,80		
		(0,8+2,65*2)		6,10		
		2,325+1,6*2		5,53		

		1,925+1,2*2		4,33		
		1,8*3		5,40		
		Součet		90,09		
91	R-6324533	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 30/37 - ze suchých směsí	m2	141,02	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. skaldba SP2"43,67+4,8+7,69+4,39+7,86+0,99+3,94+3,99+2,57+5,06+39,05+3,7		127,71		
		"SP1"5,3		5,30		
		"SP7"8,01		8,01		
		Součet		141,02		
92	R-6210015	Provedení opravných omítek a potěrů ve VZT kanálu, vč. dodávky materiálu	m2	170,95	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: Po oklepání nesoudržných omítek a potěrů bude provedeno natažení opravných omítek a potěrů.				
		Položka obsahuje i dodávku materiálu a příplatek za práce prováděné ve stísněných podmínkách - VZT kanál.				
		"viz.v.č. D.1.1..2- st. VZT kanál"(5,414+3,398+3,979+16,6)*0,9*4		105,81		
		1,945*4,446		8,65		
		(2,462+0,505+4,116+7,341+2,959)*(0,725*2+0,9*2)		56,50		
		Součet		170,95		
93	R-6320015	Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. ŽB desky nebo bet. konstrukce po vybourané podlaze - vč. dodávky materiálu na vyrovnání podlahy do tl. 50 mm	m2	248,19	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3.-m.č.0.05"11,84		11,84		
		"m.č.0.02"7,9		7,90		
		"skldba SP2 a SP5"85+7,9+45,89		138,79		
		"SP6, SP7,SP9"7,84+8,01+12,52		28,37		
		"SP10"14,87		14,87		
		"SP11"16,33+30,09		46,42		
		Součet		248,19		
94	R-6324534	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 ze suchých směsí	m2	61,63	xxxxx	#HODNOTA!
		"SP5"7,9+45,89		53,79		
		"SP6"7,84		7,84		
		Součet		61,63		
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>#HODNOTA!</b>
95	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	16,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"odstranění st. asfaltové plochy pro vybourání ebet. základu"16		16,00		
96	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	16,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"odstranění st. asfaltové plochy pro vybourání ebet. základu"16		16,00		
97	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	692,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"pro fasádu"235+272+65+120		692,00		
98	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	62 280,00	xxxxx	#HODNOTA!

		"nájem na 90 dní"692*90		62 280,00		
99	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	692,00	xxxxx	#HODNOTA!
100	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	692,00	xxxxx	#HODNOTA!
101	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	62 280,00	xxxxx	#HODNOTA!
102	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	692,00	xxxxx	#HODNOTA!
103	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	128,10	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. d.1.1.3.- m.č.0.05"11,84		11,84		
		"m.č.0.02"7,9		7,90		
		"m.č.0.03"43,67		43,67		
		"m.č.0.25, 0.27"43,22+21,47		64,69		
		Součet		128,10		
104	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 375,16	xxxxx	#HODNOTA!
		"vyčištění objektu"311,52+307,58+756,06		1 375,16		
105	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č.D.1.1.2-sloupy"8		8,00		
106	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	14,92	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.1-st. základové konstrukce+schodiště"7*0,45*2,2		6,93		
		(1,31+1,22)*0,3*0,9		0,68		
		13,5*0,2+1,5*1,2*1,6*0,5		4,14		
		"odkrytí kanálu VZT pro provedení prostupů, pro vlez do kanálu a pro zádsyp části kanálu"0,6*1,1*0,2+1*0,7*0,2		0,27		
		"podlha ang. dvorku 0.34"14,48*0,2		2,90		
		Součet		14,92		
107	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,02	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3.-mezi 0.13 a 0.11 a mezi 0.11 a 0.12"2,49*2,1+0,95*2,1-0,8*2*2		4,02		
108	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,77	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3- mezi mč. 0.05 a 0.03 a mezi 0.05 a 0,02"(1,1+0,45)*3,15*2		9,77		
109	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	6,74	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3- zdivo mezi 0.02 a 0.03 a mezi 0.02 a 0.04"2,195*3,15*2*0,3-1,67*2,3*0,3*2		1,84		
		"příčka mezi 0.25 a 0.27"(2,4+5,162)*3,15*0,17		4,05		
		"otvor pro nové dveře mezi 0.27 a 0.26"0,9*2,1*0,45		0,85		
		Součet		6,74		
110	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	3,46	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3-příčka mezi 0.05 a 0.02 "1,8*1,92		3,46		
111	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonových tvarovek	m3	1,04	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.3.-angl. dvorek 0.34"1,3*1,8*0,2+0,4*1,8*0,4*2		1,04		
112	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	2,34	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č D.1.1.3-angl. dvorek 0.34"(1,4*2+1,2*2)*1,5*0,3		2,34		

113	963031532	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků "m.č.1.19"3,285*2,69 "m.č.116"9,6 Součet	m2	18,44 8,84 9,60 18,44	xxxxx	#HODNOTA!
114	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zadržných oboustranně "viz.v.č. D.1.1.3., mč.0.05 - mezipodesta"1,915*2,5	m2	4,79 4,79	xxxxx	#HODNOTA!
115	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky "viz.v.č. D.1.1.3-m.č.0.05"1,915*6	m	11,49 11,49	xxxxx	#HODNOTA!
116	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 "m.č.1.19"2,69*3,285*0,06 "m.č.116"9,6*0,06 Součet	m3	1,11 0,53 0,58 1,11	xxxxx	#HODNOTA!
117	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2 "viz.v.č. D.1.1.3.-m.č.0.05"11,84 "m.č.0.02"7,9 "m.č.0.03"43,67 Součet	m2	63,41 11,84 7,90 43,67 63,41	xxxxx	#HODNOTA!
118	965081212	Bourání nášlapné vrstvy podlahy "viz.v.č. 1.1.5-m.č.101"15,5 "m.č.102"2,13*2,225+2,13*1,78 "m.č.206"16,33 Součet	m2	40,36 15,50 8,53 16,33 40,36	xxxxx	#HODNOTA!
119	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 "m.č.1.19"2,69*3,285 "m.č.116"9,6 Součet	m2	18,44 8,84 9,60 18,44	xxxxx	#HODNOTA!
120	965081412	Bourání podlah litých xylolitových plochy do 1 m2 tl. do 30 mm "viz.v.č. D.1.1.3.-m.č.0.05"11,84 "m.č.0.02"7,9 "m.č.0.03"43,67 "m.č.1.19"2,69*3,285 "m.č.116"9,6 Součet	m2	81,85 11,84 7,90 43,67 8,84 9,60 81,85	xxxxx	#HODNOTA!
121	965081512	Bourání podlah litých tl do 10 mm "viz.v.č. D.1.1.3.- m.č.0.02 - st. nivelační stěrka "7,9 "viz.v.č. D.1.1.5.-m.č.101"15,5 "m.č.102"2,13*2,225+2,13*1,78 Součet	m2	31,93 7,90 15,50 8,53 31,93	xxxxx	#HODNOTA!

122	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 "viz. TZ"13,5*0,5 "angl. dvorek 0.34"14,48*0,5 "m.č.1.19"3,285*2,69*1 "m.č.116"9,6*1 Součet	m3	32,43 6,75 7,24 8,84 9,60 32,43	xxxxx	#HODNOTA!
123	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm "viz.v.č. D.1.1.3 a TZ-předsazený sokl v angl. dvorku"5*1,1	m2	5,50 5,50	xxxxx	#HODNOTA!
124	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2 "viz.v.č. D.1.1.3-okna do angl. dvorku"0,825*0,85+1,04*1,03+1,4*0,65 "m.č.0.35"0,5*1,6 "viz.v.č. D.1.1.5-m.č.108"0,6*1,1 "m.č.203 a 210"0,6*1,1*2 Součet	m2	5,46 2,68 0,80 0,66 1,32 5,46	xxxxx	#HODNOTA!
125	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 "viz.v.č. D.1.1.3-m.č. 0.003"3,35*0,9 "m.č.0.25 a 0.27"2,4*1,2*2 "m.č. 1,19"1,9*1,55 "m.č.116"1,925*1,2 "m.č.206"1,17*2,15+1,17*2,15 "m.č.205,218"0,9*2,15+1,095*2,15 "m.č.219"1,35*1,35*2 "m.č.217"1,15*2,15*2 "m.č.215"1,15*2,15 Součet	m2	34,41 3,02 5,76 2,95 2,31 5,03 4,29 3,65 4,95 2,47 34,41	xxxxx	#HODNOTA!
126	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2 "viz.v.č. D.1.1.3.-okenní sestavab s balk. dvěma mezi 0.03 a 0.34"3,125*2,2	m2	6,88 6,88	xxxxx	#HODNOTA!
127	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 "viz.v.č. D.1.1.3.- m.č.0.05"0,75*1,97 "m.č.0.25,0.27"0,8*2*2 "m.č.012,0.11"0,8*2*3 Součet	m2	9,48 1,48 3,20 4,80 9,48	xxxxx	#HODNOTA!
128	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 "viz.v.č D.1.1.3.- m.č.0.05"1,827*2,4+1,38*2,1+1,827*2,27 "dveře mezi 0.02 a 0.03 a mezi 0.02 a 0.04"1,67*2,3*2 "m.č.0.35"0,9*2,35 "viz.v.č. 1.1.5.-m.č.102"1,6*2,309+1,6*2,47 Součet"	m2	28,87 11,43 7,68 2,12 7,65 28,87	xxxxx	#HODNOTA!



129	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 "viz.v.č. D.1.1.3-mezi m.č.0.03. a 0.25"2,45*2,2	m2	5,39 5,39	xxxxx	#HODNOTA!
130	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 "viz.v.č. D.1.1.3-okna do angl. dvorku"0,825*0,85+1,04*1,03+1,4*0,65	m2	2,68 2,68	xxxxx	#HODNOTA!
131	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 "viz.v.č D.1.15-mezi 101 a 115"0,9*2,1	m2	1,89 1,89	xxxxx	#HODNOTA!
132	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm "viz.v.č. D.1.1.3-m.č.0.25"0,7*0,9	m2	0,63 0,63	xxxxx	#HODNOTA!
133	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "viz.v.č. D.1.1.3.-prostup pro VZT mezi 0.02 a 0.13 "0,6*0,5*0,6	m3	0,18 0,18	xxxxx	#HODNOTA!
134	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "viz.v.č.D.1.1.3-m.č.0.35"1*2,3*0,45+0,5*2,3*0,45 "mezi 215 a 220"0,9*2,05*0,35 Součet	m3	2,20 1,55 0,65 2,20	xxxxx	#HODNOTA!
135	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm "kapsy pro osazení překladu m.č. 0.27"2 "kapsy pro osazení UPE nosníků m.č.0.13"4 "kapsy pro I nosníky mezi 215 a 220"4 "kapsy pro osazení nosníků - mezistropy" 24 "kapsy pro překlady 1.P"30 "kapsy pro nosníky 2.P a 3.P"16+4 Součet	kus	84,00 2,00 4,00 4,00 24,00 30,00 20,00 84,00	xxxxx	#HODNOTA!
136	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm "pro uložení kabelového žlabu m.č. 0.25"1,453+1,725+1,902	m	5,08 5,08	xxxxx	#HODNOTA!
137	974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy "pro uložení kabelového žlabu m.č. 0.25"1,453	m	1,45 1,45	xxxxx	#HODNOTA!
138	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm "viz.v.č. D.1.1.3, m.č.0.25"1,453*2+0,38+1,725*2+0,3+1,902*2+0,3	m	11,14 11,14	xxxxx	#HODNOTA!
139	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % "1.P-006,010"4,8+4,22 "2.NNP101,102,115,16"14,87+12,52+3,18+9,6 "3.NP202,209,"3,66+9,78 Součet	m2	62,63 9,02 40,17 13,44 62,63	xxxxx	#HODNOTA!
140	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % "m.č.1.19"2,69*3,285*1,5 "m.č.116"9,6*1,5 Součet	m2	27,66 13,26 14,40 27,66	xxxxx	#HODNOTA!
141	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	609,09	xxxxx	#HODNOTA!

		"1.P-m.č.0.09"14,5*3,05		44,23		
		"m.č.002,003,004"48,3*2,95+4,2*2,95*2		167,27		
		"m.č.025,027"36*3,5		126,00		
		"m.č.115"3,2*3*2+1*3*2-0,9*2*2		21,60		
		"m.č.111"5,2*4*2+5,455*4*2-1,5*2		82,24		
		"m.č.102,101"5,48*4*2+1,7*4*2-1,6*2*2+5,94*4*2+8,65*4*2		167,76		
		Součet		609,09		
142	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	270,64	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.0,07"9,6*3,2		30,72		
		"m.č.11,012"14*3,2		44,80		
		"m.č.040-043"1,5*3,2+9,8*3,2		36,16		
		"m.č.116,119"(14+12,5)*4-0,8*2*3		101,20		
		"m.č.220"4,14*4*2+3,08*4*2		57,76		
		Součet		270,64		
143	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	122,10	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č D.1.1.3.- st. jednopodlažní část budovy"33*3,7		122,10		
144	985331213	Dodatečné vlepování betonářské vyztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č.D.1.1.2-sloupy"8		8,00		
145	R-9410010	Příplatek za pomocnou konstrukci pro stavbu lešení na st. střeše, vč. statického posouzení	soubor	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
146	R-9526001	D+M plošiny vč. základu, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
147	R-9650012	Vyčištění stávajícího vzduchotechnického kanálu	m2	170,95	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: Budou odstraněny veškeré nefunkční konstrukce (kabely, potrubí, ocelové konstrukce, povrch podlahy, stěna stropu bude mechanicky očištěn, budou odstraněny nesoudržné omítky a potěry				
		Položka obsahuje i nřínalek za provádění prací ve stísněných podmínkách - VZT kanál				
		"viz.v.č. D.1.1.1- st. VZT kanál"(5,414+3,398+3,979+16,6)*0,9*4		105,81		
		1,945*4,446		8,65		
		(2,462+0,505+4,116+7,341+2,959)*(0,725*2+0,9*2)		56,50		
		Součet		170,95		
148	R-9650013	Zakrytí a zabezpečení rozvaděče proti poškození - mč. 119	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: Budou odstraněny veškeré nefunkční konstrukce (kabely, potrubí, ocelové konstrukce, povrch podlahy, stěna stropu bude mechanicky očištěn, budou odstraněny nesoudržné omítky a potěry				
		Položka obsahuje i nřínalek za provádění prací ve stísněných podmínkách - VZT kanál				
		"m.č. 1,19"1		1,00		
149	R-9650018	D+M hasicího přístroje s hasební schopností 21 A	kus	3,00	xxxxx	#HODNOTA!

		Poznámka k položce: Budou odstraněny vekeré nefunkční konstrukce (kabely, potrubí, ocelové konstrukce, povrch podlahy, stěna stropu bude mechanicky očištěn, budou odstraněny nesoudržné omítky a potěry  Položka obsahuje i nářítetek za provádění prací ve stísněných podmínkách - V7T kanál "viz. PBR"3			3,00		
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>#HODNOTA!</b>
150	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t		254,85	xxxxx	#HODNOTA!
151	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		254,85	xxxxx	#HODNOTA!
152	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 254,85*14 'Přepočtené koeficientem množství	t		3 567,90 3 567,90	xxxxx	#HODNOTA!
153	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t		254,85	xxxxx	#HODNOTA!
154	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t		9,48	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>#HODNOTA!</b>
155	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t		207,10	xxxxx	#HODNOTA!
156	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m 207,095*4 'Přepočtené koeficientem množství	t		828,38 828,38	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>#HODNOTA!</b>
157	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým "viz. skaldba SP2"43,67+4,8+7,69+4,39+7,86+0,99+3,94+3,99+2,57+5,06+39,05+3,7 "SP1"5,3 "SP5"7,9+45,89 "SP6"7,84 "SP7"8,01 Součet	m2		202,65 127,71 5,30 53,79 7,84 8,01 202,65	xxxxx	#HODNOTA!
158	11163152	lak asfaltový izolační 202,65*0,002 'Přepočtené koeficientem množství	t		0,41 0,41	xxxxx	#HODNOTA!
159	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně "viz.v.č. D.1.1.3.-m.č.0.05"11,84 "m.č.0.02"7,9 "m.č.0.03"43,67 Součet	m2		63,41 11,84 7,90 43,67 63,41	xxxxx	#HODNOTA!
160	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP "viz. skaldba SP2"43,67+4,8+7,69+4,39+7,86+0,99+3,94+3,99+2,57+5,06+39,05+3,7 "SP1"5,3 "SP5"7,9+45,89 "SP6"7,84 "SP7"8,01	m2		202,65 127,71 5,30 53,79 7,84 8,01	xxxxx	#HODNOTA!

		<b>Součet</b>		202,65		
161	62832001	pás těžký asfaltovaný modifikovaný	m2	233,05	xxxxx	#HODNOTA!
		202,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		233,05		
162	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydroizl. stěrkou , , vč. koutových a rohových pásek - vč. dodávky materiálu	m2	36,30	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.040-043,m.č.007"3,94+3,99+2,57+5,06+7,69		23,25		
		"vytažení na zdivo"(2,49*2+2,873*2)*0,3		3,22		
		(2,486*2+1,475*2+2,71*2+1,4*2+2,71*2+2,9*2+1,4*2+1,3*2)*0,3		9,83		
		<b>Součet</b>		36,30		
163	R-7112044	D+M lepenky	m2	18,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. d.1.1.19"8,5+9,5		18,00		
164	R-9987112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m - ruční bez použití mechanizace	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
165	998711293	Příplatek k přesunu hmot 711 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>#HODNOTA!</b>
166	R-7120010	D+M pojistné hydroizolace	m2	43,00	xxxxx	#HODNOTA!
167	R-7120011	D+M parozábrany	m2	43,00	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>#HODNOTA!</b>
168	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	202,65	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. skaldba SP2"43,67+4,8+7,69+4,39+7,86+0,99+3,94+3,99+2,57+5,06+39,05+3,7		127,71		
		"SP1"5,3		5,30		
		"SP5"7,9+45,89		53,79		
		"SP6"7,84		7,84		
		"SP7"8,01		8,01		
		<b>Součet</b>		202,65		
169	28376523	deska izolační PIR tl. 25 mm, stlačitelnost do 20 mm	m2	222,92	xxxxx	#HODNOTA!
		202,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		222,92		
170	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	7,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. TZ a řez bouracích prací - v ang. dvorku"7		7,00		
171	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	86,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"skaldba SS1"43*2		86,00		
172	R-376526	deska izolační PIR	m3	28,38	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. pol. montáže"86*0,3*1,1		28,38		
173	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	202,65	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. skaldba SP2"43,67+4,8+7,69+4,39+7,86+0,99+3,94+3,99+2,57+5,06+39,05+3,7		127,71		
		"SP1"5,3		5,30		
		"SP5"7,9+45,89		53,79		
		"SP6"7,84		7,84		
		"SP7"8,01		8,01		

		<b>Součet</b>			202,65		
174	28323100	fólie PE hydroizolační	m2		233,05	xxxxx	#HODNOTA!
		202,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			233,05		
175	R-9987132	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechanizace	kpl		1,00	xxxxx	#HODNOTA!
176	998713293	Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 500 m	kpl		1,00	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>#HODNOTA!</b>
177	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3		1,88	xxxxx	#HODNOTA!
		1,702+0,174			1,88		
178	762341047	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2		129,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. skladba SS1"(18+25)*3			129,00		
179	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2		22,08	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. 1.1.10-mezistroP"8,5			8,50		
		"viz.v.č. D.1.1.8"13,58			13,58		
		<b>Součet</b>			22,08		
180	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2		8,50	xxxxx	#HODNOTA!
181	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m		92,25	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.6"2,85+6,6*5+5*6			65,85		
		"viz.v.č. D.1.1.8"4,4*6			26,40		
		<b>Součet</b>			92,25		
182	60512011	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2	m3		1,70	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č. D.1.1.6"0,1*0,1*2,85*1,1+0,12*0,18*6,6*5*1,1+0,12*0,18*5*6*1,1			1,53		
		"viz.v.č. D.1.1.8"0,06*0,1*4,4*6*1,1			0,17		
		<b>Součet</b>			1,70		
183	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3		2,95	xxxxx	#HODNOTA!
		1,528+43*0,025+0,16*1,1+0,174			2,95		
184	762841111	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken	m2		6,30	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.řez A1-venkovní podbití"7*0,9			6,30		
185	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3		0,17	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. pol. montáže"7*0,9*1,15*0,024			0,17		
186	R-7620017	Úprava, doplnění, nátěr, zpětná montáž schodiště v m.č.115 - vč. dodávky materiálu	m2		1,50	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.115"1,5*1			1,50		
187	R-7620020	D+M roštu z hranolů 60/60 mm, vč. impregnace, vč. kotevních a spojovacích prvků - viz.v.č. 1.1.10	m2		8,50	xxxxx	#HODNOTA!
		"mezistrop-v.č. 1.1.10"8,5			8,50		
188	R-7623410	D+M latí 60/40 vč. impregnace, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. spojovacích prvků	m2		43,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. skladba SS1"18+25			43,00		
189	R-9987622	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechanizace	kpl		1,00	xxxxx	#HODNOTA!
190	998762294	Příplatek k přesunu hmot 762 za zvětšený přesun do 1000 m	kpl		1,00	xxxxx	#HODNOTA!

191	R-7620015	Provedení provizorního podbednění stropu vč. podstojkování , vč. dodávky materiálu, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. spojovacích prvků "m.č. 1.19"3,285*2,69 "m.č.116"9,6 Součet	m2	18,44 8,84 9,60 18,44	xxxxx	#HODNOTA!
192	R-7620016	Demontáž stávajícího dřevěného schodiště vč. uložení na určeném místě pro zpětné použití "m.č.115"1,5*1	m2	1,50 1,50	xxxxx	#HODNOTA!
193	R-7620018	D+M desky na terasu - materiál WPC plast tl. 22 mm vč. dodávky a montáže podkladního roštu, vč. ukončovacích lišt, vč. všech příslušenství a doplňků "SP8"14,48	m2	14,48 14,48	xxxxx	#HODNOTA!
<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>#HODNOTA!</b>
194	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB "podkroví"2,74*3	m2	8,22 8,22	xxxxx	#HODNOTA!
195	763121429	SDK stěna předsazená tl do 200 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 "1.p-m.č.0.07,010"2,49*3,26+0,55*2,62*2+0,9*2,62 "m.č.040-043"1*1,2+2,486*3,2 Součet	m2	22,51 13,36 9,16 22,51	xxxxx	#HODNOTA!
196	763121811	Demontáž akustických obkladů vč. roštu "m.č.206"3,83*3,8*2+4,7*3,8*2 "m.č.215"4,229*3,8*2+7,7*3,8*2 Součet	m2	155,49 64,83 90,66 155,49	xxxxx	#HODNOTA!
197	763131351	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce "m.č.0.07:7,69 "m.č.040-043"3,94+3,99+2,57+5,06	m2	15,56 15,56	xxxxx	#HODNOTA!
198	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "viz. skladba SS1"43 "viz.v.č. D1.1.4.-mč.0.02-0.05"30 "m.č.011"7,86 "m.č..035"8,01 "m.č.117,118"34,83+18,59 "m.č.215"30,09 Součet	m2	172,38 43,00 30,00 7,86 8,01 53,42 30,09 172,38	xxxxx	#HODNOTA!
199	763135812	Demontáž podhledu na roštu "viz.v.č. D.1.1.3.-m.č.0.02."7,9 "m.č.0.03"43,67 "m.č. 206"16,33 "m.č.215"30,09 Součet	m2	97,99 7,90 43,67 16,33 30,09 97,99	xxxxx	#HODNOTA!
200	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	3,84	xxxxx	#HODNOTA!

201	763164661	"m.č.0.09"(0,75+0,45)*3,2 SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xH2 12,5	m2	3,84 6,40	xxxxx	#HODNOTA!
202	998763492	"m.č. 0.07"(0,55*2+0,9)*3,2 Příplatek k přesunu hmot pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 500 m	kpl	6,40 1,00	xxxxx	#HODNOTA!
203	R-7630012	D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. kotevnicích a spojovacích prvků vč. všech příslušenství a doplňků "m.č. 2,06"16,33 "m.č.001-005"7,9+43,67+44,35+8,14 Součet	m2	120,39 16,33 104,06 120,39	xxxxx	#HODNOTA!
204	R-7630051	D+M, demontáž dočasné SDK příčky - prachotěsné, vč. roštu , vč. zapravení omítek po demontáži příčky "m.č.1,19"1,8*2,1 -0,8*2 Součet	m2	2,18 3,78 -1,60 2,18	xxxxx	#HODNOTA!
205	R-7630052	D+M, demontáž dočasných dveří - prachotěsné,vč. samozavírače , vč. kování a zámku "m.č.1,19"1	m2	1,00 1,00	xxxxx	#HODNOTA!
206	R-76301	D+M akustických obkladů - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
207	R-9987632	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechanizace	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>#HODNOTA!</b>
208	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti "viz.v.č. D.1.1.3-okan v ang. dvorku"0,825+1,04+1,4 "m.č.0.03"3,35 "m.č.0.25 a 0.27"2,4*2 "m.č.0.35"0,5 "viz.v.č. .1.1.5-2.P"1,925+0,6+1,9 "viz.v.č. D.1.1.7-3.p."1,15+1,15+1,15+0,6+0,6+1,105+1,17+1,17+1,35 Součet	m	25,79 3,27 3,35 4,80 0,50 4,43 9,45 25,79	xxxxx	#HODNOTA!
209	764246404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm "viz. výpis kl. prvků"2,375+0,85+2,15+1,975+1,26*6+0,95+1,4+4,55	m	21,81 21,81	xxxxx	#HODNOTA!
210	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm "viz. výpis kl. prvků - K11"5 "K12"2,2 Součet	m	7,20 5,00 2,20 7,20	xxxxx	#HODNOTA!
211	764541443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 250/80 mm	kus	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
212	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 80 mm "viz. výpis kl. prvků - K13,14"2+1	m	3,00 3,00	xxxxx	#HODNOTA!
213	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechanizace	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
214	R-7640104	D+M prostorové rohože s integrovanou dif. folii "viz. skladba SS1"18+25	m2	43,00 43,00	853,00	36 679,00

215	R-7640108	D+M obkladu zvětřalým titaninkovým plechem vč. podkladního roštu, vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. všech ukončovacích a přechodových lišt, vč. všech systémových příslušenství a doplňků "venkovní podbití"7*0,9	m2	6,30	xxxxx	#HODNOTA!
				6,30		
216	R-9987642	Příplatek k přesunu hmot 764 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
217	R-7640101	D+M OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NASÁVACÍHO OBJEKTU VZT. TITANINKOVÝ PLECH TL.0,7MM, ODSŤÍN MODROŠEDÝ PŘEDZVĚTRALÝ, SPOJOVANÝ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU. ROZMĚR 1200/1500 - viz. K01 "viz. výpis kl. prvků -"1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
218	R-7640102	D+M KRYTINA SEDLOVÉ STŘECHY S TITANINKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM, ODSŤÍN MODROŠEDÝ PŘEDZVĚTRALÝ, SPOJOVANÝ NA DVOJITOU SVISLOU DRÁŽKU, VČETNĚ LEMOVACÍCH A NAPOJOVACÍCH PRVKŮ. - viz. K9 Poznámka k položce: vč. oplechování, lemování, vč. všech příslušenství a doplňků "viz. výpis kl. prvků -"2,6*6,9	m2	17,94	xxxxx	#HODNOTA!
				17,94		
219	R-7640103	D+M KRYTINA SEDLOVÉ STŘECHY S TITANINKOVÉHO PLECHU TL.0,7MM, ODSŤÍN MODROŠEDÝ PŘEDZVĚTRALÝ, SPOJOVANÝ NA DVOJITOU SVISLOU DRÁŽKU, VČETNĚ LEMOVACÍCH A NAPOJOVACÍCH PRVKŮ. - viz. K10 Poznámka k položce: vč. oplechování, lemování, vč. všech příslušenství a doplňků "viz. výpis kl. prvků -"5*5	m2	25,00	xxxxx	#HODNOTA!
				25,00		
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>#HODNOTA!</b>
220	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m "viz.v.č. D.1.1.3-okna do angl. dvorku "3 "m.č.0.03"1 "m.č.0.25,0.27"2 "m.č.0.35"1 "Viz.v.č.. D.1.1.5-2.P"3 "viz.v.č. D.1.1.7-3.P"10 Součet	kus	20,00	xxxxx	#HODNOTA!
				3,00		
				1,00		
				2,00		
				1,00		
				3,00		
				10,00		
				20,00		
221	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m "viz. výpis truhlářských výrobků "1+1+1+2+4+1+2	kus	12,00	xxxxx	#HODNOTA!
				12,00		
222	60794107	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m vč. kotvení a dodávky kotevních prvků "viz. výpis truhlářských výrobků"0,8*1,05	m	0,84	xxxxx	#HODNOTA!
				0,84		
223	R-794107	VNITŘNÍ PARAPET, DÝHOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA S HRANOU Z MASIVNÍHO DŘEVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S POVRCHEM AKUSTICKÝCH OBKLADŮ š. 500 mm "viz. výpis truhlářských výrobků"2,1*1,05	m	2,21	xxxxx	#HODNOTA!
				2,21		
224	R-794108	VNITŘNÍ PARAPET, DÝHOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA S HRANOU Z MASIVNÍHO DŘEVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S POVRCHEM AKUSTICKÝCH OBKLADŮ š. 350 mm "viz. výpis truhlářských výrobků"1,2*2*1,05	m	2,52	xxxxx	#HODNOTA!
				2,52		
225	R-794109	VNITŘNÍ PARAPET, DÝHOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA S HRANOU Z MASIVNÍHO DŘEVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S POVRCHEM AKUSTICKÝCH OBKLADŮ š. 400 mm "viz. výpis truhlářských výrobků"1,4*1,05	m	1,47	xxxxx	#HODNOTA!
				1,47		



226	60794106	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 m vč. kotvení a dodávky kotevních prvků "viz. výpis truhlářských výrobků "1,925*1,05	m	2,02	xxxxx	#HODNOTA!
				2,02		
227	60794104	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,35 x 1 m vč. kotvení a dodávky kotevních prvků "viz. výpis truhlářských prvků"1,2*4*1,05+2,325*1,05+0,9*1,05	m	8,43	xxxxx	#HODNOTA!
				8,43		
228	R-7660405	D+M obkladu vč. podkladního roštu, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. přechodových a ukončovacích lišt, vč. všech příslušenství a doplňků "viz.v.č. D.1.1.13"66	m2	66,00	xxxxx	#HODNOTA!
				66,00		
229	R-7660409	Demontáž, úprava, zpětná montáž obkladu "po výměně oken -m.č.217"3	m2	3,00	xxxxx	#HODNOTA!
				3,00		
230	R-7660410	SDK příčka a strop - dočasné zařízení proti průniku prachu do studia S1 - vč. vyspravení omítky, vč. malby, vč. výměny FLOTEXU 4 m2 - vč. dodávky materiálu "m.č.001"1	soubor	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
231	R-9987662	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechanizace	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
232	998766293	Příplatek k přesunu hmot 766 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
233	R-7660015	Demontáž dveří vč. zárubně za účelem repase a zpětné montáže Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž dveří vč. zárubně za účelem repase a zpětné montáže 1600x2200 - odvoz na místo provedení reparse	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
234	R-7660016	Dodávka + montáž provizorní prachotěsné příčky - v místě vybouraných dveří do hudebního studia - vč. dodávky materiálu Poznámka k položce: Položka obsahuje : - demontáž dveří vč. zárubně za účelem repase a zpětné montáže 1600x2200 - odvoz na místo provedení reparse	m2	3,52	xxxxx	#HODNOTA!
				3,52		
235	R-7660101	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O01 "viz. výpis oken"2	kus	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
				2,00		
236	R-7660102	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O02 "viz. výpis oken"1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
237	R-7660103	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O03 "viz. výpis oken"1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
238	R-7660104	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O04 "viz. výpis oken"1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
239	R-7660105	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O05 "viz. výpis oken"1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
				1,00		
240	R-7660106	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O06 "viz. výpis oken"2	kus	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
				2,00		
241	R-7660107	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O07	kus	3,00	xxxxx	#HODNOTA!

		"viz. výpis oken"3		3,00		
242	R-7660108	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O08	kus	4,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"4		4,00		
243	R-7660109	D+M otvor pro nasávací potrubí ukončený VZT mříží - viz. O09	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
244	R-7660110	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O10a	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
245	R-7660110	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O10b	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
246	R-7660111	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O11	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
247	R-7660112	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O12	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
248	R-7660113	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O13	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
249	R-7660114	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O14	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
250	R-7660115	D+M dřevěného eurookna vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. O15	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis oken"1		1,00		
251	R-7660201	D+M vnitřních dveří vč. dřevěné obložkové zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D01	kus	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "1		1,00		
252	R-7660202	D+M vnitřních dveří vč. dřevěnéobložkové zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D02	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "1		1,00		
253	R-7660203	D+M vnitřních dveří vč. dřevěné obložkové zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D03	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "1		1,00		
254	R-7660204	D+M vnitřních dveří vč. dřevěné obložkové zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D04	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "1		1,00		
255	R-7660205	D+M vnitřních dveří vč. dřevěné obložkové zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D05	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "1		1,00		
256	R-7660206	D+M vnitřních dveří vč. dřevěné obložkové zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D06	kus	4,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "4		4,00		
257	R-7660207	D+M vnitřních dveří vč. obložkové dřevěné zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D07	kus	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "2		2,00		
258	R-7660208	D+M vnitřních dveří vč. obložkové dřevěné zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D08	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "1		1,00		
259	R-7660209	D+M vnitřních dveří vč. obložkové dřevěné zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D09	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis dveří "1		1,00		

260	R-7660210	D+M vnějších dřevěných dveří vč. obložkové dřevěné zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D10 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
261	R-7660211	Repase st. akustický dveří - viz. D11 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
262	R-7660212	D+M vnitřních dveří - vč. ocelové zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D12 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
263	R-7660213	D+M vnitřních dveří vč. obložkové dřevěné zárubně - vč. všech příslušenství a dodatků - viz. D13 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
264	R-7660214	D+M vnitřních dveří - vč. ocelové zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D14 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
265	R-7660220	D+M vnitřních dveří - vč. dřevěné obložkové zárubně vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D14 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
266	R-7660221	D+M vnitřních dveří - vč. dřevěné obložkové zárubně vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D21 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
267	R-7660222	D+M vnějších dveří - vč. dřevěné zárubně vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D22 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
268	R-7660230	D+M vnějších dveří - vč. dřevěné zárubně vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D30 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
269	R-7660240	D+M vnitřních dveří - vč. dřevěné obložkové zárubně vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D40 "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
270	R-7660301	D+M skleněných dveří - viz. S1 - vč. všech příslušenství a doplňků "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
271	R-7660302	D+M skleněných dveří - viz. S2 - vč. všech příslušenství a doplňků "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
272	R-7660303	D+M skleněných dveří - viz. S3 - vč. všech příslušenství a doplňků "viz. výpis dveří "1	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
273	R-7660401	D+M sestavy skříní s kuchyňským dřezem	sestava	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
274	R-7660402	D+M mobilní prodejní pult	sestava	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
275	R-7660403	Zakrývací stěna hydrantu - šedé lamino odstínu antracit rozměr 3 x 1 m, pevná s podkladovým roštem kotvená na stěnu s otevíracími dvířky se skrytými panty a skrytým otevíráním na přítlačení	sestava	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
276	R-7660404	D+M pult v šatně - viz. v.č D.1.1.22	sestava	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
277	R-7660405	D+M sestava uzamykatelných skříní se zasouvací zrcadlovou stěnou - viz. v.č D.1.1.22	sestava	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>#HODNOTA!</b>
278	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích "viz.v.č. D.1.1.3-okna do angl. dvorku"1,4*0,65+0,825*0,85+1,04*1,3	m2	2,96	xxxxx	#HODNOTA!

279	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg "překlad nad vybouraný otvor 0.027-3xl140 dl. 1200 mm "3*1,2*14,3 "2x UPE 18 dl. 2,9 - m.č.013 - dočasná ochrana kabelů "2,9*19,7*2 "mezi 2115 a 220- 2x l120 dl. 1200mm"1,2*2*11,1 "viz. výpis překladů 1.NP"566,8+3*1,3*14,3 "viz. výpis nosníků ve stropě 2.NP"630 "viz. výpis ocelových nosníků v nové střeše"539,2 "viz. výpis překladů 3. NP"26,1 "viz. výpis ocel. prvků v mezistropu"304,3 Součet	kg	2 314,55 51,48 114,26 26,64 622,57 630,00 539,20 26,10 304,30 2 314,55	xxxxx	#HODNOTA!
280	R-76700	Ocelový nosník I 140 vč. nátěru "překlad nad vybouraný otvor 0.027-3xl140 dl. 1200 mm "3*1,2*14,3*1,1 "viz.výpis překladů 1.NP"(42,9+55,8+55,8+77,2+60,1+55,77)*1,1 Součet	kg	438,96 56,63 382,33 438,96	xxxxx	#HODNOTA!
281	R-7670	Ocelový nosník UPE 180 vč. nátěru "2x UPE 18 dl. 2,9 - m.č.013"2,9*19,7*2*1,1	kg	125,69 125,69	xxxxx	#HODNOTA!
282	R-76702	Ocelový nosník I 120 vč. nátěru "mezi 2115 a 220- 2x l120 dl. 1200mm"1,2*2*11,1*1,1*0,001 "viz. výpis překladů 3. NP"26,1*1,1 Součet	kg	28,74 0,03 28,71 28,74	xxxxx	#HODNOTA!
283	R-76703	Ocelový nosník I 200 vč. nátěru "viz. výpis překladů 1.NP"275,1*1,1	kg	302,61 302,61	xxxxx	#HODNOTA!
284	R-76704	Ocelový nosník I 160 vč. nátěru "viz. výpis nosníků ve stropě 2.NP"630*1,1 "viz. výpis ocelových prvků mezistropu 3.NP"304,3*1,1 Součet	kg	1 027,73 693,00 334,73 1 027,73	xxxxx	#HODNOTA!
285	R-76705	Ocelový nosník HEB 14 vč. nátěru "viz. výpis nosníků ve střeše"539,2*1,1	kg	593,12 593,12	xxxxx	#HODNOTA!
286	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg "m.č.119, 116- I nosníky"950	kg	950,00 950,00	xxxxx	#HODNOTA!
287	R-7670123	D+M ŘADOVÉHO VĚŠÁKU - viz. Z23 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků,vč. povrchové úpravy	kus	6,00	xxxxx	#HODNOTA!
288	R-7670124	"viz. výpis zám prvků "6 D+M ŘADOVÉHO VĚŠÁKU - viz. Z24	kus	6,00 4,00	xxxxx	#HODNOTA!

		Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků,vč. povrchové úpravy				
		"viz. výpis zám prvků "4		4,00		
289	R-9987672	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechaizace	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
290	998767293	Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
291	R-7670012	Odpojení, odřezání a likvidace nefunkční ocelové trubky	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. TZ"1		1,00		
292	R-7670013	Demontáž a odpojení klimatizační jednotky	kus	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. TZ - v ang. dvorku "2		2,00		
293	R-7670014	D+M závitové tyče M12 na chemickou kotvu	kus	4,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č D.1.1.3.-m.č.013"4		4,00		
294	R-7670015	D+M ocelové plotny vč. kotveníá dodávky kotevních prvků, vč. nátěru	kus	2,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz.v.č D.1.1.3.-m.č.013"2		2,00		
295	R-7670016	Demontáž, zpětná montáž mříže vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.1.19"1		1,00		
296	R-7670101	D+M OCELOVÝ POZINKOVANÝ RÁM 800/2320 Z JAKLU 60/40/3 S VLOŽENOU PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ A UZAMYKATELNÝMI REVIZNÍMI DVÍŘKA NA OBJEKTU NASÁVÁNÍ VZT - viz. Z01	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.povrchové úprav				
		"viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.15"1		1,00		
297	R-7670102	D+M RÁMOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO INSTALACI VENKOVNÍCH ČÁSTÍ KLIMAJEDNOTEK - viz. Z02	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.povrchové úprav				
		"viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.15"1		1,00		
298	R-7670103	D+M ZÁKRYTOVÝ PLECH V RÁMU - viz. Z03	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.povrchové úprav				
		"viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.17"1		1,00		
299	R-7670104	D+M ZÁKRYTOVÝ PLECH V RÁMU- viz. Z04	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.povrchové úprav				
		"viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.17"1		1,00		
300	R-7670105	D+M DVOUKŘÍDLÁ BRANKA Z TRUBEK - viz. Z05	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
		Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.povrchové úprav				
		"viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.17"1		1,00		
301	R-7670106	D+M ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ - viz. Z06	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!

302	R-7670107	<p>Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.povrchové úpravy "viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.18"1</p> <p>D+M ZÁBRADLÍ U ZVEDACÍ PLOŠINY - viz. Z07</p>	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
303	R-7670108	<p>Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.povrchové úpravy "viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.18"1</p> <p>D+M SKLENĚNÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPEM - viz. Z08</p>	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
304	R-7670109	<p>Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků</p> <p>"viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.19"1</p> <p>D+M OBLOŽENÍ OSTĚNÍ VSTUPU- viz. Z09</p>	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
305	R-7670110	<p>Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků</p> <p>"viz. výpis zám prvků a v.č. D 1.1.19"1</p> <p>D+M ZÁSTĚNA KLIMA JEDNOTEK- viz. Z10</p>	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
306	R-7670111	<p>Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků</p> <p>"viz. výpis zám prvků a v.č. D.1.1.20 "1</p> <p>D+MMŘÍŽKA VZT - viz. Z11</p>	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
307	R-7670112	<p>Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy</p> <p>"viz. výpis zám prvků "1</p> <p>D+M zábradlí - DŘEVĚNÉ MADLO BUK ELIPTICKÝ PRŮŽEZ NA OCELOVÝCH NEREZ KONZOLKÁCH - viz. Z12</p>	kus	4,00	xxxxx	#HODNOTA!
308	R-7670113	<p>Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. oplechování, vč. provedení detailů, vč. všech příslušenství a doplňků</p> <p>"viz. výpis zám prvků "4</p> <p>D+M světlíku - viz. Z13</p>	kus	1,00	xxxxx	#HODNOTA!

309	R-7670114	"viz. výpis zám prvků a v.č. D.1.1.21 "1 D+M SVĚTLOVOD PRŮMĚRU 250MM, VNĚJŠÍ KOPULE VČETNĚ LEMOVÁNÍ, TUBUSU A VNITŘNÍHO DIFUZÉRU. (NAPŘ. SOLATUBE - BRIGHTEN UP 16 DS)- viz. Z14 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. oplechování, vč. provedení detailů, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,00 4,00	xxxxx	#HODNOTA!
310	R-7670115	"viz. výpis zám prvků "4 D+M TRUBKOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO - viz. Z15 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy	kus	4,00 2,00	xxxxx	#HODNOTA!
311	R-7670116	"viz. výpis zám prvků "2 D+M PLOŠINA Z POROROŠTU - viz. Z16 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy	kus	2,00 2,00	xxxxx	#HODNOTA!
312	R-7670117	"viz. výpis zám prvků "2 D+M ŽÁBRADLÍ K POL.Z16 - viz. Z17 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků,vč. povrchové úpravy	kus	2,00 2,00	xxxxx	#HODNOTA!
313	R-7670118	"viz. výpis zám prvků "2 D+M ŽEBŘÍK DÉLKY 5M KOTVENÝ DO ZDI - viz. Z18 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků,vč. povrchové úpravy	kus	2,00 1,00	xxxxx	#HODNOTA!
314	R-7670119	"viz. výpis zám prvků "1 D+M ŽEBŘÍK DÉLKY 5M KOTVENÝ DO ZDI - viz. Z19 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků,vč. povrchové úpravy	kus	1,00 1,00	xxxxx	#HODNOTA!
315	R-7670120	"viz. výpis zám prvků "1 D+M SKLOPNÁ PLOŠINA Z POROROŠTU - viz. Z20	kus	1,00 2,00	xxxxx	#HODNOTA!

		Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků,vč. povrchové úpravy				
316	R-7670121	"viz. výpis zám prvků "2 D+M PLOŠINA PRO KAMERAMANY S PROSTOREM PRO USKLADNĚNÍ PRAKTIKÁBLŮ- viz. Z21 Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotevních prvků,vč. povrchové úpravy	kus	2,00 2,00	xxxxx	#HODNOTA!
		"viz. výpis zám prvků "2		2,00		
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>#HODNOTA!</b>
317	771414113	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm "m.č.0.03,4,5"0,5*4+24,5+9,2+10,1 "m.č.101"19,3 Součet	m	65,10 45,80 19,30 65,10	xxxxx	#HODNOTA!
318	R-77102	Dlažba keramická "viz. pol. montáže"65,1*0,1*1,2	m2	7,81 7,81	xxxxx	#HODNOTA!
319	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem "viz. skaldba SP2"43,67+4,8+7,69+4,39+7,86+0,99+3,94+3,99+2,57+5,06+39,05+3,7 "SP1"5,3 "skladba SP3"1,85*2,5+4,2 "SP10"14,87 "místnost 0.26 a 0.28" Součet	m2	182,76 127,71 5,30 8,83 14,87 26,05 182,76	xxxxx	#HODNOTA!
320	R-77101	Dlažba keramická 182,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	210,74 210,17	xxxxx	#HODNOTA!
321	771591111	Podlahy penetrace podkladu "viz. skaldba SP2"43,67+4,8+7,69+4,39+7,86+0,99+3,94+3,99+2,57+5,06+39,05+3,7 "SP1"5,3 "skladba SP3"1,85*2,5+4,2 "SP10"14,87 "místnost 0.26 a 0.28" Součet	m2	182,76 127,71 5,30 8,83 14,87 26,05 182,76	xxxxx	#HODNOTA!
322	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa "skladba SP3"1,85*2,5+4,2	m2	8,83 8,83	xxxxx	#HODNOTA!
323	771990192	Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky "skladba SP3"1,85*2,5+4,2	m2	8,83 8,83	xxxxx	#HODNOTA!



324	998771293	Příplatek k přesunu hmot 771 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
325	R-9987712	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechanizace	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>#HODNOTA!</b>
326	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah "SP5"7,9+45,89 "SP6"7,84 Součet	m2	61,63 53,79 7,84 61,63	xxxxx	#HODNOTA!
327	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 "SP5"7,9+45,89 "SP6"7,84 "SP7"8,01 "SP9"12,52 "SP11"16,33+30,09 "m.č. 115,116,119"3,18+9,6+8,84 Součet	m2	150,20 53,79 7,84 8,01 12,52 46,42 21,62 150,20	xxxxx	#HODNOTA!
328	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku pevnosti 30 MPa tl 3 mm "SP5"7,9+45,89 "SP6"7,84 "m.č. 115,116,119"3,18+9,6+8,84 Součet	m2	83,25 53,79 7,84 21,62 83,25	xxxxx	#HODNOTA!
329	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. podlahového soklíku "viz.v.č. D.1.1.3.-m.č.0.05"11,84 "m.č.0.04"33,82 "m.č.0.03"43,67 "m.č.0.07 a 0.08"2,07+4,8 "m.č. 1.19"2,69*3,285 "m.č.115"1,03*1+0,7*1 "m.č.116"9,6 Součet	m2	116,37 11,84 33,82 43,67 6,87 8,84 1,73 9,60 116,37	xxxxx	#HODNOTA!
330	R-7760010	D+M flotexu tl. 3 mm, vč. dodávky lepidla, vč. dodávky a montáže kobercového soklu "SP11"16,33+30,09 "SP5"7,9+45,89 Součet	m2	100,21 46,42 53,79 100,21	xxxxx	#HODNOTA!
331	R-7760012	D+M antistatické PVC podlahy , vč. dodávky lepidla, vč. dodávky a montáže soklové lišty "SP6"7,84 "m.č. 115,116,119"3,18+9,6+8,84 Součet	m2	29,46 7,84 21,62 29,46	xxxxx	#HODNOTA!
332	R-7760013	D+M čisticí koberec tl. 7 mm , vč. dodávky lepidla, vč. dodávky a montáže soklové lišty	m2	8,01	xxxxx	#HODNOTA!

		"SP7"8,01			8,01		
333	R-7760014	D+M čistící koberec tl. 9 mm , vč. dodávky lepidla, vč. dodávky a montáže soklové lišty	m2	12,52	xxxxx	#HODNOTA!	
		"SP9"12,52		12,52			
				0,00			
334	R-9987762	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m - ruční bez použití mechanizace	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!	
335	998776293	Příplatek k přesunu hmot 776 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!	
336	R-7762018	Demontáž lepených kobercových podlah ručně vč. podlahového soklíku	m2	37,99	xxxxx	#HODNOTA!	
		"viz. v.č. D.1.1.3.-m.č.0.02"7,9		7,90			
		"m.č.215"30,09		30,09			
		Součet		37,99			
	<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>#HODNOTA!</b>	
337	781414115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem	m2	87,44	xxxxx	#HODNOTA!	
		" m.č.007,010"9,6*2,1		20,16			
		"m.č.004"4,5*1,2		5,40			
		"m.č.040-043"2,71*2,1*2+1,4*2,1*2-0,8*2*2		14,06			
		2,486*2,1*2+1,675*2,1*2-0,8*2		15,88			
		2,71*2,1*2+2,9*2,1*2-0,8*2		21,96			
		1,839*2,1*2+1,3*2,1*2-0,8*2*2		9,98			
		Součet		87,44			
338	R-78100	Obklad keramický - viz. technické podmínky výrobků a TZ	m2	100,56	xxxxx	#HODNOTA!	
		"viz. pol. montáže"87,444*1,15		100,56			
339	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	87,44	xxxxx	#HODNOTA!	
340	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!	
341	998781293	Příplatek k přesunu hmot 781 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!	
342	R-7810010	D+M klinker obkladu vč. lepidla a spárovací hmoty, vč. podkladní omítky , vč. dodávky materiálu - dle stávajícího obkladu	m2	7,12	xxxxx	#HODNOTA!	
		"viz. v.č. D.1.1.13"0,96+5,63+0,53		7,12			
343	R-7814941	Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem vč. dodávky materiálu	m	5,00	xxxxx	#HODNOTA!	
	<b>782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>#HODNOTA!</b>	
344	R-9987822	Přesun hmot pro obklady kamenné v objektech v do 60 m - ruční bez použití mechanizace	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!	
345	998782293	Příplatek k přesunu hmot 782 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!	
346	R-7820010	D+M žulové schodnice tl. 30 mm s protiskluzovou úpravou - vč. dodávky lepidla	m	18,10	xxxxx	#HODNOTA!	
		"viz. skaldba SP4"1,85*3*2+1*7		18,10			
347	R-7820011	D+M žulové podstupnice tl. 20 mm s - vč. dodávky lepidla	m	18,10	xxxxx	#HODNOTA!	
		"viz. skaldba SP4"1,85*3*2+1*7		18,10			
	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>#HODNOTA!</b>	
348	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	13,86	xxxxx	#HODNOTA!	
		"m.č.015,016"11,8+2,06		13,86			
349	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	13,86	xxxxx	#HODNOTA!	

350		"m.č.015,016"11,8+2,06		13,86		
		Oprava nátěru akustického obkladu ve studiu 1. Podklad překližka se stávajícím nátěrem.	m2	23,20	xxxxx	#HODNOTA!
351	783937161	Součástí položky je příprava podkladu a nátěr disperzní barvou v odstínu dle výběru architekta. Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	13,86	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.015,016"11,8+2,06		13,86		
	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>#HODNOTA!</b>
352	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 933,16	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.220"13,58		13,58		
		"1.P-006,010"4,8+4,22		9,02		
		"2.NNP101,102,115,16"14,87+12,52+3,18+9,6		40,17		
		"3.NP202,209,"3,66+9,78		13,44		
		Mezisoučet		76,21		
		"zazdívka m.č.0.09"0,825*0,85		0,70		
		"zazdívka mezi 0.07 a 0.41"1,4*0,65*2		1,82		
		"zazdívka 0,07"0,9*2,1*2		3,78		
		"m.č.0,07"9,6*3,2		30,72		
		"m.č.0.03-zazdívky"0,9*2+1,554*2+0,638*2		6,18		
		"m.č.0.04"2,3*2,3*2+4,5*2,2+1,21*1*2+4,795*3,525-0,8*2*2+2,36*1*2		41,32		
		"m.č.11,012"14*3,2		44,80		
		"m.č.025"2,4*1,2+0,638*2+0,3*2+2,2*3,5*2+1,7*3,5*2+2,3*3,5*2		48,16		
		"m.č.040-043"(2,71*2+2,486*2+1,675*2+1,4*2+2,71*2+2,9*2+1,839*2+1,3*2)*3,2		108,93		
		-(0,8*2*5)		-8,00		
		"zazdívka mč. 119"1,9*1,6		3,04		
		6*1,7		10,20		
		"m.č.116,119"(14+12,5)*4-0,8*2*3		101,20		
		"m.č.220"4,14*4*2+3,08*4*2		57,76		
		"odpočet obklady"-87,444		-87,44		
		Mezisoučet		363,17		
		"1.P-m.č.0.09"14,5*3,05		44,23		
		"m.č.002,003,004"48,3*2,95+4,2*2,95*2		167,27		
		"m.č.025,027"36*3,5		126,00		
		"m.č.115"3,2*3*2+1*3*2-0,9*2*2		21,60		
		"mč.111"5,2*4*2+5,455*4*2-1,5*2		82,24		
		"m.č102,101"5,48*4*2+1,7*4*2-1,6*2*2+5,94*4*2+8,65*4*2		167,76		
		Mezisoučet		609,09		
		"viz. skladba SS1"43		43,00		
		"viz.v.č. D1.1.4.-mč.0.02-0.05"30		30,00		
		"m.č.011"7,86		7,86		
		"m.č..035"8,01		8,01		

		"m.č.117,118"34,83+18,59	53,42		
		"m.č.215"30,09	30,09		
		"m.č.0.07"7,69	7,69		
		"m.č.040-043"3,94+3,99+2,57+5,06	15,56		
		Mezisoučet	195,63		
		"m.č.010"4,22+9,2*3,5	36,42		
		"m.č.015,16,017"(13,7+19,2+6,3)*3,5+2,06+20,48	159,74		
		"m.č.035"8,1+8,4*3,5	37,50		
		"m.č. 014-částečně "20	20,00		
		"m.č.205,218,219,215"32,4*3,5+34+9,16+20,1*3,5+14,55+15,3*3,5+9,16+20,1*3,5	374,52		
		"šachty"4,4*5,05*2	44,44		
		"podkrovi"2,74*3*2	16,44		
		Součet	1 933,16		
353	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	1 933,16	xxxxx	#HODNOTA!
		"m.č.220"13,58	13,58		
		"1.P-006,010"4,8+4,22	9,02		
		"2.NNP101,102,115,16"14,87+12,52+3,18+9,6	40,17		
		"3.NP202,209,"3,66+9,78	13,44		
		Mezisoučet	76,21		
		"zazdívka m.č.0.09"0,825*0,85	0,70		
		"zazdívka mezi 0.07 a 0.41"1,4*0,65*2	1,82		
		"zazdívka 0,07"0,9*2,1*2	3,78		
		"m.č.0,07"9,6*3,2	30,72		
		"m.č.0.03-zazdívky"0,9*2+1,554*2+0,638*2	6,18		
		"m.č.0.04"2,3*2,3*2+4,5*2,2+1,21*1*2+4,795*3,525-0,8*2*2+2,36*1*2	41,32		
		"m.č.11,012"14*3,2	44,80		
		"m.č.025"2,4*1,2+0,638*2+0,3*2+2,2*3,5*2+1,7*3,5*2+2,3*3,5*2	48,16		
		"m.č.040-043"(2,71*2+2,486*2+1,675*2+1,4*2+2,71*2+2,9*2+1,839*2+1,3*2)*3,2	108,93		
		-(0,8*2*5)	-8,00		
		"zazdívka mč. 119"1,9*1,6	3,04		
		6*1,7	10,20		
		"m.č.116,119"(14+12,5)*4-0,8*2*3	101,20		
		"m.č.220"4,14*4*2+3,08*4*2	57,76		
		"odpočet obklady"-87,444	-87,44		
		Mezisoučet	363,17		
		"1.P-m.č.0.09"14,5*3,05	44,23		
		"m.č.002,003,004"48,3*2,95+4,2*2,95*2	167,27		
		"m.č.025,027"36*3,5	126,00		

"m.č.115"3,2*3*2+1*3*2-0,9*2*2	21,60
"mč.111"5,2*4*2+5,455*4*2-1,5*2	82,24
"m.č.102,101"5,48*4*2+1,7*4*2-1,6*2*2+5,94*4*2+8,65*4*2	167,76
Mezisoučet	609,09
"viz. skladba SS1"43	43,00
"viz.v.č. D1.1.4.-mč.0.02-0.05"30	30,00
"m.č.011"7,86	7,86
"m.č..035"8,01	8,01
"m.č.117,118"34,83+18,59	53,42
"m.č.215"30,09	30,09
"m.č.0.07"7,69	7,69
"m.č.040-043"3,94+3,99+2,57+5,06	15,56
Mezisoučet	195,63
"m.č.010"4,22+9,2*3,5	36,42
"m.č.015,16,017"(13,7+19,2+6,3)*3,5+2,06+20,48	159,74
"m.č.035"8,1+8,4*3,5	37,50
"m.č. 014-částičně "20	20,00
"m.č.205,218,219,215"32,4*3,5+34+9,16+20,1*3,5+14,55+15,3*3,5+9,16+20,1*3,5	374,52
"šachty"4,4*5,05*2	44,44
"podkrovi"2,74*3*2	16,44
Součet	1 933,16