



MHMPXPB5IQXR

Stejnopis č. 4

DODATEK č. 2

ke smlouvě č. **DIL/20/06/000501/2017**

číslo smlouvy zhotovitele: **OSM170026**

k provedení stavby č. **0102 TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/351/10 ze dne 12. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 12. 5. 2010 pro etapu 0009 K Jízdárně a objednávky č. OMI/OBJ/713/10 ze dne 24. 8. 2010 a dle plné moci ze dne 24. 8. 2018 pro etapu 0010 Komunikace Koloděje, sídlem Praha 2 Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupený: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362


bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



I. PŘEDMĚT DODATKU

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „Zákon“). Jedná se o stavební práce podle Změnového listu (ZL 5) na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby č. **0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje**.

ZL 5 spočívá v rekonstrukci havarijního stavu stávající opěrné zdi v ulici Synkovická, včetně rekonstrukce navazujícího vjezdu k parc. č. 135/1 a 135/2 stavebního objektu **SO 01 Komunikace** resp. **SO 01d ul. Synkovická** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně**. Důvodem je havarijní stav stávající opěrné zdi a její nutná rekonstrukce v souladu s FO 3 dle přílohy č. 10 Smlouvy o dílo – PoZ 4 Potvrzení změny číslo 4.

2. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě změny předmětu plnění specifikované v článku I. Předmět dodatku v odstavci 1 Předmět plnění, bod 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se mění cena díla, která je cenou maximálně přípustnou.

Cena díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla dle Dodatku č. 1	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	45 586 509,04	9 573 166,90	55 159 675,94

Z toho:

Etapa 0009 K Jízdárně	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	19 340 328,26	4 061 468,94	23 401 797,20

Etapa 0010 Komunikace Koloděje	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	26 246 180,78	5 511 697,96	31 757 878,74

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2:

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
	1 007 442,65	211 562,96	1 219 005,61

Méněpráce	- 42 805,63	-8 989,18	- 51 794,81
Vícepráce	1 050 248,28	220 552,14	1 270 800,42

Z toho:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Etapa 0009 K Jízdárně	1 007 442,65	211 562,96	1 219 005,61
Méněpráce	- 42 805,63	-8 989,18	- 51 794,81
Vícepráce	1 050 248,28	220 552,14	1 270 800,42

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Etapa 0010 Komunikace Koloděje	0	0	0
Méněpráce	0	0	0
Vícepráce	0	0	0

Nová cena díla dle Dodatku č. 2:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Nová cena díla dle Dodatku č. 2	46 593 951,69	9 784 729,85	56 378 681,54

Z toho:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Etapa 0009 K Jízdárně	20 347 770,91	4 273 031,89	24 620 802,80

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Etapa 0010 Komunikace Koloděje	26 246 180,78	5 511 697,96	31 757 878,74

Hodnota změny zakázky včetně Dodatku č. 1 (vícepráce + méněpráce) činí 6,98 %.

Celkové navýšení ceny zakázky včetně Dodatku č. 1 (vícepráce – méněpráce) činí 3,73 %.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 2 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávacího odboru MHMP.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet + FO 3 – potvrzený list PoZ 4

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Datum: 28-06-2019

ZHOTOVITEL

EKIS, spol. s r.o.

Podpis:

Jméno: Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková

Funkce: jednatelé společnosti

Datum:

Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkovická - odpočet

Místo:

Praha Koloděje

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor investiční

Zhotovitel:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Poznámka:

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Cena bez DPH

-42 805,63

DPH základní
snížená

Základ daně
-42 805,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-8 989,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 794,81

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.:



Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Příloha č. 1 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo:

Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jizdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt: 0009 - Etapa 0009

Soupis: SO 01 - Komunikace

Úroveň 3: SO 01d - ul. Synkovičká - odpočet

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-42 805,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-42 805,63
1 - Zemní práce	-14 334,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-27 825,00
998 - Přesun hmot	-645,65

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jizdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje
 Objekt: 0009 - Etapa 0009
 Soupis: SO01 - Komunikace
 Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkovická - odpočet

Místo: Praha Koloděje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-42 805,63
D	1		Zemní práce				
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	-15,000	34,00	-510,00
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2				
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-22,435	99,00	-2 221,07
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				

VV	odk	"odkopávky pro gabion a odstraněnou dlažbu" 3,13*6,5+bdl*0,19			22,435			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	-22,435	5,00	-112,18	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
VV	odk				22,435			
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-33,160	33,00	-1 094,28	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV	odk				22,435			
VV	ZZ				10,725			
VV	Součet				33,160			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-11,710	126,00	-1 475,46	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV	odk-ZZ				11,710			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 10x	m3	-117,100	10,00	-1 171,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-33,160	27,00	-895,32	
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV	odk				22,435			
VV	ZZ				10,725			
VV	Součet				33,160			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-11,710	5,00	-58,55	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV	odk-ZZ				11,710			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-18,736	110,00	-2 060,96	
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV	skl*1,6				18,736			

17	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-3,575	1 050,00	-3 753,75
PP			Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
VV			"podsyyp pod gabion"0,55*6,5		3,575		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,725	76,00	-815,10
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
VV	ZZ		"zpětný zásyp u gabionu"1,65*6,5		10,725		
19	K	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-10,140	7,00	-70,98
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm				
VV			ZP		0,000		
VV	ZG		"u gabionu" 1,56*6,5		10,140		
VV			Součet		10,140		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-10,140	8,00	-81,12
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			ZP+ZG		10,140		
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,152	100,00	-15,21
PP			osivo směs travní parková				
W			(ZP+ZG)*0,015		0,152		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
35	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	-6,625	4 200,00	-27 825,00
VV			0,5*1,0*3,5+1,5*0,5*6,5		6,625		
D	998		Přesun hmot				
68	K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-23,059	28,00	-645,65
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č.1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
 Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt: 0009 - Etapa 0009

Soupis: SO 01 - Komunikace

Úroveň 3:
 SO 01d - ul. Synkovická - opěrná zeď
 Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor investiční

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Poznámka: IČ: 18626084
 DIČ: CZ18626084

Cena bez DPH	893 140,33	
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	893 140,33	187 559,47
	0,00	0,00
		Sazba daně
		21,00%
		15,00%

Cena s DPH **1 080 699,80**

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P.Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
 Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Příloha č.1 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkovická - opěrná zeď

Místo: Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Cena celkem [CZK]

893 140,33

817 197,82

198 428,43

10 889,80

349 839,00

31 622,40

3 620,00

39 596,30

63 509,36

119 692,53

42 616,31

24 481,71

18 134,60

2 326,20

2 326,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00
Ostatní náklady	0,00

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna



Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Příloha č.1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízďárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkovická - opěrná zeď

Místo: Praha Koloděje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							893 140,33
HSV - Práce a dodávky HSV							817 197,82
1 - Zemní práce							198 428,43
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	77,000	34,00	2 618,00
"jen křoviny"							
77							77,000
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	10,000	154,00	1 540,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	308,00	3 080,00
5	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	145,500	157,00	22 843,50
119,7+26,8+13,6+5,9+3,9+24,4							145,500
6	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	145,500	20,90	3 040,95
7	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	42,800	766,00	32 784,80

8	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	42,800	161,00	6 890,80
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,800	887,00	2 483,60
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,000	33,00	2 574,00
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,100	73,50	9 047,85
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 569,900	10,00	35 699,00
					3 569,900		
13	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	32,00	320,00
14	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	412,00	4 120,00
15	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	10,000	96,00	960,00
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	78,000	169,00	13 182,00
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	123,100	27,00	3 323,70
18	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	78,000	68,00	5 304,00
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	123,100	5,00	615,50
					123,100		
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	246,200	110,00	27 082,00
					246,200		
21	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	78,500	22,80	1 789,80
22	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	78,500	23,90	1 876,15
23	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,178	100,00	117,80
24	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	235,500	13,60	3 202,80
					235,500		
25	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	13,659	1 020,00	13 932,18

2 - Zakládání

26	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,000	882,00	10 889,80
27	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	30,000	22,80	684,00
28	M	69311080	geotextilie netkaná PES 200 g/m2	m2	30,000	16,10	483,00
29	K	21275214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	30,000	48,20	1 446,00
30	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,792	2 650,00	4 748,80

0,4*0,4*0,8*14

1,792

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31	K	327215221	Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová síť vyplněná kamenem	m3	61,700	5 670,00	349 839,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

5 - Komunikace pozemní

32	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	74,000	144,00	10 656,00
33	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	25,600	181,00	4 633,60

37*2

74,000

46,3*25,6-46,3

25,600

37	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	25,600	340,00	8 704,00
38	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm příhradní	m2	25,600	298,00	7 628,80

8 - Trubní vedení

39	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 810,00	3 620,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	57,000	145,00	39 596,30
41	M	14011024	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm	m	57,000	131,00	8 265,00
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	133,000	47,30	7 467,00
			65*68		133,000		6 290,90
46	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	4,680	830,00	3 884,40
			13*0,6*0,6		4,680		
47	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	11,700	1 170,00	13 689,00
			13*0,45*2		11,700		
			997 - Přesun sutě				63 509,36
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	40,950	545,00	22 317,75
			11,70*29,25		40,950		
51	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 187,550	15,10	17 932,01
			40,95*29		1 187,550		
53	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,950	458,00	18 755,10
54	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	40,950	110,00	4 504,50
			998 - Přesun hmot				119 692,53
55	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	201,164	318,00	63 970,13
56	K	998152193	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	201,164	277,00	55 722,41
			PSV - Práce a dodávky PSV				42 616,31
			767 - Konstrukce zámečnické				24 481,71
57	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	18 134,600	1,35	24 481,71

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

58	K	789111240	Odmaštění nečlenitých zařízení	m2	22,000	11,30	18 134,60
59	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 um	m2	22,000	813,00	248,60
M - Práce a dodávky M							17 886,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							2 326,20
60	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	1 350,00	135,00
61	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	8,000	37,70	301,60
62	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoaplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	8,000	63,70	509,60
63	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,400	3 450,00	1 380,00
(48-40)*0,05							0,400
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							31 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							13 000,00
64	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	7 000,00	7 000,00
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	6 000,00	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							7 000,00
66	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	7 000,00	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							5 000,00
67	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
"zajištění DIO, DIR, správní poplatky"							
1							1,000
VRN6 - Územní vlivy							2 000,00
68	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							1 000,00
69	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit							3 000,00
70	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	3 000,00	3 000,00
Ostatní náklady							0,00

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

EK

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje
 Objekt: 0009 - Etapa 0009
 Soupis: SO 01 - Komunikace
 Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkovická - úprava vjezdu k parc.č.135/1 a 135/2 k.ú. Koloděje navazujícího na opěrnou zed'

Místo: Praha Koloděje

Objednatel: Hlavní město Praha. Odbor investiční

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Poznámka:

IČ: 18626084
 DIČ: CZ18626084

Cena bez DPH

157 107,95

DPH základní
 snížená

Základ daně
 157 107,95
 0,00

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 32 992,67
 0,00

Cena s DPH

190 100,62

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
 Ing. M. Smolík, E. Smolíková



Příloha č. 1 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízďárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkoviccká - úprava vjezdu k parc.č.135/1 a 135/2 k.ú. Koloděje navazujícího na opěrnou zeď

Místo:

Praha Koloděje

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

Ostatní náklady

Cena celkem [CZK]

157 107,95**138 151,95**

35 832,00

48 943,73

14 820,00

6 976,94

31 579,28

10 956,00

10 956,00

8 000,00

3 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Příloha č. 1 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízďárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje

Objekt:

0009 - Etapa 0009

Soupis:

SO 01 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 01d - ul. Synkovičká - úprava vjezdu k parc.č.135/1 a 135/2 k.ú. Koloděje navazujícího na opěrnou zeď

Místo:

Praha Koloděje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
							157 107,95
HSV - Práce a dodávky HSV							
							138 151,95
1 - Zemní práce							
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	48,800	160,80	7 847,04
5	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	24,400	157,00	3 830,80
			119,7+26,8+13,6+5,9+3,9		169,900		
6	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	24,400	20,90	509,96
7	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,000	766,00	7 660,00
8	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	10,000	96,60	966,00
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,400	73,50	1 793,40

12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	707,600	10,00	7 076,00
		24,4*29		707,600			
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,400	27,00	658,80
18	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	0,000	68,00	0,00
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,400	5,00	122,00
		24,4		24,400			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	48,800	110,00	5 368,00
		24,4*2		48,800			
5 - Komunikace pozemní							
33	K	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	46,300	181,00	8 380,30
		46,3		46,300			
34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	46,300	188,10	8 709,03
35	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	46,300	340,00	15 742,00
36	M	59245203	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná	m2	46,300	348,00	16 112,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	153,00	4 590,00
43	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	30,000	67,00	2 010,00
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000	2 740,00	8 220,00
		30*0,1		3,000			
997 - Přesun sutě							
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,152	30,00	424,56
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	410,408	7,00	2 872,86
		14,152*29		410,408			
52	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,152	150,00	2 122,80
54	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	14,152	110,00	1 556,72
998 - Přesun hmot							
55	K	998152111	Přesun hmot	t	75,821	222,60	16 877,67
56	K	998152193	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	75,821	193,90	14 701,62

M - Práce a dodávky M

10 956,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 956,00

60	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,000	1 350,00	0,00	
61	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	40,000	37,70	1 508,00	
62	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvojitá dvojitá korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	40,000	63,70	2 548,00	
63	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,000	3 450,00	6 900,00	
							2,000	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

64	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	2 000,00	2 000,00
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							

2 000,00

66	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy							

1 000,00

68	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							

1 000,00

69	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit							

1 000,00

70	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

Ostatní náklady

0,00

TDI ZAVOS s.r.o.: Ing. P. Tamchyna

Zhotovitel EKIS, spol. s.r.o.:
Ing. M. Smolík, E. Smolíková

Stavba č.0102 „TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně“		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 4
PoZ vystavil: ZAVOS S.R.O.		Datum: 28-03-2019
PoZ na NOZ č.: 5		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/20/06/000501/2017 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 odst. 6) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle §222 odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o cenový nárůst původní hodnoty závazku ve výši 2,24% hodnoty původního závazku, celkem včetně PoZ 1 - PoZ 3 se jedná o cenový nárůst ve výši 3,73% hodnoty původního závazku, který nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 12 listů oceněného VV, 4 listy fotodokumentace stávajícího stavu	Počet připojených výkresů: 2 (situace a vzorový řez)	
Změna ceny díla (bez DPH): + 1 007 442,65-Kč	Změna lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Nová cena díla po Změně č.5 (bez DPH): 46 593 951,69-Kč	Nová lhůta dokončení díla:	
<p>Důvod ke změně: Změna je vyvolána havarijním stavem stávající opěrné zdi v ulici Synkovická a nutnosti její celkové rekonstrukce včetně úpravy přilehlého vjezdu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatelé:	Podpis zmocněnce Mandatáře	Podpis zmocněnce Zhotovitele
[Redacted Signatures]		
Datum: 08-04-2019	Datum: 28-03-2019	Datum: [Redacted]

Příloha č.2 dodatku č.2 smlouvy o dílo:

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000501/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: OSM 170026

Číslo stavby: **0102**

Název stavby: **TV Koloděje**

etapa **0009 K Jízdně a etapa
0010 Komunikace Koloděje**

Zhotovitel: **EKIS, spol. s r.o.**

Číslo etapy : **0009 a 0010**

Název etapy:

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů		
		MČ Praha Koloděje	PVS a.s.	Celkem
1	2	3	4	5
Etapa 0009				0,00
SO 01a Komunikace ul. Podzámecká	4 529 070,32	4 529 070,32		4 529 070,32
SO 01b Komunikace ul. K Jízdně	2 959 617,94	2 959 617,94		2 959 617,94
SO 01c Komunikace ul. Kosinů	629 325,54	629 325,54		629 325,54
SO 01d Komunikace ul. Synkovická	1 926 676,32	1 926 676,32		1 926 676,32
SO 01e Komunikace ul. Úvozová	285 918,02	285 918,02		285 918,02
SO 02a Dešťová kanalizace ul. Podzámecká	1 009 381,82	1 009 381,82		1 009 381,82
SO 02b Dešťová kanalizace ul. K Jízdně (řad A)	2 454 610,51	2 454 610,51		2 454 610,51
SO 02c Dešťová kanalizace ul. U Kosinů	890 108,50	890 108,50		890 108,50
SO 02d Dešťová kanalizace ul. Synkovická	1 291 884,89	1 291 884,89		1 291 884,89
SO 03a Splašková kanalizace ul. Podzámecká	1 451 786,88		1 451 786,88	1 451 786,88
SO 03b Splašková kanalizace ul. K Jízdně	1 650 843,72		1 650 843,72	1 650 843,72
SO 03c Splašková kanalizace ul. Synkovická	351 761,72		351 761,72	351 761,72
VON Vedlejší a ostatní náklady	670 989,41	580 439,41	90 550,00	670 989,41
Poklady dle dodatku č.1 SoD	245 795,32		245 795,32	245 795,32

Etapa 0010					0,00
SO 01a Komunikace ul. Kvasinská - větev A	4 401 834,26	4 401 834,26			4 401 834,26
SO 01b Komunikace ul. Bohdašinská - větev B	2 022 238,77	2 022 238,77			2 022 238,77
SO 01c Komunikace ul. K Sibiřině - větev C	3 541 460,62	3 541 460,62			3 541 460,62
SO 01d Komunikace ul. Kounovská - větev D	1 910 525,60	1 910 525,60			1 910 525,60
SO 01e Komunikace ul. Dobřanská - větev E	1 264 286,09	1 264 286,09			1 264 286,09
SO 01f Komunikace chodník I - D2	139 546,54	139 546,54			139 546,54
SO 01g Komunikace chodník II ul. Podzámecká - D2	231 712,52	231 712,52			231 712,52
SO 02a Dešťová kanalizace ul. Kvasinská	2 576 322,37	2 576 322,37			2 576 322,37
SO 02b Dešťová kanalizace ul. Dobřanská	960 256,10	960 256,10			960 256,10
SO 02c Dešťová kanalizace ul. Kounovská	827 058,19	827 058,19			827 058,19
SO 02d Dešťová kanalizace ul. Bohdašinská	782 693,12	782 693,12			782 693,12
SO 02e Dešťová kanalizace ul. K Sibiřině	1 996 908,84	1 996 908,84			1 996 908,84
SO 02f Dešťová kanalizace ul. Podzámecká (pouze část chodníku)	393 985,90	393 985,90			393 985,90
SO 03a Splašková kanalizace ul. Kvasinská	854 976,54	854 976,54		854 976,54	854 976,54
SO 03b Splašková kanalizace ul. Dobřanská	1 004 291,14	1 004 291,14		1 004 291,14	1 004 291,14
SO 03c Splašková kanalizace ul. Kounovská	1 336 546,96	1 336 546,96		1 336 546,96	1 336 546,96
SO 03d Splašková kanalizace ul. K Sibiřině	1 140 542,96	1 140 542,96		1 140 542,96	1 140 542,96
VON Vedlejší a ostatní náklady	764 813,48	681 773,48		83 040,00	764 813,48
Poklady dle dodatku č. 1 SoD	96 180,78			96 180,78	96 180,78
Celkem zákl.cena	46 593 951,69	38 287 635,67		8 306 316,02	46 593 951,69
DPH 15%					
DPH 21%	9 784 729,85	8 040 403,49		1 744 326,36	9 784 729,85
Cena stavby vč. DPH	56 378 681,54	46 328 039,16		10 050 642,38	56 378 681,54

Mandatář: ZAVOS s.r.o.
Ing. Pavel Příkryl, jednatel

jméno, podpis

Zhotovitel: EKIS, spol.s.r.o.
Ing. Miloš Smolík, Eva

jméno, podpis