

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-174 dne 15. 1. 2019
 (ev.č. SMVS 107V107V811001927 původně 107V801001707)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: ██████████ zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: ██████████

ve věcech technických: ██████████

- koordinátor BOZP: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

WANDEL CZECH s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

Sídlo: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

Zastoupená: ██████████ **jednatel**

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: ██████████

- ve věcech technických: ██████████

E-mail: ██████████

Datová schránka: 9c2e5hw

Adresa pro doručování: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl.15. smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-174 ze dne 15. 1. 2019 na zhotovení díla – stavby „**Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením – rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku je **doplnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí vozovky parkoviště a po vyhodnocení laboratorních zkoušek stávajícího podloží, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení celého díla dle smlouvy.

3. Předmět dodatku č. 1

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1-4 a 7-10 a ve Zjišťovacím protokolu, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí **1 518 344,01 Kč vč. DPH (1 254 829,76 Kč bez DPH, 263 514,25 Kč 21% DPH)**.
3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se mění takto:
16 688 840,81 Kč bez DPH
3 504 656,57 Kč DPH 21%
20 193 497,38 Kč včetně DPH
 (slovy: dvacet milionů sto devadesát tři tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých třicet osm haléřů)
 Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
 „4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přijímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště): **nejpozději do 15. 11. 2019**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
5. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se dodatkem č. 1
 - v úvodu smlouvy vypouští DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
 - upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f) a j) a nahrazují se zněním
 „f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH; poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
 Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací – počet stran: 2
 Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1-4 a 7-10 – počet stran: 29
 Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne - 1 -07- 2019


Za objednatele:



zástupce ředitele - ředitel odboru
řzení staveb AHNM

V Ledči nad Sázavou dne - 1 -07- 2019

Za zhotovitele:



jednatel
WANDEL CZECH s.r.o.

WANDEL CZECH s.r.o.

U Průmyslu 408 ③
Ledč nad Sázavou
27955 DIČ: CZ28977955
728 220

Nabytí účinnosti:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ č. 1

Akce: Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením – rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici
Objednatel: ČR – MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele – ředitel soboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ■ ■ ■
Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Číslo SoD: 6440-OŘS1-2017-174 ze dne 15. 1. 2019
Projektant: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10, Horní Měcholupy
Uživatel: VÚ 1373
ev.č. SMVS: 107V811001927 (původně 107V801001707)

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ

V průběhu realizace stavby „Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením – rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici“ po odkrytí stávajících konstrukcí vozovky parkoviště byla v úseku budoucího parkoviště při statických zátěžových zkouškách zjištěna nedostatečná únosnost podloží. Při provádění zemních prací byly odhaleny neznámé kabely a původní šachty, které projekt nepředpokládal.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

ZL č. 1 – zlepšení pláně var. 01 - hydraulická pojiva

Zpevnění podloží parkoviště po provedení statických zkoušek únosnosti pláně, které neodpovídaly normovým požadavkům. Po provedení výkopů rýh pro odběr vzorků podloží na provedení laboratorních zkoušek a návrh skladby zpevnění podloží se bude provádět podloží technologií roadmix a po provedení potřebných zkoušek bude možno provést skladbu komunikace parkoviště, která bude odpovídat požadovaným parametrům komunikací.

ZL č. 2 – přeložení kabelu

Po odkrytí vrstev parkoviště byl nalezen kabel, který nebyl uveden v projektové dokumentaci. Bylo třeba kabel odkrýt, uvolnit, přizvednout, podložit a provést nový výkop. Zapustit pod plochu budoucí komunikace parkoviště tak, aby mohly být následně prováděny stavební úpravy komunikace.

ZL č. 3 – přeložení kabelu CETIN

Při provádění zemních prací byly objeveny dva neznámé kabely. Jeden nefunkční rozhlas po drátě a druhý CETIN. Kabel musí být přeložen mimo budoucí parkoviště, obnažen, přespojován, prozatímně uložen a vyvěšen. Po ukončení prací na komunikaci parkoviště definitivně uložen mimo parkoviště za nové oplocení směrem k trafostanici. Bude provedeno zaměření uloženého kabelu pro případnou realizaci dalších prací.

ZL č. 4 – kácení dřevin

V místě budoucích základů vrátnice byly odhaleny kabely, které bylo nutno přeložit a zároveň vykácet a odstranit dřeviny, které tato místa porůstaly. Toto se týkalo i náletových dřevin podél budoucího oplocení mezi oplocením a stávající trafostanicí.

ZL č. 7 – opěrná stěna vč. záměny materiálu stěn skladu

Opěrnou stěnu bylo nutno provést pro možnost oddělení parkoviště z důvodu většího převýšení terénu parkoviště, které nedovolilo provést přechod pouze vyspádováním terénu. Toto by neodpovídalo bezpečnému vstupu do objektů sportovního střediska pro návštěvníky areálu.

ZL č. 8 – úprava nivelety patek a prodloužení sloupů

Při provádění zemních prací v místech budoucích základů vrátnice byly odkryty původní šachty od inženýrských sítí, které projekt nepředpokládal. V místech odkrytých šachet bylo nutno provést nové založení na základě reálných nových základových poměrů tzn. nové vybetonování a změna základových patek včetně výztuže. Toto bylo promítnuto i do výšek a výztuže nově osazovaných sloupů na základě zaměření na místě dle skutečnosti a výška uložení byla navýšena.

ZL č. 9 – doplnění konstrukčních vrstev pod živicí

Po provedení statických zkoušek pláně, které neodpovídaly požadovaným normám, bude provedeno zpevnění pláně provápněním. Po provedení tohoto zpevnění a následné statické zkoušky pro kontrolu zpevnění je třeba doplnit i konstrukční vrstvu vozovky o potřebnou skladbu odpovídajících frakcí štěrkodrtí na základě provedených laboratorních zkoušek a jejich vyhodnocení tak, aby nově provedená komunikace odpovídala požadovaným parametrům.

ZL č. 10 – venkovní odvodnění

Po vyspádování části parkoviště směrem k vrátnici podél nově provedené opěrné zdi dojde ke změně odtokových poměrů, bude nutno navýšit odtokové výstupy mimo provedené parkoviště a vrátnici.

Vypracoval: [REDACTED] [REDACTED] 30-05-2019

[REDACTED]

Rekapitulace stavby

akce: *Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením –
rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici*

zhotovitel: *WANDEL CZECH s.r.o.*

smlouva o dílo č. *6440-OŘS1-2017-174*

Smlouva o dílo	cena bez DPH	15 434 011,05 Kč
	DPH	3 241 142,32 Kč
	cena vč. DPH	18 675 153,37 Kč

dodatek č. 1	cena bez DPH	1 254 829,76 Kč
	DPH	263 514,25 Kč
	cena vč. DPH	1 518 344,01 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 1	cena bez DPH	16 688 840,81 Kč
	DPH	3 504 656,57 Kč
	cena vč. DPH	20 193 497,38 Kč