




OBJEDNÁVKA č.: 75/2019-ORM/Novac

DODAVATEL A.B.V. spol. s r.o. Vrbová 625 56203 Ústí nad Orlicí IČ: 48154067 DIČ: CZ48154067 Bank. spojení: 	OBJEDNATEL Město Ústí nad Orlicí odbor rozvoje města Sychrova 16 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 Bank. spojení:  Vyřizuje: 
--	---

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad Orlicí, odbor rozvoje města:
opravu chodníku na sídlišti Dukla dle PD KOKULA s.r.o., IČ: 28784189, dle Vaší nabídky, která je přílohou této objednávky.

Předpokládaná cena: 314 374,00 Kč včetně DPH 259 813,00 Kč bez DPH
 Lhůta plnění: 01.09. -30.09.2019
 Místo dodání: Ústí nad Orlicí, Dukla

Poznámka:

- Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:
- Na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
 - Na fakturu uveďte číslo této objednávky. Fakturu lze zaslat na e-mail: faktury@muuo.cz

Dne: 25.06.2019

Ing. arch. Eva Holásková
vedoucí odboru

Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.6.2019

Stavba : 0685

Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, UO

Objednatel : Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : A.B.V. spol.s r.o.
Vrbová 625
562 03 Ústí nad Orlicí

IČO : 48154067
DIČ : CZ48154067

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		314 374

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem
SO 01 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4	297 433
VRN Velejší rozpočtové náklady	16 940
Celkem za stavbu	314 374

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem
SO 01	Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4	297 433
VRN	Velejší rozpočtové náklady	16 940
Celkem za stavbu		314 374

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přípravné a pomocné práce	2,5		0	0	0	0
1	Zemní práce	22,9		0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	2,9		0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,2		0	0	0	0
5	Komunikace	40,5		0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	21,9		0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4,4		0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4,8		0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0		0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0685	Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, UO	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Ústí nad Orlicí		
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	0685 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, UO	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				0
Oborová přírážka				0
Přesun stavebních kapacit				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště				0
Provoz investora				0
Kompletační činnost (IČD)				0
Rezerva rozpočtu				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0685 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, U	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	110002201T00	Geodetické vytýčení objektu	bod			
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 86,0 kostky:-3,8*2,7 beton.kryt:-3,0*1,2	m2			
3	113106151U00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek pl.do 50 m2 kladených do lože z kameniva těž. 3,8*2,7	m2			
4	113107170U00	Odstranění krytu do 200 m2, beton, tl.do 10 cm 3,0*1,2	m2			
5	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.do 20 cm	m2			
6	113201112U00	Vytrhání obrub silničních ležatých	m			
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 129,0 siln.obr.:6 záhon.obr.:8,0	m			
8	113204111R00	Vytrhání obrubníků záhonových k pískovišti:4,0*2	m			
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 27,0*0,15 29,0*0,15 vsak.objekt:3,0*0,5*0,15	m3			
10	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 27,0*0,10 30,0*2,0*0,3	m3			
11	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 chodník.obr.:107,0*0,3*0,15 siln.obr.:8,0*0,3*0,15 štěr.b.žlab:2,0*0,5*0,15 vsak.objekt:3,0*0,5*0,5	m3			
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m ornice zpět:27,0*0,15+3,0*0,5*0,15 29,0*0,15	m3			
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 20,7+6,08	m3			
14	162601102R01	Vodorovné přemístění ornice do 5000 m Začátek provozního součtu zrušení starého chodníku:27,0 za obrubami:107,0*1,0 vsak.objekt:3,0*0,5 svahování:29,0 Konec provozního součtu ornice zpět:164,5*0,15 ornice na místě:-8,63	m3			
15	167101101R00	Nakládání ornice v množství do 100 m3 Začátek provozního součtu zrušení starého chodníku:27,0 za obrubami:107,0*1,0 vsak.objekt:3,0*0,5	m3			

Položkový rozpočet

Stavba :	0685 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, U	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		svahování:29,0 Konec provozního součtu ornice zpět:164,5*0,15				
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3			
17	171201201R01	Uložení ornice na meziskládku	m3			
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině zrušení starého chodníku:27,0 za obrubami:107,0*1,0 vsak.objekt:3,0*0,5 svahování:29,0	m2			
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 90,8+3,2	m2			
20	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 zrušení starého chodníku:27,0 za obrubami:107,0*1,0 vsak.objekt:3,0*0,5 svahování:29,0	m2			
21	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2			
22	979097115U00	Poplatek za skládkovné zeminy 26,78*1,8	t			
23	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFÍ 164,5/35	kg			
24	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	457572211R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy vsak.objekty:3,0*0,5*0,5	m3			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky do 20 cm 90,8+3,2	m2			
27	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2			
28	596211111U00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
29	5924502	Dlažba CSB Granito tl.6 cm přírodní (94,0-3,2)*1,02	m2			
30	592453041	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 cm 3,2*1,02	m2			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
31	452311141R00	Desky podkladní pod žlabu z betonu C 16/20 2,0*0,5*0,15	m3			
32	597121211R01	Osazení odvodňovacího žlabu	kus			
33	597121261R00	Osazení odvodňovacího žlabu - čistící kus vč.osazení roštu	kus			
34	916231213U00	Osazení chodník.obrub bet.stoj.s opěrou lože z C12/15	m			
35	916131213U00	Osazení obrub siln.bet.stojatých s opěrou, lože z bet.tř.C 12/15	m			
36	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 chodník.obr.:107,0*0,3*0,15 siln.obr.:8,0*0,3*0,15	m3			
37	59229000	Žlab šterbinový TZD-Q 220/250/1000	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	0685 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, U	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	592290113	Kus čistící základní TZD-Q 220/250/1000-M vč.krycího roštu D400 dl.500 mm	kus			
39	592173328	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 115,0*1,05	kus			
40	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus			
41	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus			
42	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus			
43	"R1"	Napojení štěrbo.žlabu do vsak.objektu kan.potrubím d 100 dl.3,3 m	kpl.			
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
46	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (2 km) 50,7*2	t			
47	979098155U00	Poplatek za skládkovné suti a asfaltu sut celkem:50,7 kostky na skládku inv.: -4,3	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
VRN	Velejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0685	Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, UO	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Ústí nad Orlicí		
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	0685 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, UO	Rozpočet :
Objekt :	VRN Velejší rozpočtové náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				0
Oborová přírážka				0
Přesun stavebních kapacit				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště				0
Provoz investora				0
Kompletační činnost (IČD)				0
Rezerva rozpočtu				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0685 Novostavba chodníku na p.p.č.1090/4 - Dukla, U	Rozpočet: 0
Objekt :	VRN Velejší rozpočtové náklady	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	0000000000000000	Vedlejší náklady - Vybudování zařízení staveniště	soubor			
2	0000000000000000	Vedlejší náklady - Provoz zařízení staveniště	soubor			
3	0000000000000000	Vedlejší náklady - Odstranění zařízení staveniště	soubor			
4	0000000000000000	Vedlejší náklady - Dočasná dopravní opatření	soubor			
5	0000000000000000	Vedlejší náklady - Provozní vlivy	soubor			
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	0000000000000000	Ostatní náklady - Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vyznačení změn	soubor			
7	0000000000000000	Ostatní náklady - Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor			
8	0000000000000000	Ostatní náklady - Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	soubor			
9	0000000000000000	Ostatní náklady - Zajištění provedení kontrol a zkoušek stavebních prací	soubor			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				

