

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek

MIRABEL lexart a.s.
Antonínovo nám. 59
Frýdek-Místek

IČ:26860660
DIČ:CZ26860660

Vyřizuje/linka



Frýdek-Místek
19. 6. 2019

Věc: Oprava terasy ve 2. NP.


Objednáváme u Vaší firmy provedení opravy havarijního stavu izolace terasy ve 2. NP objektu DSFM, p. o. na ul. 28. října 2155, dle Vaší cenové nabídky ze dne 19. 6. 2019.

Přes terasu, která slouží zároveň jako střecha pro místnosti v 1. NP (část kuchyně, banketka, jídelna uživatelů), dochází za deště k silnému zatečení do uvedených prostorů v 1. NP.

Předběžná cena celkem s DPH: **148934,-Kč.**

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Termín dodání: v nejkratším možném termínu!



Telefon:
558 441 811

Fax:
558 441 870



IČO:
68158025

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Střecha	JKSO:
Stavba: 29/2019	Název stavby: Oprava střešního pláště	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	123 086,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 29/2019	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MIRABEL lexart a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	16 849,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	101 237,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	3 000,00
ZRN celkem	118 086,00	Zařízení staveniště	2 000,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	123 086,00	Ostatní náklady celkem:	5 000,00	

Zpracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 19.06.2019	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	123 086,42 Kč
DPH	21,0 % činí:	25 848,00 Kč
Cena za objekt celkem:		148 934,00 Kč

Popis:

Cenová nabídka obsahuje orientační výměru opravy střešního pláště v rozsahu 70 m²

V případě provádění nespecifikovaných prací např. zjišťování závad, zkoušky apd. bude účtovaná prac. hod. 270 Kč/os

Stavba: 29/2019	Oprava střešního Pláče	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Střecha	Datum tisku: 19.06.2019	
Rozpočet: 1			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
96 Bourání konstrukcí	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
712 Živěčné krytiny	0,00	101 237,00	0,00	0,00	0,00	0,5
Kč	16 849,00	101 237,00	0,00	0,00	0,00	0,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	118 086,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	118 086,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	118 086,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	118 086,00	3 000,00
Zařízení staveniště	0,00	118 086,00	2 000,00
Provoz investora	0,00	118 086,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	118 086,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	118 086,00	0,00

5 000,00

Stavba: 29/2019	Oprava střešního Pláště	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	Střecha	Datum tisku: 19.06.2019	
Rozpočet: 1			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
96 Bourání konstrukcí								
1	965 08-1712.R0X	Rozebrání dlaždic Betonových a přemístění a opětovná montáž	m2	70,0000	240,70	16 849,00	(-0,02000) 0,00000	(-1,40000) 0,00000
	96	Bourání konstrukcí				16 849,00		(-1,40000) 0,00000
712 Živičné krytiny								
2	712 50-0831.R00	Odstranění živičné krytiny střech obých 1vrstva	m2	70,0000	16,60	1 162,00	(-0,00900) 0,00000	(-0,63000) 0,00000
3	712 50-0911.R00	Údržba - příplatek za správkový kus ALP, AIP	kus	20,0000	45,20	904,00	0,00187	0,03740
4	712 51-0915.RT2	Údržba povlak.krytiny za stud.střech oroný tmelem 2 x nátěr - asf. tmel ve specifikaci	m2	20,0000	88,60	1 772,00	0,00000	0,00000
5	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,0000	2 938,00	8 814,00	0,00000	0,00000
6	712 37-0010.RAC	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm	m2	70,0000	1 240,00	86 800,00	0,00626	0,43820
7	111-63300	Tmel asfaltohliníkový reflexní ALUMATOL/118	T	0,0300	59 514,00	1 785,42	1,00000	0,03000
	712	Živičné krytiny				101 237,42		(-0,63000) 0,50560