

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město Varnsdorf	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Krásná Lípa
Druh stavby:	oprava nástřešních žlabů a stf. krytiny šindel	Začátek výstavby:	17.12.2018	Projektant:	
Lokalita:	ZŠ Bratislavská č.p. 994	Konec výstavby:		Zhotovitel:	PROREKO -David Blažej
JKSO:		Zpracováno dne:	17.12.2018	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
712 Izolace střeš (živičné krytiny)							719,63	3 203,62	3 923,25			0,14
1		712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	28,50	25,00	105,74	606,76	712,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
2		712221111R00	Montáž živičného šindele střeš jednoduch. do 45° - doplnění	m2	19,00	152,00	613,89	2 274,11	2 888,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
3		712300833RT1	Odstanění živičné krytiny střeš do 10° 3vrstvé	m2	9,50	20,80	0,00	197,60	197,60	0,01	0,13	RTS I / 2013
4		998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,14	911,01	0,00	125,15	125,15	0,00	0,00	RTS I / 2013
764 Konstrukce klempířské							9 409,63	14 604,57	24 014,20			0,35
5		764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	19,00	39,73	0,00	754,87	754,87	0,00	0,09	RTS I / 2013
6		764322350R00	Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	19,00	317,97	3 951,43	2 090,00	6 041,43	0,00	0,03	RTS I / 2013
7		764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	19,00	27,99	0,00	531,81	531,81	0,00	0,01	RTS I / 2013
8		764355203R00	Žlaby z Pz RAL plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	19,00	455,56	3 741,48	4 914,16	8 655,64	0,01	0,10	RTS I / 2013
9		764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblych, rš 660 mm, do 45°	m	19,00	70,43	0,00	1 338,17	1 338,17	0,01	0,10	RTS I / 2013
10		764355292R00	Montáž háků Pz nástřešních oblych	kus	38,00	59,71	16,34	2 252,64	2 268,98	0,00	0,00	RTS I / 2013
11		764394330R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm	m	19,00	88,11	1 217,33	456,76	1 674,09	0,00	0,01	RTS I / 2013
12		764355294R00	Montáž rohů Pz nástřešních oblych	kus	4,00	314,27	93,24	1 163,84	1 257,08	0,00	0,00	RTS I / 2013
13		764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	2,00	22,64	0,00	45,28	45,28	0,00	0,01	RTS I / 2013
14		764392441R00	Úžlabí z Pz RAl plechu tl. 0,63 mm, rš 500 mm	m	2,00	330,99	377,24	284,74	661,98	0,00	0,00	RTS I / 2013
15		764352395R00	Montáž hrdel rovných Pz RAl půlkruhových	kus	1,00	317,01	12,57	304,44	317,01	0,00	0,00	RTS I / 2013
16		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,35	1 328,01	0,00	467,86	467,86	0,00	0,00	RTS I / 2013
S Přesuny sutí							0,00	286,71	286,71			0,00
17		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,10	274,29	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00	RTS I / 2013
18		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	234,01	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	RTS I / 2013
19		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	289,80	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00	RTS I / 2013
20		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,50	16,79	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	RTS I / 2013
21		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,10	1 985,00	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
Ostatní materiál							29 956,00	0,00	29 956,00			0,27
22		76420VD	háček pozink RAL se zpevněním	kus	38,00	122,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	
23		76420VD	montážní plošina	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
24		62822021	Pás podkladní Armourbase Pro 1 x 30 m	m2	30,00	39,90	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,01	RTS I / 2013
25		62866506	Šindel střešní laminovaný Cambridge 1038 x 349 mm	m2	21,70	190,00	4 123,00	0,00	4 123,00	0,01	0,26	RTS I / 2013
Celkem:									58 180,16			

Poznámka: