

Rozpočet : oprava výtluků živičných povrchu cesty v kotcích kas. Chotyně

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Odstranění podkladu nebo krytu z živice tl. do 200 mm	m2	154		
2	práce ve svahu Odstranění podkladu nebo krytu z živice tl. do 150 mm	m2	445		
3	práce ve svahu Řezání živičného krytu hloubky do 100 mm	bm	17		
4	práce ve svahu Zarovnání styčné plochy krytu	bm	17		
5	práce ve svahu Demontáž stávajících betonových obrubníků 1000/250/150 mm	bm	90		
6	Doprava vybouraných hmot na skládku včetně likvidace odpadu	t	270		
7	práce ve svahu výšková úprava a začištění poklopů kanalizačních a poklopů uzávěrů vody	ks	6		
8	práce ve svahu D+M penetrační asfaltový nástřik podkladu a řezaných hran	m2	532		
9	D+M Podkladu z kameniva drceného 32 - 63 mm tl. 100 mm, včetně vyrovnání a hutnění	m2	86		
10	práce ve svahu D+M Asfaltový beton ACO 11 z modifikovaného asfaltu tl. 40 mm po zhutnění,	m2	532		
11	práce ve svahu D+M Asfaltový beton ACL 22 z modifikovaného asfaltu tl. 60 mm po zhutnění	m2	532		
12	práce ve svahu Demontáž a zpětná montáž kamenného obrubníku 1000/300/300 mm do betonu včetně vyspárování st. Ploch	bm	67		
13	práce ve svahu D+M obrubníku kamenného (žula štípaná) 500/250/150 mm do betonu včetně vyspárování st. Ploch	bm	90		
14	D+M obrubníku záhonového betonového 500/250/50 mm do betonového lože	bm	45		
15	Demontáž a zpětná montáž kamenného obrubníku včetně bet. podkladu 250/150/300 mm do betonu včetně vyspárování st. Ploch	bm	20		
16	D+M kamenného obrubníku 250/150/100 mm do betonu včetně vyspárování st. Ploch (žula štípaná)	bm	2,5		
17	Demontáž a zpětná montáž betonové zámkové dlažby tl.80 mm do podkladního betonu	m2	2,5		
18	D+M zámkové dlažby betonové tl. 80mm, včetně podkladního betonu o tl. 100mm.	m2	71		
19	práce ve svahu Terénní úpravy krajnic včetně doplnění ornice a osetí travním semenem	m2	78		
20	vytyčení inženýrských sítí	sou	1		

celkem cena bez DPH	820 938,00 Kč
DPH 21%	172 396,98 Kč
c e l k e m c e n a v č e t n ě D P H	993 334,98 Kč