

Rozpočet : oprava výtluků živičných povrchů nádvoří v kasárnách Chotyně nádvoří kas. Chotyně

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Odstranění propenetrované svrchní části z kameniva nebo krytu živičných tl. 100 mm	m2	481		
2	Odstranění podkladu nebo krytu z živice o tl. 200mm	m2	481		
3	Výšková úprava začištění kanalizačních poklopů	ks	3		
4	Řezání živičného krytu hloubky do 150 mm	bm	30		
5	Zarovnání styčné plochy krytu	bm	30		
6	Doprava vybouraných hmot na skládku včetně likvidace odpadu	t	290		
7	Oprava opěrné zídky z kamene štípaného na maltu bet. Demontáž zídky, očištění kamenů od malty, nové vyzdění zídky, včetně ukončení zídky betonovou korunou. tl 300mm v. 0,6-1,2 m	bm	15		
8	Demontáž stávajícího potrubí kanalizační DN 150 mm	bm	11		
9	Demontáž stávajících odvodňovacích žlabů DN 150	bm	2		
10	D+M penetrační asfaltový nástřik podkladu a řezaných hran	m2	481		
11	D+M Podkladu z kameniva drceného 32 - 63 mm tl. 200 mm, včetně vyrovnání a hutnění	m2	481		
12	D+M Asfaltový beton ACO 11 z modifikovaného asfaltu tl. 40 mm po zhutnění,	m2	481		
13	D+M Asfaltový beton ACL 22 z modifikovaného asfaltu tl. 60 mm po zhutnění	m2	481		
14	D+M šachta silniční dešťová včetně ocel roštu a PZ koše DN 300 mm	ks	2		
15	D+M trubky kanalizační korugovaná DN 150 mm s obvodovou tuhostí nejméně SN 12, včetně výkopových prací do hloubky 0,6m	bm	21		
16	Napojení kanalizačního potrubí DN 150 mm na stávající kanalizační šachtu nebo napojení na stávající potrubí včetně odbočky potrubí	ks	2		
17	Demontáž a zpětná montáž obrubníku kamenného 200/150/100mm včetně zabetonování a vyspárování	bm	2		
18	D+M odvodňovacích žlabů BGZ 150 pro vysokou zátěž	bm	2		
19	vytyčení inženýrských sítí	sou	1		
20	obnovení vodorovného dopravního značení parkování - bílá čára	bm	55		
21	obnovení vodorovného dopravního značení - žlutá čára (zákaz stání)	bm	100		
22	500/400/50mm, v délce 3 m + oboustrané ukončovací dílce.	ks	1		

celkem cena bez DPH	921 005,00 Kč
DPH 21%	193 411,05 Kč
celkem cena včetně DPH	1 114 416,05 Kč