





ZMĚNOVÝ LIST: Změna skladby podlahy a napojení kanalizace		číslo ZL: 9
Název akce:	SOD č. 6218050950- Objekt Koblížná 10, Brno - obchodní prostory	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785	
Zhotovitel:	Komfort, a.s., Křenová 72,602 00 Brno: IČ:255 24 241	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16/5/2019	
<u>Popis změny:</u>		
Změna skladby podlahy v obchodním prostoru a napojení 2ks stávajících svodů na novou ležatou kanalizaci.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Při rozbourání podlah v obchodním prostoru bylo zjištěno, že v projektu navrženou skladbu S2 a S3 nelze realizovat. Projektantem byla navržena skladba nová - v přední části na hutněný podklad položená tep. izolace EPS 150 tl. 50mm + PE folie + podlahová deska tl.100mm z betonu C20/25 vyztužená KARI sítí 150/150/8mm + 2x krystalický nátěr a cementová stěrka. V zadní části obchodního prostoru je na hutněný podklad položena tep. izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl.80mm + podlahová deska tl. 120mm vyztužená KARI sítí 150/150/8mm + 2x krystalický nátěr + cementová stěrka.		
Dále bylo nutné napojení 2ks stávajících svodů na novou ležatou kanalizaci.		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce BD. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH:		Cena více prací bez DPH:
-109.971,39 Kč		+ 204. 678,13 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
+ 94. 706,74 Kč		=
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Datum: 16/5/2019 [redacted] [redacted] - stavbyvedoucí		Datum: [redacted] [redacted]
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Datum: 16.5.2019 [redacted]		Souhlasím Datum: [redacted] [redacted]
Přílohy:		
1. Rozpočet – Změnový list č. 9		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	99009	ZL č.9 - změna podlah, příček a kan	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
S01	OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
10001424	CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTO		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 55 380	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 39 326	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	94 707	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	94 707	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	94 707	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : 	Jméno :	
Datum :	Datum : 16/5/2019	Datum : 	
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %	94 706,74 Kč	
DPH	21,0 %	19 888 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			114 595 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTORŮ	Rozpočet :	99009
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.9 - změna podlah, přiček a kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 636	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	20 251	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-18 716	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 686	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 666	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	33 660	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	16 522	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 380	39 326	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	94 707	0
Oborová přírážka	0	0,0	94 707	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	94 707	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	94 707	0
Zařízení staveniště	0	0,0	94 707	0
Provoz investora	0	0,0	94 707	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	94 707	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 707	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P	Rozpočet: 99009
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.9 - změna podlah, příček a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm nové řešení: 3,25*(2,82+5,45+0,8+1+0,8)-(0,8*2+0,7*2+0,6*2*2)	m2	29,93	582,00	17 417,81
2	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm 2+1	kus	3,00	211,50	634,50
3	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	2,00	292,00	584,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				18 636,31
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
4	612421331R00	oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových nové řešení: -(3,25*(2,82*2+5,45+2,68+0,8+0,8)-(0,8*2*2+0,7*2*2+0,6*2))	m2	-42,75	164,50	-7 032,79
5	612472181R00	Omítka stěn, jádro michané, štuk ze suché směsi nové řešení: 3,25*(2,82*2+5,45+2,68+0,8+0,8)-(0,8*2*2+0,7*2*2+0,6*2)	m2	42,75	376,50	16 096,32
6	181101111R00	Úprava podkladu se zhuštěním - ručně dle SoD: -(96,29+9,25)*1,2*4,3*0,001 nové řešení: prodejna (150/150/8mm): 50,3*1,2*5,4*0,001 zadní část (150/150/8+10)	m2	105,54 -0,54 0,33	40,00	4 221,60
7	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 dle SoD: C1-S2: -(50,3+13,23+5,8+26,96)*0,055 K1-S3: -(4,87+1,22+0,73+2,43)*0,05	m3	-5,76 -5,30 -0,46	7 630,00	-43 936,59
8	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 nové řešení: prodejna 50,3*0,1 zadní část: (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,12	m3	11,66 5,03 6,63	3 075,00	35 850,81
9	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky dle SoD: C1-S2: -(50,3+13,23+5,8+26,96)*0,055 K1-S3: -(4,87+1,22+0,73+2,43)*0,05	m3	-5,76 -5,30 -0,46	1 084,00	-6 242,11
10	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm nové řešení: prodejna 50,3*0,1 zadní část (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,12	m3	11,66 5,03 6,63	542,00	6 319,07
11	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm dle SoD: C1-S2: -(50,3+13,23+5,8+26,96)*0,055 K1-S3: -(4,87+1,22+0,73+2,43)*0,05	m3	-5,76 -5,30 -0,46	329,00	-1 894,51
12	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm nové řešení: prodejna 50,3*0,1 zadní část - 2x kar. (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,12*2	m3	18,29 5,03 13,26	164,50	3 008,31
13	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí dle SoD: -(96,29+9,25)*1,2*4,3*0,001 nové řešení: prodejna (150/150/8mm): 50,3*1,2*5,4*0,001 zadní část (150/150/8+100/100/6mm): (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*(5,4+4,3)*1,2*0,001	t	0,42 -0,54 0,33 0,64	32 660,00	13 860,90
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				20 251,01

Položkový rozpočet

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P	Rozpočet: 99009
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNA Č.10	ZL č.9 - změna podlah, příček a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	919731300U00	Řezání podkladu betonového hl 15cm nerealizováno -15*2	m	-30,00	746,00	-22 380,00
				-30,00		
15	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm nové řešení: 3,25*(2,82+5,45+0,8+1+0,8)-(0,8*2+0,7*2+0,6*2*2)	m2	29,93	105,50	3 157,35
				29,93		
16	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC v podlaže: 2,1	m3	2,10	673,00	1 413,30
				2,10		
17	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % nové řešení: -(3,25*(2,82*2+5,45+2,68+0,8+0,8)- (0,8*2*2+0,7*2*2+0,6*2))	m2	-42,75	21,20	-906,35
				-42,75		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-18 715,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,82	943,00	18 686,48
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				18 686,48
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm dle SoD: -105,54*0,08*1,05 nové řešení: prodejna 50,3*0,05*1,05	m3	-6,22	1 952,00	-12 150,42
				-8,87		
				2,64		
20	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm nové řešení: zadní část: (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,08*1,05	m3	4,64	3 811,62	17 686,68
				4,64		
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	55,36	2,35	130,10
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 666,36
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
22	721060001	Potrubí KG 160	m	8,00	644,00	5 152,00
23	721060002	Čistič HT 160	kus	1,00	529,00	529,00
24	721060003	Potrubí PP HT DN 150	m	2,00	793,00	1 586,00
25	721060004	Odbočka KG 160/160 45	kus	2,00	218,00	436,00
26	721060005	Zednická výpomoc - obnažení potrubí ve zdivu	hod	12,00	300,00	3 600,00
27	721060006	Zemní práce - výkop a zásyp	hod	20,00	300,00	6 000,00
28	721060007	Napojení na stávající kanalizaci DN 150	kus	2,00	4 370,00	8 740,00
29	721060008	Napojení odpadu jímky	kus	1,00	667,00	667,00
30	721060009	Zazdění a zapravení drážek	kpl	1,00	6 950,00	6 950,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				33 660,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,86	282,50	2 502,71
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,86	188,50	1 669,95
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	124,03	15,10	1 872,82
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,86	249,50	2 210,35
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,72	27,80	492,57
36	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	8,86	277,50	2 458,41
37	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	8,86	600,00	5 315,48
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 522,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	99009-	ZL č.9_mnp_změna podlah, příček	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S01	OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10001424	CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTO		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-97 535,43	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-12 435,95	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-109 971,39	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-109 971,39	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-109 971,39	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno	Jméno :
Datum :			Datum : 16/5/2019	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-109 971,39 Kč
DPH	21,0	%		-23 093,99 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0,00 Kč
DPH	0,0	%		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-133 065,38 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTORŮ	Rozpočet :	99009-
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.9_mnp_změna podlah, příček a ka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-59 106,00	0,00	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-23 286,35	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-14 345,75	0,00	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	-12 435,95	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-797,33	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-97 535,43	-12 435,95	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY





Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-109 971,39	0
Oborová přírážka	0	0,0	-109 971,39	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-109 971,39	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-109 971,39	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-109 971,39	0
Provoz investora	0	0,0	-109 971,39	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-109 971,39	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-109 971,39	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P	Rozpočet: 99009-
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.9_mnp_změna podlah, příček a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6						
Upravy povrchu, podlahy						
1	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových nové řešení: -(3.25*(2.82*2+5.45+2.68+0.8+0.8)- (0.8*2*2+0.7*2*2+0.6*2))	m2	-42.75	164,50	-7 032,79
				-42.75		
2	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 dle SoD:	m3	-5.76	7 630,00	-43 936,59
		C1-S2 -(50,3+13,23+5,8+26,96)*0,055		-5.30		
		K1-S3 -(4,87+1,22+0,73+2,43)*0,05		-0.46		
3	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky dle SoD:	m3	-5.76	1 084,00	-6 242,11
		C1-S2 -(50,3+13,23+5,8+26,96)*0,055		-5.30		
		K1-S3 -(4,87+1,22+0,73+2,43)*0,05		-0.46		
4	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm dle SoD:	m3	-5.76	329,00	-1 894,51
		C1-S2 -(50,3+13,23+5,8+26,96)*0,055		-5.30		
		K1-S3 -(4,87+1,22+0,73+2,43)*0,05		-0.46		
Celkem za 6 Upravy povrchu, podlahy						-59 106,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
5	919731300U00	Řezání podkladu betonového hl 15cm nerealizováno -15*2	m	-30,00	746,00	-22 380,00
				-30,00		
6	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % nové řešení: -(3.25*(2.82*2+5.45+2.68+0.8+0.8)- (0.8*2*2+0.7*2*2+0.6*2))	m2	-42.75	21,20	-906,35
				-42.75		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						-23 286,35
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-15,21	943,00	-14 345,75
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-14 345,75
Díl: 713						
Izolace tepelné						
8	28375704	Deska izolační stabilizov EPS 100 1000 x 500 mm dle SoD: -105.54*0.08*1.05 nové řešení: prodejna 50,3*0,05*1,05	m3	-6.22	1 952,00	-12 150,42
				-8.87		
				2.64		
9	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-121,50	2,35	-285,53
Celkem za 713 Izolace tepelné						-12 435,95
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,43	282,50	-120,78
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,43	188,50	-80,59
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,99	15,10	-90,38
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,43	249,50	-106,67
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,86	27,80	-23,77
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-0,43	277,50	-118,64
16	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	-0,43	600,00	-256,52
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-797,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	99009+	ZL ž.9_vcp_změna podlah, přiček a	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S01	OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10001424	CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTO		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	152 915,81	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	51 762,32	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	204 678,13		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	204 678,13		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	204 678,13		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : 		Jméno :
Datum :		Datum : 16/5/2019		Datum : 
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %			204 678,13 Kč
DPH	21,0 %			42 982,41 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				247 660,54 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTORŮ	Rozpočet :	99009+
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.9_vcp	změna podlah, příček a kant

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 636,31	0,00	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	56 168,73	0,00	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 319,07	0,00	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	16 869,21	0,00	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 570,65	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 032,23	0,00	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	18 102,32	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	33 660,00	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 319,62	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	152 915,81	51 762,32	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	204 678,13	0
Oborová přírážka	0	0,0	204 678,13	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	204 678,13	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	204 678,13	0
Zařízení staveniště	0	0,0	204 678,13	0
Provoz investora	0	0,0	204 678,13	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	204 678,13	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	204 678,13	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P	Rozpočet: 99009+
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10	ZL č.9_vcp_změna podlah, příček a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5. tl. 115 mm	m2	29,93	582,00	17 417,81
		nové řešení: 3,25*(2,82+5,45+0,8+1+0,8)-(0,8*2+0,7*2+0,6*2*2)		29,93		
2	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	3,00	211,50	634,50
		2+1		3,00		
3	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	2,00	292,00	584,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 636,31
Díl: 6						
Úpravy povrchu, podlahy						
4	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	42,75	376,50	16 096,32
		nové řešení: 3,25*(2,82*2+5,45+2,68+0,8+0,8)-(0,8*2*2+0,7*2*2+0,6*2)		42,75		
5	181101111R00	Úprava podkladu se zhutněním - ručně	m2	105,54	40,00	4 221,60
		dle SoD: -(96,29+9,25)*1,2*4,3*0,001		-0,54		
		nové řešení:				
		prodejna (150/150/8mm): 50,3*1,2*5,4*0,001		0,33		
		zadní část (150/150/8+10)				
6	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	11,66	3 075,00	35 850,81
		nové řešení:				
		prodejna: 50,3*0,1		5,03		
		zadní část: (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,12		6,63		
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						56 168,73
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
7	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod poviaky tl. 12cm	m3	11,66	542,00	6 319,07
		nové řešení:				
		prodejna: 50,3*0,1		5,03		
		zadní část: (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,12		6,63		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 319,07
Díl: 6						
Úpravy povrchu, podlahy						
8	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	18,29	164,50	3 008,31
		nové řešení:				
		prodejna: 50,3*0,1		5,03		
		zadní část - 2x kari: (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,12*2		13,26		
9	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,42	32 660,00	13 860,90
		dle SoD: -(96,29+9,25)*1,2*4,3*0,001		-0,54		
		nové řešení:				
		prodejna (150/150/8mm) 50,3*1,2*5,4*0,001		0,33		
		zadní část (150/150/8+100/100/6mm): (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*(5,4+4,3)*1,2*0,001		0,64		
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						16 869,21
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
10	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	29,93	105,50	3 157,35
		nové řešení: 3,25*(2,82+5,45+0,8+1+0,8)-(0,8*2+0,7*2+0,6*2*2)		29,93		
11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,10	673,00	1 413,30
		v podlaže 2,1		2,10		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 570,65
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	35,03	943,00	33 032,23
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						33 032,23
Díl: 713						
Izolace tepelné						

Položkový rozpočet

Stavba :	10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P	Rozpočet: 99009+
Objekt :	S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNA Č.10	ZL č.9_vcp_změna podlah, příček a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm nové řešení zadní část: (13,23+5,8+26,96+4,87+1,22+0,73+2,43)*0,08*1,05	m3	4,64	3 811,62	17 686,68
14	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	176,87	2,35	415,64
Celkem za		713 Izolace tepelné				18 102,32
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
15	721060001	Potrubí KG 160	m	8,00	644,00	5 152,00
16	721060002	Čistič HT 160	kus	1,00	529,00	529,00
17	721060003	Potrubí PP HT DN 150	m	2,00	793,00	1 586,00
18	721060004	Odbočka KG 160/160 45	kus	2,00	218,00	436,00
19	721060005	Zednická výpomoc - obnažení potrubí ve zdivu	hod	12,00	300,00	3 600,00
20	721060006	Zemní práce - výkop a zásyp	hod	20,00	300,00	6 000,00
21	721060007	Napojení na stávající kanalizaci DN 150	kus	2,00	4 370,00	8 740,00
22	721060008	Napojení odpadu jímky	kus	1,00	667,00	667,00
23	721060009	Zazdění a zapravení drážek	kpl	1,00	6 950,00	6 950,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				33 660,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,29	282,50	2 623,48
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,29	188,50	1 750,54
26	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	130,01	15,10	1 963,20
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,29	249,50	2 317,02
28	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,57	27,80	516,34
29	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	9,29	277,50	2 577,05
30	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Bmo	t	9,29	600,00	5 572,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 319,62