

| | | |
|--|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST: Zvýšení objemu sanačních a izolačních prací | | číslo ZL: 10 |
| Název akce: | SOD č. 6218050950- Objekt Kobližná 10, Brno - obchodní prostory | |
| Objednatel: | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785 | |
| Zhotovitel: | Komfort, a.s., Křenová 72, 602 00 Brno; IČ: 255 24 241 | |
| Změnový list vystavil: | [redacted] | |
| Datum: | 16/5/2019 | |
| Popis změny: | | |
| Zvýšení objemu sanačních a izolačních prací na základě prohlídky a měření vlhkosti firmou SANOSTAV s.r.o. vydané v únoru 2019. | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| Prohlídkou rekonstruovaných obchodních prostor bylo zjištěno, že po osekání poškozených a vlhkých omítek vykazují obnažené konstrukce mechanické poruchy a výrazné nerovnosti. Byl také zjištěn výskyt podomítkových izolačních a krycích vrstev, které způsobovaly ve větší míře zavlhání. Měření vlhkosti stěn byly zjištěny vysoké až velmi vysoké hodnoty, a to až do výšky 1,3m až po stropní konstrukci. Navrhované sanační práce jsou přesně specifikované ve Zprávě zpracované Doc. Ing. Josefem Šupákem, CSc.. Tyto byly dle požadavku investora upraveny - viz. příloha. | | |
| Komentář ke změně: | | |
| Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce BD. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky. | | |
| Cena méně prací bez DPH: -33.716,46 Kč | Cena více prací bez DPH: + 137. 549,09 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : + 103. 832,63 Kč | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: = | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Vyjádření zhotovitele: | Vyjádření technického dozoru investora (TDI): | |
| Datum: 16/5/2019 [redacted] - stavbyvedoucí | Datum: [redacted] | |
| Vyjádření projektanta: | Vyjádření objednatele: | |
| Datum: 16.5.2019 [redacted] | Souhlasím Datum: [redacted] | |
| Přílohy: | | |
| 1. Rozpočet – Změnový list č. 10 | | |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Rozpočet | 99010 | ZL č.10 - zvýšený rozsah sanace | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| S01 | OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 10001424 | CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTORŮ | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | 102 630 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 1 203 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| | ZRN celkem | 103 833 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | ZRN+HZS | 103 833 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost náklady+HZS | 103 833 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | | Datum : 16/5/2019 | Datum : |
| Podpis : | | | Podpis : | Podpis : |
| Základ pro DPH | | | 21,0 % | 103 832,63 Kč |
| DPH | | | 21,0 % | 21 805 Kč |
| Základ pro DPH | | | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | | | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 125 638 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|---------------------------------|
| Stavba | 10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTORŮ | Rozpočet : 99010 |
| Objekt : | S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | ZL č.10 - zvýšený rozsah sanace |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 76 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 13 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 11 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 102 630 | 1 203 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 103 833 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| Stavba : | 10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P | Rozpočet: 99010 |
| Objekt : | S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | ZL č.10 - zvýšený rozsah sanace |





| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|----|---|-----------|------------------|
| Díl: 6 | | Úpravy povrchu, podlahy | | | | |
| 1 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči dle SoD:-99,756 nové řešení 210 | m2 | 110,24 -99,76 210,00 | 112,70 | 12 424,50 |
| 2 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm včetně lokálních dozdívek | m2 | 9,88 | 186,00 | 1 837,68 |
| 3 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových dle SoD:-130,2175 nové řešení:230,2175 -(210-99,756) | m2 | -10,24 -130,22 230,22 -110,24 | 164,50 | -1 685,14 |
| 4 | 612434203R00 | Omítkový sanační systém , 3vrst. dle SoD:-99,756 nové řešení:210-60 | m2 | 50,24 -99,76 150,00 | 816,50 | 41 024,23 |
| 5 | 612472181R00 | Omítka stěn. jádro míchané, štuk ze suché směsi nové řešení:60 | m2 | 60,00 60,00 | 376,50 | 22 590,00 |
| Celkem za | | 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | 76 191,27 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 6 | 711140201R00 | Odstr.izolace proti vlhk. svis. pásy přitav. 1vrst nové řešení:100 | m2 | 100,00 100,00 | 15,60 | 1 560,00 |
| 7 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % -(210-99,756) | m2 | -110,24 -110,24 | 21,20 | -2 337,17 |
| 8 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pro sanaci dle SoD -99,756 nové řešení:210 | m2 | 110,24 -99,76 210,00 | 68,90 | 7 595,81 |
| 9 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. dle SoD -99,756 nové řešení:210 | m2 | 110,24 -99,76 210,00 | 58,30 | 6 427,23 |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 13 245,86 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 10 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2,05 | 943,00 | 1 935,40 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 1 935,40 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | |
| 11 | 711111001RZ2 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | -104,54 | 28,75 | -3 005,53 |
| 12 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | -41,57 | 36,80 | -1 529,59 |
| 13 | 711212001RS1 | Hydroizolační povlak - nátěr krystalická hydroizolace S ₁ :(-54,31-12,73)*2 | m2 | -83,16 -83,16 | 264,50 | -21 995,82 |
| 14 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou dle SoD: 112.:-1,22*1,2 111.:-4,87*1,2 115.:-2,43*1,2 nové řešení:75 | m2 | 64,78 -1,46 -5,84 -2,92 75,00 | 427,50 | 27 691,74 |
| 15 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 11,61 | 3,60 | 41,79 |
| Celkem za | | 711 Izolace proti vodě | | | | 1 202,59 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 16 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1.PP | t | 6,04 | 282,50 | 1 705,23 |
| 17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6,04 | 188,50 | 1 137,82 |
| 18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 84,51 | 15,10 | 1 276,05 |
| 19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6,04 | 249,50 | 1 506,03 |
| 20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 12,07 | 27,80 | 335,61 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| Stavba : | 10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH P | Rozpočet: 99010 |
| Objekt : | S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | ZL č.10 - zvýšený rozsah sanace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| 21 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 6,04 | 277,50 | 1 675,05 |
| 22 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | t | 6,04 | 600,00 | 3 621,72 |
| | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 11 257,51 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|
| Rozpočet | 99010- | ZL č.10_mnp_zvýšený rozsah sanac | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| S01 | OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 10001424 | CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTO | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | -6 230,41 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | -27 486,05 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | -33 716,46 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | -33 716,46 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | -33 716,46 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno :  | | Jméno : | |
| Datum : | Datum : 16/5/2019 | | Datum :  | |
| Podpis : | Podpis  | | Podpis:  | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | -33 716,46 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | -7 080,46 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | -40 796,92 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--------|
| Stavba : | 10001424 CELKOVA OPRAVA DVOU OBCHODNICH PROSTORU | Rozpočet : | 99010- |
| Objekt : | S01 OBCHODNI PROSTORY KOBLIZNA C.10 | ZL č.10_mnp_zvýšený rozsah sanace | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | -1 685,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | -2 337,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | -152,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | -27 486,05 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | -2 056,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | -6 230,41 | -27 486,05 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY





| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | -33 716,46 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Stavba : | 10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTORŮ | Rozpočet: 99010- |
| Objekt : | S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | ZL č.10 mnp zvýšený rozsah sanace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|--|-----------|-------------------|
| Díl: 6 | | Úpravy povrchu, podlahy | | | | |
| 1 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových dle SoD:-130,2175 nové řešení.230,2175 -(210-99,756) | m2 | -10,24 -130,22 230,22 -110,24 | 164,50 | -1 685,14 |
| Celkem za | | 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | -1 685,14 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 2 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % -(210-99,756) | m2 | -110,24 -110,24 | 21,20 | -2 337,17 |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | -2 337,17 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 3 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | -0,16 | 943,00 | -152,05 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | -152,05 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | |
| 4 | 711111001RZ2 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | -104,54 | 28,75 | -3 005,53 |
| 5 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP. za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | -41,57 | 36,80 | -1 529,59 |
| 6 | 711212001RS1 | Hydroizolační povlak - nátěr krystalická hydroizolace S,-(54,31-12,73)*2 | m2 | -83,16 -83,16 | 264,50 | -21 995,82 |
| 7 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | -265,31 | 3,60 | -955,11 |
| Celkem za | | 711 Izolace proti vodě | | | | -27 486,05 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 8 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | -1,10 | 282,50 | -311,44 |
| 9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -1,10 | 188,50 | -207,81 |
| 10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -15,43 | 15,10 | -233,06 |
| 11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -1,10 | 249,50 | -275,06 |
| 12 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -2,20 | 27,80 | -61,30 |
| 13 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | -1,10 | 277,50 | -305,93 |
| 14 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | t | -1,10 | 600,00 | -661,46 |
| Celkem za | | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | -2 056,05 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|
| Rozpočet | 99010+ | ZL č.10_vcp_zvýšený rozsah sanac | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| S01 | OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 10001424 | CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PROSTO | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | 108 860,45 | Ztižené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 28 688,64 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 137 549,09 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 137 549,09 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 137 549,09 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno :  | | Jméno : | |
| Datum : | Datum : 16/5/2019 | | Datum :  | |
| Podpis : | Podpis:  | | Podpis:  | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 137 549,09 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | 28 885,31 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 166 434,40 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--------|
| Stavba : | 10001424 CELKOVÁ OPRAVA DVOU OBCHODNÍCH PRO | Rozpočet : | 99010+ |
| Objekt : | S01 OBCHODNÍ PROSTORY KOBLIŽNÁ Č.10 | ZL č.10_vcp_zvýšený rozsah sanace | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 77 876,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 15 583,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 2 087,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 28 688,64 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 13 313,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 108 860,45 | 28 688,64 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 137 549,09 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| Stavba : | 10001424 CELKOVA OPRAVA DVOU OBCHODNICH P | Rozpočet: 99010+ |
| Objekt : | S01 OBCHODNI PROSTORY KOBLIZNA C.10 | ZL c.10_vcp_zvyšený rozsah sanace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|----|---|-----------|------------------|
| Díl: 6 | | | | | | |
| Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | |
| 1 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči dle SoD:-99,756 nové řešení:210 | m2 | 110,24 -99,76 210,00 | 112,70 | 12 424,50 |
| 2 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm včetně lokálních dozdivek | m2 | 9,88 | 186,00 | 1 837,68 |
| 3 | 612434203R00 | Omrákový sanační systém , 3vrst. dle SoD:-99,756 nové řešení:210-60 | m2 | 50,24 -99,76 150,00 | 816,50 | 41 024,23 |
| 4 | 612472181R00 | Omrítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi nové řešení:60 | m2 | 60,00 60,00 | 376,50 | 22 590,00 |
| Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | 77 876,40 |
| Díl: 96 | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 5 | 711140201R00 | Odstr.izolace proti vlhk svvis. pásy přítav .1vrs nové řešení:100 | m2 | 100,00 100,00 | 15,60 | 1 560,00 |
| 6 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pro sanaci dle SoD:-99,756 nové řešení:210 | m2 | 110,24 -99,76 210,00 | 68,90 | 7 595,81 |
| 7 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. dle SoD:-99,756 nové řešení:210 | m2 | 110,24 -99,76 210,00 | 58,30 | 6 427,23 |
| Celkem za 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 15 583,04 |
| Díl: 99 | | | | | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 8 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2,21 | 943,00 | 2 087,45 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 2 087,45 |
| Díl: 711 | | | | | | |
| Izolace proti vodě | | | | | | |
| 9 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou dle SoD: 112 :-1,22*1,2 111 :-4,87*1,2 115 :-2,43*1,2 nové řešení:75 | m2 | 64,78 -1,46 -5,84 -2,92 75,00 | 427,50 | 27 691,74 |
| 10 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace prot. vodě. výšky do 6 m | % | 276,92 | 3,60 | 996,90 |
| Celkem za 711 Izolace proti vodě | | | | | | 28 688,64 |
| Díl: D96 | | | | | | |
| Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 11 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 7,14 | 282,50 | 2 016,67 |
| 12 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7,14 | 188,50 | 1 345,63 |
| 13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 99,94 | 15,10 | 1 509,11 |
| 14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7,14 | 249,50 | 1 781,09 |
| 15 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 14,28 | 27,80 | 396,91 |
| 16 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 7,14 | 277,50 | 1 980,97 |
| 17 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | t | 7,14 | 600,00 | 4 283,18 |
| Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 13 313,56 |