

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace svahu po sanaci Dubí – Pozorka“**

**kód akce:** A663

**č. ORS/Vo/358/2018 + D1**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.**

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO 445 69 769 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s.

DIČ CZ44569769

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.  
zn. B 221

**Zastoupena:** Ing. Luďkem Šatrou, statutárním ředitelem

**Ve věcech technických:** xxxxxx, vedoucí střediska biologických prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka“, kód akce: A663 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 19. 11. 2018 pod č. ORS/Vo/358/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek VI. odst. 1 předmětné Smlouvy.

## I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna postupu prací a ceny díla.

Součástí technické a biologické rekultivace svahu po sanaci byla i likvidace nelegální skládky odpadů nad hlavním záchytným sběrným drénem. Odtěžení skládky bylo součástí SO 01-03 – Likvidace nelegální skládky odpadů. Rozsah nelegální skládky byl při projekčních pracích zaměřen a bylo odhadnuto množství jednotlivých složek odpadu, které se zde nacházely. Nelegální skládka zasahovala cca 70% od paty svahu nad hlavním záchytným sběrným drénem a končila přímo u tohoto drénu. Před odtěžením a roztříděním odpadu a jeho následným zvážením na skládce, nebylo možné určit přesné množství odpadu z nelegální skládky.

V měsíci dubnu a květnu 2019 byla provedena likvidace nelegální skládky odpadů. Odpady byly odváženy na řízenou skládku. Na základě doložených vážních lístků bylo stanoveno skutečné množství jednotlivých druhů odpadů i jeho celkové množství.

Současně po odtěžení nelegální skládky, odlehčení svahu a odhalení jeho paty byly zaznamenány rozsáhlé vývěry vody nacházející se pod touto nelegální skládkou. Zjištěné výrony byly zaměřeny ve vzdálenosti 5 m až 7 m od hlavního záchytného sběrného drénu. Jejich existenci nebylo možné před odtěžením odpadu identifikovat a provést v místě inženýrsko – geologický průzkum podloží pro založení svahu a jeho následnou rekultivaci. V řešeném území došlo po postupném odtěžení skládky a odlehčení paty svahu ke změně odtokových poměrů, kdy byla přerušena komunikace podzemních vod do hlavního sběrného drénu, což zapříčinilo zadržování podzemních vod v místě podloží skládky a postupnou degradaci podloží.

Pro řízené odvedení vod z výronů v patě svahu do hlavního záchytného sběrného drénu je nezbytné vybudovat taková opatření, která zároveň zvýší stabilitu svahu pro jeho následnou rekultivaci.

Sanace prostoru bude spočívat v částečném odtěžení nevhodných zemin a následném zlepšení pláně pomocí zatlačovaného kameniva. Základním předpokladem pro úspěšnou sanaci území je zachování odtoku vody z daného prostoru tzn., že hloubka sanace musí respektovat dno stávajícího záchytného sběrného drénu.

Odtěžené degradované jíly budou uloženy v jižní části stávající deponie jih v obvodu staveniště.

Po odtěžení nezbytného množství degradovaného materiálu bude do nově vzniklé základové pláně zatlačeno kamenivo fr. 63-125 mm pro zlepšení základové spáry. Na takto zřízenou základovou spáru bude provedena kamenná lavice z kameniva fr. 63-350 mm. Následně bude upraven stávající hlavní záchytný sběrný drén.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na zvýšení ceny oproti původnímu rozpočtu stavby. V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny č. A663/01/2019 včetně nového položkového rozpočtu. Nové doklady včetně původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr jsou přílohou č. 1. a 2. tohoto Dodatku č. 1.

Původní cena	4 488 963,55 Kč bez DPH
Nová cena	<u>5 061 503,60 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	<b>572 540,05 Kč bez DPH</b>

Původní cena díla v Kč bez DPH je zvýšena o částku ve výši **+ 599 973,49 Kč bez DPH** a zároveň snížena o **- 27 433,49 Kč bez DPH**, vyčíslení změny je uvedeno v Protokolu změny č. A663/01/2019.

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ činí:

a) snížení ( - 27 433,49 Kč bez DPH)	0,611 % z původní ceny díla
<u>b) zvýšení (+ 599 973,54 Kč bez DPH)</u>	<u>13,366 % z původní ceny díla</u>
<b>Celkem</b>	<b>13,977 % z původní ceny díla</b>

## II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

### Článek VI. Smlouvy v tomto znění:

#### VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) **4 488 963,55 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

### se nahrazuje novým zněním:

#### VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, která je upravena v souvislosti s poskytnutím méněprací a víceprací v rámci plnění předmětu Smlouvy a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): **5 061 503,60 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny včetně vyčíslení rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č.1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

## III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A663/01/2019, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr ze dne 10. 6. 2019 a rekapitulace odpadů vč. vážních lístků (nový)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 2. 11. 2018 (původní)

V Chlumci dne 28. 6. 2019

V Mostě dne 28. 6. 2019

.....  
**Ing. Petr Lenc**

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Luděk Šatra**

statutární ředitel

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.  
(Zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

**Protokol změny č. A663/01/219, včetně oceněného soupisu prací  
s výkazem výměr ze dne 10. 6. 2019 a rekapitulace odpadů  
vč. vážních lístků (nový)**

**PROTOKOL ZMĚNY**

číslo PZ: A663/01/2019

Zhotovitel:

**REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA****Most, a.s.**Čepirohy 136  
434 01 MOST

Objednatel:

**Palivový kombinát Ústí, s. p.**Hrbovická 2  
403 39 Chlumeč

IČO: 445 69 769

DIČ: CZ 445 69 769

IČO: 00007536

DIČ: CZ 00007536

Název akce:

**Rekultivace svahu po sanaci****Dubí- Pozorka****A 663**

Datum:

**03. 06. 2019**Projektová  
dokumentace:GeoTec GS, a.s  
červen 2018  
dodatek květen 2019

Smlouva o dílo: ze dne 19. 11. 2019

č. objednatele ORS/Vo/358/2018

č. zhotovitele SD/181142/Z3474

Součástí technické a biologické rekultivace svahu po sanaci byla i likvidace nelegální skládky odpadů nad hlavním záchytným sběrným drénem. Odtěžení skládky bylo součástí SO 01-03 - Likvidace nelegální skládky odpadů. Rozsah nelegální skládky byl při projekčních pracích zaměřen a odhadnuto množství jednotlivých složek odpadu nacházející se na nelegální skládce. Nelegální skládka zasahovala cca 70% paty svahu nad hlavním záchytným sběrným drénem a končila přímo u tohoto drénu. Před odtěžením a roztríděním odpadu, jeho následným zvážením na skládce, nebylo možné určit přesná množství odpadu z nelegální skládky. Současně po odtěžení nelegální skládky, odlehčení svahu a odhalení jeho paty byly zaznamenány rozsáhlé vývěry vody nacházející se pod touto nelegální skládkou. Zjištěné výrony byly zaměřeny ve vzdálenosti 5m až 7m od hlavního záchytného sběrného drénu. Jejich existenci nebylo možné před odtěžením odpadu identifikovat a provést v místě inženýrsko geologický průzkum podloží pro založení svahu a jeho následnou rekultivaci. V řešeném území došlo po postupném odtěžení skládky a odlehčení paty svahu ke změně odtokových poměrů, kdy byla přerušena komunikace podzemních vod do hlavního sběrného drénu, což zapříčinilo zadržování podzemních vod v místě podloží skládky a postupnou degradaci podloží.

Stavební  
objekt:**SO 01-03 - Likvidace nelegální skládky odpadů**Důvod změny dle  
ZZVZ §222:**odst. 6 - nepředpokládané změny****Popis změny**

V měsíci dubnu a květnu 2019 byla provedena likvidace nelegální skládky odpadů. Odpady byly odváženy na řízenou skládku. Na základě doložených vážních lístků bylo stanoveno skutečné množství jednotlivých druhů odpadu, i jeho celkové množství.

**Neprovedené práce:**

- 01) Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

**- 7,254 t**

- |  |             |
|--|-------------|
| 02) Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km  | - 7,254 t   |
| 03) Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním<br>Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | - 304,668 t |
| 04) Poplatek za uložení nebezpečného odpadu  | - 9,380 t   |
| 05) Poplatek za uložení separovaného odpadu - pneu vč.separ.   | - 2,690 t   |
| 06) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203                      | - 0,160 t   |

**Nepředpokládaná změna:**

- |   |         |
|---|---------|
| 07) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | 4,826 t |
|---|---------|

**Vyčíslení změny:**

Dle bodu 01)	-536,80 Kč
Dle bodu 02)	-544,05 Kč
Dle bodu 03)	-2 132,68 Kč
Dle bodu 04)	-23 919,00 Kč
Dle bodu 05)	-6 859,50 Kč
Dle bodu 06)	-149,60 Kč
Celkem	-34 141,63 Kč

Dle bodu 07)	6 708,14 Kč
Celkem	6 708,14 Kč

**Změna postupu prací** **-27 433,49 Kč**

Stavební objekt:	<b><u>SO 01-07 - Plošný drén</u></b>
Důvod změny dle ZZVZ §222:	<b>odst. 6 - nepředpokládané změny</b>

**Popis změny**

Pro řízené odvedení vod z výronů v patě svahu do hlavního záchytného sběrného drénu je nezbytné vybudovat taková opatření, která zároveň zvýší stabilitu svahu pro jeho následnou rekultivaci.

Sanace prostoru bude spočívat v částečném odtěžení nevhodných zemin a následném zlepšení pláně pomocí zatlačovaného kameniva. Základním předpokladem pro úspěšnou sananci území je zachování odtoku vody z daného prostoru, tzn. že hloubka sanace musí respektovat dno stávajícího záchytného sběrného drénu.

Odtěžené degradované jíly budou uloženy v jižní části stávající deponie jih v obvodu staveniště.

Po odtěžení nezbytného množství degradovaného materiálu bude do nově vzniklé základové pláně zatlačeno kamenivo fr. 63-125 mm pro zlepšení základové spáry. Na takto zřízenou základovou spáru bude provedena kammenná lavice z kameniva fr. 63-350 mm.

Následně bude upraven stávající hlavní záchytný sběrný drén.

**Nepředpokládaná změna:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 08) Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | 12,000 t  |
| 09) Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | 12,000 t  |
| 10) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | 444,000 t |

11) Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 15 m <sup>2</sup>	15,000 m <sup>2</sup>
12) Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	150,000 hod
13) Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	15,000 den
14) Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	7,200 m <sup>3</sup>
15) Vodorovná doprava suti a vybour. hmot po suchu do 1 km	13,104 t
16) Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m <sup>3</sup>	314,500 m <sup>3</sup>
17) Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	314,500 m <sup>3</sup>
18) Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	314,500 m <sup>3</sup>
19) Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	325,000 m <sup>3</sup>
20) Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	178,500 m <sup>2</sup>
21) Svahování násypů	215,000 m <sup>2</sup>
22) Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	68,900 m <sup>3</sup>
23) Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m <sup>2</sup>	459,500 m <sup>2</sup>
24) Rovnanina objemu přes 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	388,500 m <sup>3</sup>
25) Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m <sup>2</sup>	294,500 m <sup>2</sup>
26) Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	18,500 m <sup>3</sup>
27) Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	210,538 t

#### Vyčíslení změny:




Dle bodu 08)	5 580,00 Kč
Dle bodu 09)	4 800,00 Kč
Dle bodu 10)	4 440,00 Kč
Dle bodu 11)	4 350,00 Kč
Dle bodu 12)	9 000,00 Kč
Dle bodu 13)	600,00 Kč
Dle bodu 14)	1 483,20 Kč
Dle bodu 15)	1 271,09 Kč
Dle bodu 16)	34 595,00 Kč
Dle bodu 17)	3 145,00 Kč
Dle bodu 18)	15 096,00 Kč
Dle bodu 19)	12 025,00 Kč
Dle bodu 20)	981,75 Kč
Dle bodu 21)	7 525,00 Kč
Dle bodu 22)	66 970,80 Kč
Dle bodu 23)	20 677,50 Kč
Dle bodu 24)	349 650,00 Kč
Dle bodu 25)	13 252,50 Kč
Dle bodu 26)	12 950,00 Kč
Dle bodu 27)	31 580,70 Kč
Celkem	599 973,54 Kč

#### Změna postupu prací

**599 973,54 Kč**



<b>Původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>4 488 963,55 Kč bez DPH</b>
SO 01-03 Likvidace nelgální skládky odpadů	-27 433,49 Kč bez DPH
SO 01-07 Plošný drén	599 973,54 Kč bez DPH
Změna celkem	572 540,05 Kč bez DPH
<b>Cena po provedení změny</b>	<b>5 061 503,60 Kč bez DPH</b>

<b><u>Přílohy:</u></b>	<b>č. 1 - Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změn</b> <b>č. 2 - Rekapitulace odpadů vč. vážních lístků</b>	
Za zhotovitele:	<b>Ing. Luděk Šatra</b> <b>statutární ředitel</b>	
Za projektanta:	<b>GeoTec GS, a.s.</b>	
Za objednatel:	<b>Ing. Petr Lenc</b> <b>ředitel</b>	

## Rozpočet - PZ A633/01/2019

Stavba: Sanace svahu v k.ú. Dubí - Pozorka SO 01 - Technická rekultivace

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

<b>01-03 Likvidace nelegální skládky odpadů</b>						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>01-03 Likvidace nelegální skládky odpadů</b>						<b>-27 433,49</b>
33	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-7,254	74,00	-536,80
34	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-7,254	75,00	-544,05
35	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	t	-304,668	7,00	-2 132,68
37	997013834R	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu	t	-9,380	2 550,00	-23 919,00
38	997013835R	Poplatek za uložení separovaného odpadu - pneu vč.separace	t	-2,690	2 550,00	-6 859,50
8	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu	t	-0,160	935,00	-149,60
36	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního	t	4,826	1 390,00	6 708,14
<b>Celkem</b>						<b>-27 433,49</b>

<b>01-07 Plošný drén</b>						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>3.1 Přípravné a pomocné práce</b>						<b>28 770,00</b>
1	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,000	465,00	5 580,00
2	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,000	400,00	4 800,00
3	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	444,000	10,00	4 440,00
4	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	15,000	290,00	4 350,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	60,00	9 000,00
6	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	40,00	600,00
<b>3.2 HTÚ a zřízení deponie vytěžených zemin</b>						<b>76 122,04</b>
7	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	7,200	206,00	1 483,20
8	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	13,104	97,00	1 271,09
9	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	314,500	110,00	34 595,00
10	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	314,500	10,00	3 145,00
11	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	314,500	48,00	15 096,00
12	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	325,000	37,00	12 025,00
13	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	178,500	5,50	981,75
14	182201101	Svahování násypů	m2	215,000	35,00	7 525,00
<b>3.3 Sanace neúnosného podloží</b>						<b>87 648,30</b>
15	213311111	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	68,900	972,00	66 970,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	459,500	45,00	20 677,50

**3.4 Kamenná lavice 362 902,50**

17	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	388,500	900,00	349 650,00
18	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	294,500	45,00	13 252,50

**3.5 Úprava hlavního záchytného drénu 12 950,00**

19	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,500	700,00	12 950,00
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

**998 Přesun hmot 31 580,70**


20	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	210,538	150,00	31 580,70
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

**Celkem 599 973,54**

**ZMĚNA Celkem 572 540,05**

4 488 963,55

5 061 503,60



REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

**Přehled uloženého odpadu ( v tunách)**

Stavba: Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka

Období: Duben - květen 2019

<i>Datum</i>	<i>Pneumatiky</i>	<i>Stavební s azbestem</i>	<i>Směsný stavební a komunální</i>
26. 4.			145,840
29. 4.			116,140
30. 4.			22,560
<b>Celkem</b>			<b>284,540</b>
2. 5.			46,280
3. 5.			43,300
6. 5.		0,160	
10. 5.			1,240
13. 5.			1,360
14. 5.			1,840
15. 5.			1,780
21. 5.			77,000
22. 5.			10,680
27. 5.			0,160
30. 5.	2,080		
<b>Celkem</b>	<b>2,080</b>	<b>0,160</b>	<b>183,640</b>
<b>Celkem</b>	<b>2,080</b>	<b>0,160</b>	<b>468,180</b>

<b>Rozpočet</b>			
SO 03	4,770	9,540	462,800
SO 04			0,554

<b>Fakturace</b>			
04/2019 - SO 03			251,180
05/2019 - SO 03	2,080	0,160	211,620
05/2019 - SO 04			0,554

zbývá k fakturaci	2,690	9,380	-4,826
celkem změna odpady - skládka			<b>-7,244</b>


z rozpočtu v pol. 33, 34, 35

-0,010

změna nakládání, přemístění dle rozpočtu

**-7,254**

Čepirohy dne: 3. 6. 2019, Luděk Šatra



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-081

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

KSO: 823 25

Místo:

CZ-CPV: 45112320-4

CC-CZ:

Datum: 10.6.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

IČ: 445 69 769

DIČ: CZ 445 69 769

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**5 061 503,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena celkem**

**v**

**CZK**

**5 061 503,60**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-081

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Místo: Datum: 10.06.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 061 503,60</b>	
SO 01	<b>TECHNICKÁ REKULTIVACE</b>	3 803 714,05	STA
01	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	115 000,00	Soupis
02	PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	634 300,00	Soupis
03	LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ	1 044 378,51	Soupis
04	ODVODNĚNÍ	741 999,50	Soupis
05	HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE	175 080,50	Soupis
06	PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ	492 982,00	Soupis
7	PLOŠNÝ DRÉN	599 973,54	Soupis
SO 02	<b>BIOLOGICKÁ REKULTIVACE</b>	1 257 789,55	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

445 69 769

DIČ:

CZ 445 69 769

IČ:

25103431

DIČ:

CZ25103431

Cena bez DPH

115 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

Cena celkem

v CZK

115 000,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis: **01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**115 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

115 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

115 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>115 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				115 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				115 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	

*Poznámka k položce:*

*je uvažováno s následujícími činnostmi:*

- vybavení: 1x stavební buňka, případně maringotka; 1x mobilní WC; karavan ostrahy, osvětlení,
- označení (zabezpečení) celého prostoru stavby,
- nepřetržitá ostraha staveniště po dobu stavby,
- autonomní zdroj elektřiny.

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 445 69 769

DIČ: CZ 445 69 769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Cena bez DPH

634 300,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena celkem

v CZK

634 300,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**634 300,00**

HSV - HSV

634 300,00

1a - Manipulační plocha č. 1 určená pro zařízení staveniště

19 300,00

2a - Manipulační plocha č. 2 určená pro deponování materiálu

171 000,00

3a - Obnova části panelové komunikace

25 000,00

4a - Úprava stávajících přístupových komunikací

419 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>634 300,00</b>	
D	HSV	HSV					634 300,00	
D	1a		Manipulační plocha č. 1 určená pro zařízení staveniště				19 300,00	
1	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	193,000	100,00	19 300,00	
	VV		"krycí vrstva" 193,0		193,000			
D	2a		Manipulační plocha č. 2 určená pro deponování materiálu				171 000,00	
2	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 710,000	100,00	171 000,00	
	VV		"krycí vrstva" 855,0		855,000			
	VV		"obnova krycí vrstvy před dokončením stavby 100%" 855,0		855,000			
	VV		Součet		1 710,000			
D	3a		Obnova části panelové komunikace				25 000,00	
3	K	584121111R	Přeskládání panelů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D	4a		Úprava stávajících přístupových komunikací				419 000,00	
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"před zahájením prací" 40,0*2,0		80,000			
5	K	564831111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6 600,000	60,00	396 000,00	
	VV		"před zahájením prací - polovina původní mocnosti" 825,0*4,0		3 300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"po dokončení hlavních prací - polovina původní mocnosti" 825,0*4,0		3 300,000			
	VV		Součet		6 600,000			
6	K	564831112R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	250,000	60,00	15 000,00	
	VV		"v průběhu prací - polovina původní mocnosti, 50% šířky - na část využita ŠD ze Souboru 03" 25,0/0,1		250,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 03 - LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

445 69 769

DIČ:

CZ 445 69 769

IČ:

25103431

DIČ:

CZ25103431

Cena bez DPH

**1 044 378,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**1 044 378,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**03 - LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 044 378,51**

HSV - HSV

1 044 378,51

1a - Ochrana drénu "Hlavní záchytný drén"

66 230,74

2a - Kácení zeleně

114 285,00

3a - Likvidace skládky

863 862,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**03 - LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 044 378,51</b>	
D	HSV	HSV					1 044 378,51	
D	1a	Ochrana drénu "Hlavní záchytný drén"					66 230,74	
1	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,0*2,5		200,000			
2	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	200,000	17,30	3 460,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	464541111R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 32 mm	m3	42,000	600,00	25 200,00	
	VV		80,0*3,5*0,15		42,000			
4	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	25,200	180,00	4 536,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"štěrkodrt" 42*0,6		25,200			
6	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,160	70,00	11,20	CS ÚRS 2018 01
7	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,240	10,00	22,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,16*14 "Přepočtené koeficientem množství		2,240			
8	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,000	935,00	0,00	CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm	m3	26,400	600,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"doplnění převýšené části drénu" 26,4		26,400			
10	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	147,878	89,00	13 161,14	CS ÚRS 2018 01
D 2a			Kácení zeleně				114 285,00	
11	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	240,000	27,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"20%" 1200,0*0,2		240,000			
	VV		Součet		240,000			
12	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	13,000	210,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	14,000	320,00	4 480,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	230,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	480,00	6 240,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	700,00	9 800,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	900,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	900,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	1 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	69,00	1 035,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy na skládku Modlany" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
25	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy na skládku Modlany" 13		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,000			
26	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	400,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy na skládku Modlany" 9		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy na skládku Modlany" 4		9,000			
	VV		Součet		9,000			
28	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
29	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	26,000	20,00	520,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		13*2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
30	K	162301923	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	28,000	40,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		9*2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
31	K	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
32	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	9,000	2 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
<b>D</b>	<b>3a</b>		<b>Likvidace skládky</b>				<b>863 862,77</b>	
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	469,866	74,00	34 770,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"první část - nakypření 1,4" 105,0*1,4		147,000			
	VV		"druhá část - nakypření 1,4" 108,0*1,4		151,200			
	VV		Součet		298,200			
	VV		298,2*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		477,120			
	VV		Součet		477,120			
34	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	469,866	75,00	35 239,95	CS ÚRS 2018 01
35	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19 734,372	7,00	138 140,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		477,12*42 "Přepočtené koeficientem množství		20 039,040			
	VV		Součet		20 039,040			
36	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	467,626	1 390,00	650 000,14	
37	K	997013834R	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu	t	0,160	2 550,00	408,00	
38	K	997013835R	Poplatek za uložení separovaného odpadu - pneu vč.separace	t	2,080	2 550,00	5 304,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 04 - ODVODNĚNÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

445 69 769

DIČ:

CZ 445 69 769

IČ:

25103431

DIČ:

CZ25103431

Cena bez DPH

**741 999,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**741 999,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**04 - ODVODNĚNÍ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**741 999,50**

HSV - HSV

**741 999,50**

1a - Přípravné práce

5 329,22

2a - Kácení zeleně

3 274,00

3a - Záchytný drén SESUV I

107 646,75

4a - Svodné a stabilizační drény SESUV II, III a IV

174 325,00

5a - Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B

177 934,80

6a - Svodný a stabilizační drén JIH IX-C

38 440,48

7a - Záchytný drén JIH X-A a JIH X-B

235 049,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**04 - ODVODNĚNÍ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**741 999,50**

D HSV HSV

**741 999,50**

D 1a Přípravné práce

**5 329,22**

1	K	113311121R	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	426,000	10,00	4 260,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"odstranění protierozní rohože" 426,0		426,000	
2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,554	400,00	221,60	CS ÚRS 2018 01
3	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,756	10,00	77,56	CS ÚRS 2018 01
VV					0,554*14 "Přepočtené koeficientem množství		7,756	
4	K	997013814R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,554	1 390,00	770,06	

D 2a Kácení zeleně

**3 274,00**

5	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"pařezy na skládku Modlany" 3		3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
9	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
10	K	997013811R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,300	1 390,00	417,00	
	VV		"pařezy" 0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
11	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,500	2 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D 3a			<b>Záchytný drén SESUV I</b>				<b>107 646,75</b>	
12	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	118,600	110,00	13 046,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	29,650	10,00	296,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		118,6*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		29,650			
	VV		Součet		29,650			
14	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	118,600	48,00	5 692,80	CS ÚRS 2018 01
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných z jakýchkoliv hornin	m3	118,600	12,00	1 423,20	CS ÚRS 2018 01
16	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	64,000	10,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	69311030	<i>geotextilie netkaná PP 100g/m2</i>	m2	64,000	14,90	953,60	CS ÚRS 2018 01
18	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	49,000	158,00	7 742,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	107,800	700,00	75 460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		49*2,2		107,800			
	VV		Součet		107,800			
20	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	15,951	150,00	2 392,65	CS ÚRS 2018 01
D 4a			<b>Svodné a stabilizační drény SESUV II, III a IV</b>				<b>174 325,00</b>	
21	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	200,000	110,00	22 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		96,5+58,8+44,7		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		200,000			
22	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		200*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		50,000			
	VV		Součet		50,000			
23	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	200,000	48,00	9 600,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	200,000	12,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	199,750	700,00	139 825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(41,0+25,0+19,0)*2,35		199,750			
	VV		Součet		199,750			
D 5a			<b>Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B</b>				<b>177 934,80</b>	
26	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	67,800	110,00	7 458,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	128,300	110,00	14 113,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	49,025	10,00	490,25	CS ÚRS 2018 01
29	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	196,100	48,00	9 412,80	CS ÚRS 2018 01
30	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	196,100	12,00	2 353,20	CS ÚRS 2018 01
31	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	105,000	10,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
32	M	69311030	geotextilie netkaná PP 100g/m2	m2	105,000	14,90	1 564,50	CS ÚRS 2018 01
33	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	81,000	158,00	12 798,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	178,200	700,00	124 740,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		81,0*2,2		178,200			
	VV		Součet		178,200			
35	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	26,367	150,00	3 955,05	CS ÚRS 2018 01
D 6a			<b>Svodný a stabilizační drén JIH IX-C</b>				<b>38 440,48</b>	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,150	110,00	2 326,50	CS ÚRS 2018 01
37	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,288	10,00	52,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,15*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		5,288			
	VV		Součet		5,288			
38	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	21,150	48,00	1 015,20	CS ÚRS 2018 01
39	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	21,150	12,00	253,80	CS ÚRS 2018 01
40	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 63 mm	m3	49,703	700,00	34 792,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,15*2,35		49,703			
	VV		Součet		49,703			
<b>D 7a</b>			<b>Záchytný drén JIH X-A a JIH X-B</b>				<b>235 049,25</b>	
41	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	259,000	110,00	28 490,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		140,4+118,6		259,000			
	VV		Součet		259,000			
42	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	64,750	10,00	647,50	CS ÚRS 2018 01
43	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	259,000	48,00	12 432,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	259,000	12,00	3 108,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	139,000	10,00	1 390,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	69311030	geotextilie netkaná PP 100g/m2	m2	139,000	14,90	2 071,10	CS ÚRS 2018 01
47	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	107,000	158,00	16 906,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 63 mm	m3	235,400	700,00	164 780,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		107,0*2,2		235,400			
	VV		Součet		235,400			
49	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	34,831	150,00	5 224,65	CS ÚRS 2018 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 445 69 769

DIČ: CZ 445 69 769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

**Cena bez DPH**

**175 080,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**175 080,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**175 080,50**

HSV - HSV

175 080,50

1a - Úprava sklonu trvalých svahů svahováním

136 446,50

2a - Úprava pláně

38 634,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis: **05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE**

Místo: Datum: 10.06.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>175 080,50</b>	
D	HSV	HSV					175 080,50	
D	1a	Úprava sklonu trvalých svahů svahováním					136 446,50	
1	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6 536,000	19,00	124 184,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	56,250	10,00	562,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		225*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		56,250			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	225,000	40,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutněných z jakýchkoliv hornin	m3	225,000	12,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
D	2a	Úprava pláně					38 634,00	
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhtutněním	m2	3 167,000	8,00	25 336,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Deponie SEVER (oplocenka č. 3)" 1172,0		1 172,000			
	VV		"Plocha bývalé deponie u ZS (oplocenka č. 1)" 1663,0		1 663,000			
	VV		"Plocha bývalé deponie u žebra (oplocenka č. 2)" 332,0		332,000			
	VV		Součet		3 167,000			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	61,000	10,00	610,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		244*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	244,000	40,00	9 760,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	244,000	12,00	2 928,00	CS ÚRS 2018 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

445 69 769

DIČ:

CZ 445 69 769

IČ:

25103431

DIČ:

CZ25103431

**Cena bez DPH**

**492 982,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**492 982,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**492 982,00**

HSV - HSV

492 982,00

1a - Protierozní opatření na vzdušném líci štěrkové lavice

204 568,00

3a - Přítěžovací lavice v patě deponie JIH

288 414,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**492 982,00**

D HSV HSV 492 982,00

D 1a Protierozní opatření na vzdušném líci šterkové lavice 204 568,00

1	K	213311113R	Polštáře zhutněné z kameniva hrubého drceného, frakce 32 - 63 mm	m3	182,000	800,00	145 600,00	
2	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	393,120	150,00	58 968,00	CS ÚRS 2018 01

D 3a Přitěžovací lavice v patě deponie JIH 288 414,00

3	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene frakce 125-250 mm pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene	m3	245,000	900,00	220 500,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	452,760	150,00	67 914,00	CS ÚRS 2018 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 07 - PLOŠNÝ DRÉN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 445 69 769

DIČ: CZ 445 69 769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

**Cena bez DPH**

**599 973,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**599 973,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**07 - PLOŠNÝ DRÉN**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**599 973,54**

HSV - HSV

599 973,54

1	Přípravné a pomocné práce	28 770,00
2	HTÚ a zřízení deponie vytěžených zemin	76 122,04
3	Sanace neúnosného podloží	87 648,30
4	Kamenná lavice	362 902,50
5	Úprava hlavního záchytného drénu	12 950,00
6	Přesun hmot	31 580,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**07 - PLOŠNÝ DRÉN**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**599 973,54**

D HSV

HSV

**599 973,54**

D 1

Přípravné a pomocné práce

**28 770,00**

1		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,000	465,00	5 580,00	
2		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,000	400,00	4 800,00	
3		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	444,000	10,00	4 440,00	
4		584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	15,000	290,00	4 350,00	
5		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	60,00	9 000,00	
6		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	40,00	600,00	

D 2

HTÚ a zřízení deponie vytěžených zemin

**76 122,04**

7		114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	7,200	206,00	1 483,20	
8		997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	13,104	97,00	1 271,09	
9		122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	314,500	110,00	34 595,00	
10		122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	314,500	10,00	3 145,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	314,500	48,00	15 096,00	
12		171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	325,000	37,00	12 025,00	
13		181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	178,500	5,50	981,75	
14		182201101	Svahování násypů	m2	215,000	35,00	7 525,00	
<b>D 3</b>			<b>Sanace neúnosného podloží</b>				<b>87 648,30</b>	
15		213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	68,900	972,00	66 970,80	
16		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	459,500	45,00	20 677,50	
<b>D 4</b>			<b>Kamenná lavice</b>				<b>362 902,50</b>	
17		463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	388,500	900,00	349 650,00	
18		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	294,500	45,00	13 252,50	
<b>D 5</b>			<b>Úprava hlavního záchytného drénu</b>				<b>12 950,00</b>	
19		211531111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,500	700,00	12 950,00	
<b>D 6</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>31 580,70</b>	
20		998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	210,538	150,00	31 580,70	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

**SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 445 69 769

DIČ: CZ 445 69 769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

**Cena bez DPH**

**1 257 789,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**1 257 789,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

**SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 257 789,55**

HSV - HSV

**1 257 789,55**

1a - 0. ROK (2018)

771 500,55

2a - 1. ROK (2019)

164 964,75

3a - 2. ROK (2020)

151 380,00

4a - 3. ROK (2021)

169 944,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

**SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE**

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 257 789,55**

D HSV

HSV

**1 257 789,55**

D 1a

0. ROK (2018)

**771 500,55**

1	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	5 400,000	19,00	102 600,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	00572410	osivo směs travní	kg	43,200	89,00	3 844,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	348951250R	Stavba oplocenek v= do2,5m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 4m,včetně ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace	m	1 405,000	295,00	414 475,00	
P			Poznámka k položce: viz Technická zpráva					
VV			"viz Tech. zpráva" 1405,0		1 405,000			
4	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	8 600,000	6,90	59 340,00	CS ÚRS 2018 01
5	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	8 460,000	8,60	72 756,00	
6	M	026504900R	keře 30 - 40 cm, K	kus	140,000	18,00	2 520,00	
7	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	274,000	13,00	3 562,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	274,000	110,00	30 140,00	
9	M	02650444	Habr obecný /Carpinus betulus/ 150-200cm ZB	kus	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	02650480R	Vrba jíva (Salix caprea) 150-200cm ZB	kus	18,000	145,00	2 610,00	
11	M	02650412	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150-200cm PK	kus	5,000	132,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	474,000	35,00	16 590,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6-8cm dl 1,5m	kus	474,000	70,00	33 180,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu	kus	276,000	56,00	15 456,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	200,000	6,50	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	44,587	250,00	11 146,75	CS ÚRS 2018 01

**D 2a 1. ROK (2019)**

**164 964,75**

17	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	9 074,000	6,50	58 981,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	3,880	12 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV					1,94*2 Přepočtené koeficientem množství		3,880	
19	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	1 270,000	6,90	8 763,00	CS ÚRS 2018 01
20	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	1 270,000	8,60	10 922,00	
21	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	72,000	13,00	936,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"odrostky" 72		72,000	
22	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	72,000	110,00	7 920,00	
23	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	72,000	35,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01
24	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	72,000	70,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu	kus	72,000	56,00	4 032,00	
26	K	184202113	Kontrola a oprava oplocenek a chrániček	hod	80,000	190,00	15 200,00	
27	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	8,603	250,00	2 150,75	CS ÚRS 2018 01

**D 3a 2. ROK (2020)**

**151 380,00**

28	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	9 074,000	6,50	58 981,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	3,880	12 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV					1,94*2 Přepočtené koeficientem množství		3,880	
30	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	908,000	6,90	6 265,20	CS ÚRS 2018 01
31	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	908,000	8,60	7 808,80	
32	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	48,000	13,00	624,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"odrostky" 48		48,000	
33	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	48,000	110,00	5 280,00	
34	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	48,000	35,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	48,000	70,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu	kus	48,000	56,00	2 688,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	184202113	Kontrola a oprava oplocenek a chrániček	hod	80,000	190,00	15 200,00	
38	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	3,972	250,00	993,00	CS ÚRS 2018 01
<b>D 4a 3. ROK (2021)</b>							<b>169 944,25</b>	
39	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	9 074,000	6,50	58 981,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	3,880	12 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV					1,94*2 Přepočtené koeficientem množství	3,880	0	
41	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	423,000	6,90	2 918,70	CS ÚRS 2018 01
42	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	423,000	8,60	3 637,80	
43	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	24,000	13,00	312,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"odrostky" 34	24,000		
44	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	24,000	110,00	2 640,00	
45	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	24,000	70,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu	kus	24,000	56,00	1 344,00	
48	K	184202113	Kontrola a oprava oplocenek a chrániček	hod	80,000	190,00	15 200,00	
49	K	348951250R	Stavba oplocenek v= do2,5m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 4m,včetně ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace	m	160,000	207,00	33 120,00	
VV					"viz Tech. zpráva" 160,0	160,000	0	
50	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	3,083	250,00	770,75	CS ÚRS 2018 01

## **Příloha č. 2**

### **Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 2. 11. 2018 (původní)**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-081

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

KSO: 823 25

CC-CZ:

Místo:

Datum: 2.11.2018

CZ-CPV: 45112320-4

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

IČ: ;44569769

DIČ: CZ44569769

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 488 963,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena celkem

v CZK

4 488 963,55

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-081

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Místo:


Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 488 963,55</b>	
SO 01	TECHNICKÁ REKULTIVACE	3 231 174,00	STA
01	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	115 000,00	Soupis
02	PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	634 300,00	Soupis
03	LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ	1 071 812,00	Soupis
04	ODVODNĚNÍ	741 999,50	Soupis
05	HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE	175 080,50	Soupis
06	PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ	492 982,00	Soupis
SO 02	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE	1 257 789,55	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: ;44569769

DIČ: CZ44569769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Cena bez DPH

**115 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena celkem

**v CZK**

**115 000,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis: **01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**115 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

115 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

115 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>115 000,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				115 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				115 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	

Poznámka k položce:

je uvažováno s následujícími činnostmi:

- vybavení: 1x stavební buňka, případně maringotka; 1x mobilní WC; karavan ostrahy, osvětlení,
- označení (zabezpečení) celého prostoru stavby,
- nepřetržitá ostraha staveniště po dobu stavby,
- autonomní zdroj elektřiny.

- 2. 11. 2018

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: ;44569769

DIČ: CZ44569769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

**Cena bez DPH**

**634 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena celkem</b>		<b>v CZK</b>	<b>634 300,00</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ  
 Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE  
 Soupis: **02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Místo:  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
 Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 02.11.2018  
 Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>634 300,00</b>
HSV - HSV	634 300,00
1a - Manipulační plocha č. 1 určená pro zařízení staveniště	19 300,00
2a - Manipulační plocha č. 2 určená pro deponování materiálu	171 000,00
3a - Obnova části panelové komunikace	25 000,00
4a - Úprava stávajících přístupových komunikací	419 000,00



- 2. 11. 2018

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis: **02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>634 300,00</b>	
D	HSV		HSV				634 300,00	
D	1a		Manipulační plocha č. 1 určená pro zařízení staveniště				19 300,00	
1	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	193,000	100,00	19 300,00	
	VV		"krycí vrstva" 193,0		193,000			
D	2a		Manipulační plocha č. 2 určená pro deponování materiálu				171 000,00	
2	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 710,000	100,00	171 000,00	
	VV		"krycí vrstva" 855,0		855,000			
	VV		"obnova krycí vrstvy před dokončením stavby 100%" 855,0		855,000			
	VV		Součet		1 710,000			
D	3a		Obnova části panelové komunikace				25 000,00	
3	K	584121111R	Přeskládání panelů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D	4a		Úprava stávajících přístupových komunikací				419 000,00	
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"před zahájením prací" 40,0*2,0		80,000			
5	K	564831111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6 600,000	60,00	396 000,00	
	VV		"před zahájením prací - polovina původní mocnosti" 825,0*4,0		3 300,000			
	VV		"po dokončení hlavních prací - polovina původní mocnosti" 825,0*4,0		3 300,000			
	VV		Součet		6 600,000			
6	K	564831112R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	250,000	60,00	15 000,00	
	VV		"v průběhu prací - polovina původní mocnosti, 50% šířky - na část využita ŠD ze Souboru 03" 25,0/0,1		250,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 03 - LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: ;44569769

DIČ: CZ44569769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Cena bez DPH

1 071 812,00

DPH základni  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

15,00%

0,00

Cena celkem

v CZK

1 071 812,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ  
Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE  
Soupis: **03 - LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ**

Místo:  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 02.11.2018  
Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>1 071 812,00</b>
HSV - HSV	1 071 812,00
1a - Ochrana drénu "Hlavní záchytný drén"	66 380,34
2a - Kácení zeleně	114 285,00
3a - Likvidace skládky	891 146,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 03 - LIKVIDACE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY ODPADŮ

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 071 812,00</b>	
D	HSV	HSV					<b>1 071 812,00</b>	
D	1a		Ochrana drénu "Hlavní zachytný drén"				<b>66 380,34</b>	
1	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,0*2,5		200,000			
2	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	200,000	17,30	3 460,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	464541111R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 32 mm	m3	42,000	600,00	25 200,00	
	VV		80,0*3,5*0,15		42,000			
4	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	25,200	180,00	4 536,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"štěrkodrt" 42*0,6		25,200			
6	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,160	70,00	11,20	CS ÚRS 2018 01
7	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,240	10,00	22,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,16*14 "Přepočtené koeficientem množství		2,240			
8	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,160	935,00	149,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm	m3	26,400	600,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"doplnění převýšené části drénu" 26,4		26,400			
10	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	147,878	89,00	13 161,14	CS ÚRS 2018 01
	D	2a	<b>Kácení zeleně</b>				<b>114 285,00</b>	
11	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	240,000	27,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"20%" 1200,0*0,2		240,000			
	VV		Součet		240,000			
12	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	13,000	210,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	14,000	320,00	4 480,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	230,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	480,00	6 240,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	700,00	9 800,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	900,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	900,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	1 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	69,00	1 035,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy na skládku Modlany" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
25	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy na skládku Modlany" 13		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,000			
26	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm "pařezy na skládku Modlany" 9	kus	14,000	400,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		14,000			
27	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm "pařezy na skládku Modlany" 4	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		9,000			
28	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 15*2	kus	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		30,000			
29	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 13*2	kus	26,000	20,00	520,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		26,000			
30	K	162301923	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 9*2	kus	28,000	40,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		28,000			
31	K	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 4*2	kus	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		18,000			
32	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	9,000	2 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	3a	Likvidace skládky				891 146,66	
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění "první část - nakypření 1,4" 105,0*1,4 "druhá část - nakypření 1,4" 108,0*1,4	t	477,120	74,00	35 306,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		298,200			
	VV		298,2*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		477,120			
	VV		Součet		477,120			
34	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	477,120	75,00	35 784,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20 039,040	7,00	140 273,28	CS ÚRS 2018 01

038

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		477,12*42 "Přepočtené koeficientem množství		20 039,040			
	VV		Součet		20 039,040			
36	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	462,800	1 390,00	643 292,00	
37	K	997013834R	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu	t	9,540	2 550,00	24 327,00	
38	K	997013835R	Poplatek za uložení separovaného odpadu - pneu vč.separace	t	4,770	2 550,00	12 163,50	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 04 - ODVODNĚNÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: ;44569769

DIČ: CZ44569769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Cena bez DPH

**741 999,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena celkem

v CZK

**741 999,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis: **04 - ODVODNĚNÍ**

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 02.11.2018

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**741 999,50**

HSV - HSV

**741 999,50**

1a - Přípravné práce

5 329,22

2a - Kácení zeleně

3 274,00

3a - Záchytný drén SESUV I

107 646,75

4a - Svodné a stabilizační drény SESUV II, III a IV

174 325,00

5a - Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B

177 934,80

6a - Svodný a stabilizační drén JIH IX-C

38 440,48

7a - Záchytný drén JIH X-A a JIH X-B

235 049,25

041

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**04 - ODVODNĚNÍ**

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>741 999,50</b>	
D	HSV	HSV					<b>741 999,50</b>	
D	1a		<b>Přípravné práce</b>				<b>5 329,22</b>	
1	K	113311121R	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	426,000	10,00	4 260,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odstranění protierozní rohože" 426,0		426,000			
2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,554	400,00	221,60	CS ÚRS 2018 01
3	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,756	10,00	77,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,554*14 "Přepočtené koeficientem množství		7,756			
4	K	997013814R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,554	1 390,00	770,06	
D	2a		<b>Kácení zeleně</b>				<b>3 274,00</b>	
5	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy na skládku Modlany" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

- 2.11.2018

042

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
10	K	997013811R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,300	1 390,00	417,00	
	VV		"pařezy" 0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
11	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,500	2 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	3a	<b>Záchytný drén SESUV I</b>				<b>107 646,75</b>	
12	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	118,600	110,00	13 046,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	29,650	10,00	296,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		118,6*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		29,650			
	VV		Součet		29,650			
14	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	118,600	48,00	5 692,80	CS ÚRS 2018 01
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	118,600	12,00	1 423,20	CS ÚRS 2018 01
16	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	64,000	10,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	69311030	geotextilie netkaná PP 100g/m2	m2	64,000	14,90	953,60	CS ÚRS 2018 01
18	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	49,000	158,00	7 742,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	107,800	700,00	75 460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		49*2,2		107,800			
	VV		Součet		107,800			
20	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	15,951	150,00	2 392,65	CS ÚRS 2018 01
	D	4a	<b>Svodné a stabilizační drény SESUV II, III a IV</b>				<b>174 325,00</b>	
21	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	200,000	110,00	22 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		96,5+58,8+44,7		200,000			
	VV		Součet		200,000			
22	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		200*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		50,000			
23	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	200,000	48,00	9 600,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	200,000	12,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	199,750	700,00	139 825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(41,0+25,0+19,0)*2,35		199,750			
	VV		Součet		199,750			
	D	5a	<b>Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B</b>				<b>177 934,80</b>	
26	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	67,800	110,00	7 458,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	128,300	110,00	14 113,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	49,025	10,00	490,25	CS ÚRS 2018 01
29	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	196,100	48,00	9 412,80	CS ÚRS 2018 01
30	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	196,100	12,00	2 353,20	CS ÚRS 2018 01
31	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	105,000	10,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
32	M	69311030	geotextilie netkaná PP 100g/m2	m2	105,000	14,90	1 564,50	CS ÚRS 2018 01
33	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	81,000	158,00	12 798,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	178,200	700,00	124 740,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		81,0*2,2		178,200			
	VV		Součet		178,200			
35	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	26,367	150,00	3 955,05	CS ÚRS 2018 01
	D	6a	<b>Svodný a stabilizační drén JIH IX-C</b>				<b>38 440,48</b>	
36	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,150	110,00	2 326,50	CS ÚRS 2018 01
37	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,288	10,00	52,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,15*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		5,288			
	VV		Součet		5,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	21,150	48,00	1 015,20	CS ÚRS 2018 01
39	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	21,150	12,00	253,80	CS ÚRS 2018 01
40	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	49,703	700,00	34 792,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,15*2,35		49,703			
	VV		Součet		49,703			
	D	7a	Záchytný drén JIH X-A a JIH X-B				235 049,25	
41	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	259,000	110,00	28 490,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		140,4+118,6		259,000			
	VV		Součet		259,000			
42	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	64,750	10,00	647,50	CS ÚRS 2018 01
43	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	259,000	48,00	12 432,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	259,000	12,00	3 108,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	139,000	10,00	1 390,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	69311030	geotextilie netkaná PP 100g/m2	m2	139,000	14,90	2 071,10	CS ÚRS 2018 01
47	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	107,000	158,00	16 906,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	235,400	700,00	164 780,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		107,0*2,2		235,400			
	VV		Součet		235,400			
49	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	34,831	150,00	5 224,65	CS ÚRS 2018 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

;44569769

DIČ:

CZ44569769

IČ:

25103431

DIČ:

CZ25103431

Cena bez DPH

**175 080,50**

DPH základní  
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena celkem

v CZK

**175 080,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis: **05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE**

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 02.11.2018

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**175 080,50**

HSV - HSV


175 080,50

1a - Úprava sklonu trvalých svahů svahováním

136 446,50

2a - Úprava pláně

38 634,00





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

**05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE**

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**175 080,50**

D HSV

HSV

**175 080,50**

D 1a

Úprava sklonu trvalých svahů svahováním

**136 446,50**

1	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6 536,000	19,00	124 184,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	56,250	10,00	562,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		225*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		56,250			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	225,000	40,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	225,000	12,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	D 2a		Úprava pláňe				<b>38 634,00</b>	
5	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3 167,000	8,00	25 336,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Deponie SEVER (oplocenka č. 3)" 1172,0		1 172,000			
	VV		"Plocha bývalé deponie u ZS (oplocenka č. 1)" 1663,0		1 663,000			
	VV		"Plocha bývalé deponie u žebra (oplocenka č. 2)" 332,0		332,000			
	VV		Součet		3 167,000			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	61,000	10,00	610,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		244*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		61,000			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	244,000	40,00	9 760,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	244,000	12,00	2 928,00	CS ÚRS 2018 01

048

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: ;44569769

DIČ: CZ44569769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Cena bez DPH

**492 982,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena celkem

v CZK

**492 982,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis: **06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ**

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 02.11.2018

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**492 982,00**

HSV - HSV

492 982,00


1a - Protierozní opatření na vzdušném líci šterkové lavice

204 568,00

3a - Přítěžovací lavice v patě deponie JIH

288 414,00

?



050

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

Soupis:

## 06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik


Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>492 982,00</b>	
D	HSV		HSV				492 982,00	
D	1a		Protierozní opatření na vzdušném lící štěrkové lavice				204 568,00	
1	K	213311113R	Polštáře zhutněné z kameniva hrubého drceného, frakce 32 - 63 mm	m3	182,000	800,00	145 600,00	
2	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	393,120	150,00	58 968,00	CS ÚRS 2018 01
D	3a		Přítěžovací lavice v patě deponie JIH				288 414,00	
3	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene frakce 125-250 mm pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene	m3	245,000	900,00	220 500,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území	t	452,760	150,00	67 914,00	CS ÚRS 2018 01

- 2. 11. 2018



051

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

## SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

GeoTec-GS, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: ;44569769

DIČ: CZ44569769

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Cena bez DPH

**1 257 789,55**

DPH základní  
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena celkem

v CZK

**1 257 789,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt: **SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE**

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 02.11.2018

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 257 789,55**

### HSV - HSV

**1 257 789,55**

1a - 0. ROK (2018)

771 500,55

2a - 1. ROK (2019)

164 964,75

3a - 2. ROK (2020)

151 380,00

4a - 3. ROK (2021)

169 944,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SANACE SVAHU V K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Objekt:

**SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE**

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 257 789,55**

D	HSV	HSV						
D	1a	0. ROK (2018)					1 257 789,55	
							771 500,55	
1	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	5 400,000	19,00	102 600,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	00572410	osivo směs travní	kg	43,200	89,00	3 844,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	348951250R	Stavba oplocenek v= do2,5m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 4m,včetně ráhén,vzpěr, přelezů a impregnace	m	1 405,000	295,00	414 475,00	
P			Poznámka k položce: viz Technická zpráva					
VV			"viz Tech. zpráva" 1405,0		1 405,000			
	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	8 600,000	6,90	59 340,00	CS ÚRS 2018 01
	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	8 460,000	8,60	72 756,00	
	M	026504900R	keře 30 - 40 cm, K	kus	140,000	18,00	2 520,00	
	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	274,000	13,00	3 562,00	CS ÚRS 2018 01
	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	274,000	110,00	30 140,00	
	M	02650444	Habr obecný /Carpinus betulus/ 150-200cm ZB	kus	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
	M	02650480R	Vrba jíva (Salix caprea) 150-200cm ZB	kus	18,000	145,00	2 610,00	
	M	02650412	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150-200cm PK	kus	5,000	132,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	474,000	35,00	16 590,00	CS ÚRS 2018 01
	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6-8cm dl 1,5m	kus	474,000	70,00	33 180,00	CS ÚRS 2018 01
	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu	kus	276,000	56,00	15 456,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	200,000	6,50	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	44,587	250,00	11 146,75	CS ÚRS 2018 01
	D	2a	1. ROK (2019)				164 964,75	
17	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	9 074,000	6,50	58 981,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	3,880	12 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,94*2 Přepočtené koeficientem množství		3,880			
19	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	1 270,000	6,90	8 763,00	CS ÚRS 2018 01
20	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	1 270,000	8,60	10 922,00	
21	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	72,000	13,00	936,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odrostky" 72		72,000			
22	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	72,000	110,00	7 920,00	
23	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	72,000	35,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01
24	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	72,000	70,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5, vč. materiálu	kus	72,000	56,00	4 032,00	
26	K	184202113	Kontrola a oprava oplocenek a chrániček	hod	80,000	190,00	15 200,00	
27	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	8,603	250,00	2 150,75	CS ÚRS 2018 01

D 3a

2. ROK (2020)

151 380,00

28	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	9 074,000	6,50	58 981,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	3,880	12 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,94*2 Přepočtené koeficientem množství		3,880			
30	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	908,000	6,90	6 265,20	CS ÚRS 2018 01
31	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	908,000	8,60	7 808,80	
32	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	48,000	13,00	624,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odrostky" 48		48,000			
33	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	48,000	110,00	5 280,00	
34	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	48,000	35,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	48,000	70,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5, vč. materiálu	kus	48,000	56,00	2 688,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	184202113	Kontrola a oprava oplocenek a chrániček	hod	80,000	190,00	15 200,00	
38	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	3,972	250,00	993,00	CS ÚRS 2018 01
D	4a		<b>3. ROK (2021)</b>				<b>169 944,25</b>	
39	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	9 074,000	6,50	58 981,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	3,880	12 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,94*2 Přepočtené koeficientem množství		3,880			
41	K	184211324	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	423,000	6,90	2 918,70	CS ÚRS 2018 01
42	M	02650531R	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB	kus	423,000	8,60	3 637,80	
43	K	184211340	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	24,000	13,00	312,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odrostky" 34		24,000			
44	M	02650444R	odrostky 150-200cm ZB	kus	24,000	110,00	2 640,00	
45	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	24,000	70,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	18481312R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu	kus	24,000	56,00	1 344,00	
48	K	184202113	Kontrola a oprava oplocenek a chrániček	hod	80,000	190,00	15 200,00	
49	K	348951250R	Stavba oplocenek v= do2,5m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 4m,včetně ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace	m	160,000	207,00	33 120,00	
	VV		"viz Tech. zpráva" 160,0		160,000			
50	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	3,083	250,00	770,75	CS ÚRS 2018 01