



D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká“ uzavřené dne 5.11.2018

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **TERNI s.r.o.**

Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4215
Zastoupený: Ing. Prokopem Hávou – jednatelem společnosti
IČO: 42634296
DIČ: CZ42634296
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 433446681/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Ing. Prokop Háva

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Roman Kubelka

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Výpočet hodnoty změny dle Speciální metodiky k zadávacím řízením – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č. 3 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 15 344,00 Kč	hodnota změny	15 344,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 4 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 128 392,00 Kč	hodnota změny	128 392,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 5 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 245 802,00 Kč	hodnota změny	245 802,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 6 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 91 410,00 Kč	hodnota změny	91 410,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 7 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 58 341,00 Kč	hodnota změny	58 341,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 8 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 46 723,00 Kč	hodnota změny	46 723,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 9 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 102 693 Kč	hodnota změny	102 693 Kč

Změnový list č. 10 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 293 030,00 Kč	hodnota změny	293 030,00 Kč

Změnový list č. 11 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 143 300,00 Kč	hodnota změny	143 300,00 Kč

Změnový list č. 12 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 20 480,00 Kč	hodnota změny	20 480,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 34 300,00 Kč	hodnota změny	34 300,00 Kč

Změnový list č. 13 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 693,00 Kč	hodnota změny	693,00 Kč

Změnový list č. 14 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 108 362,00 Kč	hodnota změny	108 362,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč
Celkem		hodnota změny	1 288 870 Kč

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11 a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje, dle uzavřených změnových listů č. 3 až č. 14, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřenými změnovými listy č. 3 až č. 14.

Smluvní cena činí:

Cena celkem bez DPH :	20 655 910,00 Kč
DPH (21%):	4 337 741,00 Kč
Cena s DPH:	24 993 651,00 Kč

=====

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 5.11.2018 na provedení stavby „Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká“. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 26.6.2019, usnesením 248-8/17/2019
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 4
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 5
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 6
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 7
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 8
 - Příloha č. 7 – Změnový list č. 9
 - Příloha č. 8 – Změnový list č. 10
 - Příloha č. 9 – Změnový list č. 11
 - Příloha č. 10 – Změnový list č. 12
 - Příloha č. 11 – Změnový list č. 13
 - Příloha č. 12 – Změnový list č. 14

V Jihlavě dne: 27.6.2019

V Telči dne: 28.6.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



TERNI s.r.o.
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270





.....
Ing. Prokop Háva
jednatel firmy TERNI s.r.o.



.....
Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč



ZMĚNOVÝ LIST - číslo 6

NA ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč				
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč				
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava				
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava				
Změna: č. 6					
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: stav omítek před výmalbou				
	Popis změny: Omítky ve třídách a kabinetech ve 1.NP jsou řešeny pouze jako lokální opravy. Z důvodu různé struktury a kvality omítek je nutné povrchy sjednotit, aby nedocházelo k negativním jevům – loupání maleb, praskání omítek. Část omítek je potřeba vyrovnat. Při provádění prací zjištěn zhoršený stav omítek – omítky jsou původní, několikrát opravované. Omítky často odpadávají, jsou nesourodé, místy vyžilé a odtržené od podkladu. Oprava omítek je nutná ve větším rozsahu, podklad je nutné plošně vyrovnat a sjednotit. Jde o nepředvídatelnou změnu, neboť skutečný rozsah poškozených omítek byl zjištěn až v rámci prováděných prací při zásazích do omítek a po oškrábání stávajících maleb.				
	Způsob projekčního zpracování: není třeba				
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano				
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné				
	Náklady na změnu		vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady		91 410,- Kč		
	Projekční náklady				
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo				
	Zvýšení:		91 410,- Kč bez DPH		
Snížení:					
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo					
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x				
	Termín realizace změny: 2019				
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká				
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny				
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.				
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R15 – Opravy vnitřních omítek v 1.NP_vícepráce				
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava			
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>				
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva			
		Roman Kubelka			
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec			
		Jiří Salus			
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub			
		Ing. Jakub Fraj			
Technický dozor objednatele	Josef Macháček				

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
Město:
Telč

R15 - Opravy vnitřních omítek v 1.NP_vícepráce

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 410,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 410,00	21,00%	19 196,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 110 606,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TP1

MĚSTO TELČ
Městský úřad Telč, nám. Zechariáše z Hradce 10
Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.ú. 1468015399/0800
DIČ: 00266745 88

TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R15 - Opravy vnitřních omítek v 1.NP_vícepráce

el: Telč
el: Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

- Popis

Cena celkem [CZK]

ady stavby celkem	91 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	91 410,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 990,00
998 - Přesun hmot	3 420,00

PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R15 - Opravy vnitřních omítek v 1.NP_vícepráce

Objekt: Telč
Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Objekt	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt soupisu celkem						91 410,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				91 410,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				87 990,00
	K 612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	336,252	51,57	17 341,00
	W	dvojnásobná penetrace na celou plochu přeštukování				
	W	168,126*2		336,252		
	W	Součet		336,252		
5.3	K 612135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	100,876	135,90	13 709,00
	W	vyrovnaní ploch pod štuky z 60% plochy				
	W	168,126*0,6		100,876		
	W	Součet		100,876		
5.13	K 612135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn za další 3 mm	m2	302,627	39,15	11 848,00
	W	vyrovnaní ploch pod štuky z 60% plochy				
	W	168,126*0,6*3		302,627		
	W	Součet		302,627		
45.8	K 612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmeleu stěn	m2	168,126	171,90	28 901,00
	W	168,126 " dle přeštukování		168,126		
45.2	K 612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	168,126	96,30	16 191,00
	W	1.NP				
	W	"m.č. 115" 13,32*2,9-1,0*2,0+3,8*2,9*2-(3,8+0,6+0,45)*0,6		55,758		
	W	"m.č. 117" (2*6,275+0,56)*2,9-1,0*2,0-1,2*1,5+8,88*2,9-1,0*2,0-0,6*1,5		57,071		
	W	"m.č. 118" 2*6,275*2,9-1,2*1,5+8,88*2,9-1,0*2,0-2,15*2,0+0,5*2,15*2-0,6*1,5		55,297		
	W	Součet		168,126		
D	998	Přesun hmot				3 420,00
132	K 998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,898	1 180,00	3 420,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 7

NÁ ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 7				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: stav omítek před výmalbou a množství vedení rozvodů elektro a dalších instalací			
	Popis změny: Nerovné stropní konstrukce a stav stávajících omítek neumožňuje provedení rozvodů sítí - omítky stávající na rákosovém palachu neumožňují uložení vedení a vývodů pro elektrorozvody a další instalace (ZTI, VZT). Při zásazích dochází k rozsáhlému opadávání a byla by nutná plošná oprava na 100% plochy. Rozvody budou provedeny po stropě bez sekání a zakryty SDK podhledy čímž dojde i k vyrovnání zjištěného průhybu stávajících dřevěných stropů. Stav omítek a stropní kce byl zjištěn až při provedení zásahu do této konstrukce.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	58 341.- Kč		
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
Zvýšení:	58 341.- Kč bez DPH			
Snížení:				
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
Přílohy protokolu: položkový rozpočet R16 – Podhledy SDK v 3.NP_vícepráce				
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
		Ing. Jakub Fraj		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt:

R16 - Podhledy SDK v 3.NP_vícepráce

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 341,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 341,00	21,00%	12 252,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 70 593,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TR

MĚSTO TELČ
Město Telč nám. Zachariáše z Hradce 10

Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.u. 1466015398/0800
DIČ: 00286745 66

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R16 - Podhledy SDK v 3.NP_vícepráce

Telč

Datum: 27.05.2019

Objednatel: Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

Objednatel:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

celkové náklady stavby celkem

58 341,00

PSV - Práce a dodávky PSV

58 341,00

763 - Konstrukce suché výstavby

58 341,00

IS PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R16 - Podhledy SDK v 3.NP_vícepráce

Telč

Datum: 27.05.2019

Projektant: Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

Objednatel:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
klady soupisu celkem						58 341,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				58 341,00
D	763	Konstrukce suché výstavby				58 341,00
94.1	K	763131511 Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	106,700	535,00	57 085,00
	W	3.np (v.č. 103-A)				
	W	"mč. 309" 22,39		22,390		
	W	"mč. 314" 19,15		19,150		
	W	"mč. 316" 20,17		20,170		
	W	"mč. 320" 21,72		21,720		
	W	"mč. 321" 23,27		23,270		
	W	Součet		106,700		
202	K	998763403 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	570,850	2,20	1 256,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 8

NA ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 8				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: stav omítek před výmalbou a množství vedení rozvodů elektro a dalších instalací			
	Popis změny: Nerovná stropní konstrukce (m.č. 101 a 116) a stav stávajících omítek neumožňuje provedení rozvodů sítí – stávající omítky na rákosovém palachu neumožňují uložení vedení a vývodů pro elektrorozvody a další instalace (ZTI, VZT), bude zakryta SDK podhledem, strop vestibulu (m.č. 102) bude přeštukován, z důvodu ŽB konstrukce je možné provedení drážkování a uložení rozvodů elektroinstalace. Z důvodu napojení stropu na nové konstrukce a nově vloženou výtahovou šachtu je nutné provedení plošného přeštukování a vyrovnání podhledu vestibulu.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	46 723,- Kč		
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:	46 723,- Kč bez DPH		
Snížení:				
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018; po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R17 – Podhledy SDK v 1.NP, přeštukování stropu vestibulu_vícepráce			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
		Ing. Jakub Fraj		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

Í LIST SOUPISU PRACÍ

ntrium odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

17 - Podhledy SDK v 1.NP, přeštukování stropu vestibulu_vícepráce

o:	Telč	CC-CZ:	
avatel:	Město Telč	Datum:	27.05.2019
otovitel:		IČ:	
rojektant:	ART Projekt Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:	TERNI s.r.o., M.Lisá	IČ:	
Poznámka:		DIČ:	

Cena bez DPH			46 723,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	46 723,00	21,00%	9 812,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		56 535,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

MĚSTO TELČ
586 01 Telč nám. Zacharova z Hradce 10

Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.ú. 1468015399/0800
DIČ: 00286748 68

UJEDNĚNÍ O ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výchovy ZŠ Hradecká, Telč

7 - Pohledy SDK v 1.NP, přeštukování stropu vestibulu_vícepráce

Telč

Město Telč

Datum: 27.05.2019

Projektant: ART Projekt Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Popis

Cena celkem [CZK]

Práce na stavby celkem

46 723,00

SV - Práce a dodávky HSV

24 705,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 734,00

998 - Přesun hmot

971,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 018,00

763 - Konstrukce suché výstavby

22 018,00

RACÍ

Ústřední odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

7 - Pohledy SDK v 1.NP, přeštukování stropu vestibulu_vícepráce

Telč
Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
/ soupisu celkem					46 723,00
HSV	Práce a dodávky HSV				24 705,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 734,00
K 611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	50,920	62,73	3 194,00
V	1.np (v.č.101-A)				
V	"mč.102" 50,92		50,920		
V	Součet		50,920		
K 611135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů	m2	50,920	156,60	7 974,00
V	1.np (v.č.101-A)				
V	"mč.102" 50,92		50,920		
V	Součet		50,920		
7 K 611135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů	m2	152,760	41,76	6 379,00
V	1.np (v.č.101-A) na celkovou tl. 5 mm				
V	"mč.102" 50,92*3		152,760		
V	Součet		152,760		
15.5 K 611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	50,920	121,50	6 187,00
V	1.np (v.č.101-A)				
V	"mč.102" 50,92		50,920		
V	Součet		50,920		
D 998	Přesun hmot				971,00
132 K 998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,823	1 180,00	971,00
D PSV	Práce a dodávky PSV				22 018,00
D 763	Konstrukce suché výstavby				22 018,00
194.1 K 763131511	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	17,210	535,00	9 207,00
V	1.np (v.č.101-A)				
V	"mč.116" 17,21		17,210		
V	Součet		17,210		
200 K 763431012	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	12,560	410,00	5 150,00
V	1.np				
V	"101" 12,56		12,560		
V	Mezisoučet		12,560		
V	Součet		12,560		
201 M 59036080	panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.15, bílá, tl 15mm	m2	13,188	545,00	7 187,00
V	12,56*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		13,188		
202 K 998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	215,440	2,20	474,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 9

N Á Z E V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 9				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: nesoulad soupisu prací a projektové dokumentace			
	Popis změny: Nesrovnalost v původním výkazu výměr, byl proveden přepočítání svítidel.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady		102 693,- Kč	
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:			
Snížení:	102 693,- Kč bez DPH			
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M I N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R18 – Svítidla_odpočty			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
Ing. Jakub Fraj				
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

a:
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
kt:

R18 - Svítidla_odpočty

O:
sto: Telč
řadavatel:
Město Telč
hotovitel:
Projektant:
ART Projekt Jihlava
Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-102 693,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-102 693,00	21,00%	-21 566,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-124 259,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělídle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TDI 

MĚSTO TELČ
586 56 Telč nám. Zachariáše z Hradce 10
Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 409
IČ: 00286745 č.u. 1468015399/0800
DIČ: 00266745 8F

TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

18 - Svítidla_odpočty

el: Telč
el: Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

1 - Popis	Cena celkem [CZK]
ady stavby celkem	-102 693,00
M - Práce a dodávky M	-102 693,00
21-M - Elektromontáže	-102 693,00

PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

18 - Svítidla_odpočty

Telč

Datum: 27.05.2019

Město Telč




Projektant: ART Projekt Jihlava

tel:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a soupisu celkem						-102 693,00
M		Práce a dodávky M				-102 693,00
D	21-M	Elektromontáže				-102 693,00
K	221215001.R07	Montáž zářivkového svítidla	hod	-28,000	260,00	-7 280,00
K	221215001.R08	Montáž zářivkových zdrojů	hod	-5,000	260,00	-1 300,00
M	2211215001.M01	svítidlo zářivkové nástěnné 1x24W T5 4000K, ozn.1	kus	-1,000	2 133,00	-2 133,00
6	M	2211215001.M02 svítidlo LED závěsné do 3-fázové lišty 18W 4000K, ozn.2	kus	-4,000	3 629,00	-14 516,00
7	M	2211215001.M03 svítidlo LED závěsné lineární 35W 4000K, ozn.3	kus	-1,000	3 204,00	-3 204,00
8	M	2211215001.M04 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x14W T5 4000K, ozn.4	kus	-2,000	4 294,00	-8 588,00
9	M	2211215001.M05 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x24W T5 4000K, ozn.5	kus	-1,000	4 386,00	-4 386,00
0	M	2211215001.M06 svítidlo LED zapuštěné v podhledu lineární 37W 4000K, ozn.6	kus	-1,000	2 749,00	-2 749,00
1	M	2211215001.M07 svítidlo LED zapuštěné v podhledu kruhové downlight 11,3W 4000K, ozn.7	kus	-2,000	2 314,00	-4 628,00
2	M	2211215001.M08 svítidlo LED zapuštěné v podhledu kruhové downlight 18,8W 4000K, ozn.8	kus	-2,000	2 429,00	-4 858,00
3	M	2211215001.M09 svítidlo LED závěsné lineární 35W 4000K 1hod, ozn.3/NO	kus	-1,000	8 947,00	-8 947,00
4	M	2211215001.M10 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x14W T5 4000K 1hod, ozn.4/NO	kus	-3,000	8 064,00	-24 192,00
5	M	2211215001.M11 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x24W T5 4000K 1hod, ozn.5/NO	kus	-1,000	8 079,00	-8 079,00
6	M	2211215001.M12 svítidlo LED zapuštěné v podhledu lineární 37W 4000K 1hod, ozn.6/NO	kus	-1,000	5 393,00	-5 393,00
7	M	2211215001.M13 svítidlo LED zapuštěné v podhledu kruhové downlight 18,8W 4000K 1hod, ozn.8/NO	kus	-1,000	2 440,00	-2 440,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 10

NÁ ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč				
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč				
	Zhotovitel: TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava				
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava				
Změna: č. 10					
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: upravený návrh technického řešení				
	Popis změny: Byl posouzen stav stávající rozhlasové ústředny a bylo zjištěno, že je dostačující a zároveň je možné stávající ústřednu napojit na nové rozvody. Z tohoto důvodu se rozhlasová ústředna nebude realizovat, veškeré rozvody budou přivedeny do stávající ústředny, kde se zapojí a zprovozní. Nové rozvody budou provedeny dle PD bez dalších změn.				
	Způsob projekčního zpracování: není třeba				
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano				
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné				
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce		
	Stavební náklady		293 030,- Kč		
	Projekční náklady				
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo				
	Zvýšení:				
Snížení:	293 030,- Kč bez DPH				
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo					
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x				
	Termín realizace změny: 2019				
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká				
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny				
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018; po uzavření dodatku smlouvy.				
Přílohy protokolu: položkový rozpočet R19 – Rozhlasová ústředna _odpočty					
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNÍ s.r.o. Jihlava			
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>				
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva			
		Roman Kubelka			
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec			
		Jiří Salus			
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub			
Ing. Jakub Fraj					
Technický dozor objednatele	Josef Macháček				

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

a:
entrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
kt:

R19 - Rozhlasová ústředna_odpočty

D:
to: Telč

davatel:
Město Telč

otovitel:

rojektant:
ART Projekt Jihlava

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-293 030,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-293 030,00	21,00%	-61 536,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-354 566,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TDI 

MĚSTO TELČ
586 56 Telč nám. Zachariáše z Hradce 10

Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.u. 1468015399/0800
DIČ: 00256745 RF

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

19 - Rozhlasová ústředna_odpočty

Místo: Telč
Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

- Popis

Cena celkem [CZK]

celková cena stavby celkem	-293 030,00
1 - D.1.4 - Slaboproudé rozvody	-293 030,00
M22b - Místní rozhlas (školní)	-293 030,00

PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

19 - Rozhlasová ústředna_odpočty

Telč

Datum: 27.05.2019

Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

el:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Údaj soupisu celkem					-293 030,00
D1	D.1.4 - Slaboproudé rozvody				-293 030,00
M22b	Místní rozhlas (školní)				-293 030,00
K 1.1	RACK 800x800 45U stojanový	kus	-1,000	10 390,00	-10 390,00
K 2.1	sohl 800x800	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
K 3.1	ventilátorová jednotka	kus	-1,000	2 630,00	-2 630,00
K 4.1	osvětlovací jednotka	kus	-1,000	1 820,00	-1 820,00
K 5.1	kabel nap. jednotky	kus	-2,000	180,00	-360,00
K 6.1	nap. jednotka 5x230V	kus	-2,000	845,00	-1 690,00
K 7.1	montážní sada M6	kus	-1,000	50,00	-50,00
8 K 8.1	Rozhlasová ústředna 12 zón, řízení hodin JČ a zvonění, přehrávání mp3	kus	-1,000	257 780,00	-257 780,00
9 K 9.1	Zesilovač 2x500W, 100V, třída D	kus	-1,000	14 860,00	-14 860,00
10 K 10.1	Externí mikrofon do ředitelny (6 tlačítek)	kus	-1,000	1 860,00	-1 860,00
12 K 12.1	Napáječ 24V pro externí mikrofonní stanici	kus	-1,000	390,00	-390,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 11

NA ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 11				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: upravené technické řešení			
	Popis změny: Nebude se provádět osazení a zprovoznění prvků konektivity. Z důvodu splnění veškerých parametrů požadované konektivity, zajištění splnění konektivity dle manuálu „Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních škol)“ je řešeno odděleně mimo stavbu.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady		143 300,- Kč	
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:			
Snížení:	143 300,- Kč bez DPH			
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R20 – Konektivita_odpočty			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
Ing. Jakub Fraj				
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

a:
entrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
kt:

R20 - Konektivita_odpočty

D:
to: Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

davatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

otovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -143 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-143 300,00	21,00%	-30 093,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -173 393,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TDI [Signature]

MĚSTO TELČ
586 01 Telč nám. Zachariáše z Hradce 10
Tel: 567 112 428 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.u. 1458015399/0800
DIČ: 00286745 8P

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R20 - Konektivita_odpočty

Telč

Datum: 27.05.2019

tel: Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

tel:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

u - Popis

Cena celkem [CZK]

celkem stavby celkem

-143 300,00

D1 - D.1.4 - Slaboproudé rozvody

-143 300,00

M22e - Aktivní prvky WiFi

-26 080,00

M22h - Konektivita škola k WAN

-117 220,00

PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R20 - Konektivita_odpočty

Telč

Datum: 27.05.2019

el: Město Telč





Projektant: ART Projekt Jihlava

el:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Summary soupisu celkem					-143 300,00
D1	D.1.4 - Slaboproudé rozvody				-143 300,00
M22e	Aktivní prvky WiFi				-26 080,00
K 1.1	WiFi - UBIQUITI UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3x3 - vnitřní i venkovní	kus	-8,000	3 260,00	-26 080,00
M22h	Konektivita škola k WAN				-117 220,00
K 1.4	Kerio Control NG300	kus	-1,000	46 880,00	-46 880,00
K 2.2	Roční licence Kerio Control NG300	kus	-5,000	6 430,00	-32 150,00
K 3.2	MIKROTIK Cloud Core Router CCR1016, 12x Gbit LAN, dotykové LCD, L6 - IPV4/IPV6 - Netflow - Online sledování provozu - limiting, antispoofing, ACL/xACL - kontrola http a https na vrstvě L2 s následnou vazbou na ACL - detekce útoků s následující vazbou na ACL a notifikací - radius autentifikace - Qos	kus	-1,000	13 290,00	-13 290,00
K 4.2	Linux server DELL PowerEdge T130/ Xeon E3-1220 v5/ 8GB/ 2x 1TB NLSAS/ DVDRW/ H330/ 2x GLAN/ iDRAC 8 Basic/ 3YNBD on-site OS Linux - DNSSEC - OpenFlow - FreeRadius LDAP s možností propojení AD - Squid proxy s antivirem	kus	-1,000	24 900,00	-24 900,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 12

NÁ ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 12				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: upřesnění počtu zásuvek			
	Popis změny: Byl upřesněný počet podlahových zásuvek a zásuvkových boxů do kateder v souladu s předpokládaným budoucím umístěním nábytku a IT techniky.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	20 480,- Kč	34 300,- Kč	
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:			
Snížení:	13 820,- Kč bez DPH			
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R21 – Silnoproud_zásuvky_vícepráce a odpočty			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
Ing. Jakub Fraj				
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objednatel:
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
Objekt:

R21 - Silnoproud_zásuvky_vícepráce a odpočty

Objektová adresa:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

Objednatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 820,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 820,00	21,00%	-2 902,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -16 722,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TP1 

MĚSTO TELČ
588 51 Telč nám. Zachariáše z Hradce 10

Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.u. 1488015399/0800
DIČ: 00286745 88

TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

21 - Silnoproud_zásuvky_vícepráce a odpočty

Objekt: Telč

Místo: Město Telč

Datum: 27.05.2019

Projektant: ART Projekt Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Popis

Cena celkem [CZK]

Práce na stavby celkem	-13 820,00
I - Práce a dodávky M	-13 820,00
21-M - Elektromontáže	-13 820,00

PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

21 - Silnoproud_zásuvky_vícepráce a odpočty

Telč

Datum: 27.05.2019




Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
dy soupisu celkem					-13 820,00
M	Práce a dodávky M				-13 820,00
21-M	Elektromontáže				-13 820,00
K 210111021.M01.1	Montáž podlahové dvouzásuvky, šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké <i>Podlahová dvozásuvka 230 V AC / 16 A</i>	kus	4,000	120,00	480,00
M 345551040.R01	- výklopné provedení do podlahy pro připojení silových zásuvek ovládacího pultu profesora OPP	kus	4,000	5 000,00	20 000,00
K 210111021.M02	Montáž zásuvkového boxu do katedry - koordinace s dodavatelem nábytku	kus	-2,000	650,00	-1 300,00
1 M 345551040.R02	Ovládací pult profesora = zásuvkový box ve stole - Zásuvkový box bude obsahovat minimálně následující zásuvky: -- 2x 230 V / 16 A - připojeno z podlahové zásuvky (výklopné)	kus	-2,000	16 500,00	-33 000,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 13

NA ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 13				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: zajištění oken magnety			
	Popis změny: Z důvodu zajištění dotčených prostor pomocí pohybových a tříštivých čidel se jedná o nadbytečnou část zabezpečení, magnetické kontakty pro zajištění křídel oken nebudou osazeny.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady		693,- Kč	
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:			
	Snížení: 693,- Kč bez DPH			
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R22 – Zajištění oken magnety_odpočty			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
		Ing. Jakub Fraj		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

LIST SOUPISU PRACÍ

um odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

2 - Zajištění oken magnety_odpočty

Telč

CC-CZ:

Datum:

27.05.2019

atel:

lěsto Telč

ovitel:

ektant:

ART Projekt Jihlava

racovatel:

TERNI s.r.o., M.Lisá

oznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-693,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-693,00	21,00%	-146,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-839,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel : 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ : 00266745, DIČ: CZ42634296

TP/ [Signature]

MĚSTO TELČ
588 56 Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10

Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 402
IČ: 00266745 č.ú. 1408015009/0800
DIČ: 00266745 8P

UJLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

um odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

2 - Zajištění oken magnety_odpočty

Telč

Město Telč

Datum: 27.05.2019

Projektant: ART Projekt Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o.,M.Lisá

Popis

Cena celkem [CZK]

dy stavby celkem	-693,00
I - D.1.4 - Slaboproudé rozvody	-693,00
M22j - EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace	-693,00

RACÍ

um odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

- Zajištění oken magnety_odpočty

Telč
Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
y soupisu celkem					-693,00
D1	D.1.4 - Slaboproudé rozvody				-693,00
M22j	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace				-693,00
6	Magnetický kontakt pro plastová okna	kus	-11,000	63,00	-693,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 14

N A Z E V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 14				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: zakončení stropních podhledů u oken			
	Popis změny: Bylo upřesněno ukončení SDK podhledů u okenního nadpraží v 2.NP a 3.NP SDK čelem. Při rozměrování podhledu byl zjištěn průhyb dřevěné stropní konstrukce v takovém rozsahu že není možné provedení SDK podhledu s ukončením na nadpraží nebo rámu oken. Nadpraží oken je navíc provedeno různě, výšky v rámci jedné místnosti nejsou stejné a není možné provedení jednotného výškového napojení. SDK konstrukce tak bude snížena při zachování normové výšky místnosti tak, aby byl eliminován průhyb stropu a v napojení na okna ukončea čelem při zachování standardního nadpraží oken.			
	Způsob projekčního zpracování: byl dodán detail			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	108 362,- Kč		
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:	108 362,- Kč bez DPH		
Snížení:				
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R23 – Napojení SDK podhledů u oken 2.NP a 3.NP_vícepráce			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
Ing. Jakub Fraj				
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ba:
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
ekt:

R23 - Napojení SDK pohledů u oken 2.NP a 3.NP_vícepráce

SO:
ísto: Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

adavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 362,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 362,00	21,00%	22 756,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		131 118,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TDI 

MĚSTO TELČ
586 56 Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10
Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00288745 č.u. 1408015399/0800
DIČ: 00288745 68

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R23 - Napojení SDK podhledů u oken 2.NP a 3.NP_vícepráce

Objekt: Telč
Místo: Město Telč
Objekt: Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Objekt - Popis

Cena celkem [CZK]

Objekt stavby celkem	108 362,00
PSV - Práce a dodávky PSV	108 362,00
763 - Konstrukce suché výstavby	108 362,00

S PRACÍ



Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R23 - Napojení SDK podhledů u oken 2.NP a 3.NP_vícepráce

Místo: Telč Datum: 27.05.2019
 Stavebník: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava
 Vykonatel: Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Práce soupisu celkem						108 362,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				108 362,00	
D	763	Konstrukce suché výstavby				108 362,00	
2	K	76313R1511	Příplatek za ukončení podhledu ze sádrokartonových desek - standardní A	m	20,300	924,00	18 757,00
	W		3.np (v.č. 103-A)				
	W		"mč. 309" 5,9		5,900		
	W		"mč. 314" 2,6		2,600		
	W		"mč. 316" 2,7		2,700		
	W		"mč. 320" 3,2		3,200		
	W		"mč. 321" 5,9		5,900		
	W		Mezisoučet		20,300		
	W		Součet		20,300		
4.3	K	76313R1551	Příplatek za ukončení podhledu ze sádrokartonových desek - impregnované H2	m	16,150	924,00	14 923,00
	W		ozn.P2				
	W		2.np (v.č. 102-A)				
	W		"201+202" 2,45		2,450		
	W		"205" 3,0		3,000		
	W		Mezisoučet		5,450		
	W		3.np (v.č. 103-A)				
	W		"305" 2,45		2,450		
	W		"324" 2,9		2,900		
	W		"330" 2,8		2,800		
	W		"331" 2,55		2,550		
	W		Mezisoučet		10,700		
	W		Součet		16,150		
200.1	K	76343R1012	Příplatek za ukončení podhledu minerálního	m	78,300	924,00	72 349,00
	W		3.np				
	W		"301" 8,45		8,450		
	W		"307" 2,2		2,200		
	W		"308" 7,35		7,350		
	W		"311" 9		9,000		
	W		"312" 7,4		7,400		
	W		"313" 7,4		7,400		
	W		"315" 7,4		7,400		
	W		"317" 7,4		7,400		
	W		"318" 7,4		7,400		
	W		"319" 7,2		7,200		
	W		"322" 4,9		4,900		
	W		"323" 2,2		2,200		
	W		Mezisoučet		78,300		
	W		Součet		78,300		
202	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 060,290	2,20	2 333,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 3

N Á Z E V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 3				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: upřesnění projektové dokumentace			
	Popis změny: Doplnění předstěn k geberitům v místnostech č. 325, 326, 327, 328, 332 a 333			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	15 344,- Kč		
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:	15 344,- Kč bez DPH		
	Snížení:			
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R12 – Předstěny SDK_vícepráce			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
		Ing. Jakub Fraj		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt:

R12 - Předstěny SDK_vícepráce

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 344,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 344,00	21,00%	3 222,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 18 566,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TDI 


MĚSTO TELČ
Město Telč nám. Zachariáše z Hradce 10
Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 Č.ú. 1466015399/0800
DIČ: 00286745 6#

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

a: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

kt: **R12 - Předstěny SDK_vícepráce**

o: Telč

Datum: 27.05.2019

avatel: Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

otovitel:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

ód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 344,00

PSV - Práce a dodávky PSV

15 344,00

763 - Konstrukce suché výstavby

15 344,00

PIS PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R12 - Předstěny SDK_vícepráce

Telč

Datum: 27.05.2019

Objednatel: Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

Objednatel:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Prvky soupisu celkem						15 344,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 344,00
D	763	Konstrukce suché výstavby				15 344,00
3	K 763121429	Stěna přesazena ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	21,146	710,00	15 014,00
	W	3.np				
	W	"mč.325,326,327" 3,33*(0,20+0,86)*3		10,589		
	W	"mč.328" 3,33*(0,2+0,87)		3,563		
	W	"mč.332" 3,33*(0,20+0,85)		3,497		
	W	"mč.333" 3,33*(0,20+0,85)		3,497		
	W	Mezisoučet		21,146		
	W	Součet		21,146		
202	K 998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	150,140	2,20	330,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 4

NA ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 4				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: stav omítek před výmalbou			
	Popis změny:			
	Omítky ve třídách a kabinetech ve 3.NP jsou řešeny pouze jako lokální opravy. Z důvodu různé struktury a kvality omítek je nutné povrchy sjednotit, aby nedocházelo k negativním jevům – loupání maleb, praskání omítek. Část omítek je potřeba vyrovnat.			
	Při provádění prací zjištěn zhoršený stav omítek – omítky jsou původní, několikrát opravované. Omítky často odpadávají, jsou nesourodé, místy vyžilé a odtržené od podkladu. Oprava omítek je nutná ve větším rozsahu, podklad je nutné vyrovnat a sjednotit. Jde o nepředvídatelnou změnu, neboť skutečný rozsah poškozených omítek byl zjištěn až v rámci prováděných prací při zásazích do omítek apo oškrábání stávajících maleb.			
Způsob projekčního zpracování: není třeba				
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	128 392,- Kč		
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:	128 392,- Kč bez DPH		
Snížení:				
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R13 – Opravy omítek v 3.NP_vícepráce			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNÍ s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.			
	<i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
Ing. Jakub Fraj				
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

OCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objednatel:
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
Objekt:

R13 - Opravy omítek v 3.NP_vícepráce

Objednatel:
Město Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

Objednatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 392,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 392,00	21,00%	26 962,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 155 354,00

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TDI [Signature]

MĚSTO TELČ
586 01 Telč nám. Zachariáše z Hradce 10

Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.ú. 1466015399/0800
DIČ: 00286745 68

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R13 - Opravy omítek v 3.NP_vícepráce

tel: Telč
tel: Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o.,M.Lisá

u - Popis

Cena celkem [CZK]

Radky stavby celkem	128 392,00
HSV - Práce a dodávky HSV	128 392,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 186,00
998 - Přesun hmot	5 206,00

PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R13 - Opravy omítek v 3.NP_vícepráce

Telč

Datum: 27.05.2019

tel: Město Telč





Projektant: ART Projekt Jihlava

itel:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
hlavy soupisu celkem						128 392,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				128 392,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				123 186,00
1	K 612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	755,476	51,57	38 960,00
	W	dvojnásobná penetrace na celou plochu přeštukování				
	W	377,738*2		755,476		
	W	Součet		755,476		
45.3	K 612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	188,869	135,90	25 667,00
	W	vyrovnání ploch pod štuky z 50% plochy				
	W	377,738*0,5		188,869		
	W	Součet		188,869		
45.13	K 612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	566,607	39,15	22 183,00
	W	za další 3 mm				
	W	vyrovnání ploch pod štuky z 50% plochy				
	W	377,738*0,5*3		566,607		
	W	Součet		566,607		
45.2	K 612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	377,738	96,30	36 376,00
	W	3.NP				
	W	"m.č.308" 2*3,85*3,0		23,100		
	W	"m.č.309" (5,95+2,0)*3,0		23,850		
	W	"m.č.310, 311" 2*6,47*3,1+3,55*3,1-1,2*1,5		49,319		
	W	"m.č.312" 2*6,45*3,1-1,2*1,5+3,25*3,1		48,265		
	W	"m.č.313" 2*6,45*3,1-1,2*1,5		38,190		
	W	"m.č.315" 2*4,95*3,1-0,9*2,0-1,2*1,5		27,090		
	W	"m.č.316" (6,85-0,4)*3,1		19,995		
	W	"m.č.317" 2*6,45*3,1-0,9*2,0-1,2*1,5+3,85*3,1		48,325		
	W	"m.č.318" 2*6,45*3,1-1,2*1,5		38,190		
	W	"m.č.319" 2*6,47*3,1-0,9*2,0		38,314		
	W	"m.č.322" 2*3,85*3,0		23,100		
	W	Součet		377,738		
D	998	Přesun hmot				5 206,00
132	K 998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,412	1 180,00	5 206,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 5

NÁ ZE V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 3				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: skutečný stav zjištění v rámci bouracích prací			
	Popis změny: V rámci bouracích prací byl zjištěn špatný stav podkladních betonů podlah v I.NP. Podkladní betony jsou nesourodé, rozpadlé, nedostatečné mocnosti bez vložené výztuže. Je nutné realizovat nové podkladní betony podlah včetně odtěžení části zeminy a snížení úrovně podkladního betonu aby mohla být provedena skladba podlahy dle PD. Jde o nepředvídatelnou změnu, neboť nebylo možné provedení sond za provozu školy, skutečnost byla odkryta až při bourání podlah. Konstrukce podlahy zůstává zachována dle PD.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	245 802,- Kč		
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
Zvýšení:	245 802,- Kč bez DPH			
Snížení:				
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R14 – Opravy podlah v I.NP_vícepráce			
Datum: 27.5.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNI s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
		Ing. Jakub Fraj		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt: R14 - Opravy podlah v 1.NP_vícepráce

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 27.05.2019

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 802,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 802,00	21,00%	51 618,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 297 420,00 v CZK

TERNI s.r.o.
stavební a obchodní firma
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270, fax: 567 322 377
IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296

TDI 


MĚSTO TELČ
586 01 Telč nám. Zecharáske z Hradce 10

Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 č.ú. 1400015399/0800
DIČ: 00286745 6r

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R14 - Opravy podlah v 1.NP_vícepráce

Objednatel: Město Telč
Místo: Město Telč

Datum: 27.05.2019
Projektant: ART Projekt Jihlava
Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Popis

Cena celkem [CZK]

Práce stavby celkem	245 802,00
HSV - Práce a dodávky HSV	244 065,00
1 - Zemní práce	34 625,00
2 - Zakládání	58 196,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 487,00
997 - Přesun sutě	29 755,00
998 - Přesun hmot	61 002,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 737,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 737,00

IS PRACÍ

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R14 - Opravy podlah v 1.NP_vícepráce

Objednatel: Město Telč Datum: 27.05.2019
 Projektant: ART Projekt Jihlava
 Vykonatel: Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
klady soupisu celkem						245 802,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				244 065,00
D	1	Zemní práce				34 625,00
1	K 139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	12,047	1 910,00	23 010,00
	W	podlaha 2 - zemina s kamením tl. 70 mm (28,58+52,96+44,15+17,31)*0,07		10,010		
	W	podlaha 3 - zemina s kamením tl. 70 mm (2,713+0,075+2,925+0,075+2,712*0)*(0,075+1,075+0,4+2,85)*0,08		2,037		
	W	Součet		12,047		
2	K 162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	12,047	87,00	1 048,00
3	K 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,047	230,00	2 771,00
4	K 162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	120,470	17,50	2 108,00
	W	12,047*10		120,470		
	W	Součet		120,470		
5	K 167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	12,047	169,00	2 036,00
6	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,047	15,10	182,00
7	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	21,685	160,00	3 470,00
	W	12,047*1,8		21,685		
	W	Součet		21,685		
D	2	Zakládání				58 196,00
10	K 273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	22,912	2 540,00	58 196,00
	W	podlaha 2 - podkladní deska tl. 150 mm (28,58+52,96+44,15+17,31)*0,15		21,450		
	W	zabetonování rýhy po provedení kanalizace - podkladní deska tl.150mm - podlaha 2 -0,60*0,15*(41,70-15,5)		-2,358		
	W	podlaha 3 - podkladní deska tl. 150 mm (2,713+0,075+2,925+0,075+2,712*0)*(0,075+1,075+0,4+2,85)*0,15		3,820		
	W	Součet		22,912		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 487,00
85	K 961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	11,119	5 440,00	60 487,00
	W	podlaha 2 - podkladní deska tl. 80 mm (28,58+52,96+44,15+17,31)*0,08		11,440		
	W	zabetonování rýhy po provedení kanalizace - podkladní deska tl.150mm - podlaha 2 -0,60*0,15*(41,70-15,5)		-2,358		
	W	podlaha 3 - podkladní deska tl. 80 mm (2,713+0,075+2,925+0,075+2,712*0)*(0,075+1,075+0,4+2,85)*0,08		2,037		
	W	Součet		11,119		
D	997	Přesun sutě				29 755,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	27,297	488,00	13 321,00
K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,297	213,00	5 814,00
K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	409,455	9,27	3 796,00
W	27,297*15 *Přepočtené koeficientem množství		409,455		
K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	27,297	250,00	6 824,00
D 998	Přesun hmot				61 002,00
K 998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	51,697	1 180,00	61 002,00
D PSV	Práce a dodávky PSV				1 737,00
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 737,00
37 K 711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	152,747	11,00	1 680,00
W	podlaha 2				
W	28,58+52,96+44,15+17,31		143,000		
W	odstranění izolace pro ležatou kanalizaci - podlaha 2				
W	-0,60*(41,70-15,5)		-15,720		
W	podlaha 3				
W	(2,713+0,075+2,925+0,075+2,712*0)*(0,075+1,075+0,4+2,85)		25,467		
W	Součet		152,747		
140 K 998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	16,800	3,42	57,00