

## 64019044 Oprava a údržba skalních zářezů u ST 2019

## Objednávka č. 1

kod položky	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Oprava GPK TÚ Libuň - Lomnice nad Popelkou</b>					
167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	33,00		0,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,00		0,00
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 165,50		0,00
998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	23,18		0,00
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	58,28		0,00
155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivý D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	774,50		0,00
155213212	Trn z oceli pro síť bez oka D 26 mm l 1,5 m upnutý lepicími ampulemi prováděný horolezecky	kus	730,00		0,00
281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	36,25		0,00
58525321	cement portlandský bílý CEM I 52,5MPa - SPECÁLNÍ INJEKČNÍ CEMENTOVÁ SMĚS PRO KOTEVNÍ PRVKY.	t	1,70		0,00
155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	2 585,00		0,00
31319105	síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 500mm 2,9x25m	m2	3 004,71		0,00
155214112	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	500,79		0,00
69321025	geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 130kN/m	m2	600,94		0,00
155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou	m	406,00		0,00
31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	487,20		0,00
R949951015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	ks	6,00		0,00
R287100111	Práce horolezeckým způsobem ve skalní stěně, zajišťovací prvky, kotevní systém	hod	380,00		0,00
R283905049	Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm	ks	37,00		0,00
113311121	Odstranění geotextilií z kolejí	m2	1 236,00		0,00
162432511	Vodorovné přemístění výkopku a dřeva do 2000 m pracovním vlakem	t	58,28		0,00
938902202	Čištění příkopů ručně	m	210,00		0,00
012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	1,00		0,00
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,00		0,00
032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	1,00		0,00
041903000	Dozor jiné osoby	hod	36,00		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 326269

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 50b25911-13c0-4786-a116-567a82418512

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DUŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.07.2019 11:37:00



fc556959-9a04-4fb0-a64d-196efa3bd1a7