



Výjezdová základna ZZS SČK MLADÁ BOLESLAV

p.o. 295, Laurňova 333/24, 293 01 Mladá Boleslav

OPRAVA FASÁDY






ROZPOČET NA:

FASÁDA - HLAVNÍ BUDOVA

1. OPRAVA FASÁDY - HLAVNÍ BUDOVA








Na opravu fasády je použity materiály:

text	m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena			
FASÁDA - HLAVNÍ BUDOVA							
							
							
							
Oprava fasády pomocí tlakové vody	100%	784,19 m ²	- Kč	25,00 Kč	19 604,85 Kč		
Ukrytí oken a klempířských konstrukcí ochrannou fólií + lepicí pásky		1,00 kpl	27,50 Kč	42,80 Kč	70,30 Kč		
Ukrytí vápenných nebo vápenocementových omítek	10%	78,42 m ²	- Kč	321,00 Kč	25 172,63 Kč		
Mechanické lokální dočištění fasády cca	35%	274,47 m ²	- Kč	107,00 Kč	29 368,07 Kč		
Zahusování vysprávek před maltou - základní nátěrová hmota (penetrace)	spotřeba	kg/m ²	10%	78,42 m ²	16,50 Kč	21,40 Kč	2 972,10 Kč
Přivedení vyplnění otlučných částí vápenou maltou	spotřeba	kg/m ² 1,5cm	10%	78,42 m ²	81,68 Kč	235,40 Kč	24 864,83 Kč
Přivedení jemné finální malty (venkovní štuk)	spotřeba	kg/m ² 2,5mm	20%	166,84 m ²	33,00 Kč	321,00 Kč	55 520,94 Kč
STUKATERSKÉ PRÁCE							
Oprava - plocha (nuty)	100%	784,19 m ²	- Kč	192,60 Kč	151 035,76 Kč		
Oprava - špalety (zednické začištění po výměně oken)	100%	289,12 m	22,00 Kč	235,40 Kč	74 419,49 Kč		
Oprava fims - hlavní	100%	97,46 m	88,00 Kč	535,00 Kč	60 717,58 Kč		
Oprava fims - středová	100%	93,86 m	88,00 Kč	535,00 Kč	58 474,78 Kč		
PRÁČNÍ NÁTĚR							
Oprava fasády pomocí tlakové vody	100%	784,19 m ²	- Kč	- Kč	- Kč		
Přivedení penetračního nátěru	spotřeba	kg/m ²	100%	784,19 m ²	16,50 Kč	21,40 Kč	29 720,95 Kč
Přivedení fasádního nátěru - 2 nátěry	spotřeba	kg/m ²	100%	784,19 m ²	53,90 Kč	214,00 Kč	210 085,57 Kč
SOKLOVÁ ČÁST							
Oprava fasády pomocí tlakové vody	100%	94,54 m ²	- Kč	17,12 Kč	1 618,47 Kč		
Dočištění a otluk poškozených částí soklu	25%	23,63 m ²	- Kč	321,00 Kč	7 588,58 Kč		
Přivedení repase otlučené soklové části	100%	94,54 m ²	81,68 Kč	235,40 Kč	29 975,26 Kč		
Sklepy a doprava		1,00 kpl	- Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč		
OSTĚŽNÍ - LEŠENÍ, PŘESUN HMOT, VRN A LIKVIDACE ODPADŮ							
Ukrytí pomocný materiál		1,00 kpl	2 750,00 Kč	- Kč	2 750,00 Kč		
Ukrytí vč ochranné sítě - montáž, nájem 90dnů, demontáž, doprava		926,00 m ²	212,00 Kč	- Kč	196 312,00 Kč		
Přesun hmot + doprava		1,00 kpl	- Kč	14 980,00 Kč	14 980,00 Kč		
Ukrytí stavení		1,00 kpl	- Kč	32 100,00 Kč	32 100,00 Kč		
Likvidace odpadu a suti (odhad, nutno řešit dle skutečnosti)		6,00 kont	- Kč	8 560,00 Kč	51 360,00 Kč		
					1 085 130,15 Kč		

2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDA HLAVNÍ BUDOVA - MATERIÁL TIŽN

text	m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena	
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					
Ukrytí stávajících klempířských prvků na fasádě	1,00	kpl	- Kč	22 615,31 Kč	22 615,31 Kč
Ukrytí r.š. 123	43,20	mb	495,00 Kč	749,00 Kč	53 740,80 Kč
Ukrytí r.š. 330mm	0,00	mb	- Kč	- Kč	- Kč
Ukrytí r.š. 330mm	58,74	mb	385,00 Kč	321,00 Kč	41 470,44 Kč
Ukrytí r.š. 330mm	64,61	mb	16,50 Kč	80,25 Kč	6 251,40 Kč
Ukrytí r.š. 330mm	1,00	kpl	1 100,00 Kč	- Kč	1 100,00 Kč
Ukrytí r.š. 330mm	1,00	kpl	- Kč	3 210,00 Kč	3 210,00 Kč
					128 387,95 Kč

3. OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

text	m	j	MATERIÁL	PRÁCE	Cena	
STATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE						
						
						
						
						
						
						
						
STATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE						
oprava nátěrů - očištění, broušení nerovnosti, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr	odstím bude vybrán objednatelem	24,00	ks	- Kč	1 925,00 Kč	46 224,00 Kč
oprava a změna - očištění, broušení nerovnosti, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr		5,00	ks	550,00 Kč	8 580,00 Kč	45 550,00 Kč
oprava a úprava nové gelery vč. úpravy lérény a odstranění původního		2,00	kpl	770,00 Kč	5 350,00 Kč	12 240,00 Kč
oprava potrubí na fasádě - nátěr žlutou barvou		1,00	kpl	- Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč
oprava - demontáž a osazení nového		1,00	kpl	1 650,00 Kč	2 247,00 Kč	3 897,00 Kč
oprava nátěrů - očištění, broušení nerovnosti, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr		2,00	ks	- Kč	10 486,00 Kč	20 972,00 Kč
oprava - demontáž stávajícího a montáž nového hromosvodu		4,00	kpl	1 650,00 Kč	3 210,00 Kč	19 440,00 Kč
oprava - očištění, broušení nerovnosti, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr		1,00	kpl	77,00 Kč	1 070,00 Kč	1 147,00 Kč
oprava zeleň a odstranění blečtanu		1,00	kpl	- Kč	9 630,00 Kč	9 630,00 Kč
oprava a úprava - demontáž a zpětná montáž vč. kabelů a lišt		6,00	ks	1 650,00 Kč	5 350,00 Kč	42 000,00 Kč
oprava a úprava banner - demontáž a zpětná montáž	v režii objednatele	1,00	kpl	- Kč	- Kč	- Kč
oprava a úprava koš - demontáž a zpětná montáž	v režii objednatele	1,00	kpl	- Kč	- Kč	- Kč
oprava ZSSK u vstupu - demontáž a zpětná montáž	v režii objednatele	1,00	kpl	- Kč	- Kč	- Kč
oprava a reže		1,00	kpl	- Kč	5 350,00 Kč	5 350,00 Kč
CELKEM						212 870,00 Kč

4. ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

ZÁBORY	m	j	MATERIÁL	PRÁCE	Cena		
ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ							
zábory - ULICE		den					
	15,00	70	1,00	kpl	- Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
zábory a zařazení suhlasných stanovisek pro zábor (TSK a Městská část)			1,00	kpl	- Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
CELKEM						25 500,00 Kč	

5. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

text	m	j	MATERIÁL	PRÁCE	Cena		
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI							
			1,00	kpl	- Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
CELKEM						4 500,00 Kč	

REKAPITULACE I

Cena	Cena
1. OPRAVA FASÁDY - HLAVNÍ BUDOVA	1 085 130,15 Kč
2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY _FASÁDA HLAVNÍ BUDOVA - MATERIÁL TIZN	128 387,95 Kč
3. OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE	212 870,00 Kč
4. ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	25 500,00 Kč
5. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI	4 500,00 Kč
CELKEM bez DPH 21%	1 456 388,10 Kč
CELKEM bez DPH 21%	1 456 389,00 Kč
DPH 21%	305 842,00 Kč
CELKEM s DPH 21%	1 762 231,00 Kč

Zpracoval:
 v 12.11.2019 dne 12.11. 2019.

Pracovník je plátná měsíců