

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. 075/954400/S954/2018/027/Kre

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy, ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 600 71 346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [redacted]

č. telefonu: [redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 075/954400/S954/2018/027/Kre, na akci „MVN Nepraš“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve spočívající ve změně ceny za dílo.

I. Změna ceny o dílo

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o méněpráce a vícepráce, řádně objednatelem odsouhlasené a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, následovně:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - cena dle smlouvy o dílo: | 2 465 773,43 Kč bez DPH |
| - cena méněprací: | 10 354,45 Kč bez DPH |
| - cena víceprací: | 60 302,74 Kč bez DPH |
| - cena celkem bez DPH: | 2 515 721,72 Kč bez DPH |

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 075/954400/S954/2018/027/Kre a dle soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatku č.1 k SoD č. 075/954400/S954/2018/027/Kre nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

Ve Vlachově Březí, dne: 18.6.2019

V Benešově, dne: 14.07.2019

Příloha: Soupis méněprací a víceprací – rozpočet zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ppop
Stavba: MVN Nepraš-změnový list č. 1

KSO:
Místo: k.ú. Hatín

CC-CZ:
Datum: 10.6.2019

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENO Šumava a.s.

IČ: 60071346
DIČ: CZ 60071346

Projektant:
VP Projektng s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 49 948,29 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 49 948,29 | 10 489,14 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 60 437,43 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ppop

Stavba: MVN Nepraš-změnový list č. 1

Místo: k.ú. Hatín

Datum: 10.6.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: RENO Šumava a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 49 948,29 | 60 437,43 |
| 1 | MVN Nepraš-vícepráce | 60 302,74 | 72 966,32 |
| 112 | MVN Nepraš-méněpráce | -10 354,45 | -12 528,88 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nepraš-změnový list č. 1

Objekt:

1 - MVN Nepraš-vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

RENO Šumava a.s.

Projektant:

VP Projekting s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.6.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

60071346

DIČ:

CZ 60071346

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


60 302,74

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 60 302,74 | 21,00% | 12 663,58 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

72 966,32



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nepraš-změnový list č. 1

Objekt:

1 - MVN Nepraš-vícepráce

Místo:

k.ú. Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

RENO Šumava a.s.

Datum:

10.6.2019

Projektant:

VP Projektíng s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 60 302,74 |
| 1 - Zemní práce | 627,47 |
| 2 - Zakládání | 8 517,90 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 51 157,37 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Nepraš-změnový list č. 1

Objekt:

1 - MVN Nepraš-vícepráce

Místo: k.ú. Hatín

Datum: 10.6.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VP Projektng s.r.o.

Uchazeč: RENO Šumava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 60 302,74 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 60 302,74 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 627,47 | |
| 1 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 1,500 | 55,97 | 83,95 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | 2*5*0,15 "výměna podloží pod dlažbou vývaru" | | 1,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,500 | | | |
| 2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1,500 | 23,40 | 35,10 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | | | | | |
| 3 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1,500 | 84,91 | 127,37 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: přesun na deponii Holná | | | | | |
| 4 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1,500 | 19,54 | 29,31 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | | | | | |
| 5 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 1,500 | 16,46 | 24,69 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | | | | | |
| 6 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 14,000 | 23,36 | 327,04 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: odvodnění drenážního podsypu pod dlažbou- vyvedení do čerpací jímky | | | | | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 8 517,90 | |
| 9 | K | 457572111 | Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm | m3 | 1,500 | 869,90 | 1 304,85 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm | | | | | |
| | VV | | 5*2*0,15 "výměna podloží pod dlažbou vývaru" | | 1,500 | | | |
| 8 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 mm | m | 27,400 | 263,25 | 7 213,05 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | | | | | |
| | VV | | 27,4 | | 27,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,400 | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 51 157,37 | |
| 11 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 8,550 | 813,03 | 6 951,41 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: plocha rozebraného bednění z důvodu změny tech. řešení závěrného prahu</i> | | | | | |
| 13 | M | 58381085R | <i>kopák hrubý</i> | t | 19,484 | 2 223,24 | 43 317,61 | |
| | PP | | kopák hrubý o rozměrech 20*20*40 cm lom Sumrakov (JH) položka naceněna dle individuální kalkulace zhotovitele včetně dopravy z lomu na stavbu | | | | | |
| 12 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 8,550 | 103,90 | 888,35 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nepraš-změnový list č. 1

Objekt:

112 - MVN Nepraš-měněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

RENO Šumava a.s.

Projektant:

VP Projektng s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.6.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

60071346

DIČ:

CZ 60071346

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


-10 354,45

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -10 354,45 | 21,00% | -2 174,43 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-12 528,88



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nepraš-změnový list č. 1

Objekt:

112 - MVN Nepraš-měněpráce

Místo:

k.ú. Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

RENO Šumava a.s.

Datum:

10.6.2019

Projektant:

VP Projektिंग s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 354,45

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 354,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 001,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Nepraš-změnový list č. 1

Objekt:

112 - MVN Nepraš-měněpráce

Místo:

k.ú. Hatín

Datum:

10.6.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

VP Projekting s.r.o.

Uchazeč:

RENO Šumava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -10 354,45 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -10 354,45 | |
| 3 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | -0,083 | 4 252,12 | -352,93 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -10 001,52 | |
| 2 | K | 452311161 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | -1,873 | 3 312,81 | -6 204,89 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | | | | | |
| 1 | K | 953334517 | Těsnící a bednicí křížový profil do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem š 260 mm | m | -8,400 | 451,98 | -3 796,63 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Těsnící a bednicí křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 260 mm | | | | | |