



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 20

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
20	1.7.2019 - 31.8.2019	1401 Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	Oprava mostu v úseku Nový Bydžov - Ostroměř
			SO 01 - Most v km 37,685
			SO 02 - Most v km 38,010
			SO 03 - Most v km 44,049

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 24.6.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.20 Oprava mostu v úseku Nový Bydžov - Ostroměř

Objekt: SO 01 - Most v km 37,685

Traťový úsek: Veleliby - Jičín

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Smidary

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
------	-------------	----------------------	----------------	----	-------------------

1 Zemní práce

1	2	5904020020	1:2. <i>včetně ořezání větví blízkého stromu</i>	m2	200,000
2	36	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	200,000
3		119001421.R	Dočasné zajištění a ochrana kabelů a kabelových tratí ze 3 kabelů <i>dočasné odsunutí kabelového žlabu pro provedení PKO</i>	m	12,900

4 Vodorovné konstrukce

4	101	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění <i>chodníky</i>	m2	10,500
---	-----	-----------	--	----	--------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	171	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	170,000
---	-----	-----------	---	----	---------

767 Konstrukce zámečnické

6	323	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu <i>náběh středové podlahy</i>	m2	0,330
7	324	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu <i>náběh středové podlahy</i>	m2	0,330
8	321	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech <i>středová podlaha</i>	m2	8,250

9	317	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg <i>podlahové nosníky a zajištění propadu štěrků u pozednice</i>	kg	443,760
---	-----	-----------	---	----	---------

10	319	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg <i>podlahové nosníky a zajištění propadu štěrků u pozednice</i>	kg	443,760
----	-----	-----------	---	----	---------

11	326	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlahy připevněných šroubováním	kg	352,463
12	327	767590190	Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze	kus	10,000
13	328	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	26,100
14	333	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů <i>třetí madlo L 50/50/4</i>	kg	66,708

15	334	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů <i>třetí madlo L 50/50/4</i>	kg	66,708
----	-----	-----------	--	----	--------

16	346	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000
----	-----	-----------	---	-----	-------

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

17	362	789212122	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	170,000
----	-----	-----------	---	----	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	177	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	5,000
19	182	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	15,000
20	183	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	375,000
21	184	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	15,000
22	185	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	84,000
23	186	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	2 100,000
24	187	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	84,000
25	194	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	15,000
26	195	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	375,000
27	196	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	15,000
28	188	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	64,500
29	190	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	1 612,500
30	189	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	64,500
31	239	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	70,000
32	242	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000
33	248	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000
34	251	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000
35		985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,000
36		985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000
37		985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000
38	257	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,500
39	258	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	2,500
40		985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000
41		985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000
42		985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	5,000
43		985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000
44		985312192	jednotlivě	m2	5,000
45		985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	5,000
46		985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000
47	169	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000

99 Přesun hmot a manipulace se suti

48	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,225
49	304	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,540
50	306	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se rzí	t	1,750
51	307	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	5,100
52	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,019
53	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	240,570
54	295	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,019

55	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	6,850
56	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	8,019
57	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5,049
58	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,049

m Práce a dodávky M

59	367	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	24,000
60	370	004.R	Přívěsný vozík	Sh	24,000

N01 Nepojmenovaný díl

61	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	132,000
----	-----	-----------	--	-----	---------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

62	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
63	379	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
64	381	065002000.R 1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
65	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
66	380	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

###	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	545,992
-----	-----	-------------	----------------------------	----	---------

L 50/50/4 - třetí madlo
U 120 - podélníky chodník. podlah
P 6 - přípojovací plechy

###	402	581544210	křemičitý písek sušený pytloman PBT 2 1-2 mm	t	6,850
###	403	562414400.R	rošt podlahový kompozitní, šedý protiskluz, tl.30mm vč. spojovacích prvků	m2	27,163
###	400	136113070.R	plech černý žebrovaný S235 JR, slza 6/1x2 m/	m2	0,363

Celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.20 Oprava mostu v úseku Nový Bydžov - Ostroměř

Objekt: SO 02 - Most v km 38,010

Traťový úsek: Veleliby - Jičín

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Smidary

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	36	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	50,000
2	2	5904020020	1:2.	m2	50,000
<i>včetně ořezání větví blízkého stromu</i>					
3 Svislé a kompletní konstrukce					
3	98	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 30/37	m3	1,000
<i>dobetonávka římsy</i>					
4	84	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,015
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	171	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	170,000
767 Konstrukce zámečnické					
6	323	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2	0,330
<i>náběh středové podlahy</i>					
7	324	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	0,330
<i>náběh středové podlahy</i>					
8	321	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	8,030
<i>středová podlaha</i>					
9	317	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	418,928
<i>podlahové nosníky</i>					
10	319	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	418,928
<i>podlahové nosníky</i>					
11	326	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	364,416
12	327	767590190	Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze	kus	10,000
13	328	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	25,650
14	331	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	1,500
<i>zpětná montáž vč. nového přikotvení</i>					
15	329	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	1,500
<i>demontáž uvolněného zábradlí u sanované římsy</i>					
16	333	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	76,241
<i>třetí madlo L 50/50/4 a kotevní desky</i>					
17	334	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	76,241
<i>třetí madlo L 50/50/4 a kotevní desky</i>					
18	346	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000
19	347	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	2,000

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

789

20	362	789212122	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	170,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	177	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	5,400
22	182	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	14,600
23	183	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	365,000
24	184	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	14,600
25	185	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	63,000
26	186	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 575,000
27	187	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	63,000
28	194	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	14,600
29	195	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	365,000
30	196	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	14,600
31	188	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	63,900
32	190	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	1 597,500
33	189	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	63,900
34	233	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	3,125
35	235	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,125
36	239	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	70,000
37	242	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000
38	248	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000
39	251	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000
40	252	985232112	m/m2	m2	4,000
41	254	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000
42	255	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000
43		985311216	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 60 mm	m2	9,000
44		985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	9,000
45		985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,000
46		985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	9,000
47		985312191	prostoru	m2	9,000
48		985312192	jednotlivě	m2	9,000
49		985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	9,000
50		985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	9,000
51		985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,000
52		985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	9,000
53		985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	9,000
54	169	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,000
55		985331119	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

56	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,239
57	306	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se rzí	t	1,250
58	307	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	5,100
59	293	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,028
60	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	210,840
61	295	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,028
62	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů nošením	t	6,350
63	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	7,028
64	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5,442
65	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,442

m Práce a dodávky M

66	367	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	24,000
67	370	004.R	Přívěsný vozík	Sh	24,000

N01 Nepojmenovaný díl

68	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	132,000
----	-----	-----------	--	-----	---------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

69	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
70	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
71	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
72	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
73	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

###	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	544,645
-----	-----	-------------	----------------------------	----	---------

L 50/50/4 - třetí madlo
U 120 - podélníky chodník. podlah
P 6 - přípojovací plechy

###	402	581544210	křemičitý písek sušený pytlivan PBT 2 1-2 mm	t	6,350
###	403	562414400.R	rošt podlahový kompozitní, šedý protiskluz, tl.30mm vč. spojovacích prvků	m2	24,930
###	400	136113070.R	plech černý žebrovaný S235 JR, slza 6/1x2 m/	m2	0,363

Celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.20 Oprava mostu v úseku Nový Bydžov - Ostroměř

Objekt: SO 03 - Most v km 44,049

Traťový úsek: Veleliby - Jičín

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Ohnišťany

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	2	5904020020	1:2. <i>včetně ořezání větví blízkého stromu</i>	m2	150,000
2	36	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	150,000
3	42	122212502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v nesoudržné hornině tř. 3	m3	1,000
4	56	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000
5	57	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,000
6	58	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,000
4 Vodorovné konstrukce					
7	101	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění <i>chodníky</i>	m2	13,938
5 Komunikace pozemní					
8	135	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva <i>Vyklínování stávající pozednice</i>	kus	1,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9	171	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	210,000
767 Konstrukce zámečnické					
10	323	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu <i>náběh středové podlahy</i>	m2	0,330
11	324	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu <i>náběh středové podlahy</i>	m2	0,330
12	321	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech <i>středová podlaha</i>	m2	9,180
13	317	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg <i>podlahové nosníky</i>	kg	520,938
14	319	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg <i>podlahové nosníky</i>	kg	520,938
15	326	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	336,999
16	327	767590190	Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze	kus	12,000
17	328	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	23,200
18	333	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů <i>třetí madlo L 50/50/4</i>	kg	33,262
19	334	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů <i>třetí madlo L 50/50/4</i>	kg	33,262
20	346	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

21	362	789212122	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	210,000
----	-----	-----------	---	----	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	177	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	8,100
23	182	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	18,000
24	183	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	450,000
25	184	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	18,000
26	185	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	126,000
27	186	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	3 150,000
28	187	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	126,000
29	194	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	18,000
30	195	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	450,000
31	196	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	18,000
32	188	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	90,000
33	190	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	2 250,000
34	189	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	90,000
35	209	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,200

bourání poškozeného sloupku zábradlí v předpolí

36	233	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	3,000
37	235	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000
38	239	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	50,000
39	242	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	15,000
40	248	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	15,000
41	251	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000
42	256	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	1,500
43	257	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	10,000
44	258	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	3,000
45		985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	13,000
46		985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,000
47		985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	13,000
48		985312191	prostoru	m2	13,000
49		985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,000
50		985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	13,000
51		985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	13,000
52		985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,000
53		985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	13,000
54		985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	13,000
55	169	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,000
56		985331119	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,500

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

57	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,588
58	304	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,702
59	306	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se rzí	t	1,250
60	307	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	6,300
61	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,244
62	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	337,320
63	295	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,244
64	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	7,550
65	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	14,921
66	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	14,921

N01 Nepojmenovaný díl

67	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	132,000
----	-----	-----------	--	-----	---------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

68	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
69	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
70	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
71	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
72	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

###	401	133317540.R	<i>profilová ocel konstrukční</i>	kg	609,619
-----	-----	-------------	-----------------------------------	----	---------

*L 50/50/4 - třetí madlo
U 120 - podélníky chodník. podlah
P 6 - přípojovací plechy*

###	402	581544210	<i>křemičitý písek sušený pytlovaný PBT 2 1-2 mm</i>	t	7,550
###	403	562414400.R	<i>rošt podlahový kompozitní, šedý protiskluz, tl.30mm vč. spojovacích prvků</i>	m2	28,000
###	400	136113070.R	<i>plech černý žebrovaný S235 JR, slza 6/1x2 m/</i>	m2	0,363
###		13021037	<i>tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 20mm</i>	t	0,002

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 329402

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9e802a4-7c50-4f90-bdce-d8dded4cb756

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2019 12:06:00



a28139c9-d836-4fd6-b865-95efd5717ba1