

CigDus s.r.o.
 Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 110 00
 IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969
 www.cigdus.cz

Výměna topného zdroje Vila Říčanská 1752/1, Praha 10	
REKAPITULACE	
	42 153 Kč
01 Vodovod	22 782 Kč
02 Kanalizace	34 596 Kč
03 Plynovod	574 219 Kč
04 Vytápění	86 469 Kč
05 Slinoproudé systémy	188 086 Kč
06 Stavební část	
Rekapitulace	948 305 Kč

CigDus s.r.o.
 Nad Vršovskou horou 416
 IČO: 241 61 969
 DIČ: CZ24161969

CigDus s.r.o.

Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 110 00

IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969

www.cigdus.cz

CigDus 

12/2018 Výměna topného zdroje Vila Ríčanská 1752/1, Praha 10

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
Část 1. Vodovod					
1.1. Potrubí a izolace					
1.1.001	Potrubí Ekoplastik PPR 20x2,8	4	m	306 Kč	1 224 Kč
1.1.002	Potrubí Ekoplastik PPR 32x4,4	7	m	373 Kč	2 611 Kč
1.1.003	Návleková izolace Tubolit S pro potrubí D20, tloušťka 13 mm	4	m	84 Kč	336 Kč
1.1.004	Návleková izolace Tubolit S pro potrubí D32, tloušťka 13 mm	2	m	98 Kč	196 Kč
1.1.005	Návleková izolace Tubolit S pro potrubí D32, tloušťka 25 mm	5	m	182 Kč	910 Kč
1.1.006	Závěsný systém	dle potřeby	kpl		
1.2. Armatury a potrubní elementy					
1.2.001	Kulový kohout DN20	3	ks	361 Kč	1 083 Kč
1.2.002	Kulový kohout DN25	1	ks	523 Kč	523 Kč
1.2.003	Kulový kohout s vypouštěním DN20	1	ks	480 Kč	480 Kč
1.2.004	Kulový kohout s vypouštěním DN25	2	ks	646 Kč	1 292 Kč
1.2.005	Zpětný ventil DN20	1	ks	450 Kč	450 Kč
1.2.006	Zpětný ventil DN25	1	ks	520 Kč	520 Kč
1.2.007	Filtr DN20	1	ks	417 Kč	417 Kč
1.2.008	Cirkulační čerpadlo Alpha2 15-60	1	ks	10 371 Kč	10 371 Kč
1.2.009	Expanzní nádoba Reflex Refix DD8/10	1	ks	3 520 Kč	3 520 Kč
1.2.010	Podružný vodoměr DN15, Qn=1,5 m3/h	1	ks	1 520 Kč	1 520 Kč
1.2.011	Průtočná armatura Flowjet 3/4"	1	ks	2 250 Kč	2 250 Kč
1.2.012	Pojistná sada Honbeywell SG160	1	ks	4 480 Kč	4 480 Kč
1.3. Ostatní náklady					
1.3.001	Tlaková zkouška	1	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
1.3.002	Proplach a desinfekce potrubí	1	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
1.3.003	Požární ucpávky dle dimenze potrubí	1	kpl	2 500 Kč	2 500 Kč
1.3.004	Stavební přípomoc	1	kpl	1 950 Kč	1 950 Kč
1.3.005	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	1 520 Kč	1 520 Kč

POZN.:

Dodavatel určí veškeré potřebné položky, které potřebuje pro realizaci akce a které nejsou uvedeny v této specifikaci. Např. je třeba ponechat rezervu pro doměření tras potrubí v objektu (před výrobou je třeba prověřit veškeré potrubní díly), stavební přípomoci apod.

Část 1. Vodovod celkem bez DPH

42 153 Kč



CigDus s.r.o.

Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 110 00

IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969

www.cigdus.cz

CigDus... 

12/2018 Výměna topného zdroje Vila Říčanská 1752/1, Praha 10


Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
Část 2. Kanalizace					
2.1. Potrubí					
2.1.001	Plastové potrubí PP-HT Systém DN40	4	m	357	1 428 Kč
2.1.002	Plastové potrubí PP-HT Systém DN50	8	m	396	3 168 Kč
2.1.003	Závěsný systém	dle potřeby	kpl		
2.2. Koncové a potrubní elementy					
2.2.001	Neutralizační box Brilon NEUTRA N-70	1	ks	7082	7 082 Kč
2.2.002	Kalich pro úkap se zápachovou uzávěrkou HL21	3	ks	568	1 704 Kč
2.4. Ostatní náklady					
2.4.001	Zkouška těsnosti	1	kpl	1900	1 900 Kč
2.4.002	Stavební přípomoc	1	kpl	2500	2 500 Kč
2.4.003	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	1500	1 500 Kč
2.4.004	Požární ucpávky dle dimenze potrubí	1	ks	3500	3 500 Kč

POZN.:

Dodavatel určí veškeré potřebné položky, které potřebuje pro realizaci akce a které nejsou uvedeny v této specifikaci. Např. je třeba ponechat rezervu pro doměření tras potrubí v objektu (před výrobou je třeba prověřit veškeré potrubní díly), stavební přípomoci apod.

Část 2. Kanalizace celkem bez DPH

22 782 Kč



12/2018 Výměna topného zdroje Vila Ríčanská 1752/1, Praha 10


Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
Část 3. Plynovod					
3.1. Armatury a zařízení					
3.1.001	Kulový kohout DN20	2	ks	430 Kč	860 Kč
3.1.002	Vnetil Peveko EVPE DN50	1	ks	17 917 Kč	15 580 Kč
3.1.003	Manometr 0-4 kPa	dle potřeby	ks	1 553 Kč	
3.2. Potrubí a nátěry					
3.2.001	Ocelové potrubí DN20	1	m	501 Kč	501 Kč
3.2.002	Ocelové potrubí DN25	1	m	535 Kč	535 Kč
3.2.003	Ocelové potrubí DN32	1	m	647 Kč	647 Kč
3.2.004	Závěsný systém	dle potřeby	kpl		
3.3. Ostatní náklady					
3.3.001	Tlaková zkouška	1	kpl	1 150 Kč	1 150 Kč
3.3.002	Demontáž stávajících rozvodů plynu od rušených bytových plynových kotlů a následné zaslepení (celkem 15 ks)	1	kpl	5 750 Kč	5 750 Kč
3.3.003	Revize plynovodu, revizní kniha	1	kpl	1 725 Kč	1 725 Kč
3.3.004	Napojení na stávající plynovod	1	kpl	288 Kč	288 Kč
3.3.005	Stavební připomoce	1	kpl	2 560 Kč	2 560 Kč
3.3.006	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	1 500 Kč	1 500 Kč
3.3.007	Požární ucpávky dle dimenze potrubí	1	ks	3 500 Kč	3 500 Kč

POZN.:

Dodavatel určí veškeré potřebné položky, které potřebuje pro realizaci akce a které nejsou uvedeny v této specifikaci. Např. je třeba ponechat rezervu pro doměření tras potrubí v objektu (před výrobou je třeba prověřit veškeré potrubní díly), stavební připomoci apod.

Část 3. Plynovod celkem bez DPH

34 596 Kč



12/2018 Výměna topného zdroje Vila Říčanská 1752/1, Praha 10

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
Část 4. Vytápění					
4.1. Technická místnost					
4.1.001	Závesný plynový kotel Buderus Logamax Plus GB192-50 iW H	2	ks	80 937 Kč	161 874 Kč
4.1.002	Termohydraulický rozdělovač WHY 120/80, vč.izolace	1	ks	12 219 Kč	12 219 Kč
4.1.003	Expanzní automat Audry Olymp HC-5S	1	ks	73 313 Kč	73 313 Kč
4.1.004	Trubkový rozdělovač/sběrač (ocelový svařenec), dimenze viz detail rozdělovače	1	ks	14 663 Kč	14 663 Kč
4.1.005	Regulační přístroj Logamatic 5313, vč. ovládání přes internet	1	ks	10 479 Kč	10 479 Kč
4.1.006	Kaskádový modul FM-CM až pro 4 kotle	1	ks	17 595 Kč	17 595 Kč
4.1.007	Kaskádový modul FM-MM pro 2 otopné okruhy	2	ks	8 798 Kč	17 595 Kč
4.1.008	Sada sifonu G-TA	2	ks	636 Kč	1 272 Kč
4.1.009	Zásobník teplé vody Logalux SU200.5W-B, bílý	1	ks	21 896 Kč	21 896 Kč
4.1.010	Sada čidla teplé vody AS-E	1	ks	734 Kč	734 Kč
4.1.011	Sada uchycení na zeď WMS4/5	1	ks	1 466 Kč	1 466 Kč
4.2. Odvod spalin					
Kouřovod					
4.2.001	Adaptér pro dělené odkouření a nasávání vzduchu 2x DN80	2	ks	2 530 Kč	5 061 Kč
4.2.002	Koleno DN80, 87°	2	ks	343 Kč	685 Kč
4.2.003	Koleno DN80, 45°	3	ks	357 Kč	1 071 Kč
4.2.004	Koleno DN125, 45°	1	ks	595 Kč	595 Kč
4.2.005	Trubka DN80, 1000 mm	20	ks	503 Kč	10 064 Kč
4.2.006	Koleno revizní DN80, 87°	2	ks	664 Kč	1 328 Kč
4.2.007	Sada šachty DN125, vč. patního kolene a hlavice	1	ks	4 692 Kč	4 692 Kč
4.2.008	Trubka DN125, 2000 mm	7	ks	830 Kč	5 807 Kč
Pozn.: Přesnou specifikaci odvodu spalin - upřesnit v rámci přípravy stavby oprávněnou dodavatelskou firmou, vč. veškerého povinného příslušenství!					
4.3. Armatury a potrubní elementy					
4.3.001	Kulový kohout DN20	1	ks	307 Kč	307 Kč
4.3.002	Kulový kohout DN25	2	ks	445 Kč	889 Kč
4.3.003	Kulový kohout DN32	8	ks	612 Kč	4 896 Kč
4.3.004	Kulový kohout DN40	7	ks	887 Kč	6 206 Kč
4.3.005	Zpětný ventil DN25	3	ks	343 Kč	1 028 Kč
4.3.006	Zpětný ventil DN32	2	ks	488 Kč	976 Kč
4.3.007	Vypouštěcí ventil DN15	10	ks	209 Kč	2 091 Kč
4.3.008	Filtrball DN25	2	ks	1 341 Kč	2 683 Kč
4.3.009	Filtrball DN32	2	ks	2 083 Kč	4 165 Kč
4.3.010	Filtr DN20	1	ks	354 Kč	354 Kč
4.3.011	Filtr DN25	1	ks	412 Kč	412 Kč
4.3.012	Filtr DN40	1	ks	846 Kč	846 Kč
4.3.013	Odlučovač kalů Spirovent Dirt DN20	1	ks	2 335 Kč	2 335 Kč
4.3.014	Vyvažovací ventil D9505, DN32	1	ks	2 700 Kč	2 700 Kč
4.3.015	Vyvažovací ventil D9505, DN40	2	ks	3 032 Kč	6 064 Kč
4.3.016	Automatický odvězdušňovací ventil DN10	2	ks	215 Kč	430 Kč
4.3.017	Třícestný směšovací ventil ESBE VRG 132; DN25 vč. pohonu řady ARA600	2	ks	6 373 Kč	12 747 Kč
4.3.018	Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-55	1	ks	10 874 Kč	10 874 Kč
4.3.019	Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 32-100	2	ks	25 733 Kč	51 466 Kč
4.3.020	Manometr	2	ks	1 320 Kč	2 640 Kč
4.3.021	teploměr 0-120 °C	12	ks	636 Kč	7 630 Kč
4.3.022	Kohout se zajištěním při provozu pro expanzní automat, DN20	1	ks	1 201 Kč	1 201 Kč
4.4. Potrubí a izolace - kotlový okruh + část horizontálních rozvodů vedených v kotelně					
Potrubí ocelové					
4.4.001	DN25	3	m	280 Kč	839 Kč
4.4.002	DN32	30	m	388 Kč	11 654 Kč
4.4.003	DN40	10	m	452 Kč	4 522 Kč
4.4.004	DN50	24	m	545 Kč	13 076 Kč
4.4.005	Závesný systém	dle potřeby	kpl	4 Kč	520 Kč
Izolace potrubí					
4.4.006	DN25	3	m	145 Kč	434 Kč
4.4.007	DN32	30	m	155 Kč	4 641 Kč
4.4.008	DN40	10	m	212 Kč	2 120 Kč
4.4.009	DN50	24	m	232 Kč	5 568 Kč

CigDus s.r.o.

Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 110 00

IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969

www.cigdus.cz


CigDus. IIII**12/2018 Výměna topného zdroje Vila Říčanská 1752/1, Praha 10**

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
4.6.	Ostatní náklady				
4.6.001	Tlaková zkouška	1	kpl	3 000 Kč	3 000 Kč
4.6.002	Proplach potrubí 2x, napouštění systému	1	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
4.6.003	Topná zkouška systému, uvedení do provozu	1	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč
4.6.004	Zaškolení obsluhy	1	kpl	15 000 Kč	15 000 Kč
4.6.005	Odpojení od stávajících zdrojů (bytové plynové kotle, celkem 15 ks), odříznutí potrubí	1	kpl	1 500 Kč	1 500 Kč
4.6.006	Stavební přípomoc	1	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč
4.6.007	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč
4.6.008	Požární ucpávky dle dimenze potrubí	1	kpl	3 000 Kč	3 000 Kč
4.6.009	Doměření potrubí -trasy	2	kpl	3 000 Kč	6 000 Kč

POZN.:

Dodavatel určí veškeré potřebné položky, které potřebuje pro realizaci akce a které nejsou uvedeny v této specifikaci.

Např. je třeba ponechat rezervu pro doměření tras potrubí v objektu (před výrobou je třeba prověřit veškeré potrubní díly), stavební přípomoci apod.

Část 4. Vytápění celkem bez DPH**574 219 Kč**

12/2018 Výměna topného zdroje Vila Říčanská 1752/1, Praha 10

č.pól.	položka	m.j.	počet m.j. (bez DPH)	cena / m.j. (bez DPH)	Celk.cena Celková cena (bez DPH)
A - Přístroje : Standard ABB TANGO, komplety včetně rámečků, krytek a masek : (bez DPH)					
001	Zásuvka jednoduchá 16A/250V, na omítku, IP44, komplet včetně rámečků	ks	2	250 Kč	500 Kč
B - Elektromontážní materiál : (bez DPH)					
001	Instalační trubka pr. 25mm/32UN, pro vedení kabeláže, včetně kolien, spojek, kotev a přichytek - Kopos	m	79	52 Kč	4 108 Kč
C - Kabely a vodiče : (bez DPH)					
001	Kabel CYKY J-3x1,5 mm ²	m	6	25 Kč	150 Kč
002	Kabel CYKY J-3x2,5 mm ²	m	29	29 Kč	841 Kč
003	Kabel CY 1x6mm ² (Z/Z)	m	12	20 Kč	240 Kč
004	Kabel CY 1x2,5mm ² (Z/Z)	m	6	22 Kč	132 Kč
005	Kabel CYKY-O 2x1,5mm ²	m	6	19 Kč	114 Kč
006	Kabel JYTY-O 7x1mm ²	m	12	25 Kč	300 Kč
007	Kabel JYTY-O 2x1mm ²	m	18	16 Kč	288 Kč
D - Rozvaděče : (bez DPH)					
001	Doplnění stávajícího rozvaděče RK prostor, viz. výkres č. "D.1.4.4.4" a popis dle technické zprávy elektro, soupis viz. níže:				
	LC1D18JL Stykač 3P 18A AC-3, 12V DC, pom.konf. 1"Z"+1"V" šroub.s	ks	1	1 500 Kč	1 500 Kč
	Jistič L1-230V/6A, char. "C", Ik=10kA	ks	1	520 Kč	520 Kč
	Jistič L1-230V/10A, char. "C", Ik=10kA	ks	3	520 Kč	1 560 Kč
	Zapojení oživení, zprovoznění rozvaděče	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč
002	Rozvaděč poruchových stavů RPS, viz výkres č. "D.1.4.4.5", soupis viz. níže:				
	Rozvodnice nástěnná, 1x14 modulů, dvě průhledné, IP44	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
	Vypínač na DIN, L1-230V/10A	ks	1	220 Kč	220 Kč
	Pojistkový odpínač na DIN, L1-230V, pro válcové pojistky, včetně 1x po	ks	1	520 Kč	520 Kč
	Pojistkový odpínač na DIN, L1-230V, pro skleněné válcové pojistky, vč	ks	2	520 Kč	1 040 Kč
	PVA B2.3/230V - poruchová signalizace 8 vstupů 230V AC - Siemens	ks	1	8 900 Kč	8 900 Kč
	TRG2 Termostat prostorový -5 do 50°C - Siemens	ks	1	750 Kč	750 Kč
	DHP4 CO Detektor oxidu uhlenatého (CO) - Augusta	ks	1	980 Kč	980 Kč
	DHP4S CH4 Přídavný snímač hořlavých plynů (k DHP4) - Augusta	ks	1	2 200 Kč	2 200 Kč
	MAVE 2S1 DIN Detektor hladiny, na DIN lištu - MAVÉ	ks	1	980 Kč	980 Kč
	KP 34 tlakový spínač 0,1-1 bar G 1/2" - Danfoss	ks	1	2 250 Kč	2 250 Kč
	Zapojení oživení, zprovoznění rozvaděče	kpl	1	520 Kč	520 Kč
E - Demontáže					
001	Kontrola stávajícího stavu elektroinstalace prostoru	ks	1	500 Kč	500 Kč
002	Zrušení nevyhovujících rozvodů elektro, jež by bránily v instalaci	ks	1	250 Kč	250 Kč
003	Kontrola stavu stávajícího rozvaděče elektro daných prostor	ks	2	1 250 Kč	2 500 Kč
F - Ostatní					
001	Drobný instalační materiál (sádra, stahovací pásky, atd.)	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
002	Výchozí revize NN	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
003	Komplexní zkoušky	ks	2	2 300 Kč	4 600 Kč
004	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1	3 200 Kč	3 200 Kč
005	Oživení a zprovoznění systému	ks	1	3 500 Kč	3 500 Kč
006	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1	1 500 Kč	1 500 Kč
Celkem materiál					54 663 Kč
Celkem montáž					31 806 Kč
Celkem elektro					86 469 Kč

CigDus III

Nad vršovskou horou
140 00 Praha 10
tel.: 734 111 111

12/2018 Výměna topného zdroje Vila Říčanská 1752/1, Praha 10

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
Stavební část					
Vnitřní omítky					
1	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	M2	28,8	234 Kč	6 739 Kč
2	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	M2	70,094	202 Kč	14 159 Kč
3	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	M2	28,8	140 Kč	4 032 Kč
4	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	M2	70,094	110 Kč	7 710 Kč
5					32 641 Kč
6	Ostatní konstrukce a práce				
7	Prováděcí dokumentace	kpl	1	5 500 Kč	5 500 Kč
8	Pasportizace	kpl	1	3 300 Kč	3 300 Kč
9	Komínový průzkum	kpl	1	6 600 Kč	6 600 Kč
10	Protipožární ucpávky	kpl	1	6 600 Kč	6 600 Kč
11	Rezerva na nepředpokládané stavební práce	kpl	1	11 000 Kč	11 000 Kč
12	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	M	1,26	166 Kč	209 Kč
13	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	28,8	85 Kč	2 457 Kč
					35 666 Kč
Bourací práce					
1	Zajištění a zaměření stávajících sítí	kpl	1	3 300 Kč	3 300 Kč
2	Ochrana stáv.sítí	kpl	1	2 750 Kč	2 750 Kč
3	Odpojení stáv.inženýrských sítí	kpl	1	3 300 Kč	3 300 Kč
4	Sondy	kpl	1	3 300 Kč	3 300 Kč
5	Demontáž odtahu spalin	kpl	1	3 850 Kč	3 850 Kč
6	Prostup pro kouřovod DN125	kus	1	1 520 Kč	1 520 Kč
7	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	M3	0,7401	3 430 Kč	2 539 Kč
8	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	M3	0,7401	1 320 Kč	977 Kč
9	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2	M2	7,8418	250 Kč	1 960 Kč
10	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	M	0,55	850 Kč	468 Kč
11	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	M2	70,094	46 Kč	3 252 Kč
12	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	M2	28,8	125 Kč	3 600 Kč
					30 816 Kč
Přesun hmot a manipulace se sutí					
1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	T	4,128	1 570 Kč	6 481 Kč
2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	4,128	215 Kč	888 Kč
3	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	37,152	52 Kč	1 932 Kč
4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - směsný odpad	T	4,128	297 Kč	1 226 Kč
5	Naložení a složení sutí	T	4,128	868 Kč	3 583 Kč
6	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	T	2,877	995 Kč	2 863 Kč
					16 972 Kč
Izolace proti vodě					
1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	M2	7,456	550 Kč	4 101 Kč
2	lak asfaltový penetrační	T	0,205	53 200 Kč	10 906 Kč
3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	M2	7,456	87 Kč	648 Kč
4	pás těžký asfaltovaný V60 S40	M2	8,2016	106 Kč	869 Kč

CigDus s.r.o.

Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 110 00

IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969

www.cigdus.cz

CigDus 

5	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	0,37	894 Kč	331 Kč
6	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	T	0,37	850 Kč	315 Kč

17 169 Kč

Záměčnické konstrukce

1	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	KUS	1	520 Kč	520 Kč
2	Mříž protidešťové žaluzie potrubí D do 80 mm	KUS	2	4 500 Kč	9 000 Kč
3	Protidešťová žaluzie DN80 vč.síťky proti hmyzu	kus	2	1 560 Kč	3 120 Kč

12 640 Kč

Podlahy z keramických dlaždic

1	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 19 ks/m ²	M2	7,456	526 Kč	3 922 Kč
2	Podlahy penetrace podkladu	M2	7,456	41 Kč	308 Kč
3	Podlahy spárování silikonem	M	15,62	36 Kč	561 Kč
4	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	M2	7,456	200 Kč	1 491 Kč
5	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	T	0,381	518 Kč	197 Kč
6	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	T	0,381	369 Kč	141 Kč
7	Dlažba keramická dle stávajícího typu a barevnosti s protiskluzností R11	M2	8,2016	385 Kč	3 158 Kč

9 777 Kč

Malby

1	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	M2	98,894	55 Kč	5 439 Kč
2	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2	98,894	52 Kč	5 142 Kč
3	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	M2	98,894	69 Kč	6 824 Kč

17 405 Kč

VRN

1	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč
---	-----------------------------	-----	---	-----------	-----------

15 000 Kč

188 086 Kč

CigDus 

Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 110 00
140 000 0000
tel: 224 161 969

CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, 140 00
IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969
www.cigdus.cz
Společnost je vedena u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 184391

CigDus s.r.o. 

Harmonogram prací:

1. Červenec
-demontáže, bourací práce + vnitřní stavební úpravy
2. Červenec - srpen
-montáž, stavební práce
3. Září
-Zprovoznění do 10.9.2019

