

81klima

www.81klima.cz | info@81klima.cz

81 klima APM, s.r.o.

Hybešova 256/18, 60200 Brno

IČ: 04613716, DIČ: CZ04613716

Firma je zapsaná 3.12.2015 v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C., vl. 90942. Zastoupena Ing. Andreou Mrajcovou, jednatelkou společnosti.

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu: 2200905110/2010

T: (+420) 511 114 890

E: info@81klima.cz

V Praze, 03.07.2019

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského
zámku 1

U libeňského zámku 1,
18000 Praha

IČ: 61387509

Nabídka

Produkt	Množství	Cena za MJ (bez DPH)	Cena za MJ (s DPH)
Gree Fairy 7,0kW	1	45.900 Kč	55.539 Kč
Filtr s katechinem	1	1 Kč	1 Kč
Filtr s katechinem	1	1 Kč	1 Kč
Gree Fairy 3,5kW	1	33.900 Kč	41.019 Kč
Filtr s katechinem	1	1 Kč	1 Kč
Filtr s katechinem	1	1 Kč	1 Kč
Práce v neděli	1	4.000 Kč	4.840 Kč
Sleva 1000Kč pro 21% DPH	1	-827 Kč	-1.000 Kč
Konzole podlahové (gumový blok s hliníkovým profilem) - pár	2	1.500 Kč	1.815 Kč
		Celkem:	85.978 Kč
		DPH (21%):	18.055 Kč
		Celkem s DPH:	104.033 Kč

Tato nabídka má platnost 7 dní od data vystavení.

Cena jednotky obsahuje montáž (dle parametrů níže uvedených) 4500Kč + materiál a doprava 2500Kč. Ceny jsou uvedené bez DPH.

- Do 3 m chladivového potrubí 10/6 mm včetně izolace, do 3 m elektroinstalačních kabelů - napájecí a komunikační.
- 1 průraz do zdi (plná cihla, dutá cihla, ytong, panel); v ceně není vrtání do železobetonu, které je třeba kalkulovat individuálně. Vedení svazku trubek a kabelů mezi jednotkami v liště, její osazení.
- Osazení jednotek na zeď + konzole venkovní jednotky a silentbloky (instalace na balkon nebo v dosahu 3 m od země).
- Napojení chladírenského (Cu) potrubí na jednotky tzv. pertlováním, vytvoření chl. okruhu, jeho vyvakuování, zkoušky těsnosti, napuštění chladiva.
- Provozní zkoušky a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vyplnění příslušné dokumentace - předávací protokol a další potřebné dokumenty.