

**Smlouva o dílo č. OMSŘI/19/23839**  
na zhotovení díla


**„VOŠS a SŠS Vysoké Mýto - úpravy objektu Kpt. Poplera 272“**

P19V00000207

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**


Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: 

a

**Zhotovitel:** **ELESTAV s.r.o.**

Sídlo - adresa: **Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto**  
Zastoupen: **Pavlem Šmögerem**

IČ: **25993046**  
DIČ: **CZ25993046**  
Bankovní spojení: 

Spisová značka  
rejstříkového soudu: **C18867**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „VOŠS a SŠS Vysoké Mýto - úpravy objektu Kpt. Poplera 272“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**VOŠS a SŠS Vysoké Mýto - úpravy objektu Kpt. Poplera 272**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Davidem Karbulkou, se sídlem Jaroslav 34, 534 01 Holice, IČ 66298521 a podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto dne 11. 4. 2019 pod č.j. MUVM/13334/2019. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
  - řízení stavebních a technologických prací,
  - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení
  - vedení deníku stavby,
  - stavební práce,
  - montážní práce,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
  - odstraňování vad v záruční době,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

## **Článek II.** **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**2.357.482,48** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21%** činí **495.071,32** Kč.

Cena včetně DPH činí **2.852.553,80** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platnéPho a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **12. 7. 2019**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **5** kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **16. 9. 2019**. Stavební práce v místnostech 205, 206, 207 a 208 musí být dokončeny a uvedeny do provozu do **30. 8. 2019**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, Kpt. Poplera 272, 566 01 Vysoké Mýto.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečně lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

### **Článek IV.**

#### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezabývá zhotovitele povinností odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

### **Článek V.** **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1- Obchodní podmínky pro stavební práce
- Příloha č. 2- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3- Harmonogram realizace díla

### **Článek VI.** **Závěrečná ustanovení**

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 6. 2019 a schválen usnesením číslo R/2013/19.



V Pardubicích dne: 27. 06. 2019


Objednatel:

Zhotovitel:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**ELESTAV s.r.o.**  
  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/23839**

**Obchodní podmínky pro stavební práce**  
**schválené usnesením Rady Pardubického kraje**  
**č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

**Preambule**

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

**Ustanovení I.**

**Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

#### **Ustanovení IV.**

##### **Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
  - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
  - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

#### **Ustanovení V.**

##### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

#### **Ustanovení VI.**

##### **Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
  - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
  - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
  - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

## **Ustanovení IX.**

### **Různé**

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**

### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: KA062019

**Stavba: Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP**

KSO: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

CC-CZ: 9. 5. 2019  
Datum:

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera272

IČ:

DIČ:

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25993046  
DIČ: CZ25993046

Projektant: Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

IČ: 66298521  
DIČ: ČKAIT 0701309

Poznámka:

**Cena bez DPH 2 357 482,48**

DPH	základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	2 357 482,48	495 071,32
	snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 852 553,80****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: KA062019

**Stavba: Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera272

Projektant: Ing. David Karbulka, Jaroslav

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 357 482,48</b>	<b>2 852 553,80</b>	
KA01	2. NP	1 428 867,24	1 728 929,36	STA
KA03	Elektro 2. NP	275 247,80	333 049,84	STA
KA04	ZTI 2. NP	298 201,64	360 823,98	STA
KA05	VZT 2. NP	54 547,00	66 001,87	STA
KA06	Topení 2. NP	206 618,80	250 008,75	STA
KA07	Ostatní 2. NP	94 000,00	113 740,00	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA01 - 2. NP**

KSO:

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt.Poplera272

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

IČ:

66298521

DIČ:

ČKAIT 0701309

Poznámka:

**Cena bez DPH****1 428 867,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 428 867,24	21,00%	300 062,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****1 728 929,36**

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA01 - 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant: Ing. David Karbulka,

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Jaroslav 34

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**1 428 867,24**

HSV - Práce a dodávky HSV	670 792,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 781,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	121 627,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	444 913,31
997 - Přesun sutě	19 384,01
998 - Přesun hmot	9 086,58
PSV - Práce a dodávky PSV	758 074,87
713 - Izolace tepelné	55 953,60
762 - Konstrukce tesařské	32 518,50
763 - Konstrukce suché výstavby	279 733,95
766 - Konstrukce truhlářské	428,00

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

771 - Podlahy z dlaždic	127 886,68
776 - Podlahy povlakové	83 349,85
781 - Dokončovací práce - obklady	123 576,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	54 627,71

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA01 - 2. NP**

Místo:

na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****1 428 867,24**

D HSV

Práce a dodávky HSV

670 792,37

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

75 781,30

1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,480	6 110,00	2 932,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*1,2*2		0,480			
2	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	6,000	308,50	1 851,00	CS ÚRS 2018 01
3	M	59321071	překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm	kus	6,000	252,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000	517,00	2 585,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,600	6 045,00	9 672,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*2		1,600			
6	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	72,545	713,00	51 724,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		205 umývárna + sprcha					
	VV		2,25*(2,81+2,81+0,9)		14,670			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV	-2*0,6*2,25	-2,700
VV	209 šatna chlapci	
VV	2,5*(4,5+3,1+2,5+4,2)	35,750
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	2,17 umývárna dívky	
VV	2,5*(4,1+3,23+0,82+1,7+1,6)	28,625
VV	-0,7*2*3	-4,200
VV	215 hyg. zařízení	
VV	2,5*1,44	3,600
VV	Součet	72,545

7	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	33,710	46,00	1 550,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		205 umývárna + sprcha					
	VV		2,81+2,81+0,9		6,520			
	VV		209 šatna chlapci					
	VV		4,5+3,1+2,5+4,2		14,300			
	VV		2,17 umývárna dívky					
	VV		4,1+3,23+0,82+1,7+1,6		11,450			
	VV		215 hyg. zařízení					
	VV		1,44		1,440			
	VV		Součet		33,710			
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	31,500	125,50	3 953,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		205 umývárna + sprcha					
	VV		2,25*4		9,000			
	VV		209 šatna chlapci					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		2,17 umývárna dívky					
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		215 hyg. zařízení					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		31,500			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				121 627,17	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	513,00	2 565,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	145,090	227,00	32 935,43	CS ÚRS 2018 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

	VV		nové příčky					
	VV		72,545*2				145,090	
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	105,964	131,50	13 934,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		nové příčky					
	VV		72,545*2				145,090	
	VV		odpočet obkladů					
	VV		-1,8*(0,8+0,9+1,4+0,9)*2				-14,400	
	VV		-2,05*(1,13+1,7+0,82)				-7,483	
	VV		0,7*2				1,400	
	VV		-2,05*(0,72+1,6+1,6+0,9)				-9,881	
	VV		0,7*2				1,400	
	VV		-2,05*(1,6+1,6+1)				-8,610	
	VV		0,7*2				1,400	
	VV		-2,05*1,44				-2,952	
	VV		Součet				105,964	
12	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,280	719,00	3 077,32	CS ÚRS 2018 01
13	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	233,147	240,00	55 955,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		202 zádveří					
	VV		2,1*(2,81+2+2)				14,301	
	VV		-0,8*2				-1,600	
	VV		-1*2				-2,000	
	VV		205 umývárna chlapci + sprcha					
	VV		2,1*3				6,300	
	VV		-0,8*2				-1,600	
	VV		po dopojení umyvadel z místnosti 203					
	VV		3*2				6,000	
	VV		209 šatna chlapci					
	VV		2,5*(6,7+3,12+0,16+0,16)				25,350	
	VV		-1*2				-2,000	
	VV		221 chodba					
	VV		2,5*(5,7+2+5,1+0,15+0,17)				32,800	
	VV		222 šatna dívky					
	VV		2,5*(3,5+2,5)				15,000	
	VV		-0,8*2				-1,600	
	VV		217 umývárna dívky					

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV	2,5*(2,4+3,2)	14,000
VV	-1,9*1,2	-2,280
VV	0,43*(1,9+1,2+1,2)	1,849
VV	-0,8*2	-1,600
VV	0,35*(1+2+2)	1,750
VV	223 úklid	
VV	2,5*(2,12+2)	10,300
VV	224 sprcha	
VV	2,5*0,2	0,500
VV	225 WC	
VV	2,5*1	2,500
VV	218 denní místnost	
VV	2,5*(4,1+4,1+3,7+3,7)	39,000
VV	-0,8*2	-1,600
VV	0,35*(1+2+2)	1,750
VV	216 zasedací místnost	
VV	2,5*(3,3+0,9+2,4+0,52+4,6)	29,300
VV	-1,5*1,2	-1,800
VV	0,43*(1,5+1,2+1,2)	1,677
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	212 chodba	
VV	2,5*(1,26+1,26+2,44+2,44)	18,500
VV	-0,8*2	-1,600
VV	-0,6*2	-1,200
VV	214 kuchyň	
VV	2,5*(2,44+2,26+0,16+0,18+1,3)	15,850
VV	-0,6*2	-1,200
VV	215 WC	
VV	2,5*(2,8+1,6+1,6+1,4)	18,500
VV	0,6*2	1,200
VV	Součet	233,147

14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	16,985	45,60	774,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*2,05		2,255			
	VV		1,2*1,1*2		2,640			
	VV		1,8*1,25		2,250			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV	0,8*1,2	0,960
VV	0,6*1,2	0,720
VV	1,5*1,2	1,800
VV	1,9*1,2	2,280
VV	1,2*1,1*2	2,640
VV	0,6*1,2*2	1,440
VV	Součet	16,985

15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	125,000	83,50	10 437,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV	7*5	35,000
VV	90	90,000
VV	Součet	125,000

16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,478	4 075,00	1 947,85	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV	0,25*0,15*(2,81+2,81+4,08+1,56+1,48)	0,478
----	--------------------------------------	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

444 913,31

17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	152,600	133,00	20 295,80	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV	202 předsň	
VV	5,6	5,600
VV	205 umývárna chlapci + sprcha	
VV	14,3	14,300
VV	206 WC	
VV	1,15	1,150
VV	207 WC	
VV	1,15	1,150
VV	208 pisoar	
VV	1,15	1,150
VV	209 šatna chlapci	
VV	24,85	24,850
VV	210 hala	
VV	3,15	3,150
VV	211 tech. místnost	
VV	8,2	8,200
VV	212 chodba	
VV	3,1	3,100

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV	221 chodba	
VV	14,9	14,900
VV	222 šatna dívky	
VV	8,7	8,700
VV	217 umývárna dívky	
VV	7,7	7,700
VV	223 úklid	
VV	2,7	2,700
VV	224 sprcha	
VV	1,45	1,450
VV	225 WC	
VV	1,6	1,600
VV	218 denní místnost	
VV	15,1	15,100
VV	219 kancelář	
VV	15,15	15,150
VV	216 zasedací místnost	
VV	14,7	14,700
VV	214 kuchyň	
VV	3,5	3,500
VV	215 WC	
VV	4,45	4,450
VV	Součet	152,600

18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	152,600	115,50	17 625,30	CS ÚRS 2018 01
19	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	24,164	138,00	3 334,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,2*(2,81+2,81)		12,364			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		2,5*(4,08+1,56+1,48)		17,800			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		24,164			
20	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,036	878,00	1 787,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*1*2		0,400			
	VV		0,52*0,9*2		0,936			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

	VV		0,35*1*2				0,700		
	VV		Součet				2,036		
21	K	9650461	Očištění podlahy pod lino	m2	59,400	55,00		3 267,00	
	VV		pod lino						
	VV		59,4				59,400		
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	79,450	307,50		24 430,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		nové dlažby						
	VV		202 předsíň						
	VV		5,6				5,600		
	VV		205 umývárna chlapci + sprcha						
	VV		4				4,000		
	VV		209 šatna chlapci						
	VV		24,85				24,850		
	VV		221 chodba						
	VV		14,9				14,900		
	VV		222 šatna dívky						
	VV		8,7				8,700		
	VV		217 umývárna dívky						
	VV		7,7				7,700		
	VV		223 úklid						
	VV		2,7				2,700		
	VV		224 sprcha						
	VV		1,45				1,450		
	VV		225 WC						
	VV		1,6				1,600		
	VV		214 kuchyň						
	VV		3,5				3,500		
	VV		215 WC						
	VV		4,45				4,450		
	VV		Součet				79,450		
23	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,280	138,00		590,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*2*2				0,800		
	VV		0,52*2*2				2,080		
	VV		0,35*2*2				1,400		
	VV		Součet				4,280		

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

24	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,200	231,50	509,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*2		2,200			
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,600	368,50	2 800,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*2*2		3,200			
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		7,600			
26	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,200	284,50	625,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*2		2,200			
27	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	13,500	232,00	3 132,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		Součet		13,500			
28	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	154,850	150,00	23 227,50	CS ÚRS 2018 01
29	K	999000023	Hrubé opravy po TZB	soubor	1,000	0,00	0,00	
30	K	999000024	Bourání pro TZB	soubor	1,000	0,00	0,00	
31	K	OST01	D + M nových oken OD4 EI 15DP1, vč. parapetů, dle tabulky oken D 1.1.9	soubor	2,622	23 075,00	60 502,65	
	VV		1,16*1,13*2		2,622			
32	K	OST02	Nátěr nových zárubní	soubor	22,000	200,00	4 400,00	
33	K	OST03	D + M nových vstupních dveří D05 1100 x 2050mm	soubor	1,000	108 278,00	108 278,00	
34	K	OST04	D + M nových dveří (zazdění zárubně ocelové, křídlo, kování, mřížka)	soubor	20,000	5 087,00	101 740,00	
35	K	OST07	D + M kuchyňské linky vč. spotřebičů m.č. 214	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
36	K	OST10	D + M schůdků do 209 šatny chlapců m.č. 221	soubor	1,000	9 687,50	9 687,50	
37	K	OST17	D + M nových dveří PO (zazdění zárubně, ocelové křídlo, kování) 55/T a 60/T dle tabulky oken D 1.1.9	soubor	2,000	7 417,00	14 834,00	
38	K	OST19	D + M 6,0 kg u práškových přístrojů hasící schopnost 21A a 113B 6 x HJ1 dle PO zprávy	soubor	4,000	650,00	2 600,00	
39	K	OST20	D + M značení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

40	K	OST21	D + M PO manžety	soubor	1,000	3 744,00	3 744,00	
----	---	-------	------------------	--------	-------	----------	----------	--

**D 997 Přesun sutě 19 384,01**

41	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	20,595	305,50	6 291,77	CS ÚRS 2018 01
42	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	20,595	220,00	4 530,90	CS ÚRS 2018 01
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,595	15,70	323,34	CS ÚRS 2018 01
44	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	7,633	400,00	3 053,20	CS ÚRS 2018 01
45	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,962	400,00	5 184,80	CS ÚRS 2018 01
VV			20,595-7,633			12,962		

**D 998 Přesun hmot 9 086,58**

46	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,438	730,55	9 086,58	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV 758 074,87**

**D 713 Izolace tepelné 55 953,60**

47	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	175,000	136,00	23 800,00	CS ÚRS 2018 01
48	M	63150796	<i>plst' skelná pro izolaci mezi krokve <math>\lambda=0,036</math> tl 140mm</i>	m2	178,500	171,00	30 523,50	CS ÚRS 2018 01
VV			175*1,02 Přepočtené koeficientem množství			178,500		
49	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,302	902,00	1 174,40	CS ÚRS 2018 01
50	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,302	350,00	455,70	CS ÚRS 2018 01

**D 762 Konstrukce tesařské 32 518,50**

51	K	762421818	Demontáž obložení stropů tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	154,850	210,00	32 518,50	CS ÚRS 2018 01
VV			201 zádveří					
VV			1,9			1,900		
VV			202 předsín					
VV			6,9			6,900		

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV	205 umývárna	
VV	11,15	11,150
VV	206 wc	
VV	1,15	1,150
VV	207 wc	
VV	1,15	1,150
VV	208 wc	
VV	1,15	1,150
VV	209 šatna ch	
VV	50,15	50,150
VV	210 hala	
VV	3,15	3,150
VV	211 tech. m.	
VV	8,2	8,200
VV	212 chodba	
VV	3,1	3,100
VV	213 sklad	
VV	2	2,000
VV	214 koupelna	
VV	4,25	4,250
VV	215 wc	
VV	1,45	1,450
VV	216 kuchyn	
VV	12,9	12,900
VV	217 pokoj	
VV	16	16,000
VV	218 pokoj	
VV	15,1	15,100
VV	219 kancl	
VV	15,15	15,150
VV	Součet	154,850

D 763 Konstrukce suché výstavby 279 733,95

52	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	152,600	1 124,00	171 522,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		202 předsň					

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV	5,6	5,600
VV	205 umývárna chlapci + sprcha	
VV	14,3	14,300
VV	206 WC	
VV	1,15	1,150
VV	207 WC	
VV	1,15	1,150
VV	208 pisoar	
VV	1,15	1,150
VV	209 šatna chlapci	
VV	24,85	24,850
VV	210 hala	
VV	3,15	3,150
VV	211 tech. místnost	
VV	8,2	8,200
VV	212 chodba	
VV	3,1	3,100
VV	221 chodba	
VV	14,9	14,900
VV	222 šatna dívky	
VV	8,7	8,700
VV	217 umývárna dívky	
VV	7,7	7,700
VV	223 úklid	
VV	2,7	2,700
VV	224 sprcha	
VV	1,45	1,450
VV	225 WC	
VV	1,6	1,600
VV	218 denní místnost	
VV	15,1	15,100
VV	219 kancelář	
VV	15,15	15,150
VV	216 zasedací místnost	
VV	14,7	14,700

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV		214 kuchyň						
VV		3,5			3,500			
VV		215 WC						
VV		4,45			4,450			
VV		Součet			152,600			
53	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	152,600	556,00	84 845,60	CS ÚRS 2018 01
54	M	28329336	fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	167,860	34,50	5 791,17	CS ÚRS 2018 01
VV		152,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			167,860			
55	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	152,600	40,00	6 104,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	63148150	deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	155,652	58,00	9 027,82	CS ÚRS 2018 01
VV		152,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			155,652			
57	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,349	704,00	1 653,70	CS ÚRS 2018 01
58	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,349	336,00	789,26	CS ÚRS 2018 01
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>428,00</b>	
59	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2018 01
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>127 886,68</b>	
60	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	71,400	123,50	8 817,90	CS ÚRS 2018 01
VV		202 předsíň						
VV		10,5-0,8-0,9-1			7,800			
VV		209 šatna chlapci						
VV		25,1-0,8			24,300			
VV		221 chodba						
VV		22,6-0,9-0,8			20,900			
VV		222 šatna dívky						
VV		12-0,8			11,200			
VV		214 kuchyň						
VV		7,8-0,6			7,200			
VV		Součet			71,400			
61	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	25,650	63,40	1 626,21	CS ÚRS 2018 01
VV		201 zádveří						

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV	1,9	1,900
VV	202 předsín	
VV	6,9	6,900
VV	205 umývárna	
VV	11,15	11,150
VV	214 koupelna	
VV	4,25	4,250
VV	215 wc	
VV	1,45	1,450
VV	Součet	25,650

62	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	79,450	587,00	46 637,15	CS ÚRS 2018 01
VV			nové dlažby					
VV			202 předsín					
VV			5,6		5,600			
VV			205 umývárna chlapci + sprcha					
VV			4		4,000			
VV			209 šatna chlapci					
VV			24,85		24,850			
VV			221 chodba					
VV			14,9		14,900			
VV			222 šatna dívky					
VV			8,7		8,700			
VV			217 umývárna dívky					
VV			7,7		7,700			
VV			223 úklid					
VV			2,7		2,700			
VV			224 sprcha					
VV			1,45		1,450			
VV			225 WC					
VV			1,6		1,600			
VV			214 kuchyň					
VV			3,5		3,500			
VV			215 WC					
VV			4,45		4,450			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

	VV		Součet					79,450	
63	M	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2	m2	99,176	350,00		34 711,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		plochy						
	VV		79,45					79,450	
	VV		sokly						
	VV		71,4*0,15					10,710	
	VV		Součet					90,160	
	VV		90,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					99,176	
64	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	79,450	35,00		2 780,75	CS ÚRS 2018 01
65	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	80,000	34,50		2 760,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	77159121	Hydrostěrka vč. bandáží	m2	13,150	526,00		6 916,90	
	VV		205 umývárna chlapci + sprcha						
	VV		4					4,000	
	VV		217 umývárna dívky						
	VV		7,7					7,700	
	VV		224 sprcha						
	VV		1,45					1,450	
	VV		Součet					13,150	
67	K	7715913	Příplatek za vyspádování sprchových koutů	soubor	3,000	1 000,00		3 000,00	
68	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	79,450	227,00		18 035,15	CS ÚRS 2018 01
69	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,949	592,00		1 745,81	CS ÚRS 2018 01
70	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,949	290,00		855,21	CS ÚRS 2018 01
	D	776	Podlahy povlakové					83 349,85	
71	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	59,400	46,50		2 762,10	CS ÚRS 2018 01
72	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	59,400	315,00		18 711,00	CS ÚRS 2018 01
73	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	140,900	94,30		13 286,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		209 šatna chlapci						
	VV		50,15					50,150	
	VV		213 sklad						
	VV		2					2,000	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV		216 kuchyn						
VV		12,9				12,900		
VV		217 pokoj						
VV		16				16,000		
VV		218 pokoj						
VV		15,1				15,100		
VV		219 kancelář						
VV		15,15				15,150		
VV		210 hala						
VV		3,15				3,150		
VV		211 tech. místnost						
VV		8,2				8,200		
VV		212 chodba						
VV		3,1				3,100		
VV		219 kancelář						
VV		15,15				15,150		
VV		Součet				140,900		
74	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	59,400	249,00	14 790,60	CS ÚRS 2018 01
VV		218 denní místnost						
VV		15,1				15,100		
VV		216 zasedací místnost						
VV		14,7				14,700		
VV		210 hala						
VV		3,15				3,150		
VV		211 tech. místnost						
VV		8,2				8,200		
VV		212 chodba						
VV		3,1				3,100		
VV		219 kancelář						
VV		15,15				15,150		
VV		Součet				59,400		
75	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové	m2	65,340	400,00	26 136,00	CS ÚRS 2018 01
VV		59,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				65,340		
76	K	77625141	Spoj podlah z PVC svařováním za tepla	m	30,000	45,00	1 350,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

77	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	70,740	37,10	2 624,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		218 denní místnost					
	VV		15,6-0,8		14,800			
	VV		216 zasedací místnost					
	VV		15,8-0,8		15,000			
	VV		210 hala					
	VV		11,94-2,4		9,540			
	VV		211 tech. místnost					
	VV		11,7-0,8		10,900			
	VV		212 chodba					
	VV		7,4-0,6-0,6-0,8		5,400			
	VV		219 kancelář					
	VV		16,7-0,8-0,8		15,100			
	VV		Součet		70,740			
78	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	77,814	25,00	1 945,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		70,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,814			
79	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,200	74,40	535,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*9		7,200			
80	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30 mm bronz	m	7,344	95,00	697,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,344			
81	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,677	498,50	337,48	CS ÚRS 2018 01
82	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,677	255,00	172,64	CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 123 576,58

83	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	27,295	107,50	2 934,21	CS ÚRS 2018 01
	VV		214 koupelna					
	VV		8,9*2,05		18,245			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		215 wc					
	VV		5*2,05		10,250			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		kuchynka					
	VV		0,6*(1,3+0,6)		1,140			
	VV		0,6*(0,5+1,6)		1,260			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV		Součet		27,295			
84	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	108,066	583,00	63 002,48 CS ÚRS 2018 01
	VV		205 umývárna ch. + sprcha				
	VV		1,8*(0,8+0,9+1,4+0,9)*2		14,400		
	VV		214 kuchyňka				
	VV		2,05*7,8		15,990		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		215 hyg. zařízení				
	VV		2,05*8,8		18,040		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		217 umývárna dívky				
	VV		2,05*11,22		23,001		
	VV		-0,7*2*3		-4,200		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		0,35*(1+2+2)		1,750		
	VV		223 úklid				
	VV		2,05*8,14		16,687		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		224 sprcha				
	VV		2,05*5		10,250		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		0,15*(2+2+0,7)		0,705		
	VV		225 WC				
	VV		2,05*8,8		18,040		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		-0,77*1,18		-0,909		
	VV		0,43*(0,77+0,77+1,18+1,18)		1,677		
	VV		-0,56*1,18		-0,661		
	VV		0,43*(0,56+0,56+1,18+1,18)		1,496		
	VV		Součet		108,066		
85	M	59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 18 ks/m2	m2	124,276	250,00	31 069,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		108,066*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		124,276		
86	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00 CS ÚRS 2018 01
87	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	108,066	35,00	3 782,31 CS ÚRS 2018 01

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

88	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	120,000	53,80	6 456,00	CS ÚRS 2018 01
89	K	781888999	Hydrostěrka vč. bandáží	m2	23,955	526,00	12 600,33	
	VV		205 umývárna ch. + sprcha					
	VV		1,8*(0,8+0,9+1,4+0,9)*2		14,400			
	VV		224 sprcha					
	VV		2,05*5		10,250			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,15*(2+2+0,7)		0,705			
	VV		Součet		23,955			
90	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,964	592,00	1 162,69	CS ÚRS 2018 01
91	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,964	290,00	569,56	CS ÚRS 2018 01

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety****54 627,71**

92	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	333,997	27,50	9 184,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající opravené					
	VV		233,147		233,147			
	VV		210 hala					
	VV		11,94*2,5		29,850			
	VV		211 tech. místnost					
	VV		11,7*2,5		29,250			
	VV		219 kancelář					
	VV		16,7*2,5		41,750			
	VV		Součet		333,997			
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	534,621	21,20	11 333,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		podhledy					
	VV		152,6		152,600			
	VV		stávající					
	VV		333,997		333,997			
	VV		nové					
	VV		145,09		145,090			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		-108,066		-108,066			
	VV		dopojování					

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

VV 2,2\*5 11,000

VV Součet 534,621

94	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	534,621	63,80	34 108,82	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

### KA03 - Elektro 2. NP

KSO:

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt.Poplera272

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

IČ:

66298521

DIČ:

ČKAIT 0701309

---

**Cena bez DPH**

**275 247,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 247,80	21,00%	57 802,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**333 049,84**

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA03 - Elektro 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant: Ing. David Karbulka,

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Jaroslav 34

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**275 247,80**

D1 - Rozvaděč R2.1	35 364,00
D2RH - Úprava rozvaděče RH	2 242,00
D2 - VESTAVNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE	0,00
D3 - MODULOVÁ	3 455,00
D4 - MODULOVÉ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE	811,00
D5 - MODULOVÉ JISTICÍ PŘÍSTROJE	11 176,00
D6 - ŘADOVÉ SVORKY	617,00
D7 - Svorky s předmontovaným soklem	284,00
D8 - OSTATNÍ	2 200,00
D2 - VESTAVNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE	0,00
D3 - MODULOVÁ	1 380,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

D4 - MODULOVÉ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE	811,00
D5 - MODULOVÉ JISTICÍ PŘÍSTROJE	10 088,00
D6 - ŘADOVÉ SVORKY	658,00
D7 - Svorky s předmontovaným soklem	142,00
D8 - OSTATNÍ	1 500,00
<b>D12 - Elektromontáže</b>	<b>239 883,80</b>
D13 - MONTÁŽ ROZVODNIC	3 854,00
D14 - PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ	1 291,00
D15 - INSTALAČNÍ MATERIÁL	15 047,40
D16 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	4 123,00
D17 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	8 020,00
D18 - ZEMNÍ SVORKA	685,00
D19 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	16 996,00
D19 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	57 358,00
D20 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 692,80
D21 - DOMOVNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - design dle výběru investora	0,00
D22 - SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE	0,00
D23 - interiérové - IP20	6 799,60
D24 - na povrch - IP44	566,00
D25 - ZÁSUVKY	0,00
D23 - interiérové - IP20	19 329,00
D26 - PŘIHOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ	1 310,00
D27 - SVÍTIDLA (LED)	0,00
D28 - (včetně zdrojů a montážního materiálu)	0,00

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

D29 - - ZKRÁCENÝ POPIS - VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL	45 492,00
D30 - POMOCNÉ PRÁCE	15 960,00
D31 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	25 380,00
D32 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	4 620,00
D33 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	0,00
D34 - DLE CSN 331500	10 360,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA03 - Elektro 2. NP**

Místo:

na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**275 247,80**

D D1 Rozvaděč R2.1 35 364,00

D D2RH Úprava rozvaděče RH 2 242,00

1	K	D2RH01	LTN-20B-3 Jistič	soubor	2,000	621,00	1 242,00	
2	K	D2RH02	montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	200,00	200,00	
3	K	D2RH03	Úprava stavajícího rozvadece	soubor	1,000	800,00	800,00	

D D2 VESTAVNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE 0,00

D D3 MODULOVÁ 3 455,00

4	K	1092-40475	Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x110	ks	1,000	3 455,00	3 455,00	
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------	--

D D4 MODULOVÉ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE 811,00

5	K	Pol35	MSO-32-3 Vypínač	Ks	1,000	811,00	811,00	
---	---	-------	------------------	----	-------	--------	--------	--

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

D		D5		MODULOVÉ JISTICÍ PŘÍSTROJE				11 176,00
6	K	Pol36	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
7	K	1182-15625	LTN-10B-1 Jistič	Ks	3,000	212,00	636,00	
8	K	1182-15627	LTN-16B-1 Jistič	Ks	20,000	199,00	3 980,00	
9	K	1182-14007	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,000	1 656,00	1 656,00	
10	K	1182-15959	LFN-25-4-030A Proudový chránič	Ks	2,000	1 402,00	2 804,00	
D		D6		ŘADOVÉ SVORKY				617,00
11	K	Pol37	2,5 mm <sup>2</sup> Fázová svorka průchozí	ks	25,000	20,50	512,50	
12	K	Pol38	2,5 mm <sup>2</sup> Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová	ks	1,000	20,50	20,50	
13	K	Pol39	10 mm <sup>2</sup> Fázová svorka průchozí	ks	3,000	28,00	84,00	
D		D7		Svorky s předmontovaným soklem				284,00
14	K	Pol40	Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm <sup>2</sup> )	ks	2,000	142,00	284,00	
D		D8		OSTATNÍ				2 200,00
15	K	Pol41	montážní a spojovací materiál	set	1,000	2 200,00	2 200,00	
D		D2		VESTAVNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE				0,00
D		D3		MODULOVÁ				1 380,00
16	K	1092-40474	Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x110	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	
D		D4		MODULOVÉ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE				811,00
17	K	Pol35	MSO-32-3 Vypínač	Ks	1,000	811,00	811,00	
D		D5		MODULOVÉ JISTICÍ PŘÍSTROJE				10 088,00
18	K	Pol36	SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
19	K	1182-15625	LTN-10B-1 Jistič	Ks	2,000	212,00	424,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

20	K	1182-15627	LTN-16B-1 Jistič	Ks	6,000	199,00	1 194,00
21	K	1182-14007	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	1 656,00	4 968,00
22	K	1182-15959	LFN-25-4-030A Proudový chránič	Ks	1,000	1 402,00	1 402,00

D D6 ŘADOVÉ SVORKY 658,00

23	K	Pol37	2,5 mm2 Fázová svorka průchozí	ks	25,000	20,50	512,50
24	K	Pol38	2,5 mm2 Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová	ks	3,000	20,50	61,50
25	K	Pol39	10 mm2 Fázová svorka průchozí	ks	3,000	28,00	84,00

D D7 Svorky s předmontovaným soklem 142,00

26	K	Pol40	Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm2)	ks	1,000	142,00	142,00
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------

D D8 OSTATNÍ 1 500,00

27	K	Pol41	montážní a spojovací materiál	set	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

D D12 Elektromontáže 239 883,80

D D13 MONTÁŽ ROZVODNIC 3 854,00

28	K	Pol42	Do 20 kg	ks	5,000	470,00	2 350,00
29	K	Pol43	Do 50 kg	ks	2,000	752,00	1 504,00

D D14 PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ 1 291,00

30	K	Pol8	pomocné	ks	4,000	224,00	896,00
31	K	Pol8Z	hlavní - HOP	ks	1,000	395,00	395,00

D D15 INSTALAČNÍ MATERIÁL 15 047,40

32	K	1186-287	Krabice odbočná plastová, prázdná, IP 54, 7 otv.	ks	1,000	143,00	143,00
33	K	1123-19	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	114,000	72,10	8 219,40
34	K	1123-3	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	70,000	95,50	6 685,00

D D16 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 4 123,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

35	K	1265-23	273-112 2x1-2,5mm2	ks	140,000	7,50	1 050,00
36	K	1265-21	273-104 3x1-2,5mm2	ks	210,000	8,50	1 785,00
37	K	1265-22	273-105 5x1-2,5mm2	ks	140,000	9,20	1 288,00

D D17 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 8 020,00

38	K	7002-199	CY 2,5 , pevně	m	25,000	48,60	1 215,00
39	K	7002-7	CY 6 , pevně	m	60,000	57,50	3 450,00
40	K	7002-8	CY 10 , pevně	m	50,000	67,10	3 355,00

D D18 ZEMNÍČÍ SVORKA 685,00

41	K	1042-12	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	9,000	67,50	607,50
42	K	1042-13	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	5,000	15,50	77,50

D D19 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 16 996,00

43	K	7002-497	CYKY-O 3x1.5	m	280,000	60,70	16 996,00
----	---	----------	--------------	---	---------	-------	-----------

D D19 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 57 358,00

44	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5	m	315,000	60,70	19 120,50
45	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5	m	475,000	69,30	32 917,50
46	K	7002-30	CYKY-J 4x10	m	30,000	131,00	3 930,00
47	K	7002-32	CYKY-J 5x1.5	m	20,000	69,50	1 390,00

D D20 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 692,80

48	K	9999-444	Do 2,5 mm2	ks	78,000	23,70	1 848,60
49	K	9999-445	Do 6 mm2	ks	8,000	23,50	188,00
50	K	9999-446	Do 16 mm2	ks	17,000	38,60	656,20

D D21 DOMOVNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - design dle výběru investora 0,00

D D22 SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE 0,00

D D23 interiérové - IP20 6 799,60

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

51	K	Pol44	spínač ř.1	ks	14,000	128,30	1 796,20
52	K	Pol45	spínač ř.5	ks	1,000	168,20	168,20
53	K	Pol46	spínač ř.6	ks	10,000	147,20	1 472,00
54	K	Pol47	spínač ř.6+6	ks	4,000	189,20	756,80
55	K	Pol48	spínač ř.7	ks	4,000	194,10	776,40
56	K	Pol49	pohybový snímač	ks	2,000	915,00	1 830,00
D D24 na povrch - IP44							566,00
57	K	Pol50	spínač ř.6	ks	2,000	283,00	566,00
D D25 ZÁSUVKY							0,00
D D23 interiérové - IP20							19 329,00
58	K	Pol51	interiérová pod omítku 16A/230V, IP20	ks	57,000	190,00	10 830,00
59	K	Pol52	interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - pro PC	ks	12,000	198,00	2 376,00
60	K	Pol53	interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - pro PC s přepět. ochranou	ks	6,000	1 020,50	6 123,00
D D26 PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ							1 310,00
61	K	Pol54	ventilátor	ks	2,000	655,00	1 310,00
D D27 SVÍTIDLA (LED)							0,00
D D28 (včetně zdrojů a montážního materiálu)							0,00
D D29 - ZKRÁCENÝ POPIS - VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL							45 492,00
62	K	Pol23	A - přisazené stropní, interiérové, kruhové, LED/830, 1100lm	ks	15,000	775,00	11 625,00
63	K	Pol24	B - přisazené stropní, interiérové, kruhové, LED/830, 2200lm	ks	5,000	1 020,00	5 100,00
64	K	Pol26	D - přisazené nástěnné, interiérové, LED/830, 900lm, IP44, tř.II	ks	4,000	775,00	3 100,00
65	K	Pol27	E - přisazené plošné interiérové LED/830, 600x600, 3400lm	ks	8,000	1 457,00	11 656,00
66	K	Pol30	I - přisazené plošné interiérové LED/830, 600x600, 3400lm, s opt. krytem	ks	8,000	1 457,00	11 656,00
67	K	Pol32	V - přisazené venkovní nástěnné LED/830, 2200lm, IP54	ks	3,000	785,00	2 355,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

D		D30	POMOCNÉ PRÁCE				15 960,00	
68	K	Pol33	Pomocné stavební práce	hod	42,000	380,00	15 960,00	
D		D31	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				25 380,00	
69	K	9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	11,000	380,00	4 180,00	
70	K	9999-1281	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	42,000	400,00	16 800,00	
71	K	9999-1286	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	11,000	400,00	4 400,00	
D		D32	KOORDINACE POSTUPU PRACI				4 620,00	
72	K	9999-1295	S ostatnimi profesemi	hod	11,000	420,00	4 620,00	
D		D33	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				0,00	
D		D34	DLE CSN 331500				10 360,00	
73	K	9999-1298	Revizni technik	hod	12,000	500,00	6 000,00	
74	K	9999-1299	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,000	420,00	3 360,00	
75	K	9999-1299P	Podružný materiál	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA04 - ZTI 2. NP**

KSO:

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt.Poplera272

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

IČ: 66298521

DIČ: ČKAIT 0701309

**Cena bez DPH****298 201,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 201,64	21,00%	62 622,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****360 823,98**

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA04 - ZTI 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant: Ing. David Karbulka,

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Jaroslav 34

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**298 201,64**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**298 201,64**

721 - VNITŘNÍ KANALIZACE (A01)

30 477,48

722 - VNITŘNÍ VODOVOD (A02)

85 209,30

724 - STROJNÍ VYBAVENÍ (A04)

10 230,55

725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (A05)

156 385,46

D1 - DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KANALIZACE (B01)

1 118,04

D2 - DEMONTÁŽ VNITŘNÍ VODOVOD (B02)

12 496,55

D3 - DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (B05)

2 284,26

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA04 - ZTI 2. NP**

Místo:

na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**298 201,64**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**298 201,64**

D 721

VNITŘNÍ KANALIZACE (A01)

**30 477,48**

1	K	72117-3606	Potrubí z plastových trub z PVC KG systém DN100	m	15,000	341,00	5 115,00	
2	K	72117-3706	Potrubí z plastových trub z PVC KG systém DN100 svislé	m	4,000	292,60	1 170,40	
3	K	72117-4042	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN40 přípojovací	m	10,000	226,60	2 266,00	
4	K	72117-4043	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN50 přípojovací	m	26,000	245,30	6 377,80	
5	K	72117-4044	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN70 přípojovací	m	17,000	298,10	5 067,70	
6	K	72117-4045	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN100 přípojovací	m	13,000	445,50	5 791,50	
7	K	72119-4104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení odpadních výpustek DN40	ks	6,000	63,80	382,80	
8	K	72119-4105	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení odpadních výpustek DN50	ks	9,000	70,40	633,60	
9	K	72119-4109	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení odpadních výpustek DN100	ks	1,000	134,20	134,20	
10	K	72122-6513	Zápachové uzávěrky pro kotel a bojler, DN50	ks	2,000	572,00	1 144,00	
11	K	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN200	m	85,000	26,40	2 244,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

12	K	99872-1102	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0,072	2 090,00	150,48
----	---	------------	-----------------------------	---	-------	----------	--------

D 722

VNITŘNÍ VODOVOD (A02)

85 209,30

13	K	72129-0226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí vodou do DN50	m	112,000	40,70	4 558,40
14	K	72129-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	112,000	36,30	4 065,60
15	K	72217-4022	Potrubí z plastových trubek PPR PN10 a 16 D20	m	38,000	273,90	10 408,20
16	K	72217-4023	Potrubí z plastových trubek PPR PN10 a 16 D25	m	61,000	276,10	16 842,10
17	K	72217-4024	Potrubí z plastových trubek PPR PN10 a 16 D32	m	13,000	331,10	4 304,30
18	K	72217-4062	Křížení potrubí z plastových trubek PPR D20	ks	20,000	22,00	440,00
19	K	72217-4063	Křížení potrubí z plastových trubek PPR D25	ks	30,000	22,00	660,00
20	K	72217-4064	Křížení potrubí z plastových trubek PPR D32	ks	6,000	27,50	165,00
21	K	72217-6112	Montáž potrubí z plastových trub do D20	m	38,000	11,00	418,00
22	K	72217-6113	Montáž potrubí z plastových trub do D25	m	61,000	11,00	671,00
23	K	72217-6114	Montáž potrubí z plastových trub do D50	m	13,000	11,00	143,00
24	K	72217-9191	Příplatek za rozvody vody z plastů malého rozsahu	sb	1,000	2 200,00	2 200,00
25	K	72217-9192	Příplatek za rozvody vody z plastů do D32	sb	1,000	1 672,00	1 672,00
26	K	72218-1241	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE, tl.do20mm, do DN22mm	m	112,000	84,70	9 486,40
27	K	72218-1242	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE, tl.do20mm, do DN42mm	m	112,000	108,90	12 196,80
28	K	72219-0401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN25	ks	29,000	171,60	4 976,40
29	K	72222-2221	Montáž armatur závit.s 1 závitem kohouty plnicí a vypouštěcí do G 3/4"	ks	5,000	85,80	429,00
30	K	72222-4115	Armatury závitové s 1 závitem kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	ks	2,000	224,40	448,80
31	K	72222-4116	Armatury závitové s 1 závitem kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4"	ks	4,000	298,10	1 192,40
32	K	72223-2043	Armatury závitové s 2 závity kulový kohout G 1/2"	ks	6,000	301,40	1 808,40
33	K	72223-2221	Rohový ventil G 1/2"	ks	23,000	236,50	5 439,50
34	K	72223-9101	Montáž armatur závit.s 2 závity do G 3/4"	ks	23,000	85,80	1 973,40
35	K	99872-2102	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0,340	2 090,00	710,60

D 724

STROJNÍ VYBAVENÍ (A04)

10 230,55

36	K	72514-1101	Čerpadla vodovodní strojní cirkulační TUV	kpl	1,000	9 790,00	9 790,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

37	K	72514-9102	Montáž čerpadel vodovodních strojních	kpl	1,000	346,50	346,50
38	K	99872-4102	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0,045	2 090,00	94,05

D 725

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (A05)

156 385,46

39	K	72511-2022	Klozet karamický závěsný, vč.příslušenství	sb	1,000	6 836,50	6 836,50
40	K	72511-9125	Montáž klozetových mís karamických závěsných	sb	1,000	1 892,00	1 892,00
41	K	72512-1521	Pisoárové záchodky keramické automat.s infračerveným senzorem	kpl	1,000	9 790,00	9 790,00
42	K	72512-9102	Montáž pisoárového záchodku keramického automat.s infrasenzorem	kpl	1,000	513,70	513,70
43	K	72521-1641	Umývadlo keramické barevné se sloupem, vč.příslušenství	sb	6,000	2 524,50	15 147,00
44	K	72521-9102	Montáž umývadel keramických na šrouby do zdiva	sb	6,000	676,50	4 059,00
45	K	72524-1111	Sprchy - Sprchové vaničky 800x800mm, vč.přísluš.	sb	1,000	4 059,00	4 059,00
46	K	72524-5112	Zástěny pro sprchové vaničky 800x800mm	sb	1,000	9 680,00	9 680,00
47	K	72524-5113	Sprchy - Sprchové zástěny 900x900mm, vč.přísluš.	sb	3,000	9 790,00	29 370,00
48	K	72524-9101	Montáž sprchy (vaničky)	sb	1,000	1 716,00	1 716,00
49	K	72524-9103	Montáž sprchové zástěny	sb	3,000	1 039,50	3 118,50
50	K	72531-1121	Dřez jednodílný nerez	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50
51	K	72531-1131	Montáž dřezu jednodílného nerez	kpl	1,000	563,20	563,20
52	K	72533-1111	Výlevka keramická se sklopnou mřížkou	kpl	1,000	4 345,00	4 345,00
53	K	72533-9111	Montáž výlevky keramické se sklopnou mřížkou	kpl	1,000	979,00	979,00
54	K	72553-5211	Pojistný ventil G1/2"	ks	1,000	783,20	783,20
55	K	72553-5222	Bezpečnostní souprava s redukčním ventilem	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00
56	K	72581-1116	Ventil pro kotel a bojler	sb	2,000	1 309,00	2 618,00
57	K	72581-1311	Zápachové uzávěrky pro kotel a bojler	sb	2,000	572,00	1 144,00
58	K	72581-3111	Ventily rohové k umývadlům DN15	sb	12,000	245,30	2 943,60
59	K	72581-3141	Ventily rohové k klozetům DN15	sb	1,000	245,30	245,30
60	K	72581-9201	Montáž ventilů rohových	sb	12,000	117,70	1 412,40
61	K	72581-9401	Montáž ventilů rohových ke klozetům	sb	1,000	117,70	117,70
62	K	72582-1316	Baterie dřezové pákové	sb	1,000	1 556,50	1 556,50
63	K	72582-2611	Baterie umývadlové pákové	sb	6,000	1 089,00	6 534,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

64	K	72582-9101	Montáž baterií dřezových pákových	sb	1,000	251,90	251,90
65	K	72582-9122	Montáž baterií umývadlových pákových	sb	6,000	205,70	1 234,20
66	K	72584-1331	Baterie sprchové se sprchovou ružicí	ks	4,000	1 782,00	7 128,00
67	K	72584-9411	Montáž baterie sprchové se sprchovou ružicí	ks	4,000	325,60	1 302,40
68	K	72585-1317	Ventil odpadní dřezový	ks	1,000	137,50	137,50
69	K	72585-1325	Ventil odpadní umývadlový	ks	6,000	77,00	462,00
70	K	72585-9102	Montáž montáž ventilů odpadních	ks	7,000	38,50	269,50
71	K	72586-1102	Zápachové uzávěrky umývadlové	ks	6,000	242,00	1 452,00
72	K	72586-2103	Zápachové uzávěrky dřezové	ks	1,000	346,50	346,50
73	K	72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek umývadlových	ks	6,000	36,30	217,80
74	K	72586-9204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových	ks	1,000	53,90	53,90
75	K	72586-9214	Montáž zápachové uzávěrky pro kotel a bojler	sb	2,000	57,20	114,40
76	K	73221-1121	Nepřímotop.zásobník.ohřivač TUV stac.,PN1,0MPa,objem 300 lt(1,5m2)	kpl	1,000	21 890,00	21 890,00
77	K	73221-9113	Montáž nepřímotop.zásobník.ohřivač TUV stacionár.,objem 300 litrů	kpl	1,000	1 232,00	1 232,00
78	K	99872-51SP	Stavební přípomoc	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00
79	K	99872-5102	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0,388	2 145,00	832,26

### D D1 DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KANALIZACE (B01)

1 118,04

80	K	72117-1808	Demontáž potrubí z plastových trub KG a HT do DN100	m	24,000	26,40	633,60
81	K	72117-1809	Demontáž potrubí z plastových trub z PVBC KG DN125	m	6,000	31,90	191,40
82	K	72122-0801	Demontáž zápachové uzávěrky DN40	ks	3,000	27,50	82,50
83	K	72122-0801.1	Demontáž zápachové uzávěrky, DN50	ks	4,000	28,60	114,40
84	K	72129-0821	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0,046	2 090,00	96,14

### D D2 DEMONTÁŽ VNITŘNÍ VODOVOD (B02)

12 496,55

85	K	72217-0804	Demontáž potrubí z plastových trubek PPR do D50	m	43,000	101,20	4 351,60
86	K	72218-1812	Demontáž ochrany potrubí tepelně izolačními trubicemi do DN50	m	43,000	107,80	4 635,40
87	K	72222-0861	Rohový ventil G 1/2"	ks	15,000	214,50	3 217,50
88	K	72222-0862	Demontáž armatury závitové do G 1"	ks	12,000	16,50	198,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

89	K	72129-0822	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0,045	2 090,00	94,05
----	---	------------	-----------------------------	---	-------	----------	-------

D D3 DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (B05)

2 284,26

90	K	72521-0821	Demontáž umývadla keramického, vč.přísl.	sb	3,000	116,60	349,80
91	K	72522-0842	Demontáž van, vč.přísluš.	sb	1,000	129,80	129,80
92	K	72524-0812	Demontáž sprch, vč.přísl.	sb	2,000	126,50	253,00
93	K	72531-0821	Demontáž dřezu, vč.přísl.	sb	1,000	141,90	141,90
94	K	72553-0823	Demontáž ohřivače TUV, vč.přísluš.	sb	1,000	456,50	456,50
95	K	72582-0801	Demontáž baterií, vč.přísl.	sb	6,000	112,20	673,20
96	K	72559-0812	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0,134	2 090,00	280,06

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA05 - VZT 2. NP**

KSO:

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt.Poplera272

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

IČ:

66298521

DIČ:

ČKAIT 0701309

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**54 547,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 547,00	21,00%	11 454,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 001,87**

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA05 - VZT 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant: Ing. David Karbulka,

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Jaroslav 34

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**54 547,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

54 547,00

---

751 - Vzduchotechnika

54 547,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA05 - VZT 2. NP**

Místo:

na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**54 547,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

54 547,00

D 751

Vzduchotechnika

54 547,00

1	K	1,01	Malý axiální ventilátor IP45, průměr potrubí 100 mm, oběžné kole axiální z nárazuvzdorného plastu, motor s ochranou proti přetížení, nastavitelný doběh, průtok 95 m <sup>3</sup> /h, příkon 8W, napětí 230V, barva bílá	ks	6,000	1 813,00	10 878,00	
2	K	1,03	Tvarovka UK-OS-100/45 oblouk plastový 45° pro kruhové potrubí	ks	5,000	245,00	1 225,00	
3	K	1,04	Tvarovka UK-OS-125/90 oblouk plastový 90° pro kruhové potrubí	ks	8,000	344,00	2 752,00	
4	K	1,05	Tvarovka UK-OBJ-125 T odbočka pro kruhové potrubí	ks	4,000	350,00	1 400,00	
5	K	1,06	Potrubí UK-PP-125 potrubí kruhové plastové	bm	18,000	351,00	6 318,00	
6	K	1,07	Spojovací a montážní materiál	kpl	1,000	1 215,00	1 215,00	
7	K	1,08	Izolační návlek na potrubí Ø 125 mm ze skelného vlákna obaleného hliníkovou fólií, tl. izolace 25 mm	bm	18,000	191,00	3 438,00	
8	K	1,09	Tlumič hluku 50 125/224 900mm	ks	2,000	3 573,00	7 146,00	
9	K	1,1	Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru (230V/50Hz)	ks	6,000	950,00	5 700,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

10	K	1,11	Stavební přípomoc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	1,12	Přesun hmot	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
12	K	1,13	Provozní zkouška včetně zaškolení	kpl	1,000	625,00	625,00	
13	K	1,14	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	250,00	250,00	
14	K	1,15	Pomocné lešení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
15	K	1,16	Oplechování prostupu střešním pláštěm	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

### KA06 - Topení 2. NP

KSO:

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt.Poplera272

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

IČ: 66298521

DIČ: ČKAIT 0701309

---

**Cena bez DPH**

**206 618,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 618,80	21,00%	43 389,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**250 008,75**

---

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA06 - Topení 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant: Ing. David Karbulka,

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Jaroslav 34

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**206 618,80**

---

#### 731 - Ústřední vytápění

**206 618,80**

---

D1 - Izolace tepelné - montáž

3 852,50

---

D2 - UT - zdroj tepla

108 050,00

---

D3 - Rozvod potrubí UT - montáž

44 653,35

---

D4 - Armatury - montáž

28 053,10

---

D5 - Otopná tělesa - montáž

22 009,85

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA06 - Topení 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant: Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**206 618,80**

D 731 Ústřední vytápění 206 618,80

D D1 Izolace tepelné - montáž 3 852,50

1	K	713-IZ-TBX15-10	Izolace TUBEX DN15/tl.10mm	m	5,000	19,55	97,75	
2	K	713-IZ-TBX15-10.1	Izolace TUBEX DN18/tl.10mm	m	40,000	23,00	920,00	
3	K	713-IZ-TBX22-10	Izolace TUBEX 22/tl.10mm	m	40,000	27,60	1 104,00	
4	K	713-IZ-TBX28-10	Izolace TUBEX 28/tl.10mm	m	15,000	31,05	465,75	
5	K	713-IZ-TBX-X-MT	MT izolace TUBEX	m	110,000	11,50	1 265,00	

D D2 UT - zdroj tepla 108 050,00

6	K	731 24-9211	MT rychlovyhř agregátu - bez přípravy TVU	ks	1,000	5 150,00	5 150,00	
7	K	kotel	Kotel nástěnný do 30kW - ZP	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
8	K	kotel.1	Oprava odkouření DN 100/60	kpl	1,000	14 375,00	14 375,00	
9	K	anuloid	HVDT do 1,5 m3/hod	ks	1,000	4 485,00	4 485,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

10	K	HZS	DMT kotle Therm a boileru Therm	hod.	5,000	333,50	1 667,50
11	K	čerpadlo	Čerpadlo Q=1,5 m3/h, H=30 kPa - elektronické pro ÚT	ks	1,000	4 485,00	4 485,00
12	K	čerpadlo.1	Čerpadlo Q=1,8 m3/h, H=30 kPa - 3-st.otáčky pro ohřev TVU	ks	1,000	16 387,50	16 387,50
13	K	HZS.1	Revize a uvedení do provozu - kotel, ohřev, regulace	hod	8,000	718,75	5 750,00
14	K	Pol55	pro ÚT a nepřímotopný boiler - a regulace sekcí ÚT a TVU	sada	1,000	4 542,50	4 542,50
15	K	732 42-9111	MT čerpadel oběhových	ks	2,000	603,75	1 207,50

### D D3 Rozvod potrubí UT - montáž

44 653,35

16	K	733 11-3112	Přípl za přípojku do DN 15	ks	6,000	100,05	600,30
17	K	733 11-3112.1	Přípl za přípojku do DN 20	ks	10,000	148,35	1 483,50
18	K	733 11-3115	Přípl za přípojku DN 25 - kotel a boiler	ks	6,000	178,25	1 069,50
19	K	733 22-3102	Trubka Cu-Supersan 15x1	m	12,000	282,90	3 394,80
20	K	733 22-3103	Trubka Cu-Supersan 18x1	m	35,000	289,80	10 143,00
21	K	733 22-3104	Trubka Cu-Supersan 22x1	m	40,000	311,65	12 466,00
22	K	733 22-3105	Trubka Cu-Supersan 28x1	m	15,000	362,25	5 433,75
23	K	733 29-1102	Zkouška těsnosti měd'. potrubí	m	200,000	17,25	3 450,00
24	K	733 MP-9001	Drobný mt. mat. Cu do 28x1	ks	80,000	57,50	4 600,00
25	K	733 11-0806	DMT potrubí do DN 25 - dle výkresů	m	70,000	28,75	2 012,50

### D D4 Armatury - montáž

28 053,10

26	K	734 20-9102	MT armatur na 1 závit G 3/8" - VK a AOV	ks	6,000	25,30	151,80
27	K	734 20-9113	MT armatur na 2 závity do G 1/2 - na tělesa z DMT	ks	20,000	73,60	1 472,00
28	K	734 20-9115	MT armatur na 2 závity G 1 - kotelna	ks	2,000	102,35	204,70
29	K	734 20-9124	MT armatur na 3 závity G 5/4 - 3cest. ventil DN 20	ks	1,000	157,55	157,55
30	K	734 22-1681	Doplnění termostat. Hlavíc s "0" - na stáv. i nová tělesa	ks	10,000	339,25	3 392,50
31	K	734 20-0822	DMT armatur do G 1" - s tělesy a kotlem	ks	10,000	41,40	414,00
32	K	734 22-1412	Automatický odvětrávací ventil, DN 10 - na HVDT	ks	4,000	292,10	1 168,40
33	K	734 29-2715	Kulový kohout DN 25 závit vnitřní		5,000	485,30	2 426,50
34	K	734-BA-ZK25	Ballstop KK+ZK DN25 - se ZK	ks	2,000	822,25	1 644,50

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

35	K	734-BA-LL25	Filtrball KK+F DN25 - s filtrem	ks	3,000	2 438,00	7 314,00
36	K	734 VK-R608/10	Vypoušť. kohout DN10	ks	7,000	256,45	1 795,15
37	K	Elektroventil	Třícest klapka DN 20, Kv=6,3 - závit. - s el. pohonem	ks	1,000	4 140,00	4 140,00
38	K	T+M	Termomanometr do 120 ;C, 40kPa	ks	4,000	943,00	3 772,00

D D5

Otopná tělesa - montáž

22 009,85

39	K	735 00-0912	Vyregul ventilů s termost ovládním - celý systém K2	ks	40,000	113,85	4 554,00
40	K	735 11-1810	DMT litinových radiátorů článkových	m2	3,000	31,05	93,15
41	K	735 15-1821	DMT těles panelových	ks	1,000	154,10	154,10
42	K	735 15-9110	MT otop těles panel 1řadých	ks	4,000	351,90	1 407,60
43	K	735 15-9210	MT otop těles panel 2 řadých - 2x nové a 1 z DMT	ks	3,000	403,65	1 210,95
44	K	735 19-1904	Propláchnutí radiátorů po DMT	m2	3,000	28,75	86,25
45	K	735 19-2911	Zpětná MNT litinových radiátorů - 1 kus + konzoly	m2	3,000	462,30	1 386,90
46	K	735 19-2923	Zpětná MNT panelových radiátorů	m2	6,000	403,65	2 421,90
47	K	HZS.2	Topná zkouška a doregulace TRV - celý systém K2	hod	8,000	402,50	3 220,00
48	K	Panel.těleso	Dvouřadé 22-6120	ks	2,000	3 737,50	7 475,00

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA07 - Ostatní 2. NP**

KSO:

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt.Poplera272

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

IČ:

66298521

DIČ:

ČKAIT 0701309

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**94 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 000,00	21,00%	19 740,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**113 740,00**

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA07 - Ostatní 2. NP**

Místo: na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant: Ing. David Karbulka,

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Jaroslav 34

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**94 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

42 000,00

VRN5 - Finanční náklady

40 000,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto v ul. Kpt. Poplera č.p. 272 - rozdělení 2. NP

Objekt:

**KA07 - Ostatní 2. NP**

Místo:

na pozemku č. parc. 4020/5 v k.ú. Vysoké Mýto

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ stavební Vysoké Mýto, ul. Kpt. Poplera 272

Projektant:

Ing. David Karbulka, Jaroslav 34

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****94 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - dílo dle vyhl. 499/2006 ve 3 listinných vyhotoveních + 3x CD	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 42 000,00

2	K	032002000	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, zrušení	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN5 Finanční náklady 40 000,00

3	K	051002000	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

4	K	056002000	Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky	soubor	1,000	37 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

## Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

### Struktura

Soubor je složen ze sázeky Rekapitulace stavby a sázek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XML. Každá ze sázek přilom je obá samostatně sestavy vymezené orámováním a nápisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující jednotlivé veřejné zakázky na stavění objektů, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedoucích a ostatních nákladů a ostatních nákladů v rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé sestavy prací. Ne získané údaje Typ je možná identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavění objektu pozemní  
ING Stavební objekt inženýrský  
PRO Provozní soubor  
VON Vedlejší a ostatní náklady  
OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krcyl list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být i objekt sestavy v případě, že neobahuje podřízenou položku.

Krcyl list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o přírodním veřejném zakázce za sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, řádkové díly, přílohy) pro členění v rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veřejných stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního inženýrského objektu, provozního souboru, vedoucích a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací je zabezpečena následující informace:

PC Požadová číslo položky v aktuálním soupisu  
Typ Položka je: montážní, st., materiál, PP - ploš papír, PSC - pozemníka k souboru cen, P - pozemníka k položce, VV - výkaz výměr  
Kód Kód položky  
Kód Kód položky  
KJ Měrná jednotka položky  
Množství Množství v měrné jednotce  
J.cena Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny slovo J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.  
Cena celkem Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny  
Cena s sázkou Přidávané položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádkách může zobrazovat:

Prny prny položky  
Pozemníka k souboru cen a pozemníka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je v řádku výkazu výměr evidován údaj ve slopci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné

### Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné položky jsou provázány šipkami podbarvenými, ostatní položky nelze editovat a nemají být modifikovány.

Uchazeč je pro každou nabídku povinen vyplnit šipkou označené položky:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole CC-CZ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní slovo CC-CZ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací a maximálním počtu identifikovaných měřenek v poli

položky soupisu prací v sestavě J.cena, musí být stejná jako pole vyplněné uvedenými klávesami číselnic

Pozemníka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobahuje pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obahuje pole:

J.materiál - jednotková cena materiálu

J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v sestavě přílohy povinen vyplnit v řádku pole J.materiál a pole J.montáž uvedenými klávesami číselnic. V případě, kdy položka neobahuje šipky materiálu je přípustné, aby pole J.materiál bylo výjimečně nulové. V případě, kdy položka neobahuje šipku montáž je aby pole J.montáž bylo výjimečně nulové. Nemí však vyplněné, aby pole J.materiál a J.montáž byly o jedno pole vyšší než nulové.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Miso	N	Miso stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonání exportu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Specifický slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle číselnic	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IC	N	IC zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant zadání	String	50
Pozemníka	N	Pozemníka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazby DPH u položek soupisu	eCSažbaDPH	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se za všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu.	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	120
Miso	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přibývá se z Rekapitulace stavby	Date	15
Zadavatel	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eCTypZakazky	

## Krcyl list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Specifický slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle číselnic	String	20
Miso	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Pozemníka	N	Pozemníka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazby DPH na položkách aktuálního soupisu	eCSažbaDPH	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přibývá se z Krcylho listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu, přibývá se z Krcylho listu soupisu	String	20 + 120
Miso	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přibývá se z Krcylho listu soupisu	Date	15
Zadavatel	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přibývá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Miso	N	Přibývá se z Krcylho listu soupisu	String	50
Datum	A	Přibývá se z Krcylho listu soupisu	Date	15
Zadavatel	N	Přibývá se z Krcylho listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přibývá se z Krcylho listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přibývá se z Krcylho listu soupisu	String	50
PC	A	Požadová číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eCTypPoličky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
KJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslená jako J.cena * Množství	Double	
Cena s sázkou	N	Základna položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Pozemníka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pr	N	Přijetí prny položky ze soupisu	Memo	
pr	N	Výkaz výměr (řádky, výkazy, výměry) ze soupisu	Text	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	Double	
mesment	A	Mezerníky položky ze soupisu	Double	
Sur	A	Sur položky ze soupisu	Double	
ur	N	Numerické položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eCSažbaDPH	základní sazba DPH	Základní sazba DPH
	učiřené sazba DPH	Sčiřené sazba DPH
	nulová sazba DPH	Nulová sazba DPH
	základní sazba DPH přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sčiřené sazba DPH přenesená	Sčiřené sazba DPH přenesená
eCTypZakazky	STA	Stavění objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eCTypPoličky	1	Položka typu MSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OT

