

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

se sídlem: **SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace**
IČ: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň 66362717
Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

DOZORSTAV s.r.o.

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary 28382234
IČ: Štěpán Robek, jednatel
Jednající: *Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel*

objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dále též společně jako smluvní strany

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 30.6.2016 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2016/SITMP/0067), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, tedy Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně: termínu dodání, ceny a rozsahu díla, doplněném o vícepráce a to níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací. Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.3. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku č. 2: rozsah a cena víceprací

V Plzni dne 21.11.2016
Ing. Luděk Šantora, ředitel

V Plzni dne 21.11. 2016
Štěpán
Robek
jednatel

(J)

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny Datum: Správa
Objednatel: Informačních technologií města Plzně Projektant: SILBA-Elastav s.r.o.
Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o. Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Cena vícepráce	Cena změny	Cena méněpráce
	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, vícepráce, změny a méněpráce	1 206 398,00	1 206 398,00	0,00	0,00
SO 01		12 268,00	12 268,00	0,00	0,00
			12 268,00		
SO 02		40 570,00	40 570,00	0,00	0,00
			17 565,00		
			2 716,00		
			20 289,00		
SO 04		0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05		1 153 560,00	1 153 560,00	0,00	0,00
			1 153 560,00		
Celkem		1 206 398,00	1 206 398,00	0,00	0,00

0020

Jahodová 479/8 ©

í 3 m t T m O a

360 07 Karlovy Vary
 IČ: 283 82 234 DIČ: CZ28382234
 Tel.: 775 560 615

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ**
 Název objektu **SO 05 - PŘÍSTAVBA ROBOTIKY, vícepráce (nový ocelobetonový strop)**

JKSO

EČO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

SILBA-Elastav s.r.o.

64358844

Zhotovitel

DOZORSTAV s.r.o.

28382234

CZ28382234

Zpracoval

Ing. Milan Pánek

12402338

Dne

Rozpočet číslo

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 2 500,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mlmostav. doprava 0,00 %
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00 %
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 2 000,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 4 000,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 145 050,23	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 8 500,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 153 550,23

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

DOZOR STAV s.r.o.
 'Zčftflj 79/8 ©
 Jahřj 360 07 Litvy Varv ©
 IČ: 283 82 234/DIČ: CZ28382234 Tel.: 7J5 560 615

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ
Objekt: SO 05 - PŘÍSTAVBA ROBOTIKY, vícepráce (nový ocelobetonový strop)

Objednatel:
Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV	Práce a dodávky HSV						305 629,81	752 634,02	1 058 263,83	53,966
3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	17 760,00	17 760,00	0,018

JKSO:

Datum: 15.9.2016

1	012	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	37,000	480,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,018
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	------	-----------	-----------	-------

4 Vodorovné konstrukce 305 629,81 641 615,30 947 245,11 53,917

2	012	411171111	Výroba ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 s úpravou pro ŽB desku nebo prefabrikáty	t	6,810	54 900,00	0,00	373 869,00	373 869,00	0,000
3	134	134827100	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 180	f	4,750	18 665,00	88 658,75	0,00	88 658,75	4,750
4	134	134827250	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	0,850	23 650,00	20 102,50	0,00	20 102,50	0,850
5	133	133834250	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,480	18 125,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,480
6	134	134853200	tyč ocelová UPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	0,270	26 800,00	7 236,00	0,00	7 236,00	0,270
7	133	133865400	tyč ocelová UPE, značka oceli S 235 JR označení průřezu 140	t	0,140	19 254,00	2 695,56	0,00	2 695,56	0,140
8	136	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x1000x2000 mm	t	0,040	25 300,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,040
9	012	411171121	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy	t	6,810	20 030,00	0,00	136 404,30	136 404,30	0,000
10	011	411322525	Stropy trémové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	17,850	2 580,00	0,00	46 053,00	46 053,00	43,794
11	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,440	38 500,00	0,00	16 940,00	16 940,00	0,464
12	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,840	16 100,00	0,00	13 524,00	13 524,00	0,885
13	012	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	255,000	215,00	0,00	54 825,00	54 825,00	0,000
14	154	154831320	profil trapézový pozinkovaný TR 55/250 tl 0,88 mm	m2	255,000	695,00	177 225,00	0,00	177 225,00	2,244

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 8 318,10 8 318,10 0,000

15	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,850	466,00	0,00	8318,10	8318,10	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	------	---------	---------	-------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

63 065,50

63 065,50

0,032

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	003	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	4,000	1 375,20	0,00	5 500,80	5 500,80	0,000
17	003	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	298,80	0,00	35 856,00	35 856,00	0,000
18	003	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	4,000	784,80	0,00	3 139,20	3 139,20	0,000
19	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000	25,50	0,00	3 825,00	3 825,00	0,020
20	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	255,000	49,58	0,00	12 642,90	12 642,90	0,010
21	011	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	180,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,000
22	011	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	8,000	82,70	0,00	661,60	661,60	0,002
99 Přesun hmot							0,00	21 875,12	21 875,12	0,000
23	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	53,966	405,35	0,00	21 875,12	21 875,12	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							29 108,00	57 678,40	86 786,40	0,272
767 Konstrukce zámečnické							29 108,00	8 398,00	37 506,00	0,168
24	767	767210153	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	19,000	442,00	0,00	8 398,00	8 398,00	0,001
25	553	553470900	stupeň schodišťový lisovaný PZN velikost 30/3 mm 800 x 270 mm	kus	19,000	1 532,00	29 108,00	0,00	29 108,00	0,167
783 Dokončovací práce - nátěry							0,00	49 280,40	49 280,40	0,103
26	783	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	202,800	243,00	0,00	49 280,40	49 280,40	0,103
Celkem							334 737,81	810 312,42	1 145 050,23	54,238

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce**
 Název objektu **SO-02 HALA KOTELNY, vícepráce (betonový základ, další okno, práce elektro)**

JKSO

EČO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

IČ

DIČ

66362717

64358844

28382234

CZ28382234

12402338

Dne

06.10.2016

Objednatel Správa informačních technologií města Plzně
 Projektant SILBA-Elastav s.r.o.
 Zhotovitel DOZORSTAV s.r.o.
 Zpracoval Ing. Milan Pánek

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	500,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	300,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	200,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	19 290,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	1 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 20 290,00		
DOZOR STAVBY SRIBO Jahodová 360 07 Klatov 479/8 © TSvy Vary IČ: CZ28382234 IČ: 283 82 234 p Tel.: 775 560 615				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0		
				Cena s DPH		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
		Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce

Objekt: SO-02 HALA KOTELNY, vícepráce (betonový základ, další okno, práce elektro)

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Zhotovitel: DOZORSTAVs.ro.

Datum: 6.10.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	IVU	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	19 289,49	19 289,49		9,134
		2	Zakládání				0,00	0,00	0,00		5,967

2011	272361321	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	0,006	0,00	0,00	0,00	232,20	1,05917	0,006
		"distanční kozlíky" 1,0*16*0,395/1000		0,006						
3011	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,109	0,00	0,00	0,00	3 488,00	1,05306	0,115
		"sít' KARI 8/100-8/100" 13,6*7,99/1000		0,109						
4011	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,383	0,00	0,00	0,00	6 314,95	2,45329	5,846
		"základ obráběcího stroje" 2,96*2,3*0,35		2,383						

3 Svislé a kompletní konstrukce				(^00	3 063,76	3 063,76	1,196			
5014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,439	3 115,50	0,00	1 367,70	1 883,31	1,84872	0,812
		"nadpraží oken" 3*0,65*0,15*1,5		0,439						
6014	317944321	Válcované nosníky do 6.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,112	2 204,30	0,00	246,88	4 099,20	1,09000	0,122
		"dodatečně zřizovaná nadpraží oken" 3*3*1,5*8,3/1000		0,112						
7014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdívá tl do 30 mm maltou	m2	9,165	158,12	0,00	1 449,17	1 961,31	0,02857	0,262
		"vyrovnání ostění oken a dveří" 3*0,65*1,95*2 + 1,2*0,65*2		9,165						

6

Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

6 412,60

6 412,60

1,971

8014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,882	371,18	0,00	4 781,54	4 781,54	0,03358	0,433
		"nové plastové dveře" 2*(2,3+1,6+2,3)*0,57		7,068						
		"nová plastová okna" 2*(1,95+1,2+1,95)*0,57		5,814						
		Součet		12,882						
9011	619991001	Zakrytí oken fólií přilepenou lepící páskou	m2	16,720	14,87	0,00	248,63	248,63	0,00012	0,002
		"plastová okna" 2*1,2*1,95*2		9,360						
		"plastové dveře" 2*1,6*2,3		7,360						
		Součet		16,720						

ROZPOČET S VÝKAZEM VY1W1ER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVÁRSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce

Objekt: SO-02 HALA KOTELNY, vícepráce (betonový základ, další okno, práce elektro)

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum: 6.10.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10011		6313111266	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 2,96*2,3*0,1	m3	0,681	2 030,00	0,00	1 382,43	2 022,57	2,25634	1,537
					0,681						
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00		2 958,75	2 958,75		0,000	
11013		962032231	Bourání zdívá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC "okenní otvor" 1,3*1,95*0,65 Součet	m3	1,648	536,00	0,00	883,33	883,33	0,00000	0,000
					1,648						
					1,648						
12013		965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 2,96*2,3*0,25	m3	1,702	1 219,40	0,00	2 075,42	2 859,36	0,00000	0,000
					1,702						
		99	Přesun hmot				0,00	6 854,40	6 854,40		0,000
13002		997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,711	50,00	0,00	335,55	335,55	0,00000	0,000
14002		997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 6,711*9	t	60,399	5,00	0,00	302,00	302,00	0,00000	0,000
					60,399						
15013		997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	6,711	300,00	0,00	2 013,30	2 013,30	0,00000	0,000
16013		997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,711	150,00	0,00	1 006,65	1 006,65	0,00000	0,000
17011		998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	9,134	350,00	0,00	3 196,90	5 005,43	0,00000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	3 272,98		0,121
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	3 272,98		0,121

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

22	766	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdivá	m2	1,881	0,00	0,00	827,64	0,00026	0,000
			"nové okno na S straně P9" 1,14*1,65		1,881					
23	611	611437520	okno plastové 2křídlové OS2A 114x165 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,03500	0,035
24	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdivá	kus	1,000	0,00	0,00	2 380,00	0,00084	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VY1W1ER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVÁRSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce

Objekt: SO-02 HALA KOTELNY, vícepráce (betonový základ, další okno, práce elektro)

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum: 6.10.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	611	611116760	dveře plastové balkónové 02A 160x230 cm	kus	1,000		0,00	0,00	0,00	0,08500	0,085	
26	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,121		0,00	0,00	65,34	0,00000	0,000	
							0,00	19 289,49	19 290,00		9,255	
<u>Celkem</u>												

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Název objektu	JKSO	
	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ SO 02 - HALA KOTELNY, změna a vícepráce (nové řešení střechy, schodiště)	EČO	
		Místo	Plzeň, Cukrovarská ulice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	SILBA-Elastav s.r.o.	64358844	
Zhotovitel	DOZORSTAV s.r.o.	28382234	CZ28382234
Zpracoval	Ing. Milan Pánek	12402338	
	Rozpočet číslo	Dne	
		15.09.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mlmostav. doprava	0,00 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 716,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">DOZORSTAV s.r.o. Ja/ 360 07 IČ: 2R3 82 2 MS 79/8 © itof 6vy Vary lit nič: ČZ28382234 Tel.: 7*75 560 615</p>	<p>D Celkem bez DPH 2 716,00</p> <p>DPH % Základ daně DPH celkem</p> <p>snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0</p> <p>Cena s DPH</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
Dodá zadavatel	0,00						
Klouzavá doložka	0,00						
Zvýhodnění	0,00						

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ

Objekt: SO 02 - HALA KOTELNY, změna a vícepráce (nové řešení střechy, schodiště)

Objednatel:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum: 15.9.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2 715,74 2 715,74 0,706

767 Konstrukce zámečnické 0,00 2 715,74 2 715,74 0,454

15767	767996701		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	226,500	11,99	0,00	2 715,74	2 715,74	0,00000	0,000
			"schodnicový nosník-odhad" 2*14,5*(3,5+1,0)		130,500						
			"schod.rošt" (8*1,0*0,3+1,4*1,0)*12		45,600						
			"zábradlí" (2,0+1,4+1,0+4,0)*2*3,0		50,400						
			Součet		226,500						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ**
 Název objektu **SO 02 - HALA KOTELNY, změny a vícepráce (okna, dveře, venkovní terasa, omítky)**

JKSO

ECO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

SILBA-Elastav s.r.o.

Zhotovitel

DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval

Ing. Milan Pánek

64358844

28382234

CZ28382234

12402338

Dne

Rozpočet číslo

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			0,00
6	Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	17 565,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D	Celkem bez DPH 17 565,00
					DPH % Základ daně DPH celkem
					snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0
					Cena s DPH
				E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel
					0,00
					Klouzavá doložka
					0,00
					Zvýhodnění
					0,00

DOZOKSTÁV S.R.O.

Jalpj#// 479/8 © 360 0T ipn rovy Vary IČ;
283 82 23« DIČ: CZ28382234 Tel.: 775 560 615

ROZPOČET S VÝKAZE SVÍ VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAP A - CENTRUM DRONŮ

Objekt: SO 02 - HALA KOTELNY, změny a vícepráce (okna, dveře, venkovní terasa, omítky)

Objednatel:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

Datum: 15.9.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 17 565,23 17 565,23 62,589

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 7 231,68 7 231,68 0,000

15013	978015381	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v orszahu do 100 %	m2	116,640	62,00	0,00	7 231,68	7 231,68	0,00000	0,000
		"po vybouraném velkém přístavku" 21,6*4,2		90,720						
		"sokl terasy" 21,6*1,2		25,920						

99 Přesun hmot 0,00 10 333,55 10 333,55 0,000

16002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	8,870	50,00	0,00	443,50	443,50	0,00000	0,000
17002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	79,830	5,00	0,00	399,15	399,15	0,00000	0,000
18002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,870	80,00	0,00	709,60	709,60	0,00000	0,000
19013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	8,870	300,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00000	0,000
20013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	8,870	150,00	0,00	1 330,50	1 330,50	0,00000	0,000
21011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,870	190,00	0,00	1 685,30	1 685,30	0,00000	0,000
22011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,870	350,00	0,00	3 104,50	3 104,50	0,00000	0,000

KRYCS LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ**

JKSO

Název objektu **SO 01 - ROBOTIKA II. změny (plastová okna a dveře)**

EČO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

IČ

DIČ

66362717

64358844

28382234

CZ28382234

12402338

Dne

Objednatel Správa informačních technologií města Plzně
Projektant SILBA-Elastav s.r.o.
Zhotovitel DOZORSTAV s.r.o.
Zpracoval Ing. Milan Pánek

Rozpočet číslo

16.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12 268,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 12 268,00		
DOZORSTAV s.r.o. Mláčková 360 0 Al Jirrdv Vary IČ: 283 82 23-7 DIČ: CZ28382234 Tel.: 7*75 560 615				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0		
				Cena s DPH		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
		Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVÁRSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ

Objekt: SO 01 - ROBOTIKA II. změny (plastová okna a dveře)

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

Datum: 16.9.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV						0,00	12 268,05	12 268,05		0,792	
3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00	2 701,65	2 701,65		0,792	
	1014	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm "zmenšení okna v 1PP" 0,83*2,1	m2	1,743	1 550,00	0,00	2 701,65	2 701,65	0,45432	0,792
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00	2 744,55	2 744,55		0,000	
	2013	962032231	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC "1NP bourání meziokenního pilířku" 0,33*0,33*1,4 "1NP bourání parapetu pro plastové dveře" 1,9*0,66*1,5 Součet	m3	2,033	1 350,00	0,00	2 744,55	2 744,55	0,00000	0,000
99 Přesun hmot						(^00	6 821,85	6 821,85		0,000	
	3002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,659	65,00	0,00	237,84	237,84	0,00000	0,000
	4002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 3,659*9	t	32,931	8,00	0,00	263,45	263,45	0,00000	0,000
	5002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,659	450,00	0,00	1 646,55	1 646,55	0,00000	0,000
	6013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,659	680,00	0,00	2 488,12	2 488,12	0,00000	0,000
	7013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,659	500,00	0,00	1 829,50	1 829,50	0,00000	0,000
	8011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,792	450,00	0,00	356,40	356,40	0,00000	0,000