

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvově pavilonu
O:	01	1.etapa-jižní průčelí
R:	01	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 11 Přípravné a přídržené práce</b>							<b>5 629,37</b>	
1	110-01	Ochrana vnitřních parapetů těžká geotextilie + DTD	m2	103,50000	54,39	5 629,37		Vlastní
		pozn.2 : 0,5*1,8*18		16,20000				
		pozn.3 : 0,5*2,7*30		40,50000				
		pozn.4 : 0,5*2,7*14		18,90000				
		pozn.5 : 0,5*2,7*2		2,70000				
		pozn.8 : 0,5*2,7*4		5,40000				
		pozn.9 : 0,5*2,7*7		9,45000				
		pozn.11 : 0,5*2,7*3		4,05000				
		pozn.14 : 0,5*2,7*4		5,40000				
		pozn.36 : 0,5*0,9*2		0,90000				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>11 534,22</b>	
2	342241161R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	20,57000	560,73	11 534,22	801-1	RTS 19/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		pozn.8 :						
		3.NP : 2,6*1,07*4		11,13000				
		pozn.11 :						
		5.NP : 2,6*0,925*2		4,81000				
		2,6*0,89*2		4,63000				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>89 746,83</b>	
3	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	164,14000	546,77	89 746,83	801-1	RTS 19/ I
		pozn.2 : 0,2*(2,6+2,7+2,6)*18		28,44000				
		pozn.3 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*30		46,80000				
		pozn.4 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*14		21,84000				
		pozn.5 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*2		3,12000				
		pozn.8 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*4		6,24000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*7		8,82000				
		pozn.11 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*3		3,78000				
		pozn.14 : 0,2*(0,6+2,7+0,6)*4		3,12000				
		pozn.36 : 0,2*(0,6+0,9+0,6)*2		0,84000				
		dozděné příčky :						
		pozn.8 :						
		3.NP : 2,6*1,07*4*2		22,26000				
		pozn.11 :						
		5.NP : 2,6*0,925*2*2		9,62000				
		2,6*0,89*2*2		9,26000				
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>							<b>77 205,87</b>	
4	622461151R00	Omitky vnější stěn šlechtěné (bírozlitové) škrábaná s provedením postřiku, jádra a vrchní vrstvy stupeň složitosti I až II	m2	123,00000	627,69	77 205,87	801-1	RTS 19/ I
		v přírodní barvě dříví a přísad						
		pozn.2 : 0,2*(2,6+2,7+2,6)*18		28,44000				
		pozn.3 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*30		46,80000				
		pozn.4 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*14		21,84000				
		pozn.5 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*2		3,12000				
		pozn.8 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*4		6,24000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*7		8,82000				
		pozn.11 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*3		3,78000				
		pozn.14 : 0,2*(0,6+2,7+0,6)*4		3,12000				
		pozn.36 : 0,2*(0,6+0,9+0,6)*2		0,84000				
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>128 425,00</b>	
5	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	250,00000	513,70	128 425,00	800-3	RTS 19/ I
		včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, 250,0		250,00000				
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>30 355,57</b>	
6	950-01	Příprava místností pro montáž (vyklizení, zakryvání, úklid)	hod	142,00000	56,07	7 961,94		Vlastní
7	950-02	Doplnění nadpraží SDK deskou (přetmelení a přebroušení spoje viz det.B)	m2	43,56000	507,17	22 092,33		Vlastní
8	950-03	Překrytí spáry mezi oknem a dozděnou příčkou bílá PVC rohová lišta 30/30, dl.2,4 m	m	2,40000	125,54	301,30		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>39 273,92</b>	
9	962031132R00	Bourání příček	m2	20,57000	83,69	1 721,50	801-3	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		pozn.8 :						
		3.NP : 2,6*1,07*4		11,13000				
		pozn.11 :						
		5.NP : 2,6*0,925*2		4,81000				



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	01	1.etapa-jížní průčelí
R:	01	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,6*0,89*2		4,63000				
10	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou (150 kg/m <sup>2</sup> ), bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa pozn.2 : 0,5*(2,6+2,7+2,6)*18 pozn.3 : 0,5*(2,7+2,4+2,7)*30 pozn.4 : 0,5*(2,7+2,4+2,7)*14 pozn.5 : 0,5*(2,7+2,4+2,7)*2 pozn.8 : 0,5*(2,7+2,4+2,7)*4 pozn.9 : 0,5*(1,8+2,7+1,8)*7 pozn.11 : 0,5*(1,8+2,7+1,8)*3 pozn.14 : 0,5*(0,6+2,7+0,6)*4 pozn.36 : 0,5*(0,6+0,9+0,6)*2	m2	307,50000	41,85	12 868,88	801-3	RTS 19/ I
11	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 pozn.36 : 0,9*0,6*2	m2	1,08000	75,32	81,35	801-3	RTS 19/ I
12	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 pozn.2 : 1,8*1,8*18 pozn.14 : 2,7*0,6*4	m2	64,80000	50,22	3 254,26	801-3	RTS 19/ I
13	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 pozn.3 : 2,7*2,4*30 pozn.4 : 2,7*2,4*14 pozn.5 : 2,7*2,4*2 pozn.8 : 2,4*2,4*4 pozn.9 : 2,7*1,8*7	m2	355,14000	44,97	15 970,65	801-3	RTS 19/ I
14	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 pozn.2 : 0,9*2,6*18	m2	42,12000	62,76	2 643,45	801-3	RTS 19/ I
15	960-01	Zařízení a demontáž SDK desky v nadpraží	m2	43,56000	62,76	2 733,83		Vlastní
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>9 606,33</b>		
16	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pozn.2 : 0,2*(2,6+1,8)*18 pozn.3 : 0,2*(2,4+2,4)*30 pozn.4 : 0,2*(2,4+2,4)*14 pozn.5 : 0,2*(2,4+2,4)*2 pozn.8 : 0,2*(2,4+2,4)*4 pozn.9 : 0,2*(1,8+1,8)*7 pozn.11 : 0,2*(1,8+1,8)*3 pozn.14 : 0,2*(0,6+0,6)*4 pozn.36 : 0,2*(0,6+0,6)*2	m2	72,48000	48,55	3 518,90	801-3	RTS 19/ I
17	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % pozn.2 : 0,2*(2,6+2,7+2,6)*18 pozn.3 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*30 pozn.4 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*14 pozn.5 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*2 pozn.8 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*4 pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*7 pozn.11 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*3 pozn.14 : 0,2*(0,6+2,7+0,6)*4 pozn.36 : 0,2*(0,6+0,9+0,6)*2	m2	123,00000	42,68	5 249,64	801-3	RTS 19/ I
18	978059511R00	Odsekání a odebrání obkládek stěn z obkládek vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, pozn.4 : 0,15*1,2*2*14 pozn.5 : 0,15*1,3*2*2 0	m2	5,82000	143,95	837,79	801-3	RTS 19/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 043,15</b>		
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	17,24472	582,39	10 043,15	801-4	RTS 19/ I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>82 142,86</b>		
20	764-01	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm - dle popisu v PD, 1/K	m	172,80000	376,61	65 078,21		Vlastní
21	764-04	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 4/K	m	32,40000	376,61	12 202,16		Vlastní
22	764-05	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 5/K	m	1,80000	376,61	677,90		Vlastní
23	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	4 184,59	4 184,59	800-764	RTS 19/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 134 293,57</b>		
24	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	32 029,00000	0,94	30 129,05	800-766	RTS 19/ I



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdově pavilonu
O:	01	1.etapa-jihní průčelí
R:	01	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
25	766-01	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1.J/O - dle popisu v PD 18	ks	18,00000	55 068,85	991 239,30		Vlastní
				18,00000				
26	766-02	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1a.J/O - dle popisu v PD 5	ks	5,00000	55 065,85	275 329,25		Vlastní
				5,00000				
27	766-05	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1d.J/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	55 909,81	111 819,62		Vlastní
				2,00000				
28	766-06	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2.J/O - dle popisu v PD 18	ks	18,00000	55 066,38	991 194,84		Vlastní
				18,00000				
29	766-08	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2b.J/O 5	ks	5,00000	55 066,36	275 331,80		Vlastní
				5,00000				
30	766-11	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2e.J/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	55 909,82	111 819,64		Vlastní
				2,00000				
31	766-12	D+M venkovní dřevohlin. okno a balkon.dveře 1800x1800+900x2600, 3.J/O - dle popisu v PD 9	ks	9,00000	45 816,68	412 350,12		Vlastní
				9,00000				
32	766-13	D+M venkovní dřevohlin. okno a balkon.dveře 1800x1800+900x2600, 4.J/O - dle popisu v PD 9	ks	9,00000	45 816,68	412 350,12		Vlastní
				9,00000				
33	766-14	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x600 mm 5.J/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	18 453,30	18 453,30		Vlastní
				1,00000				
34	766-15	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x600 mm 5a.J/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	18 453,30	18 453,30		Vlastní
				1,00000				
35	766-16	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x600 mm 6.J/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	18 453,30	36 906,60		Vlastní
				2,00000				
36	766-19	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 9a.J/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	46 786,07	93 572,14		Vlastní
				2,00000				
37	766-21	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 9b.J/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	47 357,92	47 357,92		Vlastní
				1,00000				
38	766-22	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 9c.J/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	47 357,92	47 357,92		Vlastní
				1,00000				
39	766-23	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 9d.J/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	47 357,92	47 357,92		Vlastní
				1,00000				
40	766-24	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 10.J/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	39 899,67	39 899,67		Vlastní
				1,00000				
41	766-25	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 10a.J/O - dle popisu v PD 3	ks	3,00000	46 787,19	140 361,57		Vlastní
				3,00000				
42	766-39	D+M venkovní dřevohliníkové okno 900x580 mm 24.J/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	7 164,72	14 329,44		Vlastní
				2,00000				
43	766-50	D+M dřevěná krycí lišta 5x25 mm - nadpraží oken	m	217,80000	85,77	18 680,05		Vlastní
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 255 280,56</b>		
44	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	11 174,52000	0,90	10 042,99	800-767	RTS 19/ I
45	767-16	Demontáž ochranných listů venkov. kamenných desek 178,8	m	178,80000	41,85	7 482,78		Vlastní
				178,80000				
46	767-20	D+M venkovní stínící žaluzie s elektrickým pohonem dle popisu v PD 3/ž :	m2	430,44000	2 274,45	979 014,26		Vlastní
		3a.J : 0,9*2,4*4		8,64000				
		3b.J : 1,8*1,8*18		58,32000				
		3c.J : 0,9*1,8*18		29,16000				
		3d.J : 2,7*2,4*43		278,64000				
		3e.J : 1,95*3,2*2		12,48000				
		3f.J : 1,8*2,4*4		17,28000				
		3g.J : 2,025*3,2*4		25,92000				
47	767-21	Demontáž a zpětná montáž svislých žaluzií 6	ks	6,00000	418,46	2 510,75		Vlastní
				6,00000				
48	767-01	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 1800x1800 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů pozn.24 : 11	ks	11,00000	803,44	8 837,85		Vlastní
				11,00000				
49	767-02	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 900x2600 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů pozn.25 : 9	ks	9,00000	803,44	7 230,97		Vlastní
				9,00000				
50	767-03	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 2700x2400 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů pozn.26 : 43	ks	43,00000	803,44	34 547,92		Vlastní
				43,00000				
51	767-04	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 900x2400 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů pozn.27 : 4	ks	4,00000	803,44	3 213,76		Vlastní
				4,00000				



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvově pavilonu
O:	01	1.etapa-jižní průčelí
R:	01	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
52	767-05	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 1800x2400 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících lišt	ks	4,00000	803,44	3 213,76		Vlastní
		pozn.28 : 4		4,00000				
53	767-07	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 2025x3200 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících lišt	ks	4,00000	803,44	3 213,76		Vlastní
		pozn.37 : 4		4,00000				
54	767-08	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 1950x3200 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících lišt	ks	2,00000	803,44	1 606,88		Vlastní
		pozn.38 : 2		2,00000				
55	767-15	Hliníkové lemování ostění za kamen.obklad. š.90 mm r.š.160 mm, vč.korozivzdorného přípoj.materiálu	m	178,80000	380,80	68 087,04		Vlastní
		4/Z : 178,8		178,80000				
56	767-30	Al lemování exteriérové strany nadpraží okna r.š.100 mm, 5/Z	m	221,40000	296,27	65 594,18		Vlastní
57	767-31	Al lemování exteriérové strany okna u ostění r.š.50 mm, 6/Z	m	192,00000	225,13	43 224,96		Vlastní
58	767-32	Al lemování exteriérové strany nadpraží a ostění okna, r.š.50 mm, 7/Z	m	4,12000	225,13	927,54		Vlastní
59	767-33	Samolepicí fólie na sklo, bezbarvá, matná	m2	19,10300	865,37	16 531,16		Vlastní
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>4 910,52</b>		
60	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	5,82000	381,64	2 221,12	800-771	RTS 19/ I
		pozn.4 : 0,15*1,2*2*14		5,04000				
		pozn.5 : 0,15*1,3*2*2		0,78000				
61	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	5,82000	27,62	160,75	800-771	RTS 19/ I
		pozn.4 : 0,15*1,2*2*14		5,04000				
		pozn.5 : 0,15*1,3*2*2		0,78000				
62	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,82000	6,70	38,97	800-771	RTS 19/ I
		pozn.4 : 0,15*1,2*2*14		5,04000				
		pozn.5 : 0,15*1,3*2*2		0,78000				
63	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,09964	11 758,70	1 171,64	800-771	RTS 19/ I
64	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	6,40200	205,88	1 318,04	SPCM	RTS 19/ I
		pozn.4 : 0,15*1,2*2*14*1,1		5,54000				
		pozn.5 : 0,15*1,3*2*2*1,1		0,86000				
<b>Díl: 783 Natěry</b>						<b>146 101,58</b>		
65	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním stávající kryty venkovních žaluzií :	m2	151,80000	418,46	63 522,23	800-783	RTS 19/ I
		(0,2*2+0,055*2+0,065)*6*44		151,80000				
66	783225600R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, stávající kryty venkovních žaluzií :	m2	151,80000	292,92	44 465,41	800-783	RTS 19/ I
		(0,2*2+0,055*2+0,065)*6*44		151,80000				
67	783226100R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, stávající kryty venkovních žaluzií :	m2	151,80000	251,08	38 113,94	800-783	RTS 19/ I
		(0,2*2+0,055*2+0,065)*6*44		151,80000				
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>7 168,20</b>		
68	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná nové omítky : 142,736	m2	142,73600	16,74	2 389,40	800-784	RTS 19/ I
				142,74000				
69	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné nové omítky : 142,736	m2	142,73600	33,48	4 778,80	800-784	RTS 19/ I
				142,74000				
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>41 589,80</b>		
70	210-01	Silnoproudé elektroinstalace, dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	41 589,80	41 589,80		Vlastní
		1		1,00000				
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>14 731,43</b>		
71	220-01	Slaboproudé elektroinstalace, dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	14 731,43	14 731,43		Vlastní
		1		1,00000				
<b>Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení</b>						<b>32 350,00</b>		
72	360-01	Měření a regulace	kpl	1,00000	32 350,00	32 350,00		Vlastní
		1		1,00000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>62 837,23</b>		
73	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	54,42197	125,54	6 832,13	821-1	RTS 19/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
74	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	54,42197	83,69	4 554,57	801-3	RTS 19/ I
75	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	108,84393	83,69	9 109,15	801-3	RTS 19/ I
76	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	54,42197	83,69	4 554,57	801-3	RTS 19/ I
77	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	489,79770	8,37	4 099,61	801-3	RTS 19/ I
78	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	54,42197	309,50	16 843,60	801-3	RTS 19/ I
79	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	54,42197	309,50	16 843,60	800-6	RTS 19/ I




**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	01	1.etapa-jižní průčelí
R:	01	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky s hrubým urovnáním,	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>16 740,36</b>		
80	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 738,36	16 738,36		RTS 19/ I
81	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
82	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>6 199 966,37</b>		

V OSEK 11. / 15. 2.5. 2015



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	02	2.etapa-východní průčelí
R:	02	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>2 930,70</b>	
1	110-01	Ochrana vnitřních parapetů těžká geotextílie + DTD	m2	59,35000	49,38	2 930,70		Vlastní
		pozn.3 : 0,5*2,7*19		25,65000				
		pozn.8 : 0,5*2,7*11		14,85000				
		pozn.9 : 0,5*2,7*10		13,50000				
		pozn.13 : 0,5*1,8*2		1,80000				
		pozn.18 : 0,5*2,4*1		1,20000				
		pozn.21 : 0,5*2,4*1		1,20000				
		pozn.22 : 0,5*2,3*1		1,15000				

<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>								
<b>2</b>   <b>342241161R00</b>   <b>Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5</b>							<b>12 347,98</b>	
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),	m2	24,25800	509,03	12 347,98	801-1	RTS 19/ I
		pozn.8 :						
		1.NP : 2,6*1,0*2		5,20000				
		3.NP : 2,6*0,47*2		2,44000				
		4.NP : 2,6*0,93*3		7,25000				
		2,6*0,9*4		9,36000				

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>								
<b>3</b>   <b>612421637R00</b>   <b>Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové</b>							<b>57 627,15</b>	
		pozn.3 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*19	m2	116,15800	496,11	57 627,15	801-1	RTS 19/ I
		pozn.8 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*11		29,64000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*10		17,16000				
		pozn.13 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*2		12,60000				
		pozn.18 : 0,2*(1,8+2,4+1,8)*1		3,12000				
		pozn.21 : 0,2*(1,8+2,4+1,8)*1		1,20000				
		pozn.22 : 0,2*(2,4+2,3+2,4)*1		1,20000				
		pozn.33 : 0,2*(3,0*1,085)*2		1,42000				
		dozděné příčky :		1,30000				
		1.NP : 2,6*1,0*2		10,40000				
		3.NP : 2,6*0,47*2		4,89000				
		4.NP : 2,6*0,93*3		14,51000				
		2,6*0,9*4		18,72000				

<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>								
<b>4</b>   <b>622461151R00</b>   <b>Omítky vnější stěn šlechtěné (břizolitové) škrábaná s provedením postřiku, jádra a vrchní vrstvy stupeň složitosti I až II</b>							<b>38 542,89</b>	
		v přírodní barvě dříví a přísad						
		pozn.3 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*19		29,64000				
		pozn.8 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*11		17,16000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*10		12,60000				
		pozn.13 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*2		3,12000				
		pozn.18 : 0,2*(1,8+2,4+1,8)*1		1,20000				
		pozn.21 : 0,2*(1,8+2,4+1,8)*1		1,20000				
		pozn.22 : 0,2*(2,4+2,3+2,4)*1		1,42000				
		pozn.33 : 0,2*(3,0*1,085)*2		1,30000				

<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>								
<b>5</b>   <b>949942101R00</b>   <b>Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m</b>							<b>56 295,00</b>	
		včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, 135,0	h	135,00000	417,00	56 295,00	800-3	RTS 19/ I
				135,00000				

<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
<b>6</b>   <b>950-01</b>   <b>Příprava místností pro montáž (vyklízení, zakrývání, úklid)</b>							<b>29 042,23</b>	
			hod	92,00000	50,90	4 682,80		Vlastní
		<b>7</b>   <b>950-02</b>   <b>Doplnění nadpraží SDK deskou (přetmelení a přebroušení spoje viz det.B)</b>	m2	39,84000	460,40	18 342,34		Vlastní
		<b>8</b>   <b>950-03</b>   <b>Překrytí spáry mezi oknem a dozděnou příčkou bílá PVC rohová lišta 30/30, dl.2,4 m</b>	m	52,80000	113,96	6 017,09		Vlastní

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>								
<b>9</b>   <b>962031132R00</b>   <b>Bourání příček</b>							<b>22 484,18</b>	
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	24,25800	75,97	1 842,88	801-3	RTS 17/ I
		pozn.8 :						
		1.NP : 2,6*1,0*2		5,20000				
		3.NP : 2,6*0,47*2		2,44000				
		4.NP : 2,6*0,93*3		7,25000				
		2,6*0,9*4		9,36000				

<b>10</b>	<b>967031132R00</b>	<b>Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou</b>	m2	169,10500	37,99	6 424,30	801-3	RTS 19/ I
		bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	02	2.etapa-východní průčelí
R:	02	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn.3 : 0,5*(2,7+2,4+2,7)*19		74,10000				
		pozn.8 : 0,5*(2,7+2,4+2,7)*11		42,90000				
		pozn.9 : 0,5*(1,8+2,7+1,8)*10		31,50000				
		pozn.13 : 0,5*(2,7+2,4+2,7)*2		7,80000				
		pozn.18 : 0,5*(1,8+2,4+1,8)*1		3,00000				
		pozn.21 : 0,5*(1,8+2,4+1,8)*1		3,00000				
		pozn.22 : 0,5*(2,4+2,3+2,4)*1		3,55000				
		pozn.33 : 0,5*(3,0*1,085)*2		3,25000				
11	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pozn.33 : 3*2	kus	6,00000	15,19	91,14	801-3	RTS 19/ I
12	968072247R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 pozn.33 : 1,085*3,0*2	m2	6,51000	113,96	741,88	801-3	RTS 19/ I
13	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 pozn.3 : 2,7*2,4*18 pozn.8 : 2,7*2,4*11 pozn.9 : 2,7*1,8*10 pozn.13 : 1,8*2,4*2 pozn.18 : 2,4*1,8*1 pozn.21 : 2,4*1,8*1 pozn.22 : 2,3*2,4*1	m2	259,32000	41,79	10 836,98	801-3	RTS 19/ I
14	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 pozn.13 : 0,9*2,7*2	m2	4,86000	56,98	276,92	801-3	RTS 19/ I
15	960-01	Zařízení a demontáž SDK desky v nadpraží	m2	39,84000	56,98	2 270,08		Vlastní
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>4 678,63</b>		
16	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % pozn.3 : 0,2*(2,4+2,4)*19 pozn.8 : 0,2*(2,4+2,4)*11 pozn.9 : 0,2*(1,8+1,8)*10 pozn.13 : 0,2*(1,8+1,8)*2 pozn.18 : 0,2*(1,8+1,8)*1 pozn.21 : 0,2*(1,8+1,8)*1 pozn.22 : 0,2*(2,4+2,4)*1 pozn.33 : 0,2*(3,0*1,085)*2	m2	41,14000	37,99	1 562,91	801-3	RTS 19/ I
17	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % pozn.3 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*19 pozn.8 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*11 pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*10 pozn.13 : 0,2*(2,7+2,4+2,7)*2 pozn.18 : 0,2*(1,8+2,4+1,8)*1 pozn.21 : 0,2*(1,8+2,4+1,8)*1 pozn.22 : 0,2*(2,4+2,3+2,4)*1 pozn.33 : 0,2*(3,0*1,085)*2	m2	67,64200	38,75	2 621,13	801-3	RTS 19/ I
18	970-01	Šetrná demontáž vnitř.parapetů z uměl.kamene pozn.33 : 1,085*2	m	2,17000	227,92	494,59		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 558,52</b>		
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,66463	333,60	4 558,52	801-4	RTS 19/ I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>43 524,46</b>		
20	764-01	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm - dle popisu v PD, 1/K	m	108,00000	341,88	36 923,04		Vlastní
21	764-03	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 3/K	m	3,60000	341,88	1 230,77		Vlastní
22	764-10	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 10/K	m	4,60000	341,88	1 572,65		Vlastní
23	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	3 798,00	3 798,00	800-764	RTS 19/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 276 244,70</b>		
24	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	17 438,00000	0,50	8 753,88	800-766	RTS 19/ I
25	766-01	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1.V/O - dle popisu v PD 8	ks	8,00000	54 518,00	436 144,00		Vlastní
26	766-03	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1b.V/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	54 518,00	54 518,00		Vlastní
27	766-05	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1d.V/O - dle popisu v PD 6	ks	6,00000	55 072,00	330 432,00		Vlastní
28	766-06	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2.V/O - dle popisu v PD	ks	9,00000	54 518,00	490 662,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	02	2.etapa-východní průčelí
R:	02	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				9,00000				
29	766-07	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2a.V/O - dle popisu v PD	ks	1,00000	57 393,00	57 393,00		Vlastní
				1,00000				
30	766-11	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2e.V/O - dle popisu v PD	ks	5,00000	55 064,00	275 320,00		Vlastní
				5,00000				
31	766-19	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 9.V/O - dle popisu v PD	ks	1,00000	39 802,00	39 802,00		Vlastní
				1,00000				
32	766-20	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 9a.V/O - dle popisu v PD	ks	4,00000	39 805,00	159 220,00		Vlastní
				4,00000				
33	766-24	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 10.V/O - dle popisu v PD	ks	1,00000	39 803,00	39 803,00		Vlastní
				1,00000				
34	766-25	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 10a.V/O - dle popisu v PD	ks	4,00000	39 803,00	159 212,00		Vlastní
				4,00000				
35	766-30	D+M venkovní dřevohliníkové okno s balkon.dveřmi 1800x2400+900x2700 mm, 14.V/O- dle popisu v PD	ks	1,00000	53 166,00	53 166,00		Vlastní
				1,00000				
36	766-31	D+M venkovní dřevohliníkové okno s balkon.dveřmi 1800x2400+900x2700 mm, 15.V/O- dle popisu v PD	ks	1,00000	53 166,00	53 166,00		Vlastní
				1,00000				
37	766-34	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2300x1830 mm 19.V/O - dle popisu v PD	ks	1,00000	35 988,00	35 988,00		Vlastní
				1,00000				
38	766-35	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2300x2400 mm 20.V/O - dle popisu v PD	ks	1,00000	42 387,00	42 387,00		Vlastní
				1,00000				
39	766-38	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2400x1800 mm 23.V/O - dle popisu v PD	ks	1,00000	31 517,00	31 517,00		Vlastní
				1,00000				
40	766-50	D+M dřevěná krycí lišta 5x25 mm - nadpraží oken	m	199,20000	43,98	8 760,82		Vlastní
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>626 312,74</b>		
41	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 403,61000	0,84	4 558,43	800-767	RTS 19/ I
42	767-16	Demontáž ochranných listů venkov.kamenných desek	m	95,40000	37,99	3 624,25		Vlastní
				95,40000				
43	767-20	D+M venkovní stínící žaluzie s elektrickým pohonem dle popisu v PD	m2	224,64000	2 113,00	474 664,32		Vlastní
		3/Z :						
		3a.V : 0,9*2,4*13		28,08000				
		3d.V : 2,7*2,4*17		110,16000				
		3f.V : 1,8*2,4*11		47,52000				
		3h.V : 2,7*1,8*8		38,88000				
44	767-21	Demontáž a zpětná montáž svislých žaluzií	ks	2,00000	379,87	759,74		Vlastní
				2,00000				
45	767-02	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 900x2700 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů	ks	2,00000	729,35	1 458,70		Vlastní
		pozn.23 : 2		2,00000				
46	767-03	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 2700x2400 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů	ks	17,00000	729,35	12 398,95		Vlastní
		pozn.26 : 17		17,00000				
47	767-04	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 900x2400 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů	ks	11,00000	729,35	8 022,85		Vlastní
		pozn.27 : 11		11,00000				
48	767-05	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 1800x2400 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů	ks	11,00000	729,35	8 022,85		Vlastní
		pozn.28 : 11		11,00000				
49	767-06	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 2700x1800 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících listů	ks	8,00000	729,35	5 834,80		Vlastní
		pozn.30 : 8		8,00000				
50	767-15	Hliníkové lemování ostění za kamen.obklad. š.90 mm r.š.160 mm, vč.korozivzdorného přípoj.materiálu	m	95,40000	345,70	32 979,78		Vlastní
		4/Z : 95,4		95,40000				
51	767-30	Al lemování exteriérové strany nadpraží okna r.š.100 mm, 5/Z	m	186,30000	268,95	50 105,39		Vlastní
52	767-31	Al lemování exteriérové strany okna u ostění r.š.50 mm, 6/Z	m	97,80000	204,37	19 987,39		Vlastní
53	767-32	Al lemování exteriérové strany nadpraží a ostění okna, r.š.50 mm, 7/Z	m	19,06000	204,37	3 895,29		Vlastní
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>63 298,12</b>		
54	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním stávající kryty venkovních žaluzií : (0,2*2+0,055*2+0,065)*6*21	m2	72,45000	379,87	27 521,58	800-783	RTS 19/ I
				72,45000				
55	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, stávající kryty venkovních žaluzií : (0,2*2+0,055*2+0,065)*6*21	m2	72,45000	265,91	19 265,18	800-783	RTS 19/ I
				72,45000				
56	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, stávající kryty venkovních žaluzií : (0,2*2+0,055*2+0,065)*6*21	m2	72,45000	227,90	16 511,36	800-783	RTS 19/ I
				72,45000				




**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	02	2.etapa-východní průčelí
R:	02	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>5 295,64</b>		
57	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná nové omítky : 116,158	m2	116,15800	15,20	1 765,60	800-784	RTS 19/ I
				116,16000				
58	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné nové omítky : 116,158	m2	116,15800	30,39	3 530,04	800-784	RTS 19/ I
				116,16000				
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>21 052,00</b>		
59	210-01	Silnoproudé elektroinstalace, dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	21 052,00	21 052,00		Vlastní
				1,00000				
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>34 200,00</b>		
60	220-01	Slaboproudé elektroinstalace, dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	34 200,00	34 200,00		Vlastní
				1,00000				
<b>Díl: M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení</b>						<b>5 974,00</b>		
61	360-01	Měření a regulace	kpl	1,00000	5 974,00	5 974,00		Vlastní
				1,00000				
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>36 226,74</b>		
62	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	33,81649	113,96	3 853,73	821-1	RTS 19/ I
63	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	33,81649	75,97	2 569,04	801-3	RTS 19/ I
64	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	67,63297	75,97	5 138,08	801-3	RTS 19/ I
65	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,81649	75,97	2 569,04	801-3	RTS 19/ I
66	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	304,34838	7,60	2 313,05	801-3	RTS 19/ I
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	33,81649	250,70	8 477,79	801-3	RTS 19/ I
68	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	33,81649	334,33	11 306,01	800-6	RTS 19/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>7 599,00</b>		
69	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 597,00	7 597,00		RTS 19/ I
70	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
71	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>3 348 234,68</b>		

V OSEKLU n./B. 2.5.2019





**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	03	3.etapa-severní průčelí
R:	03	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přídružené práce</b>				<b>6 071,21</b>		
1	110-01	Ochrana vnitřních parapetů těžká geotextilie + DTD	m2	113,10000	53,68	6 071,21		Vlastní
		pozn.1 : 0,5*1,8*11		9,90000				
		pozn.3 : 0,5*2,7*18		24,30000				
		pozn.4 : 0,5*2,7*9		12,15000				
		pozn.6 : 0,5*2,7*2		2,70000				
		pozn.7 : 0,5*2,7*2		2,70000				
		pozn.8 : 0,5*2,7*3		4,05000				
		pozn.9 : 0,5*2,7*16		21,60000				
		pozn.10 : 0,5*2,7*8		10,80000				
		pozn.15 : 0,5*2,4*2		2,40000				
		pozn.16 : 0,5*2,4*12		14,40000				
		pozn.17 : 0,5*1,8*8		7,20000				
		pozn.36 : 0,5*0,9*2		0,90000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 617,55</b>		
2	342241161R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2.5	m2	8,35000	553,00	4 617,55	801-1	RTS 19/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		pozn.8 :						
		3.NP : 2,6*1,07*3		8,35000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>106 247,90</b>		
3	612421637R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	153,33800	692,90	106 247,90	801-1	RTS 19/ I
		pozn.1 : 0,2*(3,2+2,7+3,2)*11		20,02000				
		pozn.3 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*18		27,00000				
		pozn.4 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*9		13,50000				
		pozn.6 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*2		3,00000				
		pozn.7 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*2		3,00000				
		pozn.8 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*3		4,50000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*16		20,16000				
		pozn.10 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*8		10,08000				
		pozn.15 : 0,2*(1,2+2,4+1,2)*2		1,92000				
		pozn.16 : 0,2*(0,6+2,4+0,6)*12		8,64000				
		pozn.17 : 0,2*(0,6+1,8+0,6)*8		4,80000				
		pozn.36 : 0,2*(0,6+0,9+0,6)*2		0,84000				
		pozn.33 : 0,2*(3,0+7,5+1,085+3,0)*2		5,83000				
		pozn.34 : 0,2*(3,0+6,6+3,0)*4		10,08000				
		pozn.35 : 0,2*(3,0+2,185+3,0)*2		3,27000				
		dozděné příčky :						
		pozn.8 :						
		3.NP : 2,6*1,07*3*2		16,69000				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>101 529,46</b>		
4	622461151R00	Omlítka vnější stěn šlechtěné (březolítové) škrábaná s provedením postříku, jádra a vrchní vrstvy stupeň složitosti I až II	m2	136,64800	743,00	101 529,46	801-1	RTS 19/ I
		v přírodní barvě drtí a přísad						
		pozn.1 : 0,2*(3,2+2,7+3,2)*11		20,02000				
		pozn.3 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*18		27,00000				
		pozn.4 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*9		13,50000				
		pozn.6 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*2		3,00000				
		pozn.7 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*2		3,00000				
		pozn.8 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*3		4,50000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*16		20,16000				
		pozn.10 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*8		10,08000				
		pozn.15 : 0,2*(1,2+2,4+1,2)*2		1,92000				
		pozn.16 : 0,2*(0,6+2,4+0,6)*12		8,64000				
		pozn.17 : 0,2*(0,6+1,8+0,6)*8		4,80000				
		pozn.36 : 0,2*(0,6+0,9+0,6)*2		0,84000				
		pozn.33 : 0,2*(3,0+7,5+1,085+3,0)*2		5,83000				
		pozn.34 : 0,2*(3,0+6,6+3,0)*4		10,08000				
		pozn.35 : 0,2*(3,0+2,185+3,0)*2		3,27000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>189 520,10</b>		
5	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	510,00000	79,69	40 641,90	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení						
		30,0*17,0		510,00000				
6	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	510,00000	38,40	19 584,00	800-3	RTS 19/ I



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	03	3.etapa-severní průčelí
R:	03	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	
		včetně kotvení 30,0*17,0		510,00000					
7	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	510,00000	24,77	12 632,70	800-3	RTS 19/ I	
		30,0*17,0		510,00000					
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	510,00000	14,00	7 140,00	800-3	RTS 19/ I	
		30,0*17,0		510,00000					
9	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	510,00000	5,78	2 947,80	800-3	RTS 19/ I	
		30,0*17,0		510,00000					
10	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	510,00000	4,12	2 101,20	800-3	RTS 19/ I	
		30,0*17,0		510,00000					
11	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	275,00000	379,90	104 472,50	800-3	RTS 19/ I	
		včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, 275,0		275,00000					
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>25 270,82</b>		
12	950-01	Příprava místností pro montáž (vyklízení, zakrývání, úklid)	hod	132,00000	55,33	7 303,56		Vlastní	
13	950-02	Doplnění nadpraží SDK deskou (přetmelení a přebroušení spoje viz det.B)	m2	48,30000	307,36	14 845,49		Vlastní	
14	950-03	Překrytí spáry mezi oknem a dozděnou příčkou bílá PVC rohová lišta 30/30, dl.2,4 m	m	14,40000	123,88	1 783,87		Vlastní	
15	950-04	Překrytí spáry mezi oknem a dozděnou příčkou bílá PVC rohová lišta 30/30, dl.1,8 m	m	10,80000	123,88	1 337,90		Vlastní	
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>37 193,78</b>		
16	962031132R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.8 : 3.NP : 2,6*1,07*3	m2	8,35000	82,58	689,54	801-3	RTS 17/ I	
				8,35000					
17	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.1 : 0,5*(3,2+2,7+3,2)*11 pozn.3 : 0,5*(2,4+2,7+2,4)*18 pozn.4 : 0,5*(2,4+2,7+2,4)*9 pozn.6 : 0,5*(2,4+2,7+2,4)*2 pozn.7 : 0,5*(2,4+2,7+2,4)*2 pozn.8 : 0,5*(2,4+2,7+2,4)*3 pozn.9 : 0,5*(1,8+2,7+1,8)*16 pozn.10 : 0,5*(1,8+2,7+1,8)*8 pozn.15 : 0,5*(1,2+2,4+1,2)*2 pozn.16 : 0,5*(0,6+2,4+0,6)*12 pozn.17 : 0,5*(0,6+1,8+0,6)*8 pozn.36 : 0,5*(0,6+0,9+0,6)*2 pozn.33 : 0,5*(3,0+7,5+1,085+3,0)*2 pozn.34 : 0,5*(3,0+6,6+3,0)*4 pozn.35 : 0,5*(3,0+2,185+3,0)*2	m2	341,89300	20,64	7 056,67	801-3	RTS 19/ I	
				50,05000					
				67,50000					
				33,75000					
				7,50000					
				7,50000					
				11,25000					
				50,40000					
				25,20000					
				4,80000					
				21,60000					
				12,00000					
				2,10000					
				14,86000					
				25,20000					
				8,19000					
18	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pozn.33 : 12*2 pozn.34 : 12*4	kus	72,00000	16,51	1 188,72	801-3	RTS 19/ I	
				24,00000					
				48,00000					
19	968072247R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 pozn.33 : 7,5*3,0*2 pozn.34 : 6,6*3,0*4	m2	124,20000	61,94	7 692,95	801-3	RTS 19/ I	
				45,00000					
				79,20000					
20	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 pozn.36 : 0,9*0,6*2	m2	1,08000	74,32	80,27	801-3	RTS 19/ I	
				1,08000					
21	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 pozn.15 : 2,4*1,2*2 pozn.16 : 2,4*0,6*12 pozn.17 : 1,8*0,6*8	m2	31,68000	41,29	1 308,07	801-3	RTS 19/ I	
				5,76000					
				17,28000					
				8,64000					
22	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 pozn.1 : 1,8*2,4*11 pozn.3 : 2,7*2,4*18 pozn.4 : 2,7*2,4*9 pozn.6 : 2,7*2,4*2 pozn.7 : 2,7*2,4*2 pozn.8 : 2,7*2,4*3 pozn.9 : 2,7*1,8*16	m2	384,48000	41,29	15 875,18	801-3	RTS 19/ I	
				47,52000					
				116,64000					
				58,32000					
				12,96000					
				12,96000					
				19,44000					
				77,76000					



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	03	3.etapa-severní průčelí
R:	03	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn.10 : 2,7*1,8*8		38,88000				
23	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	31,68000	41,29	1 308,07	801-3	RTS 19/ I
		pozn.1 : 0,9*3,2*11		31,68000				
24	960-01	Zařiznutí a demontáž SDK desky v nadpraží	m2	48,30000	41,29	1 994,31		Vlastní
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					<b>20 922,17</b>		
25	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	86,34800	41,29	3 565,31	801-3	RTS 19/ I
		pozn.1 : 0,2*(3,2+1,8)*11		11,00000				
		pozn.3 : 0,2*(2,4+2,4)*18		17,28000				
		pozn.4 : 0,2*(2,4+2,4)*9		8,64000				
		pozn.6 : 0,2*(2,4+2,4)*2		1,92000				
		pozn.7 : 0,2*(2,4+2,4)*2		1,92000				
		pozn.8 : 0,2*(2,4+2,4)*3		2,88000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+1,8)*16		11,52000				
		pozn.10 : 0,2*(1,8+1,8)*8		5,76000				
		pozn.15 : 0,2*(1,2+1,2)*2		0,96000				
		pozn.16 : 0,2*(0,6+0,6)*12		2,88000				
		pozn.17 : 0,2*(0,6+0,6)*8		1,92000				
		pozn.36 : 0,2*(0,6+0,6)*2		0,48000				
		pozn.33 : 0,2*(3,0+7,5+1,085+3,0)*2		5,83000				
		pozn.34 : 0,2*(3,0+6,6+3,0)*4		10,08000				
		pozn.35 : 0,2*(3,0+2,185+3,0)*2		3,27000				
26	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	136,64800	38,68	5 285,54	801-3	RTS 19/ I
		pozn.1 : 0,2*(3,2+2,7+3,2)*11		20,02000				
		pozn.3 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*18		27,00000				
		pozn.4 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*9		13,50000				
		pozn.6 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*2		3,00000				
		pozn.7 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*2		3,00000				
		pozn.8 : 0,2*(2,4+2,7+2,4)*3		4,50000				
		pozn.9 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*16		20,16000				
		pozn.10 : 0,2*(1,8+2,7+1,8)*8		10,08000				
		pozn.15 : 0,2*(1,2+2,4+1,2)*2		1,92000				
		pozn.16 : 0,2*(0,6+2,4+0,6)*12		8,64000				
		pozn.17 : 0,2*(0,6+1,8+0,6)*8		4,80000				
		pozn.36 : 0,2*(0,6+0,9+0,6)*2		0,84000				
		pozn.33 : 0,2*(3,0+7,5+1,085+3,0)*2		5,83000				
		pozn.34 : 0,2*(3,0+6,6+3,0)*4		10,08000				
		pozn.35 : 0,2*(3,0+2,185+3,0)*2		3,27000				
27	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	4,80000	142,04	681,79	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		pozn.4 : 0,15*1,2*2*9		3,24000				
		pozn.6 : 0,15*2,6*2*2		1,56000				
28	970-01	Šetřná demontáž vnitř. parapetů z uměl.kamene	m	45,97000	247,76	11 389,53		Vlastní
		zimní zahrada :						
		D1 : 2,175*2		4,35000				
		D2 : 1,65*4		6,60000				
		D3 : 1,63*14		22,82000				
		D4 : 1,68*4		6,72000				
		D5 : 1,75*2		3,50000				
		D6 : 1,0*1		1,00000				
		D7 : 0,98*1		0,98000				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>9 910,33</b>		
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	33,30642	297,55	9 910,33	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>88 188,31</b>		
30	764-01	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm - dle popisu v PD, 1/K	m	156,60000	371,64	58 198,82		Vlastní
31	764-02	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 2/K	m	14,40000	371,64	5 351,62		Vlastní
32	764-03	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 3/K	m	19,80000	371,64	7 358,47		Vlastní
33	764-05	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 5/K	m	1,80000	371,64	668,95		Vlastní
34	764-09	Plechové napojení na oplechování poprsníku Cu, r.š.150 mm, dle popisu v PD, 9/K	m	33,60000	371,64	12 487,10		Vlastní
35	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	4 123,35	4 123,35	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>4 188 772,04</b>		
36	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	29 802,00000	0,96	28 506,33	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvově pavilonu
O:	03	3.etapa-severní průčelí
R:	03	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	766-01	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1.S/O - dle popisu v PD 14	ks	14,00000	60 129,00	841 806,00		Vlastní
38	766-04	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1c.S/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	60 129,00	60 129,00		Vlastní
39	766-05	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 1d.S/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	60 739,90	121 479,80		Vlastní
40	766-06	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2.S/O - dle popisu v PD 15	ks	15,00000	60 130,11	901 951,65		Vlastní
41	766-10	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2d.S/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	60 131,11	60 131,11		Vlastní
42	766-11	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x2400 mm 2e.S/O - dle popisu v PD 1	ks	1,00000	60 739,90	60 739,90		Vlastní
43	766-17	D+M venkovní dřevohliníkové okno a balkon.dveře 1800x2400+900x3200 mm,7.S/O - dle popisu v PD 6	ks	6,00000	61 393,80	368 362,80		Vlastní
44	766-18	D+M venkovní dřevohliníkové okno a balkon.dveře 1800x2400+900x3200 mm,8.S/O - dle popisu v PD 5	ks	5,00000	61 393,00	306 965,00		Vlastní
45	766-19	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 9.S/O - dle popisu v PD 12	ks	12,00000	43 898,00	526 776,00		Vlastní
46	766-24	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2700x1800 mm 10.S/O - dle popisu v PD 13	ks	13,00000	43 899,00	570 687,00		Vlastní
47	766-32	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2400x1200 mm 17.S/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	22 427,00	44 854,00		Vlastní
48	766-33	D+M venkovní dřevohliníkové okno 2400x600 mm 18.S/O - dle popisu v PD 12	ks	12,00000	14 994,00	179 928,00		Vlastní
49	766-36	D+M venkovní dřevohliníkové okno 1800x600 mm 21.S/O - dle popisu v PD 8	ks	8,00000	10 513,00	84 104,00		Vlastní
50	766-39	D+M venkovní dřevohliníkové okno 900x580 mm 24.S/O - dle popisu v PD 2	ks	2,00000	6 721,00	13 442,00		Vlastní
51	766-50	D+M dřevěná krycí lišta 5x25 mm - nadpraží oken	m	241,50000	78,30	18 909,45		Vlastní
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 649 853,89</b>		
52	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	16 431,06000	0,90	14 865,66	800-767	RTS 19/ I
53	767-10	D+M systémová hliníková prosklená sloupkopříčková stěna 6500x2900 mm - dle popisu v PD 1/Z : 4	ks	4,00000	180 313,00	721 252,00		Vlastní
54	767-11	D+M systémová hliníková prosklená sloupkopříčková stěna 885+7450x2900 mm - dle popisu v PD 2/Z : 2	ks	2,00000	231 246,00	462 492,00		Vlastní
55	767-12	D+M systémová hliníková prosklená sloupkopříčková stěna 1885x2900 mm - dle popisu v PD 17/Z : 2	ks	2,00000	52 220,00	104 440,00		Vlastní
56	767-16	Demontáž ochranných lišt venkov.kamenných desek 160,4	m	160,40000	41,29	6 622,92		Vlastní
57	767-20	D+M venkovní stínící žaluzie s elektrickým pohonem dle popisu v PD 3/Z : 3d.S : 2,7*2,4*5 3h.J : 2,7*1,8*8	m2	71,28000	2 074,58	147 876,06		Vlastní
58	767-21	Demontáž a zpětná montáž svislých žaluzií 18	ks	18,00000	412,93	7 432,74		Vlastní
59	767-22	Demontáž a zpětná montáž horizontálních žaluzií 11	ks	11,00000	412,93	4 542,23		Vlastní
60	767-23	Demontáž vnitřních žaluzií, předání investorovi 13	ks	13,00000	206,00	2 678,00		Vlastní
61	767-03	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 2700x2400 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících lišt pozn.26 : 3	ks	3,00000	792,00	2 376,00		Vlastní
62	767-06	Odborné odpojení a demontáž venk.žaluzií 2700x1800 vč.dřev.prkna z nadpraží a vodících lišt pozn.30 : 8	ks	8,00000	792,00	6 336,00		Vlastní
63	767-15	Hliníkové lemování ostění za kamen.obklad. š.90 mm r.š.160 mm, vč.korozivzdorného přípoj.materiálu 4/Z : 160,4	m	156,80000	375,00	58 800,00		Vlastní
64	767-30	Al lemování exteriérové strany nadpraží okna r.š.100 mm, 5/Z	m	108,00000	292,00	31 536,00		Vlastní
65	767-31	Al lemování exteriérové strany okna u ostění r.š.50 mm, 6/Z	m	163,20000	222,15	36 254,88		Vlastní
66	767-32	Al lemování exteriérové strany nadpraží a ostění okna, r.š.50 mm, 7/Z	m	80,92000	222,15	17 976,38		Vlastní
67	767-33	Samolepící fólie na sklo, bezbarvá, matná	m2	31,11900	783,22	24 373,02		Vlastní
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>7 998,01</b>		



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	302	MOÚ Brno-výměna oken ve Švejdvě pavilonu
O:	03	3.etapa-severní průčelí
R:	03	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
68	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele pozn.4 : 0,15*1,2*2*9 pozn.6 : 0,15*2,6*2*2	m2	4,80000	376,59	1 807,63	800-771	RTS 19/ I
69	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl pozn.4 : 0,15*1,2*2*9 pozn.6 : 0,15*2,6*2*2	m2	4,80000	27,25	130,80	800-771	RTS 19/ I
70	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně pozn.4 : 0,15*1,2*2*9 pozn.6 : 0,15*2,6*2*2	m2	4,80000	6,60	31,68	800-771	RTS 19/ I
71	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,08218	60 297,15	4 955,22	800-771	RTS 19/ I
72	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat pozn.4 : 0,15*1,2*2*9*1,1 pozn.6 : 0,15*2,6*2*1,1	m2	5,28000	203,16	1 072,68	SPCM	RTS 19/ I
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>135 807,22</b>		
73	782-01	Vnitřní parapety z umělého kamene š.400 mm dle popisu v PD zimní zahrada : D1 : 2,175*2 D6 : 1,0*1 D7 : 0,98*1	m	6,33000	5 019,28	31 772,04		Vlastní
74	782-02	Vnitřní parapety z umělého kamene š.200 mm dle popisu v PD zimní zahrada : D2 : 1,65*4 D3 : 1,63*14 D4 : 1,68*4 D5 : 1,75*2	m	39,64000	2 624,50	104 035,18		Vlastní
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>114 681,11</b>		
75	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním stávající kryty venkovních žaluzií : (0,2*2+0,055*2+0,065)*6*35	m2	120,75000	412,93	49 861,30	800-783	RTS 19/ I
76	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, stávající kryty venkovních žaluzií : (0,2*2+0,055*2+0,065)*6*35	m2	120,75000	289,05	34 902,79	800-783	RTS 19/ I
77	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, stávající kryty venkovních žaluzií : (0,2*2+0,055*2+0,065)*6*35	m2	120,75000	247,76	29 917,02	800-783	RTS 19/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>8 414,13</b>		
78	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná nové omítky : 169,828	m2	169,82800	16,52	2 804,71	800-784	RTS 19/ I
79	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné nové omítky : 169,828	m2	169,82800	33,03	5 609,42	800-784	RTS 19/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>7 080,18</b>		
80	210-01	Sílnoproudé elektroinstalace, dle samostatného rozpočtu 1	kpl	1,00000	7 080,18	7 080,18		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>80 600,45</b>		
81	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	62,00359	123,88	7 681,00	821-1	RTS 19/ I
82	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	62,00359	82,58	5 120,26	801-3	RTS 19/ I
83	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	124,00718	82,58	10 240,51	801-3	RTS 19/ I
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	62,00359	82,58	5 120,26	801-3	RTS 19/ I
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	558,03231	8,26	4 608,23	801-3	RTS 19/ I
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	62,00359	388,15	24 066,69	801-3	RTS 19/ I
87	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	62,00359	383,26	23 763,50	800-6	RTS 19/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>16 520,30</b>		
88	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 518,30	16 518,30		RTS 19/ I
89	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
90	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>6 799 198,96</b>		

V OCEKU n. / B. 2.5.2019