

SOUPIS PRACÍ

termín plnění: srpen 2019

CES objednatele: E639-S-1572/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm.	m2			3 360,00
	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2			880,00
	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé.	m3			1 712,00
	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce.	m3			72 480,00
	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce.	m3			85 280,00
	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			122 640,00
	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t.	t			7 416,00
	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t.	t			10 278,00
	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky.	m2			79 530,00
	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t			120 900,00
	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t			3 712,00
	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			80 388,00
	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			124 124,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			11 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			49 000,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			88 800,00
					celkem Kč / akce	861 500,00

upřesňující podmínky akce

TSO výhybek 4a/b a 5a/b v žst.Chrlice