

VÝKAZ VÝMĚR

	Muzeum Strakonice
	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				500,00
1		Oprava vápen.omítek stěn - štukových	m2	1,00000	500,00	500,00
		zapravení vnitřních omítek kolem otvorů: 1,0		1		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				330,00
2		Oprava vnějších omítek stěn - štukových	m2	0,60000	550,00	330,00
		zapravení vnějších omítek kolem otvorů: 0,6		0,6		
3		Fasádní nátěr opravených míst	m2	6,00000	130,00	780,00
		Odhad : 6,0		6		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 170,00
4		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	15,00000	45,00	675,00
		Fasáda : 3,0 * 5,0		15		
5		Příplatek za použití lešení	m2	15,00000	30,00	450,00
		předpoklad 1 týden :		15		
6		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	15,00000	35,00	525,00
				15		
7		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,00000	130,00	520,00
		Vnitřní : 4,0		4		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 366,00
8		Jádrové vodorovné vrtání otvorů do smíšeného zdiva	mb	3,06000	1 100,00	3 366,00
		Průměr 20 cm, hl. 90 cm – 2		1,80000		
		Průměr 20 cm, hl. 63 cm – 2		1,26000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 143,80
9		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,10000	38,00	1 143,80
		10,5 + 19,6		30,1		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15,75
10		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,15000	105,00	15,75
Díl: 784		Malby				1 680,00
11		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	40,00000	12,00	480,00
		Odhad : 40,0		40		
12		Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	40,00000	30,00	1 200,00
		Odhad : 40,0		40		
Celkem						9 205,55

Poznámky uchazeče k zadání