



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/9766/18**  
na realizaci stavby



**„INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ  
VZDĚLÁVÁNÍ – CENTRUM LESÁNEK, TYLOVA UL. 2084, LITVÍNOV“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**  
Zastoupený : Romanem Kotlanem, jednatelem  
Sídlo : Obrnice 10, PSČ 43521  
IČ : 250 14 111  
DIČ : CZ 25014111  
Bankovní spojení :   
č.ú. :   
Datová schránka : 3zfvbug  
Zapsaný v : Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9766/18 na realizaci stavby „**Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – Centrum Lesánek, Tylova ul. 2084, Litvínov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	7 792 100,05 Kč
z toho 1.část	4 719 355,82 Kč
a 2.část	3 072 744,23 Kč
Vícepráce pro 1 část – ZL č.1	995 105,36 Kč
Méněpráce pro 1.část – ZL č.2	- 75 827,03 Kč
Vícepráce pro 2.část – ZL č.3	376 939,82 Kč
Méněpráce pro 2.část – ZL č.4	- 292 502,98 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>8 795 815,22 Kč</b>
z toho 1. část celkem bez DPH	5 638 634,15 Kč
a 2.část celkem bez DPH	3 157 181,07 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dále se uzavřením tohoto dodatku mění článek IV Doba plnění takto: termín dokončení díla je do **31.7.2019.**

### III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

- 9 -07- 2019

V Litvínově dne .....

Za objednatele :

Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

- 1 -07- 2019

V Obrnicích dne .....

Za zhotovitele :

Roman Kotlan  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Změnový list - vícepráce		č.	1		
stavba: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - Centrum Lesánek, Tylova ulice 2084, Litvínov - 1.část					
Datum :	15.5.2019				
Vypracoval :					
<b>Popis změny a její účel :</b>					
1. po vybourání všech konstrukcí bylo zjištěn havarijní stav zbývajících příček. Příčky jsou značně vypraskané a špatně kotvené, je nutné je zbourat a postavit nové příčky					
2. po vybourání nášlapných vrstev byla zjištěna zlomená podkladní betonová mazanina podél stěn, pod kterou byly vzduchové dutiny. Část podkladních betonů musela být vybourána pro následné vyplnění dutin.					
3. při provádění díla byl zjištěn havarijní stav sítí v topném kanále a nestandardní zastropení vlastního topného kanálu. Bylo nutno vybourat zastropení kanálu pro výměnu rozvodů a následně nové zastropení dle návrhu AD.					
4. po vybourání kompletního zastropení topného kanálu pod podlahou a po výměně rozvodů TUV a ÚT /samostatná zakázka/ bylo nutno provést nové zastropení topného kanálu dle PD AD, ve kterém vedou rozvody do sousední MŠ. Vlastní rozvody nesouvisí se zakázkou, proto byly realizovány samostatně jinou firmou mimo tuto zakázku.					
5. po vybourání mazanin podél stěn dle bodu 2., bylo nutno doplnit nové hutněné násypy a doplnění nových podkladních betonových mazanin					
6. Kolize příček a nového otvoru v obvodovém plášti se stávajícími otopnými litinovými tělesy. Pouze ve spojovacím krčku, kdy byly desková otopná tělesa reagovala demontáží 1 kusu otopného tělesa. Po demontáži otopných těles bylo zjištěno, že tělesa i rozvody jsou zarostlé a nelze je dál užívat. Dále zpracoval AD projekt, kde hodnotil náklady na přepravu a uložení původních těles, jejich čištění a zakrácení a provedení povrchové úpravy novým nátěrem jako neekonomické a navrhl nové rozvody a nová desková tělesa dle výpočtu tepelných ztrát po zateplení obálky objektu.					
7. Ve VV byla pouze dodávka venkovního vybavení, bez montáže, osazení, zabudování a úpravy dopadových ploch v zahradě dotčeného zařízení, AD doplnil rozpočtem víceprací.					
8. V PD z důvodu neznámé trasy SV a neznámé trasy topných kanálů rodil proti skutečnosti. Projekt předpokládal novou trasu studené pitné vody (SV) přes venkovní vodoměrnou šachtu, ale přívod SV se nachází u vstupu. Projekt ZTI nepočítal s topným kanálem pod objektem v místě navýšených tras ZTI, po zaměření odhalených topných kanálů došlo k novému řešení PD ZTI zpracovaného AD realizací rozvodů v nových trasách.					
9. Výkaz výměr (VV) vnitřního vybavení obsahuje dřez, ale není jej do čeho zabudovat - kuchyňská linka, která slouží jak k vlastní výuce, tak i k uskladnění kuchyňského vybavení.					
10. Po osazení výplní obvodových otvorů do horizontální roviny vznikl nad okny klín od požadovaného otvoru 20 mm až po 120 mm. Vzniklé dutiny je nutno doplnit zateplením nadpraží a ostění.					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1. vybourání příček a postavení nových				27 607,22 Kč	viz. pol. rozpočet
2. vybourání podlah nad dutinami podél stěn				43 207,02 Kč	viz. pol. rozpočet
3. vybourání zastropení topného kanálu				46 696,71 Kč	viz. pol. rozpočet
4. zastropení topného kanálu				90 831,47 Kč	viz. pol. rozpočet
5. doplnění násypů a podkladních mazanin				41 670,13 Kč	viz. pol. rozpočet
6. ústřední vytápění				358 360,95 Kč	viz. pol. rozpočet
7. ukotvení venkovního vybavení a zpevněné plochy				299 519,24 Kč	viz. pol. rozpočet
8. ZTI - vícepráce				45 376,16 Kč	viz. pol. rozpočet
9. doplnění vnitřního vybavení				23 414,63 Kč	viz. pol. rozpočet
10. zateplení vnitřních špalet				18 421,83 Kč	viz. pol. rozpočet
cena celkem bez DPH				995 105,36 Kč	
upravená cena bez DPH				995 105,36 Kč	
		Vypracoval :			Datum : 15.5.2019
		Kontroloval :			Datum : 20.5.2019
		Office :			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.1 - 1 - Vybourání příčky a postavení nové

Místo:

Litvínov

Datum:

17.01.2019

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

Vypiň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 607,22</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 607,22
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				18 209,10
8	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných přičkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	29,900	609,00	18 209,10
D		96	Bourání konstrukcí				2 445,82
41	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm /m.č. 1.02 14,9m2 + m.č. 1.04 15,0m2 = 29,9m2/	m2	29,900	81,80	2 445,82
D		997	Přesun sutě				6 465,80
71	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,917	368,00	1 441,46
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,917	319,70	1 252,26
73	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,838	2,00	109,68
76	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	3,917	935,00	3 662,40
D		998	Přesun hmot				486,50
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,088	233,00	486,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.1 - 2 - Vybourání podlah nad dutinami podél obvodových stěn

Místo: Litvínov

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>43 207,02</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 207,02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 035,70
258	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	7,510	1 070,00	8 035,70
D		96	Bourání konstrukcí				14 569,40
54	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 /hlavní budova 6,89m3 + chodba 0,62m3 = 7,51m3/	m3	7,510	1 940,00	14 569,40
D		997	Přesun sutě				20 601,92
71	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,740	368,00	6 160,32
72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,740	319,70	5 351,78
73	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	150,660	2,00	301,32
74	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	16,740	525,00	8 788,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.1 - 3 - Vybourání zastropení topného kanálu

Místo: Litvínov

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 696,71</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 256,71
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 942,50
259	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění /hlavní budova 20,6m <sup>2</sup> + chodba 3,15m <sup>2</sup> = 23,75m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	23,750	166,00	3 942,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 986,20
260	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t /hlavní objekt 20ks + chodba 7ks = 27ks/	kus	27,000	103,00	2 781,00
261	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t /hlavní objekt 0ks + chodba 1ks = 1ks/	kus	1,000	298,00	298,00
262	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t /hlavní objekt 29ks + chodba 19ks = 48ks/	kus	48,000	316,00	15 168,00
258	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m <sup>3</sup>	2,560	1 070,00	2 739,20
D		96	Bourání konstrukcí				4 966,40
54	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup> /hlavní objekt 2,21m <sup>3</sup> + chodba 0,35m <sup>3</sup> = 2,56m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	2,560	1 940,00	4 966,40
D		997	Přesun sutě				15 361,61
71	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,482	368,00	4 593,38
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,482	319,70	3 990,50
73	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,338	2,00	224,68
74	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	12,482	525,00	6 553,05
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 440,00
250	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník /vyčištění kanálu 8h/	hod	8,000	180,00	1 440,00

# SOUPIS PRACÍ

stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.1 - 4 - Zastropení topného kanálu

Místo: Litvínov

Datum: 21.01.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 831,47</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>89 372,94</b>
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>40 970,75</b>
263	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,700	2 900,00	13 630,00
264	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	50,050	343,00	17 167,15
265	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,324	31 400,00	10 173,60
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>42 481,00</b>
266	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	30,000	153,00	4 590,00
267	K	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	1,000	191,00	191,00
268	M	13010710	ocel profilová I 80 jakost 11 375	t	0,284	22 500,00	6 390,00
269	K	973042251	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	62,000	505,00	31 310,00
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>2 823,22</b>
71	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,294	368,00	844,19
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,294	319,70	733,39
73	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,646	2,00	41,29
74	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	2,294	525,00	1 204,35
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>3 097,97</b>
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	13,296	233,00	3 097,97
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 458,53</b>
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>1 458,53</b>
270	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,130	96,40	1 458,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt: Z.L.č.1 - 5 - Doplnění násypů a podkladních mazanin

Místo: Litvínov

Datum: 21.01.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>41 670,13</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				41 670,13
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 582,40
271	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním /zásypy po obvodu 5,45m <sup>3</sup> + zásyp kanálu po topení 9,13m <sup>3</sup> + násyp ve spojovací chodbě 2,76m <sup>3</sup> = 17,34m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	17,340	1 360,00	23 582,40
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 372,60
27	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m <sup>2</sup> a tl. do 80 mm / betonová mazanina na násypech v hlavní budově 4,12m <sup>3</sup> +vyrovnání stávajících betonů 3,26m <sup>3</sup> +spojovací chodba 1,38m <sup>3</sup> -rozpočet 6,3m <sup>3</sup> = 2,46m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	2,460	3 810,00	9 372,60
D		998	Přesun hmot				8 715,13
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	37,404	233,00	8 715,13



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.1 - 6 - Ústřední vytápění

Místo:

Litvínov

Datum:

05.03.2019

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**358 360,95**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 134,61
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 880,00
250	K	310000001	Zednické výpomoci pro provedení konstrukcí	HZS	16,000	180,00	2 880,00
D	997		Přesun sutě				6 254,61
71	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,596	368,00	587,33
72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,596	213,00	339,95
73	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,400	9,27	59,33
81	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	1,000	1 740,00	1 740,00
286	K	HZS000001	Proplach systému s protokolem	m	294,000	12,00	3 528,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				349 226,34
D	713		Izolace tepelné				5 932,00
287	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	180,000	24,90	4 482,00
288	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	12,000	57,00	684,00
289	M	63154401	pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 28/25 mm	m	4,000	51,70	206,80
290	M	63154403	pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 42/25 mm	m	4,000	58,20	232,80
291	M	63154444	pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 49/40 mm	m	4,000	81,60	326,40
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				98 526,84
282	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	189,000	52,50	9 922,50
283	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	105,000	63,20	6 636,00
292	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	145,000	37,10	5 379,50
293	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	35,000	53,30	1 865,50
294	K	733121212	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 28x2,6	m	4,000	304,00	1 216,00
295	K	733121216	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 44,5x2,6	m	4,000	660,00	2 640,00
296	K	733121217	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 51x2,6	m	4,000	709,00	2 836,00
297	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	12,000	9,08	108,96
298	K	733322211	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 16x2,2	m	189,000	166,00	31 374,00
299	K	733322212	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8	m	48,400	193,00	9 341,20
300	K	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	m	12,000	277,00	3 324,00
301	K	733322214	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4	m	28,000	420,00	11 760,00
302	K	733323105	Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 40/3,7	m	17,000	482,00	8 194,00
303	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	277,400	12,70	3 522,98
304	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	17,000	15,00	255,00
305	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,135	1 120,00	151,20
D	734		Ústřední vytápění - armatury				64 461,83

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
306	K 7340000R1	Měnič tepla ultrazvukový Diehl - šarky 775 /kompaktní/ závitové provedení PN25, 130°C, DN15 + kulový ventil s jímkou DN15 + šroubení DN15 + modul M-Bus - montáž a dodávka	ks	2,000	5 850,00	11 700,00
307	K 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vyvažovací ventil STAD DN15 s vypouštěním	kus	1,000	68,50	68,50
308	M 5510000R2	umožňující přednastavení průtoku, uzavírání a měření průtoku a teplot	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
309	K 734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vyvažovací ventil STAD DN25 s vypouštěním	kus	1,000	95,80	95,80
310	M 5510000R4	umožňující přednastavení průtoku, uzavírání a měření průtoku a teplot	ks	1,000	3 100,00	3 100,00
311	K 734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	204,00	816,00
312	K 7342214R1	Ventil regulační rohový dvoutrubkový systém DS 364EK s adaptéry AVK01 - montáž a dodávka	kus	28,000	990,00	27 720,00
313	K 7342216R1	Termostatická hlavice otopných těles VK kapalinná T5000 - montáž a dodávka	ks	28,000	420,00	11 760,00
314	K 734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	199,00	796,00
315	K 734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	363,00	363,00
316	K 734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	692,00	692,00
317	K 734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	314,00	942,00
318	K 734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	626,00	1 878,00
319	K 734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	4,000	455,00	1 820,00
320	K 998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v ob m	t	0,013	810,00	10,53
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				178 019,37
321	K 735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,000	282,00	282,00
322	M 48452993.KRD	těleso otopné deskové RADIK typ 10VK V500 mm L400 mm	kus	1,000	2 264,00	2 264,00
323	K 735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	24,000	307,00	7 368,00
324	M 48457484.KRD	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V600 L400 mm	kus	9,000	4 839,00	43 551,00
325	M 48457486.KRD	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V600 L600 mm	kus	4,000	5 612,00	22 448,00
326	M 48457488.KRD	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V600 L800 mm	kus	3,000	6 376,00	19 128,00
327	M 48457490.KRD	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V600L1000 mm	kus	8,000	7 147,00	57 176,00
328	K 735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	3,000	331,00	993,00
329	M 48457492.KRD	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V600L1200 mm	kus	3,000	7 912,00	23 736,00
330	K 998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,110	967,00	1 073,37
D	767	Konstrukce zámečnické				1 748,70
340	K 767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	87,000	20,10	1 748,70
D	783	Dokončovací práce - nátěry				537,60
341	K 783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	12,000	14,50	174,00
342	K 783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	30,30	363,60

# POPIS PRACÍ

Objekt: Centrum Lesánek, Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 05.03.2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>299 519,24</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				299 519,24
D	1		Zemní práce				103 187,74
224	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikační pro pěši ručně	m2	80,000	52,70	4 216,00
225	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	7,600	462,00	3 511,20
226	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	21,000	672,00	14 112,00
227	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,500	134,00	1 407,00
228	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,300	670,00	871,00
229	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,650	182,00	118,30
1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	6,000	866,00	5 196,00
2	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	3,000	157,00	471,00
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 1-4 na vzdálenost přes 20 m do 50 m	m3	28,300	198,00	5 603,40
0	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 /cca 70m -10m v základní ceně, tedy 60m, tedy 6 x 28,3m3 = 169,8m3/	m3	169,800	180,00	30 564,00
230	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,300	230,00	4 669,00
231	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,300	169,00	3 430,70
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,000	19,50	156,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,300	15,10	306,53
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	34,510	380,00	13 113,80
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,000	83,80	83,80
232	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	2,000	413,00	826,00
233	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	50,000	38,80	1 940,00
234	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	76,000	29,60	2 249,60
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	176,000	16,30	2 868,80
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,640	90,90	239,98
235	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	103,700	10,30	1 068,11
236	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	17,00	1 700,00
237	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	5,000	74,00	370,00
238	K	185804215	Vypleť záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	22,20	3 907,20
239	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,760	107,00	188,32
D	2		Zakládání				12 623,50
240	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,400	2 680,00	11 792,00
241	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,500	275,00	687,50
242	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,500	57,60	144,00
D	4		Vodorovné konstrukce				611,75

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K 45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	5,000	75,50	377,50
	K 451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	25,000	9,37	234,25
	D 5	<b>Komunikace pozemní</b>				57 019,00
245	K 56425111R	Kryt z písku bez jílových příměsí, zrnitost 0,2-2mm s rozprostřením, vlhčením a zhutnění, po zhutnění tl.150mm	m2	15,700	475,00	7 457,50
246	K 564740012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 130 mm	m2	15,700	120,00	1 884,00
247	K 56476011R	Kryt z kameniva dekoračního vel. cca 30mm - "kačírek" /štěrky vyprané, kulaté - s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.300mm/	m2	88,000	520,00	45 760,00
248	K 596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000	244,00	1 220,00
249	M 59248005	dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní	m2	2,500	279,00	697,50
	D 9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				70 000,30
250	K Pol1	Přemístění volně stojících prvků a vybavení zahrady mimo upravované plochy /např. dřevěné záhony, hmyzí domek - ./	ks	8,000	180,00	1 440,00
41	K 90099020R	Přemístění vybouraných laviček k místu nového osazení	ks	7,000	950,00	6 650,00
251	K 212755213	Drenážní trubka plastová perforovaná - montáž, dodávka, doprava	m	10,000	365,00	3 650,00
252	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50mm do 100mm z betonu prostého tř. C 16/20 XC2 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20 XC2	m	70,000	450,00	31 500,00
253	M 592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	m	71,000	77,30	5 488,30
254	K 919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	115,000	52,60	6 049,00
0	K 936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	0,000	980,00	0,00
255	K 961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,500	2 630,00	11 835,00
256	K 966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	7,000	484,00	3 388,00
0	K 966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	0,000	53,20	0,00
	D 997	<b>Přesun sutě</b>				28 304,00
71	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,774	319,70	10 477,85
72	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	295,461	2,00	590,92
76	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,829	525,00	17 235,23
	D 998	<b>Přesun hmot</b>				27 772,95
257	K 998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	85,878	255,00	21 898,89
0	K 998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	85,878	68,40	5 874,06
	D VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				0,00
	D VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				0,00
0	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení základních směrových a výškových bodů	kpl	0,000	15 500,00	0,00
0	K 012103000b	Geodetické práce před výstavbou - výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kpl	0,000	8 500,00	0,00
0	K 013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	0,000	8 500,00	0,00
0	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000	8 500,00	0,00
	D VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				0,00
0	K 030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000	7 500,00	0,00
0	K 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	0,000	3 500,00	0,00
	D VRN7	<b>Provozní vlivy</b>				0,00
0	K 070001000	Provozní vlivy	kpl	0,000	9 250,00	0,00
	D VRN9	<b>Ostatní náklady</b>				0,00
0	K 091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - úklid dokončené stavby a uvedení jejího okolí do původního stavu	kpl	0,000	10 500,00	0,00
0	K 091003000b	Ostatní náklady bez rozlišení - informační tabule s údaji o stavbě	kpl	0,000	5 200,00	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.1 - 8 - ZTI - vícepráce

Místo: Litvínov

Datum: 05.03.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 376,16</b>
<b>D BOURANI BOURANI</b>							<b>4 483,22</b>
8	K	90000000	Poplatek za skládku - suť netříděná	t	2,970	500,00	1 485,00
51	K	C97908-2213	Odvoz sutí na skládku do 1km *	t	2,970	319,70	949,51
52	K	C97908-2219/01	Odvoz sutí na skládku za další 1km	t	26,730	1,00	26,73
59	K	C97908-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m *	t	2,970	564,00	1 675,08
60	K	C97908-2121	Vnitrostav doprava sutí zkd 5m *	t	5,940	58,40	346,90
<b>D DOPOČTY PI DOPOČTY PRIRAZEK</b>							<b>0,00</b>
0	K	C0942	VRN HSV - zařízení staveniště 2,3%	TKč	0,000	23,00	0,00
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>13 588,56</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>8 098,56</b>
218	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně /4ks x 0,4m x 0,6m x 1,2m = 1,152m3/	m3	1,152	7 030,00	8 098,56
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>5 490,00</b>
56	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	45,000	122,00	5 490,00
<b>D UPRAVY POUPRAVY POVRCHU</b>							<b>5 413,50</b>
19	K	C63131-2141	Doplnění mazaniny BP rýhy	m3	1,350	4 010,00	5 413,50
<b>D VNITRNI KANVNITRNI KANALIZACE</b>							<b>6 146,78</b>
220	K	28701300	Sifon odvod.kondezátu HL 136N DN 40	ks	4,000	88,30	353,20
81	K	C72117-3403/98	Potrubí z PVC KG Systém	m	7,000	441,00	3 087,00
84	K	C72117-4042/98	Potrubí z PP HT Systém	m	14,000	147,00	2 058,00
101	K	C72129-0112	Zkouška těs kanal vodou - DN 200	m	7,000	22,00	154,00
102	K	C99872-1101	Přesun hm kanalizace výška 6m *	t	0,021	504,00	10,58
219	K	R72122-1202	Mtž sifonu kondenzačního	ks	4,000	121,00	484,00
<b>D VNITRNI VOENVNITRNI VODOVOD</b>							<b>15 336,94</b>
223	K	42296137	Ventil zpětný G 3/4"	ks	2,000	182,00	364,00
115	K	55121194	Kulový kohout G 5/4"	ks	3,000	420,00	1 260,00
222	K	55196130	Kohouty kulové s vypouš.G 3/4"	ks	4,000	239,00	956,00
110	K	C72219-0223	Přípoj vodovod pevná DN 25	soub	1,000	3 045,00	3 045,00
221	K	C72223-9102	Mtž vodov armatur 2závit G 3/4	kus	6,000	94,00	564,00
114	K	C72223-9104	Mtž vodov armatur 2závit G 5/4	kus	1,000	105,00	105,00
124	K	C99872-2101	Přesun hm vodovod výška 6m *	t	0,028	462,00	12,94
119	K	R72225-4114/01	Hydrant skříň výzbr D 25/30	soub	1,000	9 030,00	9 030,00
<b>D VODOROVNEVODOROVNE KONSTRUKCE</b>							<b>30,63</b>
15	K	C45157-3111	Lože výkopu ze štěrkopisku *	m3	0,038	806,00	30,63
<b>D ZEMNI PRACZEMNI PRACE STAVEBNI</b>							<b>376,53</b>
11	K	58331183	Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z	m3	0,524	401,30	210,28
10	K	C17510-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny *	m3	0,467	356,00	166,25

# POPIS PRACÍ

Objekt: Centrum Lesánek, Litvínov

Projekt: Z.L.č.1 - 9 - Doplnění vnitřního vybavení

Místo: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.04.2019

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 414,63</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 414,63
D	766		Konstrukce truhlářské				22 310,30
352	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	2,000	117,00	234,00
353	M	2.	atypická skříňka š.600mm	ks	2,000	2 550,00	5 100,00
354	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	2,000	211,00	422,00
355	M	1.	atypická skříňka s dveřmi 750mm	ks	2,000	2 850,00	5 700,00
356	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	2,000	106,00	212,00
357	M	3.	atypická horní skříňka š.600mm	ks	2,000	1 980,00	3 960,00
358	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	2,000	190,00	380,00
359	M	4.	atypická horní skříňka š.750mm	ks	2,000	2 190,00	4 380,00
360	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	2,000	74,00	148,00
361	M	60721530	deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I tl 28mm /1,5m x 0,6m = 0,9m2 a 1,2m x 0,6m = 0,72m2, celkem 1,62m2 /	m2	1,620	980,00	1 587,60
362	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	88,10	88,10
363	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	98,60	98,60
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 104,33
191	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 /1,5m + 1,2m + 0,6m + 0,6m = 3,9m x 0,4m = 1,56m2/	m2	1,560	341,00	531,96
193	M	59761100R	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) - dodávka, doprava	m2	1,716	123,90	212,61
194	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,560	45,80	71,45
195	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	1,560	15,40	24,02
196	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,560	40,30	62,87
198	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	5,400	37,30	201,42

# PRACÍ

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt: **Z.L.č.1 -10 - Zateplení vnitřních špalet**

Datum: 30.04.2019

Místo: Litvínov

Projektant:

Zadavatel: Město Litvínov

Zpracovatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 421,83</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 421,83
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 421,83
346	K	612232051	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm /33,705m <sup>2</sup> : 0,25m = 134,82m/	m	134,820	123,00	16 582,86
347	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 40mm /33,705m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	37,076	49,60	1 838,97





# SOUPIS PRACÍ

stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.2 - 1 - ZTI - méněpráce

Místo: Litvínov

Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-44 410,15</b>
<b>D BOURANI BOURANI</b>							<b>-6 133,27</b>
61	K	90000008	Poplatek za skládku - beton, cihla	t	-1,160	120,00	-139,20
54	K	90000009	Poplatek za skládku - živice	t	-0,400	150,00	-60,00
55	K	C97404-2567	Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm	m	-8,800	407,00	-3 581,60
56	K	C97404-2569	Přípl zkd 10cm hl 15cm	m	-8,800	122,00	-1 073,60
57	K	C97908-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km *	t	-1,160	319,70	-370,85
58	K	C97908-1121/01	Odvoz sutí na skládku za další 1km	t	-10,440	1,00	-10,44
59	K	C97908-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m *	t	-1,160	564,00	-654,24
60	K	C97908-2121	Vnitrostav doprava sutí zkd 5m *	t	-2,320	58,40	-135,49
51	K	C97908-2213	Vodor doprava sutí sucho 1km *	t	-0,400	39,80	-15,92
52	K	C97908-2219/01	Vodorovná doprava sutí po suchu	t	-3,600	8,87	-31,93
53	K	C97908-7212	Nakládání doprav.prostř.sutí *	t	-0,400	150,00	-60,00
<b>D DOPLNUJICI DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE</b>							<b>-821,70</b>
30	K	C11310-7142	Odstraň podklad 200m2 živici tl 10cm*	m2	-2,250	250,00	-562,50
31	K	C91973-5111	Řezání živici krytu tl.do 5cm *	m	-4,500	57,60	-259,20
<b>D DOPOČTY PÍ DOPOČTY PRIRAZEK</b>							<b>0,00</b>
55	K	C0941/01	Vm HSV - zednické výpomoc	kpl	-1,000	0,00	0,00
<b>D KOMUNIKAC KOMUNIKACE</b>							<b>-7 259,75</b>
16	K	C56690-3111	Vyspr podkl kam hrub drc po překop *	t	-0,529	1 457,00	-770,75
17	K	C57293-1111	Vysprav krytu překop živ drkam 5cm *	m2	-2,250	1 442,00	-3 244,50
18	K	C57295-2111	Vysprav krytu překop AB 5cm *	m2	-2,250	1 442,00	-3 244,50
<b>D POTRUBI POTRUBI</b>							<b>-11 750,00</b>
21	K	28398729	Vodoměrná šachta plast D 1m v.1,8	ks	-1,000	10 290,00	-10 290,00
22	K	C0921	Mont.+osaz vodoměr.šachty do výkopu	kpl	-1,000	945,00	-945,00
20	K	C81731-4111	Mtž B útesů s hrdlem DN 150	kus	-1,000	515,00	-515,00
<b>D PRESUN HM PRESUN HMOT</b>							<b>-1 071,75</b>
65	K	C99928-1111	Přesun hm v.do 25m *	t	-1,282	836,00	-1 071,75
<b>D UPRAVY PO UPRAVY POVRCHU</b>							<b>-2 117,28</b>
19	K	C63131-2141	Doplnění mazaniny BP rýhy	m3	-0,528	4 010,00	-2 117,28
<b>D VNITRNI KAN VNITRNI KANALIZACE</b>							<b>-8 447,00</b>
79	K	C72117-3401/98	Potrubí z PVC KG Systém	m	-3,500	389,00	-1 361,50
80	K	C72117-3402/98	Potrubí z PVC KG Systém	m	-16,000	437,00	-6 992,00
100	K	C72129-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	-5,500	17,00	-93,50
<b>D VNITRNI VOI VNITRNI VODOVOD</b>							<b>-2 520,00</b>
37	K	55196127	Kohouty kulové s vypouš.G 5/4"	ks	-4,000	630,00	-2 520,00
<b>D ZEMNI PRAC ZEMNI PRACE STAVEBNI</b>							<b>-4 289,40</b>
14	K	596504	Parková směs	kg	-0,107	90,90	-9,73
8	K	90000000	Poplatek za skládku - zemina jemnozr	t	-2,232	500,00	-1 116,00
1	K	C12110-1101	Sejmutí ornice přemíst 50m *	m3	-0,460	462,00	-212,52
2	K	C13120-1101	Hloubení jam nezap hor 3 100m3 *	m3	-4,050	251,00	-1 016,55

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	C13120-1109	Hloubení jam tr 3 lepivost nezap *	m3	-4,050	20,90	-84,65
	C13220-1101	Hlb rýh 60cm horn 3 100m3 *	m3	-1,333	600,00	-799,80
	C13220-1109	Přípl za lepivost rýh v hor.3 *	m3	-1,333	170,00	-226,61
	C16270-1105	Vodorovně přem.výkopku do 10000m1-4*	m3	-1,116	230,00	-256,68
	C17120-1201	Uložení sypaniny na skládku *	m3	-1,116	15,10	-16,85
9	C17410-1101	Zásyp zhutnění jam *	m3	-4,267	83,80	-357,57
13	C18040-2111	Založení park trav výsev rovina *	m2	-3,400	16,30	-55,42
12	C18130-1101	Rozprostř ornice 1 5 500m2 10cm *	m2	-3,400	40,30	-137,02

# SOUPIS PRACÍ

Centrum Lesánek, Litvínov

Projekt: Z.L.č.2 - 2 - Odpočet venkovního vybavení

Místo: Litvínov

Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-18 000,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-18 000,00
D		1	Venkovní vybavení				-18 000,00
217	K	1.	vodní prvek doplněk - balanční korýtka	ks	-1.000	18 000,00	-18 000,00

## Z.L.č.2 - 3 - Neprováděné práce dle rozpočtu - vnitřky

Objekt: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Objednatel: Vyplň údaj

Datum: 26.04.2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 416,88</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-13 416,88</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-1 433,68</b>
1	K	133202011	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m <sup>2</sup> ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	-1,400	866,00	-1 212,40
2	K	133202019	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m <sup>2</sup> ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	-0,700	157,00	-109,90
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	-0,200	34,60	-6,92
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m <sup>3</sup>	-0,200	19,50	-3,90
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	-1,200	83,80	-100,56
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>-4 206,00</b>
6	K	27010010R	Trubka se strukturovanou stěnou PP ID 300 délka 700 mm - osazení, dodávka, doprava	kus	-4,000	931,00	-3 724,00
7	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	-0,200	2 410,00	-482,00
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-7 777,20</b>
17	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových d	m <sup>2</sup>	-4,000	79,30	-317,20
18	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	-4,000	1 390,00	-5 560,00
19	K	59001001R	Zpětná dlažba terasy po provedení kotvení sloupků zastřešení včetně podkladních vrstev dle původní skladby	m <sup>2</sup>	-4,000	475,00	-1 900,00



# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.3 - 1 - Ztužení pilíře

Místo:

Litvínov

Datum:

26.04.2019

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 497,50</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 513,68</b>
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>4 931,53</b>
272	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,655	49,60	230,89
273	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4,655	302,00	1 405,81
274	K	613311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	18,620	67,60	1 258,71
275	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	4,096	41,30	169,16
276	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4,096	268,00	1 097,73
277	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,288	62,60	769,23
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>321,20</b>
58	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,655	69,00	321,20
0	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	0,000	101,00	0,00
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>260,95</b>
71	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,214	368,00	78,75
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,214	312,40	66,85
73	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,996	1,00	3,00
76	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,214	525,00	112,35
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>20 983,82</b>
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>20 983,82</b>
279	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	73,000	106,00	7 738,00
280	M	1.	dodávka atypického materiálu	kg	73,000	150,00	10 950,00
183	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg / 4,096m2 + 4,655m2/ x 1,98kg/m2 = 17,327kg	kg	17,327	80,50	1 394,82
281	M	313166560	síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 4mm	m2	17,327	52,00	901,00

# PRACÍ

Centrum Lesánek, Litvínov

## Z.L.č.3 - 2 - Oprava venkovních omítek - vícepráce

Místo: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.04.2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 949,59</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 895,38
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 184,84
275	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	56,540	41,30	2 335,10
276	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	56,540	268,00	15 152,72
277	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	282,700	62,60	17 697,02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 710,54
278	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	56,540	101,00	5 710,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 054,21
D	767		Konstrukce zámečnické				7 054,21
183	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 1m2 x 1,98kg/m2 = 1,98kg	kg	111,949	36,75	4 114,13
281	M	313166560	síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 4mm	m2	56,540	52,00	2 940,08

# POPIS PRACÍ

Objekt: Centrum Lesánek, Litvínov

Projekt: Z.L.č.3 - 3 - Ústřední vytápění

Místo: Litvínov

Datum: 26.04.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 700,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 700,00
284	K	734000002	Vyregulování top. okruhů na ventilech STAD doložené protokolem	ks	2,000	3 850,00	7 700,00



# SOUPIS PRACÍ

Návrh:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.3 - 4 - Střecha nad objekty - vícepráce

Místo: Litvínov

Datum: 26.04.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>212 400,62</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 433,22
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 593,22
56	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl. Do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	81,890	148,00	12 119,72
344	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše /skutečnost: 9,0m3 střecha - v rozpočtu 71,88m2, VCP pol. 56 je 81,88 m2 =tedy 153,76*0,03=4,6128 m3-9 m3=4,3872 m3, tj. 87,744 m2 pro tl. 0,05 m	m2	102,744	209,00	21 473,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 818,00
D		96	Bourání konstrukcí				18 818,00
69	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 /spádové klíny 6,2m3 + dočištění náliťků 0,7m3 + prozdění s atikou 2,8m3 = 9,7m3/	m3	9,700	1 940,00	18 818,00
D		997	Přesun sutě				26 022,00
78	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	21,340	368,00	7 853,12
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,340	312,40	6 666,62
80	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	298,760	1,00	298,76
81	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,000	1 740,00	0,00
82	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,340	525,00	11 203,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				133 967,40
D		712	Povlakové krytiny				0,00
87	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvé	m2	0,000	63,00	0,00
D		713	Izolace tepelné				130 367,40
345	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm - EPS GREY	m2	266,600	489,00	130 367,40
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 600,00
343	M	56231110	vtok střešní PP pro plochou střechu DN 75/110/125/160 svislý odtok	kus	2,000	1 800,00	3 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Dávba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.3 - 5 - Bourání betonu ve výkopu - zateplení pod terén

Místo: Litvínov

Datum: 26.04.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 095,61</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 095,61
D	1		Zemní práce				9 508,59
69	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m <sup>2</sup> /35, 1m x 0,6m x 0,15m = 3,159 m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	3,159	1 940,00	6 128,46
7	K	965049112	příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl. přes 100 mm	m <sup>3</sup>	3,159	1 070,00	3 380,13
D	997		Přesun sutě				8 587,02
78	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,042	368,00	2 591,46
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,042	312,40	2 199,92
80	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,588	1,00	98,59
82	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,042	525,00	3 697,05

# S PRACÍ

Centrum Lesánek, Litvínov

## Z.L.č.3 - 6 - Okapové chodníky - vícepráce

Místo: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.04.2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>64 296,50</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 296,50
D	5		Komunikace pozemní				24 655,25
25	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m <sup>2</sup> štěrkodrtí tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	19,800	171,00	3 385,80
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup> /7,5m+2,0m+15,7m+6,0m+8,4m=39,6m x 0,5m=19,8m <sup>2</sup> + 31,35m <sup>2</sup> =51,15m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	51,150	283,00	14 475,45
31	M	592451100	dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	56,265	120,75	6 794,00
P			<i>Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m<sup>2</sup></i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 641,25
6	K	916331112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,300	242,00	24 756,60
5	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	m	102,300	63,30	6 475,59
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého /102,3m x 0,1m x 0,3m = 3,069m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	3,069	2 740,00	8 409,06



# PRACÍ

Centrum Lesánek, Litvínov

## Z.L.č.4 - 1 - Oprava venkovních omítek - méněpráce

Adresa: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.04.2019

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-69 702,34</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-69 702,34
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-55 471,31
48	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-176,402	130,00	-22 932,26
49	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	-28,935	217,00	-6 278,90
50	K	622335113R	Oprava cementové omítky hladké vnějších stěn v rozsahu do 80%	m2	-69,288	379,00	-26 260,15
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 518,31
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-10 518,31
75	K	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 20 %	m2	-176,402	22,00	-3 880,84
76	K	978036151	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 40 %	m2	-28,935	39,50	-1 142,93
77	K	978036181	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 80 %	m2	-69,288	79,30	-5 494,54
D		997	Přesun sutě				-3 402,13
78	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-2,790	368,00	-1 026,72
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,790	312,40	-871,60
80	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-39,060	1,00	-39,06
82	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	-2,790	525,00	-1 464,75
D		998	Přesun hmot				-310,59
83	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-1,333	233,00	-310,59

# SOUPIS PRACÍ

stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.L.č.4 - 2 - Střecha nad objekty - méněpráce

Místo:

Litvínov

Datum:

26.04.2019

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem:</b>							<b>-8 610,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 610,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-8 610,00
124	M	562311160	vtok střeš.pro PVC izol.pochůz.stř.HL62.1B s vyhříváním 75 110,125,160 mm	kus	-2,000	4 305,00	-8 610,00
			<i>Poznámka k položce: Střešní vtok v provedení pro pochůzně ploché střechy, s elektrickým ohřevem, 230V, samoregulační topný kabel, dodávka bez termostátu, se svislým odtokem DN75, s PVC izolační přírubou, s nástavcem s plastovým rámem 150x150mm a s mřížkou z nerezové oceli 138x138?mm. Pro napojení navařaním na systémy mPVC fóliových hydroizolací.</i>				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Lesánek, Litvínov  
 Objekt: Z.L.č.4 - 3 - Neprováděné práce dle rozpočtu - zateplení

Místo: Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.04.2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-175 809,34</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-175 809,34
D	4		Vodorovné konstrukce				-43 671,14
21	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-5,730	3 040,00	-17 419,20
22	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-38,200	286,00	-10 925,20
23	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-38,200	63,70	-2 433,34
24	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,342	37 700,00	-12 893,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-132 138,20
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-132 138,20
66	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-4,000	59,80	-239,20
67	M	592440521R	sada bezpečnostního háku - kotvicí bod pro betonové konstrukce pr. 42mm dl. 650 mm nerez	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00
P			Poznámka k položce: vč. kotvení desky 150 x 150 mm pro kotvení na chemii				
61	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	-65,000	951,00	-61 815,00
62	K	985622121	Spínání objektů - úchyty pro táhlo na stěně	m	-65,000	58,60	-3 809,00
63	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	-65,000	405,00	-26 325,00
P			Poznámka k položce: srovnatelné pro nerezovou výztuž HB 8mm				
64	K	985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivé	m	-65,000	530,00	-34 450,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018-030ZL  
Objekt: **Z.L.č.4 - 4 - Nprovedeni výkopu**  
Misto: Litvínov  
Zadavatel: Město Litvínov  
Uchazeč: 0

Datum: 26.04.2019

Projektant  
Zpracovat

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-6 240,20</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 240,20	
D		1	Zemní práce				-6 240,20	
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,213	600,00	-2 527,80	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,130	650,70	-2 687,39	
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-58,982	1,00	-58,98	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,213	15,10	-63,62	
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	-7,162	126,00	-902,41	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Lesánek, Litvínov

Objekt:

Z.I.č.4 - 5 - Okapové chodníky - méněpráce

Místo: Litvínov

Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:


Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-32 141,10</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-32 141,10
D		5	Komunikace pozemní				-32 141,10
27	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm /7,5m+2,0m+15,7m+6,0m+8,4m=39,6mx0,05m=1,98m <sup>2</sup> /	m2	-47,520	303,00	-14 398,56
28	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-47,520	369,00	-17 534,88
29	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-47,520	4,37	-207,66
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
57	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	0,000	0,00	0,00

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/9766/18

Smlouva o dílo „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – centrum Lesánek, Tylova ul. 2084, Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	24.5.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	28.5.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	01-07-2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	28-05-2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	5.6.2019	Číslo usnesení:	R/32EC/1E	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		