

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :140115-I/35 ROŽNOV POD RADIOŠTĚM,
KŘÍŽOVATKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 121/001

Číslo ZBV:
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ÚPRAVA
AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

6

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

27

| Paré č. | Příjemce |
|---------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Po odkrytí stávajících vrstev komunikace zhotovitel zjistil, že trasa tohoto vodovodního řádu prochází místem nově navrhovaných patek přístřešků. Proto musí být stávající vodovodní řád v délce 23 m přeložen mimo nově navrhované stavební práce. Dodatečné práce nebyly obsaženy v ZDS, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jedná se o skutečnost zjištěnou během výstavby objektu, jelikož podklady (vyjádření 01213/2006 + situace) poskytnuté Správcem sítě (VaK) před vypracováním projektové dokumentace neodpovídají skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 100 651,97 | 100 651,97 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|-------|------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | 06.1. 2016 | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | 06.1. 2016 | podpis |
| Supervize | jméno | datum | | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | 11-01-2016 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|---|-------|-------------|--------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle §31 Směrnice č.18/2015) | jméno | datum | 24. 03. 2016 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum | 06.1. 2016 | podpis |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list | | Číslo paré: | 1 | |

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :140115-I/35 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
KŘÍŽOVATKAČíslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
C 101/001Číslo ZBV:
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE I/35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

11

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

18

| Paré č | Příjemce |
|--------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Úpis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Po provedení odstranění dlažeb a obrub stávajícího chodníku a odstranění konstrukční vrstvy ze ŠD, dle RDS na SO 101 bylo zjištěno, že se pod konstrukční vrstvou rušeného chodníku v km 0,640 - 0,740 levá strana nachází zpevněná plocha o rozloze 252 m², kterou PDPS nepředpokládala.

Dále byla po sejmutí vrstvy ornice objevena v km st. 0,520 - 0,580 levá strana další zpevněná plocha o výměře 72 m², která zřejmě sloužila jako původní vjezd k benzínové stanici. Obě plochy mají shodnou skladbu - 130 mm asfaltobetonu a 150 mm prostého betonu. Vzhledem k tomu, že žádný z vrtů IGP číslo 2006 0098 z prosince 2006, které byly provedeny v přípravě, se v těchto úsecích nevyskytuje, ačkoliv byly provedeny v souladu s TP 76, byla tato skutečnost nepředvídatelná a nebyla obsažena v PDPS.

Navrhujeme tyto konstrukce rozebrat a uložit na skládku zhotovitele, aby bylo možné provést rozšíření vozovky dle PDPS. Ponechání v místech nově budovaných konstrukcí není možné.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 365 194,98 | 365 194,98 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 06. 1. 2016 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 06. 1. 2016 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 11-01-2016 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 24. 03. 2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 6. 1. 2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :140115-I/35 ROŽNOV POD RADIIŠTĚM,
KŘÍŽOVATKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 101/002

Číslo ZBV:
003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SIL.NICE I/35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

11

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

20

| Paré č. | Příjemce |
|---------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Initiátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Viceprací v ZBV:

Při provádění zemních prací na přeložce plynovodu SO 501 a následných odkopech pro rozšíření hlavní trasy SO 101, bylo, v hloubce cca 1,0 - 1,2 m pod terénem, v km 0,255 - 0,615 levá strana a v km 0,655 - 0,735 levá strana, zjištěno stávající trubní vedení, které je v kolizi s vedením nové trasy plynovodu a s rozšířením komunikace I/35. Jedná se o degradovanou železobetonovou rouru DN 500. Trubní vedení nevykazuje známky funkčnosti, je v celém průřezu zaneseno nečistotami. Nejedná se o stávající funkční silniční kanalizaci. Na základě vyjádření autorského dozoru stavby (viz. zápis ze SD ze dne 17.6.2015) je nutné toto potrubí odstranit, aby bylo možné provést zemní práce pro pokládku plynovodu a provést rozšíření komunikace SO 101 dle RDS, a aby stávající zatrubnění nezasahovalo do sanovaného podloží a nových konstrukčních vrstev vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Viceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Viceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 258 927,56 | 258 927,56 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|--------------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | 0 6 . 1 2 0 1 6 | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | 0 6 . 1 2 0 1 6 | datum | podpis |
| Supervize | jméno | | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | 1 1 - 0 1 - 2 0 1 6 | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatela a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatela a Zhotovitele své podpisy. | | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatela dle §31 Směrnice č.18/2015) | jméno | 2 4 . 0 3 . 2 0 1 6 | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | 0 6 . 1 2 0 1 6 | datum | podpis |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list | | | | Číslo paré 1 |

3.6.17.2

Datum: 9.12.2015

Čas: 11:04:29

Evidenční list Změny stavby

| | | |
|---|--|----------------|
| Název a evidenční číslo Stavby : 140115-1/35 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, KŘIŽOVATKA | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 101/003 | Číslo ZBV: 004 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE 1/35 | | |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

| | | |
|--|---------|---|
| <u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> | Paré č. | Příjemce |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| Soupis prací - počet listů A4 | 2 | Zhotovitel |
| <u>Dokladová část Změny:</u> | 3 | Projektant |
| Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 | 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při provádění zemních prací dle RDS pro SO 101, odkopy pro rozšíření hlavní trasy, bylo po odkrytí zemní pláně a provedení statických zatěžovacích zkoušek zjištěno neúnosné podloží. Jedná se o úseky stavby SO 101 v km 0,200 - 0,240 v úrovni autobusového zálivu a v km 0,500 v úrovni výjezdu z benzínové stanice. Pláň je v těchto úsecích tvořena fluvialními a písčitymi jíly až fluvialními písky s jemnozrnnou příměsí. Provedenými statickými zatěžovacími zkouškami (viz protokol č.:4069/05/KZ/2015 a 4171/05/KZ/2015) bylo prokázáno nemožnost dosažení požadované únosnosti, (viz zápis geotechnika v SD SO 101 ze dne 22.9.2015). PDPS na základě provedeného IGP 12/2006 v těchto úsecích předpokládá pouze výměnu konstrukčních vrstev vozovky bez zásahu do podloží.

Na základě doporučení geotechnika fy GEOTest, a.s. Brno (viz samostatný zápis v SD SO 101 ze dne 22.9.2015) bude provedena sanace podloží aktivní zóny v mocnosti 0,5 m na separační vrstvu z geotextilie 300 g/cm2 a výměna aktivní zóny v mocnosti 0,5 m. Obě vrstvy budou provedeny z LK 0/150, tak jako je tomu v navazujících úsecích dle RDS SO 101.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 389 079,96 | 389 079,96 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|-------|--------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 06. I. 2016 | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum 06. I. 2016 | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 11-01-2016 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) | jméno | datum 24. 03. 2016 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 06. I. 2016 | podpis |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list | | Číslo paré | 1 |

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :140115-I/35 ROŽNOV POD RADIOŠTĚM,
KŘÍŽOVATKA
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ÚPRAVA PŘÍSTŘEŠKŮ
ČSAD

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 701/001

Číslo ZBV:
005

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

5

Soupis prací - počet listů A4

3

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

13

| Paré č. | Příjemce |
|---------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

1) Po demontáži konstrukce stávajících přístřešků a rozebrání na jednotlivé části, za účelem opravy a provedení nátěrů, zhotovitel porovnal naměřenou skutečnost s výpočty projektanta v PDPS (viz příloha P2a a P2b). Stav ocelové konstrukce mohl být posouzen a přesně změřen až po její demontáži, jelikož některé části byly skryté. Tímto vznikl doměrek v celkové výměře 52,43 m², což činí finanční nárůst o 16,55%.

2) Dle požadavku firmy Bent Holding a.s. (majitele AN), která je součástí technické zprávy (viz příloha č. P1), byl po demontáži konstrukce přístřešků zhodnocen stav jednotlivých dílů ocelové konstrukce odborným subdodavatelem (schváleným objednatelům). Na základě tohoto posouzení bude konstrukce přístřešku očištěna a natřena ochranným nátěrem. Ze stávajícího zastřešení budou vybrány ty plechy, které nevykazují známky poškození užíváním či jiného znehodnocení, budou rovněž očištěny a natřeny antikoročním nátěrem. Výměna celého zastřešení nebo jednotlivých částí, vzhledem k dobrému stavu, není nutná.

Jedná se o investici vyvolanou přemístěním a znovu sestavením přístřešku v nové poloze s ohledem na provoz na autobusovém nádraží se zajištěním bezpečnosti cestujících.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 541 627,02 | 541 627,02 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015)

Zhotovitel

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :140115-I/35 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
KŘIŽOVATKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 110/001

Číslo ZBV:
006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ÚPRAVA UL.
MEZIRIČSKÉ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

7

Soupis prací - počet listů A4

8

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

22

| Paré č. | Příjemce |
|---------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při realizaci tohoto objektu bylo kontrolními zkouškami zjištěno, že podloží nevykazuje dostatečnou únosnost potřebnou pro zřízení konstrukce vozovky bez dalších úprav.
Vzhledem k tomu, že IGP číslo 2006 0098 z prosince 2006 byl proveden pouze na hlavní trase silnice I/35, byla tato skutečnost nepředvídatelná a nebyla obsažena v PDPS. PDPS nepředpokládala výměnu aktivní zóny a sanaci podloží na SO C 110.
Geotechnik po dohodě s projektantem navrhl odtěžení nevyhovující zeminy v tl. 1,0 m a nahrazení sanaci vhodným nakupovaným materiálem.
Dle vyjádření projektanta (viz příloha P5 - stanovisko AD k provedeným průzkumům v rámci DSP ze dne 14.10.2015) byly v prosinci 2006 provedeny v trase stávající silnice I/35 průzkumné práce, kterými byly zjištěny základní údaje o charakteru konstrukčních vrstev vozovky a geometrické vlastnosti zeminy vyskytující se v podloží. Počet provedených sond odpovídá TP 76 A Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, který podle tabulky 4 Směrné počty průzkumných sond v rámci podrobného GTP stanovuje vzdálenost mezi sondami 100 - 200 m. Vzhledem k celkové délce úpravy objektu C 110, která je 62,5 m, nebyla v tomto úseku předmětného objektu sonda, která by zjistila neúnosnost podloží, provedena.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 316 374,25 | 316 374,25 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum **20-01-2016** podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum **21-01-2016** podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum **27-01-2016** podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č. 18/2015) jméno _____ datum _____ podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum **20-01-2016** podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :140115-1/35 ROŽNOV POD RADIOŠTĚM,
KŘÍŽOVATKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 112/001

Číslo ZBV:
007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KŘÍŽOVATKA SIL. 1/35
S UL. 5. KVĚTNA

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupísu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

7

Soupis prací - počet listů A4

7

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

28

| Paré č. | Příjemce |
|---------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při realizaci tohoto objektu zhotovitel zjistil, že živíčné vrstvy stávající konstrukce komunikace v ulici 5. Května nemají dostatečnou tloušťku pro navržené úpravy reprofílace a přespádování. Vzhledem k tomu, že IGP číslo 2006 0098 z prosince 2006 byl proveden pouze na hlavní trase silnice 1/35, byla tato skutečnost nepředvídatelná a nebyla obsažena v PDPS. Po tomto zjištění a projednání na KD č. 3 ze dne 9.9.2015 (viz příloha č.P3), byly následně provedeny 3 kontrolní vrty AZI. Consultest (viz příloha č. P1), které potvrdily, že tloušťka živíčných vrstev je nedostačující v celé ploše objektu C 112 a je nutná jejich kompletní výměna vč. podkladních vrstev dle vzorového řezu odsouhlaseného projektantem (viz příloha č.P4). Po odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky byla v úrovni zemní pláně provedena kontrolní zkouška statickou zatěžovací deskou, která prokázala neúnosnost podloží, z tohoto důvodu navrhl geotechnik sanaci podloží v tl. 0,5 m a výměnu AZ v tl. 0,5m. Dle vyjádření projektanta (viz příloha P6 - stanovisko AD k provedeným průzkumům v rámci DSP ze dne 14.10.2015) byly v prosinci 2006 provedeny v trase stávající silnice 1/35 průzkumné práce, kterými byly zjištěny základní údaje o charakteru konstrukčních vrstev vozovky a geometrické vlastnosti zeminy vyskytující se v podloží. Počet provedených sond odpovídá TP 76 A Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, který podle tabulky 4 Směrné počty průzkumných sond v rámci podrobného GTP stanovuje vzdálenost mezi sondami 100 - 200 m. Vzhledem k celkové délce úpravy objektu C 112, která je 55,10 m, nebyla v tomto úseku předmětného objektu sonda, která by zjistila neúnosnost podloží, provedena.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 981 049,87 | 981 049,87 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 20-01-2016 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně jméno _____ datum 21-01-2016 podpis _____
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 27-01-2016 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum _____ podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 20-01-2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 11

3.6.17.2

Datum: 19.1.2016

Čas: 11:31:43

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : I40115-I/35 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
KŘÍŽOVATKAČíslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 101/004Číslo ZBV:
008

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE I/35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

11

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

18

| Paré č. | Příjemce |
|---------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Zápis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při provádění zemních prací pro napojení nových uličních vpustí (překopy přes stávající silnici I/35 v rámci odvodnění rozšiřované silnice I/35 SO 101), byla zjištěna nedostatečná tloušťka živých vrstev v konstrukci stávající vozovky (překopy pro UV 21, 27 a 64 v km: 0,420, 0,520 a 1,200). Nelze provést v ZDS navrhované zesílení. Na základě zjištěné skutečnosti bylo provedeno, za účelem stanovení tloušťek asfaltových a konstrukčních vrstev, 5 jádrových vývrtů akreditovanou laboratoří CONSULTTEST s.r.o. - viz. protokol o zkoušce č. 980/15/ZN. Na základě laboratorních zkoušek a stanovených hodnot bylo provedeno posouzení konstrukce vozovky akreditovanou zkušební laboratoří IMOS Brno, a.s. - zpráva č. 0821V155114 z 10/2015.

Na základě provedených vývrtů stávající vozovky a závěru z posouzení konstrukce vozovky bylo rozhodnuto, že v km 0,360 - 0,440 a v km 1,220 - 1,240 je nutné provést plnou konstrukci vozovky - viz. zápis v SD ze dne 6.10.2015.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 529 592,86 | 529 592,86 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 20-01-2016 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 21-01-2016 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 27-01-2016 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 24. 03. 2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 20-01-2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :140115-I/35 ROŽNOV POD RADIOŠTĚM,
KŘÍŽOVATKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 114/001

Číslo ZBV:
009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): NAPOJENÍ ČS

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

7

Soupis prací - počet listů A4

8

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

19

| Paré č. | Příjemce |
|---------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervíze |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Před provedením odkopu na úroveň zemní pláně nebylo možné předpokládat, že nebude dostatečně únosné podloží. IGP vyhotovený v 12/2006 neobsahuje sondu v inkriminovaném úseku. Průzkum byl proveden v souladu s TP 76A (tzn. byla dodržena předepsaná vzdálenost sond 200 m). Důsledkem bude provedení sanace podloží aktivní zóny v mocnosti 0,5 m, z toho plynoucí nárůst množství u stávajících položek č. 1, 6, 8 a 11 a vznik nových pol. č. 101, 102, 103 a 104 .
Na základě doporučení geotechnika fy GEOTest, a.s. Brno (viz samostatný zápis geotechnika zn. 3300-J11/2015-208 ze dne 2.11.2015) bude provedena sanace podloží aktivní zóny v mocnosti 0,5 m na separační vrstvu z geotextilie 300 g/m² a výměna aktivní zóny v mocnosti 0,5 m. Obě vrstvy budou provedeny z LK 0/150, tak jako je tomu v navazujících úsecích dle RDS SO 101. Skutečný rozsah bude geodeticky zaměřen.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00 | 287 054,08 | 287 054,08 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|-------|--------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| | | 20. 01. 2016 | / / |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | podpis |
| | | 21. 01. 2016 | |
| Supervíze | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |
| | | 27. 01. 2016 | |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015)

jméno _____ datum 24. 03. 2016 podpis _____

Zhotovitel

jméno _____ datum 20. 01. 2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: / 1