





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL15</b>
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Konstrukce truhlářské</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b>
		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 4.3.2019</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
		<b>MAIL</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Jedná se o narovnání výkazu výměr a výkresové části <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet - příloha k ZL15 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> -		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o narovnání výkazu výměr a výkresové části u 4 ks dveří s označení D32 do místností 1.07; 1.08; 2.05; 2.04. Šířka dveří bude dle výkresové části tj. 700 mm.		
<b>POKYN VYDAL:</b>		<b>DATUM: 11.1.2019</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL15</b>	
ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Konstrukce truhlářské			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15	
Popis:		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB		OD: Společnost pro Sýpku DATUM: 4.3.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:		KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
		Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Jedná se o narovnání výkazu výměr a výkresové části DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL15 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	43 875,07 Kč	9 213,76 Kč	53 088,83 Kč
Méněpráce:	- 43 875,07 Kč	- 9 213,76 Kč	- 53 088,83 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 28.2.2019	
VYJÁDRĚNÍ: autorský rozbor - souhlasí			
OD:	PODPIS:	DATUM: 13.2.2019	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

**Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet: ZL č. 015 Úprava rozměru dveří**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447**  
**Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447**  
**60200 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v


BRNE

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7662	Dveře vnitřní	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Úprava rozměru dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 7662</b>		<b>Dveře vnitřní</b>				<b>0,00</b>	
297	611815111	Zárubeň obložková š. 70cm/st. 6-17cm lamin., šedá	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00	SoD
298	611815222	Zárubeň obložková š. 80cm/st. 6-17cm lamin., modrá, žlutá, zelená, šedá - dodávka	kus	-4,00000	4 200,00	-16 800,00	SoD
294	766660032222	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm, vč. montáže kování	kus	4,00000	1 336,00	5 344,00	SoD
295	766660034333	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm, vč. montáže kování	kus	-4,00000	1 336,00	-5 344,00	SoD
323	oznD02832	Dveře vnitřní CPL lamin. plně 1kř. 80x197 cm., dodávka	kus	-4,00000	5 040,00	-20 160,00	SoD
324	oznD03334	Dveře vnitřní CPL 0,2 lamin. plně 1kř. 70x197 cm., dodávka	kus	4,00000	5 040,00	20 160,00	SoD
325	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	1,30	0,00	SoD
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>	
8	1	VRN dle SoD	%	0,00000	0,00	0,00	SoD

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 015 Úprava rozměru dveří\_MPC

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město


**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-42 853,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	-1 021,12
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-43 875,07</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 875,07 CZK
Základní DPH	21 %	-9 213,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-53 088,83 CZK**

v BRNĚ  
  
 Za zhotovitele

dne 28.2.2019  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7662	Dveře vnitřní	PSV			-42 853,95	98
VN	Vedlejší náklady	VN			-1 021,12	2
Cena celkem					-43 875,07	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Úprava rozměru dveří_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 7662 Dveře vnitřní</b>						<b>-42 853,95</b>	
298	611815222	Zárubeň obložková š. 80cm/st. 6-17cm lamin., modrá, žlutá, zelená, šedá - dodávka	kus	-4,00000	4 200,00	-16 800,00	SoD
295	766660034333	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm, vč. montáže kování	kus	-4,00000	1 336,00	-5 344,00	SoD
323	oznD02832	Dveře vnitřní CPL lamin. plně 1kř. 80x197 cm,, dodávka	kus	-4,00000	5 040,00	-20 160,00	SoD
325	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-423,04000	1,30	-549,95	SoD
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>-1 021,12</b>	
5	1	VRN dle SoD	%	4,00000	255,28	-1 021,12	SoD

<b>Celkem</b>	<b>-43 875,07</b>
---------------	-------------------



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 015 Úprava rozměru dveří\_VCP

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	42 853,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 021,12
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 875,07</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 875,07 CZK
Základní DPH	21 %	9 213,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **53 088,83 CZK**


v BRNE

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7662	Dveře vnitřní	PSV			42 853,95	98
VN	Vedlejší náklady	VN			1 021,12	2
Cena celkem					43 875,07	100

### Položkový rozpočet




S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Úprava rozměru dveří_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 7662</b>		<b>Dveře vnitřní</b>				<b>42 853,95</b>	
297	611815111	Zárubeň obložková š. 70cm/st. 6-17cm lamin., šedá	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00	SoD
294	766660032222	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm, vč. montáže kování	kus	4,00000	1 336,00	5 344,00	SoD
324	oznD03334	Dveře vnitřní CPL 0,2 lamin. plně 1kř. 70x197 cm,, dodávka	kus	4,00000	5 040,00	20 160,00	SoD
325	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	423,04000	1,30	549,95	SoD
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 021,12</b>	
5	1	VRN dle SoD	%	4,00000	255,28	1 021,12	SoD

<b>Celkem</b>						<b>43 875,07</b>	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL16</b>
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Zařizovací předměty</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b>
		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 4.3.2019</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Zmenšení umyvadel na WC z důvodu většího komfortu uživatele <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 16 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> -		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o záměnu umyvadel šíře 50 cm za umývatka rozměru 35 x 26 cm a to z důvodu zvýšení komfortu uživatele. Záměna umyvadel za umývatka bude provedena v místnostech S.12; 1.07; 1.08; 2.04; 2.05.		
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM: 11.1.2019</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM-</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL16</b>	
ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Zařizovací předměty			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 Popis: Zmenšení umyvadel na WC PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 4.3.2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zmenšení umyvadel na WC z důvodu většího komfortu uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 16 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	9 671,76 Kč	2 031,07 Kč	11 702,83 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	9 671,76 Kč	2 031,07 Kč	11 702,83 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	28.2.2019
VYJÁDRĚNÍ: <i>Auditorský rozpočet - SOUHLASÍ</i>			
OD:		PODPIS:	
		DATUM:	1.3.2019
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 016r01 Změna umyvadel

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	9 299,76
MON	0,00
Vedlejší náklady	372,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 671,76</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 671,76 CZK
Základní DPH	21 %	2 031,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 11 702,83 CZK**

v BRNE

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			9 299,76	96
VN	Vedlejší náklady	VN			372,00	4
Cena celkem					9 671,76	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 016r01	Změna umyvadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>9 299,76</b>	
1	725210913R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily	kus	6,00000	745,20	4 471,20	RTS 18/II -10%
2	64218427R	Umývatko Eurovit 35x26 cm s otv. bater. vpravo, bílé, 350x260x155 mm	kus	6,00000	799,20	4 795,20	RTS 18/II -10%
137	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	92,66400	0,36	33,36	SoD
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>372,00</b>	
4	1	VRN dle SoD	%	4,00000	93,00	372,00	SoD
<b>Celkem</b>						<b>9 671,76</b>	







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL17</b>	
ÚSEK: SO03 – Zpevněné plochy - Komunikace a zpevněné plochy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 Popis: Vybourání horkovodního kanálu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 4.3.2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ve výkopovém tělese pro komunikace a zpevněné plochy byl zjištěn průběh původního nefunkčního teplovodního kanálu DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 17 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	28 242,45 Kč	5 930,91 Kč	34 173,36 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	28 242,45 Kč	5 930,91 Kč	34 173,36 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	28.2.2019
VYJÁDRĚNÍ: AUTOMATICKÝ HOZOR - SOUHLASÍM			
OD:		PODPIS:	
		DATUM:	13.2019
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM-	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 017 Bourání topného kanálu

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			27 057,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 184,84
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>28 242,45</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 242,45 CZK
Základní DPH	21 %	5 930,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **34 173,36 CZK**

v BRNE

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 067,00	82
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 990,61	14
VN	Vedlejší náklady	VN			1 184,84	4
Cena celkem					28 242,45	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 017	Bourání topného kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>23 067,00</b>	
1	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, pneumatickým kladivem 1,2+10,0°0,1	m3	2,20000	10 485,00	23 067,00	RTS 18/II -10%
				2,20000			




<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>3 990,61</b>	
25	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	5,28000	46,80	247,10	SoD
26	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,28000	124,80	658,94	SoD
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	100,32000	16,20	1 524,86	SoD
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,28000	10,40	54,91	SoD
20	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	5,28000	285,00	1 504,80	SoD

<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 184,84</b>	
7	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	296,21	1 184,84	SoD

<b>Celkem</b>						<b>28 242,45</b>	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>	<b>ZL18</b>	
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Vnitřní zdravotnětechnické instalace</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18</b>	
	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 4.3.2019</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění výkazu výměr o ŽB desky a obetonování retenční a akumulční jímky <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017; Akumulační jímka – výztuž stropní desky č.v. 19; Retenční nádrž – výztuž stropní desky č.v. 20 A <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet – příloha k ZL18 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> -		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o doplnění výkazu výměr o podkladní desku, obetonování a horní ŽB desku retenční nádrže a akumulční jímky.		
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM: 11.1.2019</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

**Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet: ZL č. 018 Beton venkovních nádrží**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447**  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 423,94
PSV	5 147,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 182,88
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>30 754,79</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 754,79 CZK
Základní DPH	21 %	6 458,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 37 213,30 CZK**

v BRNĚ  
  
 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
 Za zhotovitele

dne

28.2.2019  
  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 230,14	14
8	Trubní vedení	HSV			17 273,55	56
998	Přesun hmot	HSV			2 920,25	9
711	Izolace proti vodě	PSV			5 147,97	17
VN	Vedlejší náklady	VN			1 182,88	4
Cena celkem					30 754,79	100



## Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Beton venkovních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>4 230,14</b>	
1	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,83600	2 304,00	4 230,14	RTS 18/II -10%
		1,8*1,8*0,15		0,48600			
		3,0*3,0*0,15		1,35000			
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>17 273,55</b>	
2	894201221R00	Stěny šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	1,89656	2 938,50	5 573,04	RTS 18/II -10%
		5,024*1,5*0,1		0,75360			
		8,792*1,3*0,1		1,14296			
3	894201293R00	Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm	m3	1,89656	66,06	125,29	RTS 18/II -10%
		Položka pořadí 2 : 1,89656		1,89656			
4	894302162R00	Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30	m3	1,33123	3 253,50	4 331,16	RTS 18/II -10%
		3,14*0,64*0,2		0,40192			
		3,14*1,96*0,2		1,23088			
		-3,14*0,2401*0,2*2		-0,30157			
5	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	4,14480	799,20	3 312,52	RTS 18/II -10%
		5,024*0,3		1,50720			
		8,792*0,3		2,63760			
6	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,14836	26 500,00	3 931,54	SoD
		0,09953+0,04883		0,14836			
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>2 920,25</b>	
80	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	13,01358	224,40	2 920,25	SoD
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>5 147,97</b>	
8	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	18,21200	218,77	398,30	ZL č. 7
		5,024*1,0		5,02400			
		8,792*1,5		13,18800			
9	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	18,12000	256,60	4 631,47	ZL č. 7
239	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	50,29770	2,35	118,20	SoD
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 182,88</b>	
11	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	295,72	1 182,88	SoD
<b>Celkem</b>						<b>30 754,79</b>	



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL19</b>
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Obklady keramické</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19</b>
		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 4.3.2019</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
_____	_____	<b>MAIL</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění obkladů kolem umyvadel v denních místnostech 1.03; 1.17; a 2.12 a do přípravný S.03		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017; informace od AD viz. zápis SD 26.2.2019		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 19		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> -		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Jedná se o doplnění keramických obkladů kolem umyvadel do denních místností 1.03; 1.17 a 2.12 a do místností přípravný S.03 na základě požadavku hygieny.		
<b>POKYN VYDAL</b>		<b>DATUM: 11.1.2019</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDIE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b>	



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL19</b>	
ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Obklady keramické			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 Popis: Doplnění obkladů kolem umyvadel a do přípravný PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 4. 3. 2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění obkladů kolem umyvadel v denních místnostech 1.03; 1.17; a 2.12 a do přípravný S.03 DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017; informace od AD viz. zápis SD 26.2.2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 19 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	24 969,38 Kč	5 243,57 Kč	30 212,95 Kč
Méněpráce:	- 2 629,72 Kč	- 552,24 Kč	- 3 181,96 Kč
Rozdíl:	22 339,66 Kč	4 691,33 Kč	27 030,99 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 28. 2. 2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Autonomní božor - souhlasím</i>			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 1. 3. 2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 019 Doplnění obkladů

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	21 480,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	859,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>22 339,66</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 339,66 CZK
Základní DPH	21 %	4 691,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**27 030,99 CZK**

v BRNĚ

dne

28.2.2019

  
 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
 43

Za zhotovitele

  
 3

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-2 528,56	-11
781	Obklady keramické	PSV			24 009,02	107
VN	Vedlejší náklady	VN			859,20	4
Cena celkem					22 339,66	100

## Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Doplnění obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>-2 528,56</b>	
380	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby -14,5*0,1	m2	-1,45000	35,00	-50,75	SoD
382	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního, tmele	m	-14,50000	95,00	-1 377,50	SoD
384	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	-14,50000	36,00	-507,50	SoD
390	77104	Keramický sokl místností výšky 80-100 mm, šedé barvy -14,5*0,1*1,2	m2	-1,74000	315,00	-548,10	SoD
391	998771203R00	v objektech výšky do 24 m	%	-24,83850	1,80	-44,71	SoD
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>24 009,02</b>	
402	781475114RV3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150x150x7 mm, kladených do, flexibilního tmele - specifikace obkladů dle SO 04 – Koncepce řešení interiéru	m2	30,00000	480,00	14 400,00	SoD
403	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	30,00000	35,00	1 050,00	SoD
405	78102	Obklad keramický 150 x 150 x 7 mm, keramický obklad bílý, dle značení SO 04 – Koncepce řešení, interiéru - dlažba Ps 05, včetně spárovací hmoty 30,0*1,1	m2	33,00000	244,40	8 065,20	SoD
406	998781203R00	v objektech výšky do 24 m	%	235,15200	2,10	493,82	SoD
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>859,20</b>	
10	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	214,80	859,20	SoD
<b>Celkem</b>						<b>22 339,66</b>	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

**Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet: ZL č. 019 Doplnění obkladů\_MPC**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447**  
**Přikop 838/6 DIČ: CZ03902447**  
**60200 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-2 528,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	-101,16
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-2 629,72</b>

### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 629,72 CZK
Základní DPH	21 %	-552,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -3 181,96 CZK**


v BRNE



Za zhotovitele

dne

28.2.2019



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-2 528,56	96
VN	Vedlejší náklady	VN			-101,16	4
Cena celkem					-2 629,72	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Doplnění obkladů_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-2 528,56</b>
380	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby -14,5*0,1	m2	-1,45000	35,00	-50,75
				-1,45000		
382	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního, tmele	m	-14,50000	95,00	-1 377,50
384	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklky	m	-14,50000	35,00	-507,50
390	77104	Keramický sokl místností výšky 80-100 mm, šedé barvy -14,5*0,1*1,2	m2	-1,74000	315,00	-548,10
				-1,74000		
391	998771203R00	v objektech výšky do 24 m	%	-24,83850	1,80	-44,71
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>-101,16</b>
6	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	25,29	-101,16
<b>Celkem</b>						<b>-2 629,72</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695**      **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL**      **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 019**      **Doplnění obkladů\_VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno**      IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: CZ44992785  
**60200**      **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**      IČO: 03902447  
**Příkop 838/6**      DIČ: CZ03902447  
**60200**      **Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	24 009,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	960,36
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>24 969,38</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 969,38 CZK
Základní DPH	21 %	5 243,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **30 212,95 CZK**


v BRNE

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			24 009,02	96
VN	Vedlejší náklady	VN			960,36	4
Cena celkem					24 969,38	100




## Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Doplnění obkladů_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>24 009,02</b>
402	781475114RV3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150x150x7 mm, kladených do, flexibilního tmele - specifikace obkladů dle SO 04 – Koncepce řešení Interiéru	m2	30,00000	480,00	14 400,00
403	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	30,00000	35,00	1 050,00
405	78102	Obklad keramický 150 x 150 x 7 mm, keramický obklad bílý, dle značení SO 04 – Koncepce řešení, interiéru - dlažba Ps 05, včetně spárovací hmoty 30,0*1,1	m2	33,00000	244,40	8 065,20
				33,00000		
406	998781203R00	v objektech výšky do 24 m	%	235,15200	2,10	493,82
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>960,36</b>
5	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	240,09	960,36
<b>Celkem</b>						<b>24 969,38</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL20</b>
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Zařizovací předměty</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b>
		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 4.7.2019</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna invalidních umyvadel v umývárkách pro děti</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26 a</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017, informace od AD viz. zápis SD 26.2.2019</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 20</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: -</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Jedná se o záměnu dětských invalidních umyvadel šíře 60 cm za umyvadla dětská 50 cm a to z důvodu zvýšení komfortu uživatele. Záměna umyvadel bude provedena v místnostech WC/umývárna pro děti 1.04; 1.15; 2.10.		
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM: 14.2.2019</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL20</b>		
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Zařizovací předměty</b>				
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b> <b>Popis: Záměna invalidních umyvadel v umývárkách pro děti</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>				
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 4. 3. 2019</b>		
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>	<b>FAX: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
Mail				
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna invalidních umyvadel v umývárkách pro děti</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26 a</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017, informace od AD viz. zápis SD 26.2.2019</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 20</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -</b>				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	
<b>Vícepráce:</b>	3 055,96 Kč	641,75 Kč	3 697,71 Kč	
<b>Méněpráce:</b>	- 5 404,39 Kč	- 1 134,92 Kč	- 6 539,31 Kč	
<b>Rozdíl:</b>	- 2 348,43 Kč	- 493,17 Kč	- 2 841,6 Kč	
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b>	28. 2. 2019	
<b>VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKÝ BOŽEH - SOUHLASÍM</b>				
<b>OD</b>		<b>PODPIS</b>		<b>DATUM:</b> 1. 3. 2019
<b>SCHVÁLIL: _____</b>				
<b>PODPIS: _____</b>				
<b>DATUM: _____</b>				
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM - </b>		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna </b>		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

**Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet: ZL č. 020 Změna umyvadel**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447**  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-2 348,43
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-2 348,43</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 348,43 CZK
Základní DPH	21 %	-493,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -2 841,60 CZK**

v BRNĚ  
  
 Za zhotovitele

dne 28.2.2019  
  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-2 348,43	100
Cena celkem					-2 348,43	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Změna umyvadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-2 348,43</b>
95	725037130T00	Umyvadlo keramické bílé ploché dětské 60cm invalidní	ks	-3,00000	1 795,00	-5 385,00
100	725212400T00	Umyvadlo keramické dětské 50cm vč. instal. Sady	ks	3,00000	1 015,00	3 045,00
137	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	-23,40000	0,36	-8,43
<b>Celkem</b>						<b>-2 348,43</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695**      **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL**      **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 020**      **Změna umyvadel\_MPC**

Objednatel: **Statutární město Brno**      IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: CZ44992785  
**60200**      **Brno-Brno-město**


Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**      IČO: 03902447  
**Příkop 838/6**      DIČ: CZ03902447  
**60200**      **Brno**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-5 404,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-5 404,39</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 404,39 CZK
Základní DPH	21 %	-1 134,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**      **-6 539,31 CZK**

v BRNĚ  
  
 Za zhotovitele

dne 28.2.2019  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-5 404,39	100
Cena celkem					-5 404,39	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Změna umyvadel MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-5 404,39</b>
95	725037130T00	Umyvadlo keramické bílé ploché dětské 60cm invalidní	ks	-3,00000	1 795,00	-5 385,00
137	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	-53,85000	0,36	-19,39
<b>Celkem</b>						<b>-5 404,39</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>U4695</b>	<b>Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>
Objekt:	<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>
Rozpočet:	<b>ZL č. 020</b>	<b>Změna umyvadel_VCP</b>
Objednatel:	<b>Statutární město Brno</b> <b>Dominikánské náměstí 196/1</b> <b>60200 Brno-Brno-město</b>	<b>IČO: 44992785</b> <b>DIČ: CZ44992785</b>
Zhotovitel:	<b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b> <b>Příkop 838/6</b> <b>60200 Brno</b>	<b>IČO: 03902447</b> <b>DIČ: CZ03902447</b>

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	3 055,96
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 055,96</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 055,96 CZK
Základní DPH	21 %	641,75 CZK


Zaokrouhlení	0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>3 697,71 CZK</b>

v BILNĚ



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne 28.2.2019



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			3 055,96	100
Cena celkem					3 055,96	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Změna umyvadel_VCP




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>3 055,96</b>
100	725212400T00	Umyvadlo keramické dětské 50cm vč. instal. Sady	ks	3,00000	1 015,00	3 045,00
137	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	30,45000	0,36	10,96

<b>Celkem</b>	<b>3 055,96</b>
---------------	-----------------





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL21</b>
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Konstrukce zámečnické</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21</b>
		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 4.3.2019</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění madla ke schodišti do zahrady a doplnění zábradlí ke schodišti podél budovy <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> na základě informací a stanovených parametrů od AD (tvar, rozměr, počty atd.) viz. zápis SD 26.2.2019 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 21 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> -		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o doplnění madel ke schodišti z 1.PP do zahrady a doplnění zábradlí ke schodišti podél budovy.		
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM: 14.2.2019</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM - 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna. 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL21</b>	
<b>ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Konstrukce zámečnické</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21</b> <b>Popis: Doplnění madel a zábradlí k venkovnímu schodišti</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: OI MMB		OD: Společnost pro Sýpku    DATUM: 4.3.2019	
ODESLÁNO:    POŠTOU:                      KURÝR:                      FAX:                      OSOBNĚ:		Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění madla ke schodišti do zahrady a doplnění zábradlí ke schodišti podél budovy DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: na základě informací a stanovených parametrů od AD (tvar, rozměr, počty atd.) viz. zápis SD 26.2.2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 21 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	62 966,47 Kč	13 222,96 Kč	76 189,43 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	62 966,47 Kč	13 222,96 Kč	76 189,43 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 28.2.2019	
VYJÁDŘENÍ: AUTORSKÝ DOZOR - SOUHLASÍM			
OD:	PODPIS:	DATUM: 1.3.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695**      **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL**      **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 021r01**      **Madlo a zábradlí**


Objednatel: **Statutární město Brno**      IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: **CZ44992785**  
**60200**      **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**      IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6**      DIČ: **CZ03902447**  
**60200**      **Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	60 544,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 421,80
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>62 966,47</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 966,47 CZK
Základní DPH	21 %	13 222,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **76 189,43 CZK**

v BRNE  
  
 Za zhotovitele

dne 28.2.2019  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
787	Konstrukce zámečnické	PSV			60 544,67	96
VN	Vedlejší náklady	VN			2 421,80	4
Cena celkem					62 966,47	100




### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 021r01	Madlo a zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>60 544,67</b>	
1	767-1	Doplnění madla na schodišti do zahrady	kpl	1,00000	28 701,20	28 701,20	R-pol.
2	767-2	Zábradlí na schodiště podél budovy	kpl	1,00000	31 422,60	31 422,60	R-pol.
345	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	601,23800	0,70	420,87	SoD
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>2 421,80</b>	
4	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	605,45	2 421,80	SoD
<b>Celkem</b>						<b>62 966,47</b>	



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a	<b>ZL22</b>
<b>ÚSEK:</b> SO01 – Mateřská škola – Slaboproudá elektrotechnika	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b>
	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> Společnost pro Sýpku <b>DATUM:</b> 4.3.2019	
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>	
_____	_____ MAIL
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění požárních hlásičů kouře/teploty na základě požadavku PBR <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 22 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> -	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o doplnění požárních hlásičů kouře/teploty na základě požadavku Požárně bezpečnostního řešení do místností S.06; S.13; 1.02; 1.18; 1.14; 2.02; 2.09; 2.13.	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 14.2.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL22</b>	
ÚSEK: SO01 – Mateřská škola - Slaboproudá elektrotechnika			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 Popis: Doplnění požárních hlásičů na základě požadavku PBR PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 4. 3. 2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních hlásičů kouře/teploty na základě požadavku PBR DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 22 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	36 043,48 Kč	7 569,13 Kč	43 612,61 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	36 043,48 Kč	7 569,13 Kč	43 612,61 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	28.2.2019
VYJÁDRĚNÍ: AUTOMATICKÝ NÁZOR - SOUHLASÍM			
OD:		PODPIS:	
		DATUM:	1.3.2019
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

**Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet: ZL č. 022r01 Doplnění požárních hlásičů**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447**  
**Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447**  
**60200 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 657,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 386,28
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>36 043,48</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 043,48 CZK
Základní DPH	21 %	7 569,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 43 612,61 CZK**

v BRNĚ

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Detekce požáru EPD	HSV			34 657,20	96
VN	Vedlejší náklady	VN			1 386,28	4
Cena celkem					36 043,48	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022r01	Doplnění požárních hlásičů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 6</b>		<b>Detekce požáru EPD</b>				<b>34 657,20</b>	
601	601	Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální OT, individuálně adresovatelný - dodávka	ks	8,00000	1 240,98	9 927,84	SoD
605	605	Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či podhled	ks	8,00000	275,00	2 200,00	SoD
608	608	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	8,00000	67,01	536,07	SoD
603	603	Patice pro hlásič	ks	8,00000	107,78	862,27	SoD
607	607	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	8,00000	72,19	577,52	SoD
609	609	PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.	ks	8,00000	91,67	733,33	SoD
610	610	POPIŠ HLÁSIČE - ŠTÍTKEM	ks	8,00000	28,68	229,43	SoD
619	619	Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8 dodávka, montáž pod omítku	m	40,00000	45,26	1 808,14	SoD
9	R-1	Krabice FD 12	ks	6,00000	132,60	795,60	R-pol.
10	R-3	Wago svorky 221-412	ks	24,00000	13,00	312,00	R-pol.
11	R-2	Trubka pevná VMR-20 + přichytky + spojky	m	20,00000	61,00	1 220,00	R-pol.
12	R-4	Prostup přes stěnu	ks	9,00000	82,50	742,50	R-pol.
13	R-5	Rozebrání a složení kazetového stropu	kpl	1,00000	4 812,50	4 812,50	R-pol.
14	R-6	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00	R-pol.
15	R-7	Naprogramování ústředny	kpl	1,00000	3 850,00	3 850,00	R-pol.
16	R-8	Odzkoušení funkčnosti systému	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00	R-pol.
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 386,28</b>	
17	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	346,57	1 386,28	SoD

**Celkem**

**36 043,48**



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Novostavba mateřské školy Sýpka 26a	<b>ZL23</b>	
<b>ÚSEK:</b> SO03 – Zpevněné plochy - Komunikace a zpevněné plochy		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> Společnost pro Sýpku	<b>DATUM:</b> 4. 3. 2019
<b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: _____	<b>KURÝR:</b> _____	<b>OSOBNĚ:</b> _____
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Zpevněné plochy – vybudování nové opěrné stěny z palisád <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Novostavba mateřské školky Sýpka 26a <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> na základě informací a stanovených parametrů od AD (tvar, rozměr, počty atd.) viz. zápis SD 26.2.2019 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 23 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> -		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Při zemních pracích prováděných na zpevněných plochách došlo k odhalení souvrství geologického profilu, který nekoresponduje s projektovaným předpokladem a neumožňuje tak zřízení navrhovaného bezpečného sklonu svahu, který byl s ohledem na výsledky IG na daném místě v souladu s ČSN 73 3050 navržen. Zemina v daném prostoru obsahuje velké úlomky zdiva, stavební suti a po konzultaci s geologem se jedná o zeminu nestabilní a nevhodnou k realizaci projektovaného bezpečného sklonu svahu a existuje velké riziko sesutí svahu při větších deštích nebo zcela náhodilým sesypáním svahu. Z tohoto důvodu je zde navržena nová opěrná stěna z palisád.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [redacted]	<b>DATUM:</b> 14.2.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM - [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [redacted]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL23</b>	
ÚSEK: SO03 – Zpevněné plochy - Komunikace a zpevněné plochy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Nová opěrná stěna z palisád	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail	OD: Společnost pro Sýpku DATUM: 4.3.2019		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpevněné plochy – vybudování nové opěrné stěny z palisád DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školky Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: na základě informací a stanovených parametrů od AD (tvar, rozměr, počty atd. ) viz. zápis SD 26.2.2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 23 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	58 627,53 Kč	12 311,78 Kč	70 939,31 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	58 627,53 Kč	12 311,78 Kč	70 939,31 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 29.2.2019	
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKY VÝKRES - SOUHLASÍM			
OD _____	PODPIS _____	DATUM: 1.3.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

**Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

**Rozpočet: ZL č. 023 Palisáda**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1 DiČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447**  
**Příkop 838/6 DiČ: CZ03902447**  
**60200 Brno**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 788,31
PSV	3 584,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 254,92
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>58 627,53</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 627,53 CZK
Základní DPH	21 %	12 311,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 70 939,31 CZK**

v BRNĚ  
  
 Za zhotovitele

dne 28.2.2019  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 043,41	17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 777,92	68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 966,98	5
711	Izolace proti vodě	PSV			3 584,30	6
VN	Vedlejší náklady	VN			2 254,92	4
Cena celkem					58 627,53	100




### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 023	Palisáda

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>10 043,41</b>	
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,30000	680,00	1 564,00	SoD
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	2,30000	1 048,50	2 411,55	ZL 7
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,30000	246,80	567,64	SoD
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	34,50000	20,90	721,05	SoD
		2,3*15		34,50000			
5	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	2,30000	238,95	549,59	ZL 7
33	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,30000	165,00	379,50	SoD
		2,3		2,30000			
8	171201201111	Uložení sypaniny na skl	m3	2,30000	12,60	28,98	SoD
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,30000	294,00	676,20	SoD
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	3,00000	514,50	1 543,50	SoD
14	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	5,10000	314,00	1 601,40	SoD
		3,0*1,7		5,10000			
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>39 777,92</b>	
11	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	5,28000	1 186,20	6 263,14	RTS 19/-10%
12	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	3,24000	1 277,10	4 137,80	RTS 19/-10%
13	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	4,20000	1 327,50	5 575,50	RTS 19/-10%
14	59228480R	Palisáda PADOVA PA - 3/40 přírodní	kus	23,00000	54,81	1 260,63	RTS 19/-10%
15	592284840R	Palisáda PADOVA PA - 3/60 přírodní	kus	21,00000	119,25	2 504,25	RTS 19/-10%
16	59228488R	Palisáda PADOVA PA - 3/100 přírodní	kus	27,00000	208,60	5 637,60	RTS 19/-10%
17	59228492R	Palisáda PADOVA PA - 3/120 přírodní	kus	35,00000	257,40	9 009,00	RTS 19/-10%
18	3	Doprava vč. složení na stavbě		1,00000	5 390,00	5 390,00	R-pol.
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 966,98</b>	
205	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	12,88870	230,20	2 966,98	SoD
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>3 584,30</b>	
229	711823121R00	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle	m2	10,00000	91,00	910,00	SoD
232	711 01	Drenážní novová folie , výška 20 mm, dodávka vč.krycí lišty	m2	12,00000	216,00	2 592,00	SoD
239	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	35,02000	2,35	82,30	SoD
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>2 254,92</b>	
23	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	563,73	2 254,92	SoD
<b>Celkem</b>						<b>58 627,53</b>	



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		<b>ZL24</b>
ÚSEK: SO01 – Mateřská škola – Komunikace; SO03 – Zpevněné plochy - Komunikace a zpevněné plochy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.3.2019
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace pláň z důvodu její neúnosnosti DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské Školky Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: na základě informací a stanovených parametrů od AD viz. zápis SD 26.2.2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 24 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: -		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Po provedení statických zatěžovacích zkoušek na pláni, bylo zjištěno, že pláň vykazuje menší únosnost než byl projekční předpoklad a je nutno ji sanovat. Sanace pláň bude provedena betonovým recyklátem frakce 0 – 80 mm v mocnosti 500 mm.		
POKYN VYDAL: 	DATUM: 20.2.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL24</b>	
ÚSEK: SO01 – Mateřská škola – Komunikace; SO03 - Komunikace a zpevněné plochy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 Popis: Sanace pláně z důvodu její neúnosnosti      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace pláně z důvodu její neúnosnosti DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školky Sýpka 26a ODKAZ NA VÝKRESY: na základě informací a stanovených parametrů od AD viz. zápis SD 26.2.2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – příloha k ZL 24 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	446 079,50 Kč	93 676,70 Kč	539 756,20 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	446 079,50 Kč	93 676,70 Kč	539 756,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	1.3.2019
VYJÁDRĚNÍ: AD - SOUHLASÍ			
OD:		PODPIS:	
		DATUM:	1.3.2019
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 024r01 Sanace pláně

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Příkop 838/6  
60200 Brno

IČO: 03902447  
DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			428 922,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 156,92
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>446 079,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		446 079,50 CZK
Základní DPH	21 %		93 676,70 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 539 756,20 CZK**

v BRNĚ

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			164 172,65	37
5	Komunikace	HSV			212 850,00	48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 899,93	12
VN	Vedlejší náklady	VN			17 156,92	4
Cena celkem					446 079,50	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 024r01	Sanace pláně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>164 172,65</b>	
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 sanace parking : 60,0*0,5 u schodiště : 20,0*0,5	m3	40,00000	125,00	5 000,00	SoD
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 sanace pláně : 350,0*0,5	m3	175,00000	99,00	17 325,00	SoD
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 215*0,5	m3	107,50000	20,00	2 150,00	SoD
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	215,00000	235,00	50 525,00	SoD
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení sanace parking : 30,0	m3	30,00000	538,40	16 092,00	RTS 19/-10%
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	215,00000	23,67	5 089,05	RTS 19/-10%
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 215,0*1,9	t	408,50000	160,00	65 360,00	SoD
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 350,0+60,0+20,0	m2	430,00000	6,12	2 631,60	RTS 19/-10%
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>212 850,00</b>	
8	564112225RT1	Podklad z bet.recyklátu fr.0-80 po zhutn.tl.50 cm sanace pláně : 350,0 sanace parking : 60,0 u schodiště : 20,0	m2	430,00000	495,00	212 850,00	R-pol.
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>51 899,93</b>	
61	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	428,92500	121,00	51 899,93	SoD
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>17 156,92</b>	
10	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	4289,23	17 156,92	SoD
<b>Celkem</b>						<b>446 079,50</b>	