

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11062** **MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PIREXT PRO s.r.o.** **IČO: 02692333**
 Šimůnkova 1612/26 **DIČ: CZ02692333**
 180 00 **Praha 8 - Kobylisy**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny **Celkem**

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05	0				
11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final	0				
02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16	0				
11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final	0				
03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05	0				
11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final	0				
04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16	0				
11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final	0				
05	Technické instalace a vybavení	0				
11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				

721	Kanalizace	PSV			
722	Vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
731	Vytápění	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			
M21.0-2NP	Elektroinstalace	MON			
M21.0-3NP	Elektroinstalace	MON			
M21.3-2NP	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			
M21.3-3NP	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			
M21.6-2NP	Kabely	MON			
M21.6-3NP	Kabely	MON			
M21.7-2NP	Svítlidla	MON			
M21.7-3NP	Svítlidla	MON			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana vybavení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypískání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
6	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
7	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
9	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus			
10	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor			
11	721210817R00	Demontáž vpusti podlahové DN 70	kus			
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
13	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
14	976072221R01	Demontáž dveří plast. pl. do 0,3 m2	kus			
300/300 : 2						
15	968095002R01	Demontáž krytu ÚT pro zpětnou montáž	ks			
16	968095002R02	Demontáž věšáků na ručníky pro zpětnou montáž	ks			
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus			
L.1 : 1						
18	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus			
L.1 : 1+2						
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
L.1 : 0,9*2,1						
20	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2			
L.1 : 1,2*1,67*2						
21	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2			
2.04 : (2,835+0,25+4,1+2,115)*2,0						
odpočet : -2*1,2*0,8						
2.05 : (3,105+2,735+1,755)*2,0						
(2*0,37+0,325)*2,0						
2*0,92*2,0						
odpočet : -1,2*0,8						
-0,8*2,0						
22	767137803R00	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti	m2			
obklad stěn :						
2.04 : 4,1*2,895						
2.05 : 3,105*2,985						
příčky : 0,92*2,015*2						
(2,17+2,735)*2,985*2						
odpočet : -0,8*2,0*2						
-1,2*1,67*2						

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	767137801R00	Demontáž příček sádrokartonových, roštu obklad stěn : 2.04 : 4,1*2,895 2.05 : 3,105*2,985 příčky : 0,92*2,01 (2,17+2,735)*2,985 odpočet : -0,8*2,0 -1,2*1,67	m2			
24	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 2.04 : 9,65 2.05 : 5,25	m2			
25	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu Položka pořadí 24 : 14,90000	m2			
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 2.04-sokl sprch.koutu : 0,8*0,8*0,2	m3			
27	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěru Položka pořadí 24 : 14,90000*0,015	m3			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
28	346275112R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm L.1-sprcha-podezdívka : 0,7*0,6	m2			
29	346244313R00	Obezdívky van z desek Ytong tl. 100 mm L.1-sprcha : 0,7*0,2	m2			
30	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace L.1-2.05 : (3,21+0,3+4,1)*2,985	m2			
31	342263990Vmv	Příplatek k příčce, obkladu sádrokart. za desku tl. 12,5 mm 2x opláštění z 1 strany-deska GKBi Položka pořadí 30 : 22,71585	m2			
32	342261211Vmv	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm bez izol. L.1-sprcha : 0,75*3,485	m2			
33	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm L.1-2.05 : 0,5*1,67	m2			
34	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm L.1-2.05 : (2,0+2,0)*1,3	m2			
35	342263998RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2 Položka pořadí 33 : 0,83500	m2			
36	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace L.2-3.05 : doplnění po demont. : (2,17+2,835)*0,25	m2			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	342264098RT1	Příplatek k pohledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	1,25125	326,34	408,33
Položka pořadí 36 : 1,25125						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
38	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
Položka pořadí 29 : 0,14000						
39	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2			
Položka pořadí 38 : 0,14000						
40	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových	m2			
S.1.1 : (1,72+1,665)*2,985						
-1,5*2,1*2						
(4,115+0,89)*2,985						
-2,115*2,0						
-0,7*0,87						
-0,8*2,0*2						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
41	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
L.1-2.05 : 15,03						
42	632411110R00	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm	m2			
Položka pořadí 41 : 15,03000						
Díl: 64 Výplně otvorů						
43	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus			
44	61110470R	Okno dřevěné fixní 700 x 1670 mm, bezp.sklo+folie	kus			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
45	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
Položka pořadí 41 : 15,03000						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
46	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus			
L.1-2.05 : 2						
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
49	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2			
Položka pořadí 41 : 15,03000						
L.1-2.05 :						
svislé : (4,15+4,1)*2*0,15						
(4*2,0+2*(0,37+0,75))*0,15						
sprcha : (2*0,75+0,70)*2,0						
50	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
Položka pořadí 49 : 23,44100						
51	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m			
L.1-2.05 : (4,15+4,1)*2						

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*2,0+2*(0,37+0,75)+0,1				
52	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna š. 100 mm	m			
		L.1-2.05 : 2*2,0				
53	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vnitřní roh	kus			
54	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
55	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
		Položka pořadí 56 : 6,00000				
		Položka pořadí 57 : 1,00000				
		Položka pořadí 58 : 1,00000				
		Položka pořadí 59 : 1,00000				
56	55149021R	Dávkovač tek. mýdla nerez - V.3.1	kus			
		L.1-2.05 : 6				
57	55149001R	Zásobník nerez na toaletní papír - V.3.2	kus			
		L.1-2.05 : 1				
58	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky - V.3.3	kus			
		L.1-2.05 : 1				
59	55149030R	Koš odpadkový drátěný na jednorázové ručníky - V.3.4	kus			
		L.1-2.05 : 1				
60	55149031R	Koš odpadkový nerezový -V.3.5	kus			
		L.1-2.05 : 1				
61	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
62	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm repase - stávající	kus			
63	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených repase stávajících	m2			
		L.1-2.05 :				
		kryty : (1,665+0,4)*0,8				
		(1,70+0,4)*0,8				
64	762923110R01	Montáž nástěnných věšáků na ručníky stávající	m2			
		L.1-2.05 :				
		věšáky na ručníky : 2*1,4*1,05				
65	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
66	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		Položka pořadí 41 : 15,03000				
		Položka pořadí 67 : 7,15000*0,1				
67	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo ref. Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		L.1-2.05 : 1,72+1,665+2,465+1,2+0,1				
68	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 67 : 7,15000				
69	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm ref. Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		Položka pořadí 41 : 15,03000				
70	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			
		Položka pořadí 66 : 15,74500				
71	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
		Položka pořadí 51 : 26,84000				
72	597642031R	Dlažba ref. Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
		Položka pořadí 66 : 15,74500*1,1				
73	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 781 Obklady keramické						
74	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		včetně dodávky materiálu.				
		L.1-2.05 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,415)*2,0				
		2,115*2,0				
		-0,7*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,21+4,1+2*0,75)*2,0				
		3*2,0*1,3				
		ostění : 2,0*0,10				
		1,3*0,15				
		parapety : 2*2,0*0,15				
		Mezisoučet				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
75	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm ref. weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2			
		L.1-2.05 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,415)*2,0				
		2,115*2,0				
		-0,7*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,21+4,1+2*0,75)*2,0				
		3*2,0*1,3				
		Mezisoučet				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
76	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, do 20x20 cm ref. weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m			
		parapety : 2*2,0				
77	781541210R01	Obklad ostění obl. ,do 200x150 do flex.lepidla	m			
		ostění : 2,0				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,3				
78	597813760R	Obkládačka 20x40 ref. Color One	m2			
		Položka pořadí 74 : 32,53500*1,1				
79	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		L.1-2.05 : 2*0,37+0,415				
		2,115-0,7				
		3,21+4,1+2*0,75				
80	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		L.1-2.05 : 4*2,0				
		3*1,3				
		2*2,15+2,0+1,85+0,70				
81	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
82	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		L.1-2.05 : (2*2,1+0,9)*0,25*2				
83	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Položka pořadí 82 : 2,55000				
84	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Položka pořadí 82 : 2,55000				
85	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		Položka pořadí 82 : 2,55000				
Díl: 784		Malby				
86	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
87	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		L.1-2.05 :				
		C.1.1 : 3,8*4,1				
		0,315*0,89				
		-0,37*0,415				
		Mezisoučet				
		S.1.1 : (1,72+1,665)*2,985				
		-1,5*2,1*2				
		(4,115+0,89)*2,985				
		-2,115*2,0				
		-0,7*0,87				
		-0,8*2,0*2				
		Mezisoučet				
		S.1.4 : (3,21+4,1)*(2,985-2,0)				
		S.1.5 : 1,0*2,0				
88	784498921R00	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m oprava SDK podhledu 10%	m2			
		L.1-2.05 :				
		C.1.1-10% : (3,8*4,1+0,315*0,89-0,37*0,415)*0,1				
89	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2			
		S.1.1 : (1,72+1,665)*2,985				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,5*2,1*2 (4,115+0,89)*2,985 -2,115*2,0 -0,7*0,87 -0,8*2,0*2				
90	784165512R00	Malba disp. odol., bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Položka pořadí 89 : 10,70515				
91	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x	m2			
		L.1-2.05 : C.1.1 : 3,8*4,1 0,315*0,89 -0,37*0,415 Mezisoučet S.1.4 : (3,21+4,1)*(2,985-2,0) S.1.5 : 1,0*2,0 Mezisoučet				
92	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x	m2			
		Položka pořadí 91 : 24,90715				
Díl: 799.1		Dodávka mobiliáře a vybavení				
93	V.1.1.	Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 55 x v. 100 cm	ks			
		L.1-2.05 : 3				
94	V.2.	Zrcadlo průměr 38 cm - V.2	ks			
		L.1-2.05 : 6				
95	V.4.1	Dekorace Oblouk želva	ks			
96	V.4.2	Dekorace Sluníčko	ks			
97	V.4.3	Dekorace Mráček	ks			
98	79990.01	3D:Zpracování 3D vizualizace	ks			
99	79991.02	Montáž prvků	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
102	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
103	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
104	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
105	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
106	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t			
107	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
108	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
109	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			
110	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
111	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
112	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
114	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
115	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
116	VRN5	Provoz investora	Soubor			
117	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana vybavení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypiskání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začistění	soubor			
6	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
9	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus			
10	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor			
11	721210817R00	Demontáž vpusti podlahové DN 70	kus			
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
13	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
14	976072221R01	Demontáž dvířek plast. pl. do 0,3 m2	kus			
300/300 : 2						
15	968095002R01	Demontáž krytu ÚT pro zpětnou montáž	ks			
16	968095002R02	Demontáž věšáků na ručníky pro zpětnou montáž	ks			
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
P.1 : 1						
18	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus			
P.1 : 1+2						
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
P.1 : 0,9*2,1						
20	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2			
P.1 : 1,2*1,67*2						
21	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2			
2.15 : (3,2+0,29+0,93)*2,0 (0,91+3,235+1,875+2,81)*2,0 odpočet : -2*1,2*0,8 -2*0,8*2,0 2.16 : (3,10+2,73+1,76)*2,0 2*0,92*2,0 odpočet : -1,2*0,8 -0,8*2,0 (2*0,37+0,325)*2,0						
22	767137803R00	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti	m2			
obklad stěn : 2.15 : (3,2+0,39+0,93)*2,985 2.16 : 3,10*2,985 příčky : 0,92*2,015*2 (1,875+2,73)*2,985*2						

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet : -0,8*2,0*2 -1,2*1,67*2				
23	767137801R00	Demontáž příček sádrokartonových, roštu	m2			
		obklad stěn : 2.15 : (3,2+0,39+0,93)*2,985 2.16 : 3,10*2,985 příčky : 0,92*2,015 (1,875+2,73)*2,985 odpočet : -0,8*2,0 -1,2*1,67				
24	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
		2.15 : 9,65 2.16 : 5,25				
25	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
		Položka pořadí 24 : 14,90000				
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
		2.15-sokl sprch.koutu : 0,8*0,8*0,2 0,8*0,12*0,2				
27	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěru	m3			
		Položka pořadí 24 : 14,90000*0,015				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
28	346275112R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 75 mm	m2			
		P.1-sprcha-podezdívka : 0,9*0,6				
29	346244313R00	Obezdívky van z desek Ytong tl. 100 mm	m2			
		P.1-sprcha : 0,9*0,2 0,6*0,2				
30	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
		P.1-2.16 : (4,11+3,2+0,29)*2,985				
31	342263990Vmv	Příplatek k příčce, obkladu sádrokart. za desku tl. 12,5 mm 2x opláštění z 1 strany-deska GKBi	m2			
		Položka pořadí 30 : 22,68600				
32	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2			
		P.1-2.16 : (2,0+2,0)*1,3				
33	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
		L.2-3.05 : doplnění po demont. : (1,875+2,81)*0,25				
34	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2			
		Položka pořadí 33 : 1,17125				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
35	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Položka pořadí 29 : 0,30000				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
		Položka pořadí 35 : 0,30000				
37	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových	m2			
		S.1.1 : (1,625+1,72)*2,985				
		-1,5*2,1*2				
		(4,055+0,91)*(2,985-2,0)				
		-1,2*0,87				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
38	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
		P.1-2.16 : 14,98				
39	632411110R00	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm	m2			
		Položka pořadí 38 : 14,98000				
Díl: 64		Výplně otvorů				
40	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
41	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
		Položka pořadí 38 : 14,98000				
Díl: 64		Výplně otvorů				
42	61110424R	Okno dřevěné fixní 1200 x 1670 mm, bezp.sklo+folie	kus			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
43	725980113R00	Dvička plastová 300 x 300 mm	kus			
		P.1-2.16 : 2				
44	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 711		Izolace proti vodě				
46	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2			
		Položka pořadí 38 : 14,98000				
		P.1-2.16 :				
		svislé : (4,055+4,11)*2*0,15				
		(4*2,0+2*0,37)*0,15				
		sprcha : (2*1,0+0,90)*2,0				
47	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
		Položka pořadí 46 : 24,54050				
48	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m			
		P.1-2.16 : (4,055+4,11)*2				
		4*2,0+2*0,37				
49	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna š. 100 mm	m			
		P.1-2.16 : 2*2,0				
50	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vnitřní roh	kus			
51	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Díl: 725		Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
		Položka pořadí 53 : 6,00000				
		Položka pořadí 54 : 1,00000				
		Položka pořadí 55 : 1,00000				
		Položka pořadí 56 : 1,00000				
53	55149021R	Dávkovač tek. mýdla nerez - V.3.1	kus			
		P.1-2.16 : 6				
54	55149001R	Zásobník nerez na toaletní papír - V.3.2	kus			
		P.1-2.16 : 1				
55	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky - V.3.3	kus			
		P.1-2.16 : 1				
56	55149030R	Koš odpadkový drátěný na jednorázové ručníky - V.3.4	kus			
		P.1-2.16 : 1				
57	55149031R	Koš odpadkový nerezový -V.3.5	kus			
		P.1-2.16 : 1				
58	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
59	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm repase - stávající	kus			
60	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených repase stávajících	m2			
		P.1-2.16 :				
		kryty : (1,72+0,4)*0,8				
		(1,60+0,4)*0,8				
61	762923110R01	Montáž nástěnných věšáků na ručníky stávající	m2			
		P.1-2.16 :				
		věšáky na ručníky : 2*1,4*1,05				
62	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
63	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		Položka pořadí 38 : 14,98000				
		Položka pořadí 64 : 3,34500*0,1				
64	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo ref. Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		P.1-2.16 : 1,625+1,72				
65	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
		Položka pořadí 64 : 3,34500				
66	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm ref. Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		Položka pořadí 38 : 14,98000				
67	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			
		Položka pořadí 63 : 15,31450				
68	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 48 : 25,07000				
69	597642031R	Dlažba ref. Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
		Položka pořadí 63 : 15,31450*1,1				
70	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
71	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		včetně dodávky materiálu.				
		P.1-2.16 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,42)*2,0				
		(0,91-0,8+4,055-0,8)*2,0				
		-1,2*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,2+4,11+0,29)*2,0				
		(3*2,0+2,15)*1,3				
		ostění : 1,3*0,15				
		parapety : 2*2,0*0,15				
		Mezisoučet				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
		0,9*0,2				
		Mezisoučet				
72	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm ref. weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2			
		P.1-2.16 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,42)*2,0				
		(0,91-0,8+4,055-0,8)*2,0				
		-1,2*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,2+4,11+0,29)*2,0				
		(3*2,0+2,15)*1,3				
		Mezisoučet				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
		0,9*0,2				
		Mezisoučet				
73	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel,do 20x20 cm ref. weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m			
		parapety : 2*2,0				
74	781541210R01	Obklad ostění obkl. do 200x150 do flex.lepidla	m			
		ostění : 1,3				
75	597813760R	Obkládačka 20x40 ref. Color One	m2			
		Položka pořadí 71 : 35,00000*1,1				
76	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P.1-2.16 : 2*0,37+0,42 0,91-0,8+4,055-0,8-1,2 3,2+4,11+0,29				
77	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		P.1-2.16 : 3*2,0 3*1,3 2*2,15+2,0+1,85+0,2				
78	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
79	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		P.1-2.16 : (2*2,1+0,9)*0,25*2				
80	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Položka pořadí 79 : 2,55000				
81	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Položka pořadí 79 : 2,55000				
82	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		Položka pořadí 79 : 2,55000				
Díl: 784		Malby				
83	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
84	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		P.1-2.16 : C.1.1 : 3,765*4,11 0,29*0,91 -0,37*0,42 Mezisoučet S.1.1 : (1,625+1,72)*2,985 -1,5*2,1*2 (4,055+0,91)*(2,985-2,0) -1,2*0,87 Mezisoučet S.1.4 : (3,2+4,11)*(2,985-2,0)				
85	784498921R00	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m oprava SDK podhledu 10%	m2			
		P.1-2.16 : C.1.1-10% : (3,765*4,11+0,29*0,91-0,37*0,42)*0,1				
86	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2			
		S.1.1 : (1,625+1,72)*2,985 -1,5*2,1*2 (4,055+0,91)*(2,985-2,0) -1,2*0,87				
87	784165512R00	Malba disp. odol., bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Položka pořadí 86 : 7,53135				
88	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x	m2			
		P.1-2.16 :				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C.1.1 : 3,765*4,11 0,29*0,91 -0,37*0,42 Mezisoučet S.1.4 : (3,2+4,11)*(2,985-2,0)				
89	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x	m2			
		Položka pořadí 88 : 22,78300				
Díl: 799.1 Dodávka mobiliáře a vybavení						
90	V.1.1.	Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 55 x v. 100 cm-V.1.1.	ks			
		P.1-2.16 : 3				
91	V.2.	Zrcadlo průměr 38 cm - V.2	ks			
		P.1-2.16 : 6				
92	V.4.1	Dekorace Chobotnice	ks			
93	V.4.2	Dekorace Sluníčko	ks			
94	V.4.3	Dekorace Mráček	ks			
95	79990.01	3D:Zpracování 3D vizualizace	ks			
96	79991.02	Montáž prvků	soubor			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
99	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
100	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
103	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t			
104	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
105	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
106	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			
107	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
108	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
109	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
110	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
111	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
112	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
113	VRN5	Provoz investora	Soubor			
114	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	02	Chobotničky-2.NP-P.1-2.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana vybavení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypiskání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začistění	soubor			
6	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
9	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus			
10	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor			
11	721210817R00	Demontáž vpusti podlahové DN 70	kus			
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
13	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
14	976072221R01	Demontáž dvířek plast. pl. do 0,3 m2	kus			
300/300 : 2						
15	968095002R01	Demontáž krytu ÚT pro zpětnou montáž	ks			
16	968095002R02	Demontáž věšáků na ručníky pro zpětnou montáž	ks			
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
L.2 : 1						
18	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus			
L.2 : 1+2						
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
L.2 : 0,9*2,1						
20	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2			
L.2 : 1,2*1,67*2						
21	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2			
3.04 : (2,915+0,25+4,1+2,155)*2,0						
odpočet : -2*1,2*0,8						
3.05 : (3,185+2,815+1,745)*2,0						
(2*0,37+0,325)*2,0						
2*0,92*2,0						
odpočet : -1,2*0,8						
-0,8*2,0						
22	767137803R00	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti	m2			
obklad stěn :						
3.04 : 4,1*2,95						
3.05 : 3,185*2,95						
příčky : 0,93*2,015*2						
(2,16+2,815)*2,95*2						
odpočet : -0,8*2,0*2						
-1,2*1,67*2						

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	767137801R00	Demontáž příček sádrokartonových, roštu obklad stěn : 3.04 : 4,1*2,95 3.05 : 3,185*2,95 příčky : 0,93*2,015 (2,16+2,815)*2,95 odpočet : -0,8*2,0 -1,2*1,67	m2			
24	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 3.04 : 9,59 3.05 : 5,49	m2			
25	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu Položka pořadí 24 : 15,08000	m2			
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 3.04-sokl sprch.koutu : 0,8*0,8*0,2	m3			
27	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěru Položka pořadí 24 : 15,08000*0,015	m3			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
28	346275112R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 75 mm L.2-sprcha-podezdívka : 0,7*0,6	m2			
29	346244313R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 100 mm L.2-sprcha : 0,7*0,2	m2			
30	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace L.2-3.05 : (3,21+0,3+4,1)*2,985	m2			
31	342263990Vmv	Příplatek k příčce, obkladu sádrokart. za desku tl. 12,5 mm 2x opláštění z 1 strany-deska GKBi Položka pořadí 30 : 22,71585	m2			
32	342261211Vmv	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm bez izol. L.2-sprcha : 0,75*3,485	m2			
33	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm L.2-3.05 : 0,5*1,67	m2			
34	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm L.2-3.05 : (2,0+2,0)*1,3	m2			
35	342263998RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2 Položka pořadí 33 : 0,83500	m2			
36	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace L.2-3.05 : doplnění po demont. : (2,16+2,915)*0,25	m2			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2			
		Položka pořadí 36 : 1,26875				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
38	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Položka pořadí 29 : 0,14000				
39	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
		Položka pořadí 38 : 0,14000				
40	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových	m2			
		S.1.1 : (1,7+1,665)*2,95				
		-1,5*2,1*2				
		(4,095+0,89)*2,95				
		-2,165*2,0				
		-0,7*0,87				
		-0,8*2,0*2				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
41	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
		L.2-3.05 : 14,95				
42	632411110R00	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm	m2			
		Položka pořadí 41 : 14,95000				
Díl: 64 Výplně otvorů						
43	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus			
44	61110470R	Okno dřevěné fixní 700 x 1670 mm, bezp.sklo+folie	kus			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
45	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
		Položka pořadí 41 : 14,95000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
46	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus			
		L.2-3.05 : 2				
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
49	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2			
		Položka pořadí 41 : 14,95000				
		L.2-3.05 :				
		svislé : (4,095+4,1)*2*0,15				
		(4*2,0+2*(0,37+0,75))*0,15				
		sprcha : (2*0,75+0,70)*2,0				
50	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
		Položka pořadí 49 : 23,34450				
51	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m			
		L.2-3.05 : (4,095+4,1)*2				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*2,0+2*(0,37+0,75)+0,1				
52	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna š. 100 mm	m			
		L.2-3.05 : 2*2,0				
53	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vnitřní roh	kus			
54	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
55	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor			
		Položka pořadí 56 : 6,00000				
		Položka pořadí 57 : 1,00000				
		Položka pořadí 58 : 1,00000				
		Položka pořadí 59 : 1,00000				
56	55149021R	Dávkoč tek. mýdla nerez - V.3.1	kus			
		L.2-3.05 : 6				
57	55149001R	Zásobník nerez na toaletní papír - V.3.2	kus			
		L.2-3.05 : 1				
58	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky - V.3.3	kus			
		L.2-3.05 : 1				
59	55149030R	Koš odpadkový drátěný na jednorázové ručníky - V.3.4	kus			
		L.2-3.05 : 1				
60	55149031R	Koš odpadkový nerezový -V.3.5	kus			
		L.2-3.05 : 1				
61	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
62	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm repase - stávající	kus			
63	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených repase stávajících	m2			
		L.2-3.05 :				
		kryty : (1,665+0,4)*0,8				
		(1,68+0,4)*0,8				
64	762923110R01	Montáž nástěnných věšáků na ručníky stávající	m2			
		L.2-3.05 :				
		věšáky na ručníky : 2*1,4*1,05				
65	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
66	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		Položka pořadí 41 : 14,95000				
		Položka pořadí 67 : 7,06000*0,1				
67	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo ref. Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		L.2-3.05 : 1,7+1,665+2,465+1,13+0,1				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
		Položka pořadí 67 : 7,06000				
69	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm ref. Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		Položka pořadí 41 : 14,95000				
70	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			
		Položka pořadí 66 : 15,65600				
71	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
		Položka pořadí 51 : 26,73000				
72	597642031R	Dlažba ref. Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
		Položka pořadí 66 : 15,65600*1,1				
73	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
74	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		včetně dodávky materiálu.				
		L.2-3.05 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,415)*2,0				
		2,165*2,0				
		-0,7*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,21+4,1+2*0,75)*2,0				
		3*2,0*1,3				
		ostění : 2,0*0,10				
		1,3*0,15				
		parapety : 2*2,0*0,15				
		Mezisoučet				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
75	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm ref. weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2			
		L.1-2.05 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,415)*2,0				
		2,115*2,0				
		-0,7*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,21+4,1+2*0,75)*2,0				
		3*2,0*1,3				
		Mezisoučet				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
76	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, do 20x20 cm ref. weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m			
		parapety : 2*2,0				
77	781541210R01	Obklad ostění obl. ,do 200x150 do flex.lepidla	m			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostění : 2,0 1,3				
78	597813760R	Obkládačka 20x40 ref. Color One	m2			
		Položka pořadí 74 : 32,63500*1,1				
79	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		L.2-3.05 : 2*0,37+0,415 2,165-0,7 3,21+4,1+2*0,75				
80	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		L.2-3.05 : 4*2,0 3*1,3 2*2,15+2,0+1,85+0,70				
81	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
82	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		L.2-3.05 : (2*2,1+0,9)*0,25*2				
83	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Položka pořadí 82 : 2,55000				
84	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Položka pořadí 82 : 2,55000				
85	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		Položka pořadí 82 : 2,55000				
Díl: 784		Malby				
86	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
87	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		L.2-3.05 : C.1.1 : 3,78*4,1 0,315*0,89 -0,37*0,415 Mezisoučet S.1.1 : (1,7+1,665)*2,95 -1,5*2,1*2 (4,095+0,89)*2,95 -2,165*2,0 -0,7*0,87 -0,8*2,0*2 Mezisoučet S.1.4 : (3,21+4,1)*(2,95-2,0) S.1.5 : 1,0*2,0				
88	784498921R00	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m oprava SDK podhledu 10%	m2			
		L.2-3.05 : C.1.1-10% : (3,78*4,1+0,315*0,89-0,37*0,415)*0,1				
89	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S.1.1 : (1,7+1,665)*2,95 -1,5*2,1*2 (4,095+0,89)*2,95 -2,165*2,0 -0,7*0,87 -0,8*2,0*2				
90	784165512R00	Malba disp. odol., bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Položka pořadí 89 : 10,19350				
91	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x	m2			
		L.2-3.05 : C.1.1 : 3,78*4,1 0,315*0,89 -0,37*0,415 Mezisoučet S.1.4 : (3,21+4,1)*(2,95-2,0) S.1.5 : 1,0*2,0 Mezisoučet				
92	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x	m2			
		Položka pořadí 91 : 24,56930				
Díl: 799.1		Dodávka mobiliáře a vybavení				
93	V.1.1.	Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 55 x v. 100 cm-V.1.1.	ks			
		L.2-3.05 : 3				
94	V.2.	Zrcadlo průměr 38 cm - V.2	ks			
		L.2-3.05 : 6				
95	V.4.1	Dekorace Delfin Dan	ks			
96	V.4.2	Dekorace Sluníčko	ks			
97	V.4.3	Dekorace Mráček	ks			
98	79990.01	3D:Zpracování 3D vizualizace	ks			
99	79991.02	Montáž prvků	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
100	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
103	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
104	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
105	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
106	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
107	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t			
108	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
109	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
110	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			
111	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	03	Delfinci-3.NP-L.2-3.05
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
113	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
114	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
115	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
116	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
117	VRN5	Provoz investora	Soubor			
118	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana vybavení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypískání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začistění	soubor			
6	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
9	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus			
10	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor			
11	721210817R00	Demontáž vpusti podlahové DN 70	kus			
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
13	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
14	976072221R01	Demontáž dvířek plast. pl. do 0,3 m2	kus			
300/300 : 2						
15	968095002R01	Demontáž krytu ÚT pro zpětnou montáž	ks			
16	968095002R02	Demontáž věšáků na ručníky pro zpětnou montáž	ks			
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus			
P.2 : 1						
18	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus			
P.2 : 1+2						
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
P.2 : 0,9*2,1						
20	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2			
P.2 : 1,2*1,67*2						
21	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2			
3.15 : (3,215+0,3+0,93)*2,0						
(0,895+3,3+1,855+2,81)*2,0						
odpočet : -2*1,2*0,8						
-2*0,8*2,0						
3.16 : (3,10+2,73+1,805)*2,0						
2*0,915*2,0						
odpočet : -1,2*0,8						
-0,8*2,0						
(2*0,37+0,325)*2,0						
22	767137803R00	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti	m2			
obklad stěn :						
3.15 : (3,215+0,3+0,93)*2,975						
3.16 : 3,10*2,975						
příčky : 0,915*2,015*2						
(1,855+2,73)*2,975*2						

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet : -0,8*2,0*2 -1,2*1,67*2				
23	767137801R00	Demontáž příček sádrokartonových, roštu obklad stěn : 3.15 : (3,215+0,3+0,93)*2,975 3.16 : 3,10*2,975 příčky : 0,915*2,015 (1,855+2,73)*2,975 odpočet : -0,8*2,0 -1,2*1,67	m2			
24	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 3.15 : 9,82 3.16 : 5,45	m2			
25	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,27000	m2			
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 3.15-sokl sprch.koutu : 0,8*0,8*0,2 0,8*0,12*0,2	m3			
27	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěru Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,27000*0,015	m3			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
28	346275112R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 75 mm P.2-sprcha-podezdívka : 0,9*0,6	m2			
29	346244313R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 100 mm P.2-sprcha : 0,9*0,2 0,6*0,2	m2			
30	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace P.2-3.16 : (4,11+3,215+0,29)*2,975	m2			
31	342263990Vmv	Příplatek k příčce, obkladu sádrokart. za desku tl. 12,5 mm 2x opláštění z 1 strany-deska GKBi Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 22,65463	m2			
32	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm P.2-3.16 : (2,0+2,0)*1,3	m2			
33	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace P.2-3.16 : doplnění po demont : (1,855+2,81)*0,25	m2			
34	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,16625	m2			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
35	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,30000	m2			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,30000				
37	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových	m2			
		S.1.1 : (1,658+1,722)*2,975				
		-1,5*2,1*2				
		(4,088+0,895)*(2,975-2,0)				
		-1,2*0,87				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
38	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
		P.2-3.16 : 15,12				
39	632411110R00	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 15,12000				
Díl: 64		Výplně otvorů				
40	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
41	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 15,12000				
Díl: 64		Výplně otvorů				
42	61110424R	Okno dřevěné fixní 1200 x 1670 mm, bezp.sklo+folie	kus			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
43	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus			
		P.2-3.16 : 2				
44	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 711		Izolace proti vodě				
46	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 15,12000				
		P.2-3.16 :				
		svislé : (4,088+4,11)*2*0,15				
		(4*2,0+2*0,37)*0,15				
		sprcha : (2*1,0+0,90)*2,0				
47	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,69040				
48	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m			
		P.2-3.16 : (4,088+4,11)*2				
		4*2,0+2*0,37				
49	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna š. 100 mm	m			
		P.2-3.16 : 2*2,0				
50	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vnitřní roh	kus			
51	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
Díl: 725		Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000				
53	55149021R	Dávkoč tek. mýdla nerez - V.3.1	kus			
		P.2-3.16 : 6				
54	55149001R	Zásobník nerez na toaletní papír - V.3.2	kus			
		P.2-3.16 : 1				
55	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky - V.3.3	kus			
		P.2-3.16 : 1				
56	55149030R	Koš odpadkový drátěný na jednorázové ručníky - V.3.4	kus			
		P.2-3.16 : 1				
57	55149031R	Koš odpadkový nerezový -V.3.5	kus			
		P.2-3.16 : 1				
58	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
59	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm repase - stávající	kus			
60	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených repase stávajících	m2			
		P.2-3.16 : kryty : (1,71+0,4)*0,8 (1,65+0,4)*0,8				
61	762923110R01	Montáž nástěnných věšáků na ručníky stávající	m2			
		P.2-3.16 : věšáky na ručníky : 2*1,4*1,05				
62	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
63	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 15,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 3,38000*0,1				
64	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo ref. Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		P.2-3.16 : 1,658+1,722				
65	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 3,38000				
66	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm ref. Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 15,12000				
67	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 15,45800				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 25,13600				
69	597642031R	Dlažba ref. Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 15,45800*1,1				
70	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
71	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ref. Primer G	m2			
		včetně dodávky materiálu.				
		P.2-3.16 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,42)*2,0				
		(0,895-0,8+4,088-0,8)*2,0				
		-1,2*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,215+4,11+0,288)*2,0				
		(3*2,0+2,15)*1,3				
		ostění : 1,3*0,15				
		parapety : 2*2,0*0,15				
		Mezisoučet				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
		0,9*0,2				
		Mezisoučet				
72	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm ref. weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2			
		P.2-3.16 :				
		S.1.2 : (2*0,37+0,42)*2,0				
		(0,895-0,8+4,088-0,8)*2,0				
		-1,2*0,8				
		Mezisoučet				
		S.1.3 : (3,215+4,11+0,288)*2,0				
		(3*2,0+2,15)*1,3				
		S.1.6 : 0,7*0,2				
		0,9*0,2				
		Mezisoučet				
73	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel,do 20x20 cm ref. weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m			
		parapety : 2*2,0				
74	781541210R01	Obklad ostění obkl. do 200x150 do flex.lepidla	m			
		ostění : 1,3				
75	597813760R	Obkládačka 20x40 ref. Color One	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 35,06200*1,1				
76	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P.2-3.16 : 2*0,37+0,42 0,895-0,8+4,088-0,8-1,2 3,215+4,11+0,288				
77	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		P.2-3.16 : 3*2,0 3*1,3 2*2,15+2,0+1,85+0,2				
78	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
79	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		P.2-3.16 : (2*2,1+0,9)*0,25*2				
80	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 2,55000				
81	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 2,55000				
82	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 2,55000				
Díl: 784		Malby				
83	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
84	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		P.2-3.16 : C.1.1 : 3,8*4,11 0,288*0,895 -0,37*0,42 Mezisoučet S.1.1 : (1,658+1,722)*2,975 -1,5*2,1*2 (4,088+0,895)*(2,975-2,0) -1,2*0,87 Mezisoučet S.1.4 : (3,215+4,11)*(2,975-2,0)				
85	784498921R00	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m oprava SDK podhledu 10%	m2			
		P.2-3.16 : C.1.1-10% : (3,8*4,11+0,288*0,895-0,37*0,42)*0,1				
86	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2			
		S.1.1 : (1,658+1,722)*2,975 -1,5*2,1*2 (4,088+0,895)*(2,975-2,0) -1,2*0,87				
87	784165512R00	Malba disp. odol., bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 7,56993				
88	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x	m2			
		P.2-3.16 :				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C.1.1 : 3,8*4,11 0,288*0,895 -0,37*0,42 Mezisoučet S.1.4 : (3,215+4,11)*(2,975-2,0)				
89	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 22,86224	m2			
Díl: 799.1 Dodávka mobiliáře a vybavení						
90	V.1.1.	Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 55 x v. 100 cm-V.1.1. P.2-3.16 : 3	ks			
91	V.2.	Zrcadlo průměr 38 cm - V.2 P.2-3.16 : 6	ks			
92	V.4.1	Dekorace Mořští koníci	ks			
93	V.4.2	Dekorace Sluníčko	ks			
94	V.4.3	Dekorace Mráček	ks			
95	79990.01	3D:Zpracování 3D vizualizace	ks			
96	79991.02	Montáž prvků	soubor			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
100	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
101	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
102	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
104	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t			
105	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
106	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
107	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			
108	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
109	VRN0	Ztlžené výrobní podmínky	Soubor			
110	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
111	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
112	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
113	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
114	VRN5	Provoz investora	Soubor			
115	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Doláková, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	04	Mořští koníci-3.NP-P.2-3.16
R:	11062	MŠ Doláková, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Kanalizace				
1	721001	připojovací potrubí PP (HT) DN50; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
2	721002	připojovací potrubí PP (HT) DN75; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
3	721003	připojovací potrubí PP (HT) DN110; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
4	721005	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
5	721006	kotvení pro potrubí DN75, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
6	721007	kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
7	721008	připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
8	721009	koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90°; včetně dodávky a montáže	ks			
9	721010	demontáž stávajícího potrubí pod stropem 1NP	bm			
10	721011	osazení nové odbočky na stávající potrubí	ks			
11	721012	zkouška těsnosti potrubí	bm			
12	721013	přesun hmot	soubor			
Díl: 722		Vodovod				
13	722001	potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
14	722002	potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
15	722003	potrubí studené vody PPR PN16 40x5,5, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
16	722004	potrubí teplé vody a smíšené vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
17	722005	potrubí teplé vody a smíšené vody PPR PN20 25x3,5, izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže	bm			
18	722006	potrubí teplé vody a smíšené vody PPR PN20 32x4,4, izolované (tl.25mm); včetně dodávky a montáže	bm			
19	722007	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
20	722008	kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
21	722009	kotvení plastového potrubí D32, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
22	722010	kotvení plastového potrubí D40, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
23	722011	rohový ventil DN15, chrom; včetně dodávky a montáže	ks			
24	722012	směšovací ventil DN20; včetně dodávky a montáže	ks			
25	722013	napojení nového potrubí na stávající potrubí	ks			
26	722014	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí	bm			
27	722015	přesun hmot	soubor			
Díl: 725		Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	725001	WCd - závěsná záchodová mísa pro děti, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné záchodové mísy + nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvicí materiál, sedátko pro záchodovou	ks			
		mísu (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)				
29	725002	Ud - umyvadlo dětské; stojánková baterie pro jednu vodu s tlačným ventilem; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon (včetně osazení	ks			
		zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)				
30	725003	Pd - Pisoar keramický bílý pro děti, plastový odpadní ventil DN50,spojovací a kotvicí materiál, (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)	ks			
31	725004	S - sprchová vanička čtvercová 700x700mm včetně podpěrných stavitelných nohou, sprchová nástěnná páková baterie včetně sprchového setu s odtokovou armaturou a flexibilními hadicemi (včetně osazení	ks			
		zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)				
Díl: 731 Vytápění						
32	731001	demontáž stávajícího článkového otopného tělesa, dočasné zaslepení přívodního potrubí	ks			
33	731002	nátěr stávajícího článkového otopného tělesa - očištění, 1x základní nátěr, 2x svrchní nátěr	ks			
34	731003	osazení stávajícího nově natřeného článkového otopného tělesa a napojení na stávající rozvod ÚT	ks			
35	731004	zkouška těsnosti	soubor			
36	731005	napuštění a vyregulování soustavy	soubor			
37	731006	přesun hmot	soubor			
Díl: M21.0-2NP Elektroinstalace						
38	21000a	El. revize	soubor			
Díl: M21.3-2NP Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						
39	21030001	Zmapování stávajícího stavu ENN v dotčených prostorách a navazujících prostorách vč. rozvaděčů. Zhodnocení možnosti využití stávajících rozvodů. V případě nevyhovujícího stavu natažení nových	soubor			
		přívodů pro osvětlení				
40	21030002	Víko univerzální krabice (ref. KV68)	ks			
41	21030003	Univerzální krabice zapuštěná montáž (ref. KU68)	ks			
42	21030004	Přístrojová krabice zapuštěná montáž (ref. KP68)	ks			
43	21030005	Drážkování pro uložení kabelových tras	hod			
44	21030006	Prostup příčkou	soubor			
45	21030007	Svorgovnice (např. Wago)	soubor			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	21030008	Vypínač přístroj č.1 250V/10AX	ks			
47	21030009	Vypínač přístroj č.6 250V/10AX	ks			
48	21030010	Rámeček jednonásobný	ks			
49	21030011	Instalační rámeček	ks			
50	21030012	Provedení zemnění nových kovových součástí (VZT potrubí, kovové celky, atp.)	hod			
51	21030013	Koordinace rozmístění zásuvek s investorem/GP	hod			
52	21030014	Demontáž stávajících svítidel a vypínačů v dotčeném prostoru při zachování funkčnosti okruhů mimo dotčený prostor	hod			
53	21030015	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km	t			
54	21030016	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km	t			
55	21030017	Doprava materiálu na stavbu	soubor			
56	21030018	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.6-2NP Kabely						
57	21060001	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2	m			
58	21060002	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.7-2NP Svítidla						
59	21070001	Montáž svítidel dodaných stavbou do pozic dle PD a architektonického návrhu osvětlení (77ks). Svítidla dodávkou stavby	ks			
60	21070002	Svítidlo "x1" lineární LED, 230V/50Hz, přisazené liniové svítidlo s krytem 28W, 3000K, IP44. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s nominovaným výrobcem	ks			
61	21070003	Svítidlo "x2" lineární LED, 230V/50Hz, přisazené liniové svítidlo s krytem 36W, 3000K, IP20. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s nominovaným výrobcem	ks			
62	21070004	Svítidlo "x3" LED, 230V/50Hz, přisazené svítidlo s krytem 20W, 3000K, IP20. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s nominovaným výrobcem	ks			
Díl: M21.0-3NP Elektroinstalace						
63	21000a	El. revize	soubor			
Díl: M21.3-3NP Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						
64	21030001	Zmapování stávajícího stavu ENN v dotčených prostorách a navazujících prostorách vč. rozvaděčů. Zhodnocení možnosti využití stávajících rozvodů. V případě nevyhovujícího stavu natažení nových	soubor			
přívodů pro osvětlení						
65	21030002	Víko univerzální krabice (ref. KV68)	ks			
66	21030003	Univerzální krabice zapuštěná montáž (ref. KU68)	ks			
67	21030004	Přístrojová krabice zapuštěná montáž (ref. KP68)	ks			
68	21030005	Drážkování pro uložení kabelových tras	hod			
69	21030006	Prostup příčkou	soubor			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	21030007	Svrgovnice (např. Wago)	soubor			
71	21030008	Vypínač přístroj č.1 250V/10AX	ks			
72	21030009	Vypínač přístroj č.6 250V/10AX	ks			
73	21030010	Rámeček jednonásobný	ks			
74	21030011	Instalační rámeček	ks			
75	21030012	Provedení zemnění nových kovových součástí (VZT potrubí, kovové celky, atp.)	hod			
76	21030013	Koordinace rozmístění zásuvek s investorem/GP	hod			
77	21030014	Demontáž stávajících svítidel a vypínačů v dotčeném prostoru při zachování funkčnosti okruhů mimo dotčený prostor	hod			
78	21030015	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km	t			
79	21030016	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km	t			
80	21030017	Doprava materiálu na stavbu	soubor			
81	21030018	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.6-3NP		Kabely				
82	21060001	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2	m			
83	21060002	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.7-3NP		Svítlidla				
84	21070001	Montáž svítidel dodaných stavbou do pozic dle PD a architektonického návrhu osvětlení (77ks). Svítidla dodávkou stavby	ks			
85	21070002	Svítlidlo "x1" lineární LED, 230V/50Hz, přisazené liniové svítlidlo s krytem 28W, 3000K, IP44. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s nominovaným výrobcem	ks			
86	21070003	Svítlidlo "x2" lineární LED, 230V/50Hz, přisazené liniové svítlidlo s krytem 36W, 3000K, IP20. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s nominovaným výrobcem	ks			
87	21070004	Svítlidlo "x3" LED, 230V/50Hz, přisazené svítlidlo s krytem 20W, 3000K, IP20. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s nominovaným výrobcem	ks			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
88	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
89	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
90	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
91	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
92	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
93	VRN5	Provoz investora	Soubor			
94	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem