

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28. 12. 2018

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-6156/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 195 18

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „**objednatel**“)



ybiaiuv

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 673873543/0300
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):



E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 2

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6156/2018, ev. č. zhotovitele 195 18, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 797 802,33 Kč vč. DPH (což je 659 340,77 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 2 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **797 802,33 Kč** včetně DPH (což je **659 340,77 Kč** bez DPH) – takto:

„2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	24 966 436,91 Kč	5 242 951,75 Kč	30 209 388,66 Kč

(slovy: dvacetčtyřmilionůdevětsetšedesátšesttisícčtyřistatřicetšest korun českých devadesátjedna haléřů bez DPH).“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující dokumenty:

a) Změnový list č. 2

V Brně dne 10.7.2019



Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



V Kyjově dne 3.7. 2019




Za zhotovitele
MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

otisk razítka

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Hasičská stanice - Slavkov u Brna		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:			
Projektant:	PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Řečkovice, 62100 Brno 21, jednatel Ing. Zsolt Kocsis		
Popis změny:			
5. Bourací práce nález původních žb základů ve výkopu			
Při výkopových pracích pod objektem SO 01 byly nalezeny skryté původní železobetonové základy a železobetonová deska. Byly vybourány a odvezeny na skládku vč. poplatku na skládce.			
6. Bourání nalezené areál. kanalizace, šachet, ulič. vpustí			
Na staveništi při zemních pracích pod objektem SO01 byla nalezena původní areálová kanalizace. Po provedení kamerových zkoušek je nutné z důvodu pilotového založení vybourat původní kanalizaci v hloubce 1m včetně 5x betonových šachet, 1x plast.kontrolní šachty a 4x uličních vpustí. Pro bourání je nutné rozšířit výkopy. Šachty budou odbourány do hloubky 1,3m a zasypány. Původní betonová kanalizace v délce 91,2m bude včetně obetonování vybourána a odvezena a uložena vč. poplatku na skládce.			
Při výkopu vznikly nepředvídatelné skryté stavební práce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	659 340,77 Kč	2,82%
	Výše DPH sazba: 21%	138 461,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	797 802,33 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	23 420 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	28 338 200,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Měněpráce celkem vč. DPH	0,00 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	659 340,77 Kč	2,82%
	Vícepráce celkem vč. DPH	797 802,33 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 2 bez DPH	659 340,77 Kč	2,82%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 2 vč. DPH	797 802,33 Kč	
termín	Termín realizace změny:	02/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27. 06. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27. 06. 2019	
	TDI:	27. 06. 2019	
	Projektant:	27. 06. 2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	3. 7. 2019	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.2, fotodokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

Změnový list č.2

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099
 Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
 61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			659 340,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			659 340,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	659 340,77 CZK
Základní DPH	21 %	138 461,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 797 802,33 CZK

v

27. 06. 2019

dne

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
 DIČ: CZ49971379



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Změnový list č.2	0	659 341	138 462	797 802	100
5.1	VP Bourací práce nález původních žb základů	0	493 637	103 664	597 301	75
6.1	VP Bourání nalezené areál.kanalizace, šachet	0	165 704	34 798	200 501	25
Celkem za stavbu		0	659 341	138 462	797 802	100

Popis rozpočtu: 5.1 - VP Bourací práce nález původních žb základů ve výkopu

Při výkopových pracích pod objektem SO 01 byly nalezeny skryté původní železobetonové základy a železobetonová deska. Byly vybourány a odvozeny na skládku vč. likvidace.

Popis rozpočtu: 6.1 - VP Bourání nalezené areál.kanalizace, šachet, ulič.vpustí

Na staveništi při zemních pracích pod objektem SO 01 byla nalezena původní areálová kanalizace. Po provedení kamerových zkoušek je nutné z důvodu pilotového založení vybourat původní kanalizaci v hloubce 1m včetně 5x betonových šachet, 1x plast.kontrolní šachty a 4x uličních vpustí. Pro bourání je nutné rozšířit výkopy. Šachty budou odbourány do hloubky 1,3m a zasypány. V původních kanalizačních šachtách došlo k zadržování vod, která se musela následně odčerpat, aby nedošlo k zavodnění stavební jámy. Původní betonová kanalizace v délce 91,2m bude včetně obetonování vybourána a odvezena a uložena vč. poplatku na skládce.

1
%
20

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			298 015,38	45
8	Trubní vedení	HSV			4 400,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 462,57	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			301 462,82	46
Cena celkem					659 340,77	100

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: 2 Změnový list č.2
 R: 5.1 VP Bourací práce nález původních žb základů ve výkopu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				240 503,28
1 130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	71,47200	3 365,00	240 503,28
	nález žb základů a žb desky ve výkopu : 1,1*0,9*18		17,82000		
	0,2*10*8+0,15*5*3		18,25000		
	0,85*0,8*(8,25+8)+ 0,9*0,8*(10+6)+0,8*0,8*(5*2,5+3,5)		32,81000		
	0,8*1,8*1,8		2,59200		
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				253 133,81
2 979082316R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 4000 m	t	185,82720	117,00	21 741,78
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 185,82720		185,82720		
3 979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	185,82720	1 235,00	229 496,59
	nálezy žb základů a desky ve výkopu : 2,6*71,472		185,82720		
4 979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	185,82720	10,20	1 895,44
	Hodnota z bývalého odkazu. : 185,8272		185,82720		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: 2 Změnový list č.2
R: 6.1 VP Bourání nalezené areál.kanalizace,šachet, ulič.vpustí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				57 512,10
1 114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	91,20000	470,00	42 864,00
	Ve výkopu byla nelezena původní areálová kanalizace z betonového potrubí DN 200. Kanalizační potrubí muselo být pro výstavbu objektu vybouráno. Položka odstranění betonových trub je z RTS databáze. : 25,5+22,8+31,9+5,5*2		91,20000		
2 115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00000	102,50	7 380,00
	Nebyly předány řádné podklady k původním základům, kanalizaci a na výzvu ani dohledány ze strany zástupců města Slavkov a nejsou v majetku VaK, a.s. . Vše bylo v minulosti realizováno dobrovolníky a z toho důvodu nejsou od původní stavby žádné záznamy. : Při výkopech docházelo k zavodňování původních šachet do stavební výkopu. Bylo nutné přistoupit k čerpání vody ze stavební jámy. Pro nacenění byly použity položky z RTS základny cen. úroveň 2019 dle SOD. : čerpání vody : 3*24		72,00000		
3 115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00000	50,70	152,10
4 119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	12,00000	593,00	7 116,00
Díl: 8	Trubní vedení				4 400,00
5 01	Prohlídka stávající kanalizace kamerou	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				55 462,57
6 130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	11,10239	1 875,00	20 816,98
	Při výkopu byla nalezena původní areálová kanalizace, od které nebyly nalezeny od zástupců města Slavkov žádné projekční podklady z odůvodněním původní výstavby realizace dobrovolníků z minulosti. : Původní potrubí areálové kanalizace a uliční vpustí byly navíc nerovnoměrně obetonovány. : bourání obetonování uličních vpustí 4 ks : lože + obetonování v tl.200mm : ($\pi \cdot 0,45^2 \cdot 0,45 \cdot 0,2 + \pi \cdot 0,45^2 \cdot 0,45 \cdot 1,2$)*4 odpočet vnitřní část vpustí : $-\pi \cdot 0,25^2 \cdot 0,25 \cdot 1,2 \cdot 4$ bourání nalezeného obetonování kanal. potrubí D 200 (délka 90m) : $\pi \cdot 0,2^2 \cdot 0,2 \cdot 90$ odpočet vnitřní část potrubí : $-\pi \cdot 0,1^2 \cdot 0,1 \cdot 90$		3,56257 -0,94248 11,30973 -2,82743		
7 960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	3,68026	6 270,00	23 075,23
	bouraná část šachta průměr 1200 mm výšky 1,3m; množství 5x : $((\pi \cdot 0,735^2 \cdot 0,735 \cdot 1,3) - (\pi \cdot 0,6^2 \cdot 0,6 \cdot 1,3)) \cdot 5$		3,68026		
8 976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	10,00000	100,50	1 005,00
	šachty betonové D 1200 5x+šachta plast D 400 1x : 5+1		6,00000		
	uliční vpustí : 4		4,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: 2 Změnový list č.2
R: 6.1 VP Bourání nalezené areál.kanalizace,šachet, ulič.vpusti

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9 9601VC	Bourání plastové kontrolní šachty D 400 ve výkopu hl.1,3m vč. odvozu a likvidace	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
10 962 VC	Bourání vykopaného prostého betonu na deponii pro ukládku na skládku na vel.do30*30 bagrem s klad. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,10239	m3	11,10239	150,00	1 665,36
11 96687OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání uličních vpustí nalezených pod objektem SO01 použita položka z RTS databáze : 4	KUS	4,00000 4,00000	1 600,00	6 400,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				48 329,01
12 979082316R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 4000 m Vybouraný betonový materiál musel být nejprve uložen na mezideponii a roztříděn pro skládku.Nebylo možné odvézt při hloubení spolu se zeminou zdůvodňu podmínek skládky a jejich poplatků. : odvoz vybouraných betonových hmot z mezideponie v areálu stavby na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 24,42440 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 19,96000	t	44,38440	117,00	5 192,97
13 979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot manipulace nakládání vybouraných hmot na mezideponii : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 19,96000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 24,42440	t	44,38440	162,00	7 190,27
14 979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m Ve výkopu byly nalezeny betonové kusy z obetonování vpustí a potrubí. Materiál byl vodorovnou dopravou přesunut na mezideponii stavby, kde byl částečně strojně podrcen a pak následně odvezen na skládku. : Tato položka je určena pro vodorovnou dopravu na mezideponii v místě areálu : 2,2*11,102	t	24,42440	354,50	8 658,45
15 979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm obetonování - betonový vybouraný materiál podrcený do velikosti 30*30 cm : 2,2*11,102	t	24,42440 24,42440	300,00	7 327,32
16 979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm Na velké betonové šachty a velké kusy betonového potrubí nebyla na stavbě strojní technika a jejich drcení bylo nákladné, proto byly vybourány a umístěny na mezideponii a následně na skládku. : nalezené šachty : 2,45*0,92*4 nalezené kanalizační beton. potrubí : 0,12*91,2	t	19,96000 9,01600 10,94400	1 000,00	19 960,00





