



## SMLOUVA O DÍLO

č. 709 /OIRM/2019

(schválena RM dne 17. 6. 2019, č. usn. 619/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**  
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2  
zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem  
IČO: 62957678  
DIČ: CZ62957678  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C41963  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

#### 1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Milan Štufka a David Lukšan, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: XXXXXXXXXX který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

#### 1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Oprava fasády budovy OA a VOŠ Příbram“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby zpracované projektantkou Dagmar Lechnýřovou, se sídlem Gen. R. Tesaříka 136, 261 01 Příbram, IČO 13298089 ze 2/2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

#### 2.2. Blížší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

### III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

datum zahájení prací	datum ukončení prací
do 5 dnů po účinnosti smlouvy	nejpozději do 31. 10. 2019

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodloužuje.

3.5. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednáání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

### IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena celkem 6 895 177 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených

případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

## V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

### **Faktura musí zejména obsahovat:**

pořadové číslo dokladu  
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ  
DIČ plátce  
předmět prací a den plnění  
den odeslání faktury a datum její splatnosti  
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena  
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající

dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodrжуje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:  
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,  
přehled všech provedených zkoušek jakosti,  
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,  
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatel je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího stavebního odpadu, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění stavebních prací dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při

provádění stavebních prací vznikne. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak. K předání staveniště vyzve zhotovitel objednatele alespoň 4 dny před plánovaným zahájením plnění veřejné zakázky. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcem sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálů jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich

poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

## VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.



7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 300 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 102019, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umožnění jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umožnění zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2 této smlouvy, a to do 10 dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

## VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které

se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

## **IX. VADY DÍLA**

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

## **X. ZÁRUKA**

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou

smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

## **XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)**

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělký díla zjištěné při převjímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

## **XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.

Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

## **XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejdříve dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.


13.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1      Položkový rozpočet stavby  
Příloha č. 2      Časový harmonogram prací


V Příbrami, dne ..... - 4 - 07 - 2019

za objednatele:

za zhotovitele:



.....  
starosta



**INVESSALES, spol. s r.o.**  
Vasilij Lakatyš, jednatel  
INVESSALES, spol. s r.o.  
Podskalská 22/1512 Nové Město  
128 00 Praha 2  
IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678  
OR měst. soudu v Praze  
odd. C, vl. 41963



## **PŘÍLOHY**

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | Časový harmonogram prací  |

# Slepý rozpočet stavby

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I

Datum: 12.6.2019

Objednatel : Město Příbram  
Týřova 108  
26101 Příbram I

ICO :  
DIČ :

Zhotovitel : INVESSALES, spol. s r.o.  
Podskalská 22/1512  
12800 Praha 2 - Nové Město

ICO : 62957678  
DIČ : CZ62957678

Za zhotovitele :

Za objednatele :

	15 %	Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 895 177,00
DPH	21 %	1 447 987,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>8 343 164</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Pohled uliční - východní	2 479 647	0	2 049 295	430 352	29,7
02 Pohled uliční - severní	1 709 289	0	1 412 619	296 650	20,5
03 Pohled uliční - západní	643 040	0	531 438	111 602	7,7
04 Pohledy ze dvora - okna	1 228 469	0	1 013 561	212 848	14,7
05 Pohledy ze dvora	2 284 801	0	1 893 265	396 536	27,4
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>8 343 164</b>	<b>0</b>	<b>6 895 177</b>	<b>1 447 987</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0	0	0	0	0,0
02	0	0	0	0	0,0
03	0	0	0	0	0,0
04	0	0	0	0	0,0
05	0	0	0	0	0,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	FBV	Dodávka	Montáž	H2S
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodotěsné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů		0	0	0	0	0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 32

764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0
786	Číslicové úpravy	0	0	0	0
787	Zasklívací	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výlety	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a výtvarných hmot	0	0	0	0
M22	Montáž edlovecí a zabezp. techniky	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejších nákladů	Cena celkem
Zřízení výrobní podmínky	0
Oborová přírůžka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimořádnější doprava	0
Zařízení stavenišť	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 32

### SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	SKP
<b>01</b>	Pohled uliční - včrnodní
<b>Stavba</b>	Měrná jednotka
<b>201902</b>	201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I
<b>Projektant</b>	Náklady na m. 0
<b>Zpracovatel projektu</b>	Typ rozpočtu
<b>Objednatel</b>	Město Příbram
<b>Dodavatel</b>	Zakázkové číslo
<b>Rozpočtovatel</b>	Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>Celková rozpočtová náklady</b>
HSV celkem	1 718 390
Z PŠV celkem	271 007
R/M práce celkem	210
N/M dodávky celkem	0
ZRN celkem	1 989 607
HZS	0
ZRN+HZS	1 989 607
ZRN+ost náklady+HZS	2 049 295
<b>Výpracováno</b>	<b>Základní náklady celkem</b>
Jméno :	59 688
Datum :	<b>Za zřizovatele</b>
Podpis :	Jméno :
	Datum :
	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %
DPH	21,0 %
Základ pro DPH	0,0 %
DPH	0,0 %
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	
	<b>2 479 647 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I  
Objekt : 01 Pohled uliční - včrnodní

Rozpočet :

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PŠV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	4 515	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 512 983	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výťahy	118 800	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 300	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 906	0	0	0	0
99 Stavební přesun hmot	36 792	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	35 272	0	0	0
783 Nátery	0	161 027	0	0	0
787 Zasklívání	0	74 708	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	0	0
D96 Přesuny aut a vbouraných hmot	22 083	0	0	210	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 718 390</b>	<b>271 007</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podminky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimosiavenní doprava				
Zařízení staveniště		3,0	1 989 607	59 688
Provoz investora				
Kompletační činnost (iČD)				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				<b>59 688</b>



Slepý rozpočet

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 01 Pohled uliční - východní						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4	1	Vodorovné konstrukce Položení vrstvy z izolací, uchyvací spony, hlavy zakryjí dlažby a stělní ploch Výhodní pohled: 431*15	m2	64,50	70,00	4 515,00
<b>CELKEM ZA Vodorovné konstrukce 4 515,00</b>						
Díl: 62	2	Úpravy povrchů vnější Omlitka jádrové veporné ručně št. V např. Kaim NHL Kalkputz Grob št. 10mm - spec.4 Východní A4.432.5338*12.2*0,7	m2	441,07	1 300,00	573 995,94
3	60202X	Omlitka jádrové veporné ručně št. V např. Kaim NHL Kalkputz Grob št. 30-10mm - spec.4 Východní A1:80.6102	m2	80,61	2 100,00	169 281,42
4	60203aX	Omlitka tlustě ručně št. V specifikace B št. V např. Kaim NHL Kalkputz Fein št. 6mm Východní A1:80.6102	m2	80,61	380,00	198 999,02
5	60205X	Omlitka veporná např. Kaim Ausgleichputz NP dle PD specifikace 3 8.20mm Východní A2.33.0105*1.5*0,7	m2	523,66	580,00	19 755,09
6	612440398RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnních mletou tabetové vedení pod omítkou 370,15	m2	0,45	650,00	292,50
7	61244142R00	Tabetová veporná omítková hmota nově posádná firmaz Východní pohled: 19*2	m	36,00	600,00	21 600,00
8	61244146R00	Tabetová veporná omítková hmota doplnění profilaes kolem oken a nedokemních řms Východní pohled: 1.5*2.2*2.2*2.2	m	17,00	980,00	16 660,00
9	62047X	Náter mla.zpoužíváním např.Kaim Fixativ dle PD specifikace 1 Východní A1:80.6102	m2	1 117,49	38,00	42 464,56
10	62096112R00	Zelený výplň vnějších otvorů z lešení Východní pohled: 1.12.25*44*2.385*3.46 Zemkové tablo:1.5	m2	118,65	30,00	3 559,56
11	62213X	Spojovací mřížek např.Kaim Porosan Trass Zementputz dle PD specifikace 2 št.V Východní A1:80.6102	m2	278,00	180,00	49 840,00
12	62214X	Dodatečná hydroizolace např.Kaim Slangund dle PD specifikace 9 Východní B2.33.0105*86.5715*25.3624*2*1.5*0,7	m2	147,89	140,00	20 718,22
13	62242512R00	Oprava vnějších omlitek tlustě št. V, do 10 % A2.33.0105*1.5*0,7	m2	34,06	180,00	70 571,81
14	62246aX	Podmátka stěn vnějších, sádková V spec.7 např.Silikatový mlék Kaim Contact Plus Color Východní A4.320.5999*86.5715*25.3624*12.2*0,7	m2	441,07	220,00	123 143,79
				559,74		
				411,75		

Slepý rozpočet

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 01 Pohled uliční - východní						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	62247aX	Mlák nebo náter stěn vnější št. V spec.8 např.aed-mléčková barva Kaim Solitakt Arie Východní B1.80.6102*320.5999*2*12.2*0,7	m2	559,74	250,00	139 936,13
16	62290311R00	Očištění zdi a vnitř před opravou, ručně očištění podklad, očištění, osazení, přebroušení Východní A4.432.5338*12.2*0,7	m2	443,07	130,00	57 599,49
17	62290411R00	Očištění fasády tlustě št. V spec.9 - 5 Východní A1:80.6102	m2	114,67	80,00	9 173,66
				80,61		
				34,06		
<b>CELKEM ZA Úpravy povrchů vnější 1 512 993,10</b>						
Díl: 94	18	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.fad.s podlahami št.1,2 m, H 30 m Východní pohled:600	m2	600,00	55,00	33 000,00
19	94194126R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 600*2	m2	1 200,00	40,00	48 000,00
20	94194194R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami št.1,2 m,H 30 m	m2	600,00	35,00	21 000,00
21	94194401R00	Montáž ochranné sítě z umělého vláken	m2	600,00	8,00	4 800,00
22	94194403R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 600*2	m2	1 200,00	5,00	6 000,00
23	94194408R00	Demontáž ochranné sítě z umělého vláken	m2	600,00	5,00	3 000,00
24	40445020.A	Značka doprav zlikozová - zlikoz zastavení	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
25	40445137.A	Značka korekční info - zlikoz vozovka	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>CELKEM ZA Lešení a stavební výtahy 118 800,00</b>						
Díl: 95	28	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách DMT* št. odpovídá št. stěny	kus	1,00	800,00	800,00
27	95007X	DMT* zpeřná montáž inžim. tabulek	kpl	2,00	600,00	1 200,00
26	95280111R00	Očištění mytím vnějších ploch oken a dveří 1.12.25*44*1.1	m2	110,00	30,00	3 300,00
<b>CELKEM ZA Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách 5 300,00</b>						
Díl: 96	29	Bourání konstrukcí Vykvetení dřevěných okenicích št. do 1,5 m2 Východní pohled:44*4	kus	175,00	5,00	880,00
30	97408212R00	Vykvetání rýh pro vodíka omítky stěn MVC šířka 3 cm Výhodní št	m	3,00	30,00	90,00
31	976015321R00	Očištění omlitek vnějších MVC v sádk. št. 60 10 % s vykřebením spár a očištění zdiva Východní pohled A4.B1 1.NP:18.7*1.66*19.5*1.65- (1.07*0.62*10+0.15*4)+3.13*2 0.7*12.2 2.NP:3.NP:(3.54*3.45)+42.23*(1.07*2.22*28-5*3,3) ostění 1.NP:(1.07*0.62*2*10,15*10+1.6*0,15*4 2.3.NP:(1.07*2.22*2*10,15*28 profilaes:(1.07*2.22*2)*28*0.03+1.7*(0.08*2)*15*2*0,18*15 1.8*0,13*13 řmsy A4.62.42.23(0,66*0,86*0,33) profilaes:42.23*0,2*3*0,0244	m2	441,07	15,00	6 616,11
				63,71		
				5,54		
				212,18		
				4,43		
				23,14		
				14,11		
				3,04		
				96,57		
				25,36		
32	979015331R00	Očištění omlitek vnějších MVC v sádk. št. 60 100 % s vykřebením spár a očištění zdiva	m2	114,67	80,00	10 320,36

Slepý rozpočet

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I	Rozpočet
Objekt :	01 Pohled užitní - východní	

P.č.	Cílové položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		východní pohled sokl (0,85x0,68)/2/19,7x(1,2x0,64)/2/19,5x1,5/0,7		34,06		
		A1,B1(1,97x1,95)/2,08x(1,07x1,6+1,0x1,14x1,8x4)		57,12		
		2,NP,S3,3x(1,97x2,22)/2		13,75		
		osačn(1,62x1,4x0,15x(1,07x2,26x2)/2x0,15		8,46		
		profílae:1,62x1,4x0,03		1,34		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>					<b>17 906,47</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Stavení přisun hmot</b>					
33	99228111R00	Přisun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	45,99	800,00	36 792,47
<b>CELKEM ZA</b>	<b>99 Stavení přisun hmot</b>					<b>36 792,47</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
34	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° 20% výměna	m	34,00	20,00	680,00
		východní pohled:34		34,00		
35	764410260R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm	m	10,00	650,00	6 500,00
		východní pohled:10		10,00		
36	764410800R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 20% výměna	m	10,00	20,00	200,00
		východní pohled:10		10,00		
37	764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm	m	34,00	800,00	27 200,00
		východní pohled:34		34,00		
38	992764203R00	Přisun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	345,60	2,00	691,20
<b>CELKEM ZA</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>					<b>99 271,60</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Íntéry</b>					
39	783161X	Obrnova zasklení - spry s efektem mliečného skla	m2	7,00	200,00	1 400,00
		východní:1,0;5*4		7,00		
40	78320181R00	Odstaraní nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	95,00	30,00	2 850,00
		východní pohled klempířparapet,1,1*44*0,30		14,52		
		řimsy,42,23*2*0,30		50,88		
		řáb:42,23*0,4		16,89		
		svod:13,8*0,5		6,90		
		stříška el:2*2*1+1		6,00		
		9S-94,988		0,01		
41	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	6,00	185,00	1 110,00
		východní:6		6,00		
42	783521200R00	Nátěr syntetický klempíř, toner, 2x barva Balašom	m2	89,00	160,00	14 240,00
		východní pohled:89		89,00		
43	78380181R00	Odstaraní nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	290,00	80,00	23 200,00
		východní pohled řám:(1,1*2,23)*2*0,35*44+1*44*0,3		115,76		
		řídla:(1,1*4*2*2*4)*0,3*44		174,24		
44	783831000R00	Nátěr Balašom truhlářských výměňů 2x + 1x tmel	m2	290,00	400,00	116 000,00
		východní:290,004		290,00		
45	783903812R00	Odstaraní sponový klempířské kce	m2	89,00	25,00	2 225,00
		východní pohled:89		89,00		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>783 Nátěry</b>					<b>161 026,92</b>
<b>Díl: 787</b>	<b>Zasklívaní</b>					
46	787600601R00	Vykřídlení oken sídla plechového a padole do 1 m2 výměna 10%	m2	10,00	50,00	500,00
47	787600601R00	Oprava - zasklívaní oken - příměrami	m	877,60	60,00	52 656,00
		východní:(1,1*6*2*2*4)*44		877,60		
48	7876800106A8	Zasklívaní oken - výměna 10%	m2	10,00	2 000,00	20 000,00
		východní:10		10,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I	Rozpočet
Objekt :	01 Pohled užitní - východní	

P.č.	Cílové položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M22</b>	<b>Montáž sádlovací a zabezp. techniky</b>					
49	220260101R00	Učazení kabelu pod omítku do příp. držáků	m	3,00	70,00	210,00
		východní:3		3,00		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>M22 Montáž sádlovací a zabezp. techniky</b>					<b>210,00</b>
<b>Díl: D86</b>	<b>Přesun suti a vybouraných hmot</b>					
50	87901111R00	Svádě oprava suti a vbour. hmot za 2,NP a 1,PP	t	14,34	300,00	4 301,86
51	97901121R00	Přípravek za kždě další podlaží	t	14,34	200,00	2 867,83
52	97908111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na sdtoku do 1 km	t	14,34	300,00	4 301,86
53	97908121R00	Přípravek k odvozu za kždý sdtá 1 km	t	200,75	10,00	2 007,55
54	97906211R00	Vnitrozvezení oprava suti do 10 m	t	14,34	250,00	3 584,81
55	979990001R00	Přípravek za sdtku stavební suti	t	14,34	350,00	5 018,87
<b>CELKEM ZA</b>	<b>D86 Přesun suti a vybouraných hmot</b>					<b>22 983,04</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>					
<b>Objekt</b>	201902	Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I	JKSO		
<b>Objekt</b>	02	Pohled uliční - severní	SKP		
<b>Stavba</b>			Měrná jednotka		
<b>201902</b>		Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I	Počet jednotek		
<b>Projektant</b>		D.Leachyřová	Náklady na m.j.	0	
<b>Zpracovatel projektu</b>		Město Příbram	Typ rozpočtu		
<b>Objednatel</b>			Zakázkové číslo		
<b>Dodavatel</b>			Počet listů		

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem	1 018 126	Zřízení výrobní podmínky
Z PSV celkem	352 508	Oborová přírážka
R/M práce celkem	840	Presun stavebních kapacit
N/M dodávky celkem	0	Mimosstavební doprava
ZRN celkem	1 371 474	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	1 371 474	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ostat.náklady+HZS	1 412 619	Ostatní náklady celkem
<b>Výrazová</b>		<b>Za zhotovitele</b>
Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	1 412 619 Kč
DPH	21,0 %	296 650 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 709 269 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I

Objekt : 02 Pohled uliční - severní

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	PZS
3 Svislá a kompletní konstrukce	400	0	0	0	0
4 Vodovrná konstrukce	3 092	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	11 166	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	856 246	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výřhy	99 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 250	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 765	0	0	0	0
99 Stavebními přesun hmot	27 733	0	0	0	0
764 Konstrukce klenpisové	0	39 018	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	134 456	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 377	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 919	0	0	0
783 Natěry	0	103 750	0	0	0
784 Malby	0	894	0	0	0
787 Zaskívání	0	61 094	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	840	0
D96 Přesuny suší a vyloupaných hmot	6 954	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 018 126</b>	<b>352 508</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>

## VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	KG
Zřízené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Presun stavebních kapacit			0	0
Mimosstavební doprava			0	0
Zařízení staveniště		3,0	1 371 474	41 144
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>41 144</b>

**Stavba :** 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I  
**Objekt :** 02 Pohled uliční - severní

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	31920231R00	Svislá a kovářská konstrukce	m2	0,90	500,00	400,00
		Vyrovnání povrchu záva přídělním do tl. 8 cm okolo 1.PP-170,8		0,80		400,00
<b>CELKEM ZA</b>	<b>3 Svislá a kovářská konstrukce</b>					<b>400,00</b>
Díl: 4	45197111R00	Vodorovné konstrukce	m2	44,18	70,00	3 092,25
		Početní vrstvy z gnejsů, uchyacení spory, hříby zálepy dutby a asfalt ploch		44,18		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>3 092,25</b>
Díl: 61	612401351R12	Upravy povrchů vnitřní	kus	1,00	450,00	450,00
		Omláka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi		1,00		
		1.PP-1				
		Zeděními omítkou kolem oken, dveří apod.		26,40	120,00	3 168,00
		1.PP:(1,1+1,2)+2+0,6+2,5		26,40		
		Omláka vodorovné vnitřní ostení - štukové s použitím suché maltové směsi		11,10	650,00	7 548,00
		1.PP okna:(1,3+1,2)+0,6+5		11,10		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>					<b>11 166,00</b>
Díl: 62	60201X	Upravy povrchů vnější	m2	468,42	820,00	382 464,40
		Omláka štuková vepřné ručně št:1:2 např. Keim NHL-A4**30		30,00		
		Keilputz Greb tl. 15mm - spec.4		79,42		
		A4**30		357,00		
		Omláka štuková ručně št:1:2 např. Keim NHL-A4**30		468,42		
		Keim NHL-Keilputz Fein tl.5mm		30,00		
		A4**30		79,42		
		A4**30		357,00		
		Hrubá výplň štv ve stěnicích maltou kabeleové vedení pod omítkou		1,80	650,00	1 170,00
		1270,15		1,80		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>					<b>382 464,40</b>
Díl: 6	61240339R12	Náhr výplň štv ve stěnicích maltou kabeleové vedení pod omítkou	m2	959,35	38,00	36 455,33
		Náhr min.zpevňovačem např.Keim Elastiv dle PD specifikace 1		26,67		
		B2:29,45+0,9+(0,9+0,9)*0,09		-1,32		
		(-1,170,8+1,170,4)		1,16		
		ostění:(1,1+0,98+2)*0,38		60,00		
		A4**B1:3072		158,84		
		A4**B1:79,42+2		714,00		
		A4+B1:3572		75,01		
		Zakrytí okení vnitřních obvodů z tělení		69,26		
		severní: 1,14+2,29+93		5,76		
		1,2+0,9+1,1+0,982				
		Společný nástak např.Keim PorosanTreas Zemaoutpuz dle PD specifikace 2		233,21		
		A4**30		30,00		
		A4**79,42		79,42		
		A4:357		357,00		
		50% vhmtra -66,42/2		-233,21		
		Dostatečná hydroizolace např.Keim Stangrund dle PD specifikace 8		26,51		
		B2:26,5107		26,51		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>66 Dodatečné konstrukce na pozemních stěbách</b>					<b>3 711,50</b>

**Stavba :** 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I  
**Objekt :** 02 Pohled uliční - severní

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	62242211R00	Oprava vnitřních omlék vlnou, Muskl. II. do 10 %	m2	357,00	80,00	28 560,00
		A4:357		357,00		
14	62246X	Podhled stěn vnitřních, složité 1 - 2 spec.7 např. ALLIKMIDY náhr.Keim Contact Plus Color	m2	492,93	180,00	88 727,53
		B2:26,5107		26,51		
		B1:30+79,42+357		468,42		
15	62247X	Náhr nebo nástak stěn vnější, slož 1 - 2 spec.8 např. ak-silikátová barva Keim Sokolair Arte	m2	492,93	200,00	98 586,14
		B2:26,5107		26,51		
		B1:30+79,42+357		468,42		
16	62290311R00	Ostění zdi a valů před opravou, rubně odtěhni poctleku, odtěhnutí, odtěhnutí, přebroušení	m2	468,42	130,00	60 834,95
		severní A4**30		30,00		
		A4**2:36+29,45*(4,36+0,6)/2+(-1,2+0,6)*1,1+0,6+1,1+0,2		73,28		
		ostění:(1,2+0,6)*2+5*0,38+(1,1+0,98)*0,38		5,72		
		0,09*(1,28+2,93)		0,42		
		A4:357		357,00		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>62 Upravy povrchů vnitřní</b>					<b>856 245,56</b>
Díl: 94	941941042R00	Ležání a stavění výtlahy	m2	500,00	55,00	27 500,00
		Montáž tělení leh.těla s podlahami, št.1,2 m, H 30 m		2	1 000,00	40 000,00
		Připíjet z tabule mastic použití tělení k pol.1042		1 000,00		
		500*2				
		Demontáž tělení leh.těla s podlahami, št.1,2 m, H 30 m		500,00	35,00	17 500,00
		Montáž ochranné sítě z umělého vlákna		500,00	8,00	4 000,00
		Připíjet z tabule mastic použití sítí k pol. 4011		1 000,00	5,00	5 000,00
		500*2		1 000,00		
		Demontáž ochranné sítě z umělého vlákna		500,00	5,00	2 500,00
		Značka dopravy záložové -základ zasození		1,00	1 500,00	1 500,00
		Značka dopravní info-zuběná vozovka		1,00	1 500,00	1 500,00
<b>CELKEM ZA</b>	<b>94 Ležání a stavění výtlahy</b>					<b>99 500,00</b>
Díl: 95	95200110R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách	m2	75,01	30,00	2 250,33
		Čistění mřížím vnitřních puch okna a dveří				
<b>CELKEM ZA</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách</b>					<b>2 250,33</b>
Díl: 96	96808112R00	Bourání konstrukcí	kus	116,00	5,00	580,00
		Vybavení dřevěných okenních křidel št.1 do 1,5 m2		29,4		
		1.PP-772		14,00		
		Vybavení, zavěšení kovových křidel oken št. 1,5 m2		14,00		
		1.PP:1,08*1,06+1,12*0,98+1,2*0,59*5		5,78		
		Vybourání kovových rámeč oken ztenžených pl. 1 m2		7,80		
		1.PP:1,08*1,06+1,12*0,98+1,2*0,59*5		7,80		
		Vybourání štv. sed. oken, št.1,2 m, tl.15 cm, M.V.C		7,80		
		1.PP:1,3*1,2*5		7,80		
		Vysazení oken vnitřních M.V.C v sokl. št.1-4 do 10 % s vypracováním záva a ostění		12,00		
		A4:427-173,276+26,19		328,53		
		ostění:(1,14+2,25+2)*27*0,14		21,32		
		profilaže:(1,15+2,5)*2*0,02*29		4,23		
		14,82*0,98+1,78+0,91*0,09		1,09		
		18,08*0,98+2,93+0,91*0,09		1,28		
		12,85*0,02*2		0,51		
		357-356,9763		0,02		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>					<b>360,00</b>
Díl: 97	976015221R00	Čistění omlék vnitřních M.V.C v sokl. št.1-4 do 10 % s vypracováním záva a ostění	m2	357,00	15,00	5 355,00
		A4:427-173,276+26,19		328,53		
		ostění:(1,15+2,5)*2*0,02*29		21,32		
		profilaže:(1,15+2,5)*2*0,02*29		4,23		
		14,82*0,98+1,78+0,91*0,09		1,09		
		18,08*0,98+2,93+0,91*0,09		1,28		
		12,85*0,02*2		0,51		
		357-356,9763		0,02		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>97 Čistění omlék vnitřních M.V.C v sokl. št.1-4 do 10 % s vypracováním záva a ostění</b>					<b>5 355,00</b>

**Slepý rozpočet**

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I	Rozpočet:
Objekt :	02 Pohled uliční - severní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		řemy(1,14+2,25) 270,35*28+1,14*25*0,3		78,74		
		řídla(1,14+2,25+0,3*29		117,97		
Díl: 55	783031000R00	Nářez Balatový truhlářských výrobků 2x + 1x tmel	m <sup>2</sup>	400,00		78 692,80
Díl: 58	78300312R00	Osmišestiúhelníkové kempřířské lca	m <sup>2</sup>	25,00		1 040,00
	<b>CELKEM ZA DÍL: 783 NÁŘEZY</b>					<b>103 732,80</b>
Díl: 764		<b>Malby</b>				
Díl: 57	784191101R00	Penetrace podkladů univerzální Primalex 1x	m <sup>2</sup>	14,90		223,50
Díl: 58	78418521R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m <sup>2</sup>	14,90		670,50
		1,PP:(1,1+1,2)*0,6*2+(1,3+1,2)*2*0,6*0,08		14,90		
	<b>CELKEM ZA DÍL: 764 MALBY</b>					<b>894,00</b>
Díl: 787		<b>Zasklívaní</b>				
Díl: 59	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m <sup>2</sup> výměna 10%	m <sup>2</sup>	7,70		384,75
		1,14*2,25*3		7,70		
Díl: 60	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přemalování	m	480,00		36 800,00
		1,14*8+2,25*4)*28*0,84		480,00		
Díl: 61	78781111U00	Montáž na sklo fólie bezpečnostní	m <sup>2</sup>	5,76		3 453,60
		1,PP:1,2*0,6*1,1*0,8*2		5,76		
Díl: 62	787880010RAB	Zasklívání oken - výměna 10 %	m <sup>2</sup>	7,70		15 380,00
Díl: 63	63479038	Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná	m <sup>2</sup>	6,33		5 065,26
		5,756*1,1		6,33		
	<b>CELKEM ZA DÍL: 787 ZASKLÍVÁNÍ</b>					<b>61 093,63</b>
Díl: M22		<b>Montáž sčítavací a záhezp. techniky</b>				
Díl: 64	220280101R00	Uložení kabinetu pod omítku do přípr. drážky	m	12,00		840,00
	<b>CELKEM ZA DÍL: M22</b>					<b>840,00</b>
Díl: D96		<b>Průmysl suti a vybourání hmot</b>				
Díl: 65	97901111R00	Svislá oprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,52		1 354,61
Díl: 66	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,52		903,07
Díl: 67	97908111R00	Obvoz suti a výbour. hmot na sčítadlo do 1 km	t	4,52		1 354,61
Díl: 68	97908112R00	Příplatek k obvozu za každý další 1 km	t	63,22		632,15
Díl: 69	97908211R00	Vnitřní přeprava doprava suti do 10 m	t	4,52		1 126,54
Díl: 70	97999001R00	Poplatek za sčítadlo svačební suti	t	350,00		1 580,36
	<b>CELKEM ZA DÍL: D96 PRŮMYSL SUTI A VYBOURÁNÍ HMOT</b>					<b>6 933,80</b>

**Slepý rozpočet**

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I	Rozpočet:
Objekt :	02 Pohled uliční - severní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl: 99	99828111R00	Stavění přesun hmot				
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	34,87		27 733,14
	<b>CELKEM ZA DÍL: 99 STAVĚNÍ PŘESUN HMOT</b>					<b>27 733,14</b>
Díl: 764		<b>Konstrukce kempřířské</b>				
Díl: 33	78441020R00	Oplechování parapetu včetně roštu Pz, rš 400 mm výměna 20 %	m	7,20		4 680,00
Díl: 34	78441080R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	15,40		308,00
		1,PP:1,2*5+1,1*2		8,20		
		výměna 20%,6*1,2		7,20		
Díl: 35	7847781	PREFA lemování řítkové stěny R5 500 mm Al polekovany plech ozn:K1	kus	17,53		26 295,00
		8,765*2		17,53		
Díl: 36	7847783X	PREFA, oplechování parapetů, R5 450 mm	m	8,20		6 970,00
		1,2*5+1,1*2		8,20		
Díl: 37	98876420R00	Přesun hmot pro kempřířské konst. výšky do 24 m	%	382,53		765,06
	<b>CELKEM ZA DÍL: 764 KONSTRUKCE KEMPŘÍŘSKÉ</b>					<b>39 018,06</b>
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
Díl: 38	76601X	D-M okno dřevěné Euro -dvójedlo díe ozn. 01	ks	5,00		90 000,00
Díl: 39	76602X	D-M okno dřevěné Euro -dvójedlo díe ozn. 02	ks	2,00		44 000,00
Díl: 40	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ocelní PT-Z folie-PP-Z folie	m	18,80		3 720,00
		(1,2+0,6)*2)*5+1,1*3*2		18,80		
Díl: 41	76660122R00	Těsnění okenní spáry parapet,PT folie+PP folie+parafa	m	8,20		4 100,00
		1,2*5+1,1*2		8,20		
Díl: 42	988766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konst., výšky do 6 m	%	1 318,20		2 636,40
	<b>CELKEM ZA DÍL: 766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ</b>					<b>134 456,40</b>
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
Díl: 43	76768X	Demontáž mříží	m <sup>2</sup>	2,16		432,00
		1,2*0,9*3		2,16		
Díl: 44	76767X	D-M nová mříž na okno 1080x980 1,PP přeběžná cena díe výbvu investora	ks	2,00		5 000,00
Díl: 45	76768X	D-M nová mříž na okno 1200x880 1,PP přeběžná cena díe výbvu investora	ks	1,00		1 800,00
Díl: 46	988767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konst., výšky do 6 m	%	72,32		144,64
	<b>CELKEM ZA DÍL: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ</b>					<b>7 376,64</b>
Díl: 761		<b>Obklady keramické</b>				
Díl: 47	761101210R00	Penetrace podkladů pod obklady	m <sup>2</sup>	5,00		100,00
		1,PP:1,2*0,6+1,2*5*0,8+0,08		5,00		
Díl: 48	76167514R00	Montáž obkladů parapetů keramice, na tmel, 20x20 cm	m	6,20		3 690,00
		1,1*2+1,2*5		6,20		
Díl: 49	597813660	Obklad díe výbvu investora	m <sup>2</sup>	5,50		2 090,00
		5*1,1		5,50		
Díl: 50	9887678101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,08		38,91
	<b>CELKEM ZA DÍL: 761 OBKLADY KERAMICKÉ</b>					<b>5 918,91</b>
Díl: 763		<b>Nářez</b>				
Díl: 51	763201811R00	Odstavení nářezů z kovových konstrukcí okřídlením skřítka:1,6*0,6*2	m <sup>2</sup>	43,40		1 502,00
				1,80		
Díl: 52	76325060R00	kempřířka:1,2*0,4*29+(13,71+18,09)*0,5+(7,59+9,01+12,85)*0,4	m <sup>2</sup>	41,60		333,00
Díl: 53	763522120R00	Nářez syntetický korozivní konstrukcí 2x emal	m <sup>2</sup>	1,80		6 656,00
Díl: 54	763601811R00	Odstavení nářezů truhlářských, oken odřábáním	m <sup>2</sup>	186,71		15 736,56

### SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>03</b>	<b>SKP</b>	
<b>Pohled uliční - západní</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	<b>201902</b>	Počet jednotek	0
<b>Oprava řasády - OA a VOS Příbram I</b>		Náklady na m.j.	0
<b>D. Lechnýřová</b>		Typ rozpočtu	
<b>Město Příbram</b>		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtovatel</b>		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>471 175</b>	<b>Zřízení výrobní podmínky</b>	<b>0</b>
HSV celkem	471 175	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	44 784	Oborová přírážka	0
R/M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N/M dodávky celkem	0	Mimosstaveništní doprava	0
ZRN celkem	515 959	Zařízení stavenišť	15 479
		Průvoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	515 959	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	531 438	Ostatní náklady celkem	15 479
<b>Výpracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	531 438 Kč	
DPH	21,0 %	111 602 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>643 040 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba : 201902 Oprava řasády - OA a VOS Příbram I  
Objekt : 03 Pohled uliční - západní

Rozpočet :

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 512	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	720	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	391 382	0	0	0	0
64 Výpěň otvorů	750	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výživy	57 900	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	210	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 599	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 591	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 752	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	27 183	0	0	0
783 Nátery	0	5 216	0	0	0
784 Malby	0	1 350	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	1 125	0	0	0
787 Zasklívaní	0	1 158	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 511	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>471 175</b>	<b>44 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0		0	0
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimosstaveništní doprava	0		0	0
Zařízení stavenišť	3,0		515 959	15 479
Průvoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>15 479</b>

Slepý rozpočet

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 03 Pohled uliční - západní						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4	45197111R00	Vodorovné konstrukce	m2	21,60	70,00	1 512,00
		Položení vrstvy z geotextilu, uchytnení spony, těhy zaloyl sádky a sádk. ploch 14,4*1,5		21,60		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 512,00</b>
Díl: 61	612408981R12	Úpravy povrchů vnější	m	6,00	120,00	720,00
		Zakřivení omítek kolem oken, dveří apod. a použitím suché maltové omítky		6,00		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>720,00</b>
Díl: 62	62021X	Úpravy povrchů vnitřní	m2	170,99	820,00	140 210,49
		Omítky tlakové vjezdové rúbné žil.2 např. Keim NHL Kalkputz Glob. fl. 16mm - spec.4 A4:170,9884		170,99		
4	62020X	Omítky tlakové rúbné die PD specifikace 5 žil.1-2 např. Keim NHL Keim NHL Kalkputz Fein fl.5mm A4:170,9884	m2	170,99	280,00	47 876,75
5	62020X	Omítky tlakové rúbné die PD specifikace 3 žil.20mm A2:10,1112	m2	10,11	600,00	6 066,72
6	62047X	Náter miz.zpouvedem např.Keim Fixativ die PD specifikace 1 A2:10,1112	m2	10,11	39,00	17 546,61
		A3*:A3**42,48+57,6 100,09				
		A4:170,9884 170,99				
7	62098112R00	Zakrytí vnitřní vnitřních otvorů z lešení A2:10,1112	m2	7,00	30,00	210,00
		1,12+2,22*2+1,46*1,46+1,08*2,06 6,84				
		7-6,8428 10,11				
8	62213X	Spojovací mřížek např.Keim Porosan(rass Zementputz die PD specifikace 2 A4:170,9884	m2	81,00	99,00	9 009,00
		A2:10,1112+0,4502 10,56				
		50% vrnay-181,0996/2 -80,55				
9	62214X	Dotlačení hydroizolace např.Keim Silargrund die PD specifikace B B2:175+10,1112	m2	11,86	140,00	1 660,57
		11,86 13 979,07				
10	62242211R00	Oprava vnějších omítek vjezd. tlack. žil. do 10 % A4:170,9884	m2	170,99	80,00	13 979,07
		170,99				
11	62246X	Podmíteř stěn vnějších, síldžnost 1 - 2 spec.7 např.alkidový náter Keim Contact Plus Color A3*: A3**42,48+57,6 100,09	m2	281,18	180,00	50 612,33
		B1:B2:170,9884+10,1112 181,10				
12	62247X	Náter nebo nátěr stěn vnější, sílož 1 - 2 spec.6 např.alkidová barva Keim Solisid Art A3*: A3**42,48+57,6 100,09	m2	281,18	200,00	56 236,92
		B1:B2:170,9884+10,1112 181,10				
13	62248X	Přípravek proti biocidnímu napadení die PD spec.6 např. Keim Agicid Plus A3*:A2,48	m2	100,08	65,00	6 506,20
		A3**57,6 57,69				
14	62290311R00	Očištění zdi a vseh před opravou, rúbné očistení podkladu, očištění/ osakdění/přibroušení A4:170,9886	m2	170,99	130,00	22 228,52
		170,99				

Slepý rozpočet

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 03 Pohled uliční - západní						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	822904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou síldžnost 1 - 2 A3*:A3**14,4+2*0,7*14,4 42,48	m2	110,19	50,00	5 508,98
		A3**4*14,4 57,60				
16	82290412R00	Rúbní očistení celovým kamfáem A2:10,1112	m2	100,08	140,00	14 011,20
		A3**42,48 42,48				
		A3**57,6 57,60				
<b>CELKEM ZA</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>301 381,94</b>
Díl: 64	648991119R16	Vypíné otvory	m	1,50	500,00	750,00
		Očištění parapet,desek plast. a lamin. ž. net 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky ž. 600 mm 03:1,5		1,50		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>64</b>	<b>Vypíné otvory</b>				<b>750,00</b>
Díl: 94	941941042R00	Lešení a stavební vlnahy	m2	300,00	55,00	16 500,00
		Montáž lešení leh. sad s podlahami ž.1,2 m, H 30 m		300,00		
18	941941292R00	Připínavé za tažný mřížek použít lešení k pol.1042 300*2	m2	600,00	40,00	24 000,00
20	941941942R00	Demontáž lešení leh. sad s podlahami ž.1,2 m, H 30 m	m2	300,00	35,00	10 500,00
21	941944011R00	Montáž ochranné síť z umělých vláken	m2	300,00	8,00	2 400,00
22	94494031R00	Připínavé za tažný mřížek použít síť k pol. 4011 300*2	m2	600,00	5,00	3 000,00
23	944944081R00	Demontáž ochranné síť z umělých vláken	m2	600,00	5,00	3 000,00
<b>CELKEM ZA</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební vlnahy</b>				<b>37 900,00</b>
Díl: 95	952901109R00	Dokotčovací konstrukce na pozemních stavebách	m2	7,00	30,00	210,00
		Zaklání mříž. vnějších pích oken a dveří		7,00		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>95</b>	<b>Dokotčovací konstrukce na pozemních stavebách</b>				<b>210,00</b>
Díl: 96	960901112R00	Bourání konstrukcí	kus	6,00	5,00	30,00
		Vytváření dřevěných okeničích klídek pl. do 1,5 m2 6		6,00		
26	960902336R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojných pl. 4 m2 1,5*1,5	m2	2,25	150,00	337,50
27	960905002R00	Bourání parapet dřevěných ž. do 50 cm	m	1,50	40,00	60,00
28	978016221R00	Očištění omítek vnějších MVC v sílož. 1-4 do 10 % a vykrabání spár a očištění zdive A4:0,5*3,5	m2	170,99	15,00	2 564,89
		279-(42,48+57,6+1,75+10,0272) 167,14				
		ostění(1,12+2,22*2+0,14+1,46*1,08+0,14 1,85				
		probíse(1,12+2,22*2+0,02+1,46*1,08 0,25				
29	978016261R00	Očištění omítek vnějších MVC v sílož. 1-4 do 100 % a vykrabání spár a očištění zdive A2:0,9*(3,78+1,08+1,36+1,08*0,3 0,7*5,07+0,54*2,23 0,81+0,3*2*0,14	m2	10,11	80,00	808,67
		0,7*5,07+0,54*2,23 4,75				
		ostění(0,3*2*0,14 0,08				
<b>CELKEM ZA</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 599,00</b>
Díl: 99	992902111R00	Staveništní přesun hmot	t	15,74	800,00	12 590,92
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 26 m		15,74		
<b>CELKEM ZA</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 590,92</b>
Díl: 764	764311821R00	Konstrukce klempříské	m2	4,50	50,00	225,00
		Demontáž krytiny, tebie 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°		4,50		
32	764410850R00	Demontáž oplachování parapetů, žil od 100 do 330 mm 1,5	m	1,50	20,00	30,00
		1,50				



Slepý rozpočet

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I	Rozpočet:				
Objekt :	03 Pohled užití - západní					
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	764774401R00	Falcování krytiny PREFE A1 polokovový plech do 30°	m2	4,50	1 200,00	5 400,00
		3*1,5		4,50		
34	764775309R00	PREFE A1 polokovový plech - okapnička	m	3,00	250,00	750,00
35	764775309R00	PREFE A1 polokovový plech - hromozvedení na stěnu	m	3,00	350,00	1 050,00
36	764776303R00	PREFE A1 oplechování parapetů, RS 300 mm	m	1,50	750,00	1 125,00
		1,5		1,50		
37	800764203R00	Práslun línová pro klenbová konstrukce, výšky do 24 m	%	85,50	2,00	171,00
<b>Čelkem za</b>	<b>764 Konstrukce kempifikace</b>					<b>8 751,00</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářská</b>					
38	76603X	DxM okna dřevěná Euro-Okapjako dle ozn. 03	kg	1,00	25 000,00	25 000,00
39	766001213R00	Těsnění okenní spáry, ovládní (PT-Z, folie+PP-Z, bala 1,5*3	m	4,50	200,00	900,00
40	766001229R00	Těsnění okna, spáry parapet PT folie+PP oplechování	m	1,50	500,00	750,00
41	988766020R00	Práslun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	289,50	2,00	583,00
<b>Čelkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářská</b>					<b>27 183,00</b>
<b>Díl: 763</b>	<b>Náklady</b>					
42	76320161R00	Odstavení nákladů z kovových konstrukcí okapních zábradlí 4*1	m2	5,36	30,00	160,90
		Klempř. 1,20*3		0,36		
43	7632260R00	Náklady výroby kovových konstrukcí 2x emal	m2	5,00	185,00	925,00
44	76325230R00	Náklady výroby kempifik. konstr. 2x barva Balakom	m2	5,36	160,00	857,60
45	76360181R00	Odstavení nákladů truhlářských, okna okapních (1,12*2,22)*2,03, 3,5*1,12*2,22*4+1,12*4*0,3 6,8-6,682	m2	6,80	80,00	544,00
		1,12*2,22*2,03, 3,5*1,12*2,22*4+1,12*4*0,3 6,8-6,682		6,80		
46	76363100R00	Náklady truhlářských výrobků 2x * 1x 1m	m2	6,80	400,00	2 720,00
47	763630812R00	Odstavení sponový kempifik. lca	m2	0,36	25,00	9,00
<b>Čelkem za</b>	<b>763 Náklady</b>					<b>5 216,40</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Malby</b>					
48	76419110R00	Práce podkladu ušetření Primerex 1x	m2	15,00	15,00	225,00
49	764195212R00	Malba teplota Primerex Plus, bílá, 2 x	m2	15,00	45,00	675,00
50	764402801R00	Odstavení malby okapním v místnosti H do 3,8 m výměna okna 4*3,3-1,5*1,5+1,5*3*0,75-0,675	m2	15,00	30,00	450,00
<b>Čelkem za</b>	<b>764 Malby</b>					<b>1 350,00</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Čalounická úprava</b>					
51	76602112R00	Zaklad. lín. okna zhot.	m2	2,25	500,00	1 125,00
		03:1,5*1,5		2,25		
<b>Čelkem za</b>	<b>766 Čalounická úprava</b>					<b>1 125,00</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Zastříhání</b>					
52	767000801R00	Oprava - zastříhání okna - přeměření	m	14,48	80,00	1 158,40
		1,12*5+2,22*4		14,48		
<b>Čelkem za</b>	<b>767 Zastříhání</b>					<b>1 158,40</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Práslun suší a vybouraných hmot</b>					
53	97901111R00	Suší oprava suší a výbor. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,83	300,00	489,17
54	97901121R00	Příprava za každé další podlaží	t	1,83	200,00	366,11
55	97908111R00	Odvoz suší a výbor. hmot na sádku do 1 km	t	1,83	300,00	489,17
56	97908121R00	Příprava k odvozu za každý další 1 km	t	22,83	10,00	228,28
57	97908211R00	Vnitrostavěbní oprava suší do 10 m	t	1,83	250,00	407,84
58	979990001R00	Poplatek za sádku stavěbní suší	t	1,83	350,00	570,70
<b>Čelkem za</b>	<b>D96 Práslun suší a vybouraných hmot</b>					<b>2 511,08</b>

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet Objekt	JKSO SKP	Měrná jednotka
04		Měrná jednotka
04		Pohledy ze dvoran - okna
201902		Objekt
04		Měrná jednotka
04		Náklady na m.
04		Typ rozpočtu
04		Zakázkové číslo
04		Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>
HSV celkem	100 343	Zrušené výrobní podmínky
Z PSV celkem	883 687	Oborová přírůžka
R/M práce celkem	0	Práslun stavebních kapacit
NJM dodávky celkem	0	Mimosstavební doprava
ZRN celkem	984 040	Zařízení staveniště
		Práslun investora
HZS	0	Kompletní činnost (IGD)
ZRN+HZS	984 040	Ostatní náklady neuvedené
ZSR+ost náklady+HZS	1 013 561	Ostatní náklady celkem
<b>Výpracování</b>	<b>Základní</b>	<b>Základní</b>
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	1 013 561 Kč
DPH	21,0 %	212 848 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		
<b>1 226 409 Kč</b>		

Poznámka :



Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I  
 Objekt : 04 Pohledy ze dvora - okna

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Podávka	Montáž	MZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	34 565	0	0	0	0
64 Vyplně otvorů	26 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 332	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 040	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	41 698	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	666 990	0	0	0
783 Nálety	0	60 808	0	0	0
784 Malby	0	25 364	0	0	0
788 Celouničkové úpravy	0	56 364	0	0	0
787 Zařizování	0	32 474	0	0	0
D96 Přesuny sůl a vbouraných hmot	10 906	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>100 343</b>	<b>843 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmiňky			0	0
Oborná přírůžka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimosstaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště	3,0	984,040	0	29 521
Provoz investora			0	0
Kompletační říinnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>29 521</b>

### Slabý rozpočet

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I  
 Objekt : 04 Pohledy ze dvora - okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	61240891R12	Úpravy povrchů vnitřní	m	289,04	120,00	34 684,80
		Začistění omítek kolem oken, dveří apod. a použitím suché maltové směsi		74,44		
		dvojní jízni 1:1,12+2,22)2*8+(1,5+4,2)+3*2+1,5*2		213,00		
		západní 1:1,18+2,38)2*30				
		<b>CELKEM ZA DÍL Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>34 684,80</b>
Díl: 64	64284412R14	Vyplně otvorů	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
		Otazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m včetně		1,00		
		dodávky zárubně 80x187x16 cm				
		Západní 2:1				
Díl: 94	94899113R12	Otazení parapet, desek plast. a lamín. š. nad 20cm včetně	m	36,00	450,00	16 200,00
		dodávky parapet, desek plast. a lamín. š. nad 20cm včetně		36,00		
		Západní 1:1,2*30				
Díl: 96	96899113R16	Otazení parapet, desek plast. a lamín. š. nad 20cm včetně	m	15,60	500,00	7 800,00
		dodávky parapet, desek plast. a lamín. š. nad 20cm včetně		15,60		
		dvojní jízni 1:1,5*6				
		<b>CELKEM ZA DÍL Vyplně otvorů</b>				<b>28 500,00</b>
Díl: 94	94185002R00	Lešení a stavební výtahy	m2	70,00	100,00	7 000,00
		Lešení lehké ponocné, výška posádky do 1,9 m				
		<b>CELKEM ZA DÍL Lešení a stavební výtahy</b>				<b>7 000,00</b>
Díl: 96	968006112R00	Bourání konstrukcí	kus	167,00	5,00	835,00
		Vybavení dřevěných okenních křídel pl. do 1,6 m2		58,00		
		jízni 1:8*3+2*2+2*8+6*3		4,00		
		Západní 2:2,2		5,00		
		východní 2*2+1		100,00		
		Západní 1:4*10+2*30		1,00		
		Vybavení dřevěných ovesních křídel pl. do 2 m2		1,00		
		Západní Z:1		1,00		
Díl: 98	988006235R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	108,41	150,00	16 261,56
		dvojní jízni 1:1,12+2,22)9+1,46*1,46*2		24,15		
		Západní 1:1,18+2,38*30		84,25		
Díl: 98	9880062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	4,32	140,00	604,94
		dvojní jízni 1:2,98*1,45		1,60		
		Západní Z:0,8*2		1,60		
Díl: 99	9980072455R00	Vybourání kovových dvojitých zárubní pl. do 2 m2	m	51,60	40,00	2 064,00
		Západní 2:0,8*2		15,60		
		Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm		36,00		
		dvojní jízni 1:1,5*2+3+1,2*8				
		Západní 1:1,2*30				
		<b>CELKEM ZA DÍL Bourání konstrukcí</b>				<b>20 331,90</b>
Díl: 99	99820111R00	Staveništní přesun hmot	l	1,30	800,00	1 040,25
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
		<b>CELKEM ZA DÍL Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 040,25</b>
Díl: 764	76410260R00	Konstrukce klempířské	m	4,40	650,00	2 860,00
		Oplechování parapetů včetně rebiž. ř. 400 mm výměna 20%		1,30		
		jízni 1:1,9		3,10		
		Západní 1+2,východ 3:1				
Díl: 764	76410850R00	Demonáž oplechování parapetů, ř. od 100 do 330 mm	m	66,00	20,00	1 320,00
		dvojní jízni 1:15,6		15,60		
		Výměna 20%:(0,72*1,6*3)+0,2*0,06		1,30		
		Západní 1:1,2*30		36,00		
		Výměna 20%:(1,2*10+0,72*12)+0,2*0,02		3,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I	Rozpočet:
Objekt :	04 Pohledy ze dvora - okna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	764778302500	PREFA, oplechování parapetů, RS 250 mm Al polokovový plech	m	36,00	700,00	25 200,00
		západní 1:1,2*30		36,00		
16	764778303500	PREFA, oplechování parapetů, RS 300 mm Al polokovový plech	m	15,80	750,00	11 700,00
		dvorní jižní 1:1,5*6		15,80		
17	968764203500	Právan hmot pro těmpletské korně, výšky do 24 m	%	408,80	2,00	817,60
<b>CELKEM ZA 764 Konstrukce kornětské</b>						
<b>Díl: 766</b>						
18	76601X	Dřevěná okna dřevěná Euro - dvójáko dle ozn. 06	ks	8,00	18 000,00	144 000,00
19	76602X	Dřevěná okna dřevěná Euro - dvójáko dle ozn. 04	ks	1,00	28 000,00	28 000,00
20	76603X	Dřevěná okna dřevěná Euro - dvójáko dle ozn. 03	ks	2,00	25 000,00	50 000,00
21	766801213500	Těsnění okenní spáry, ocelň,PT-2, folie+PP-Z folie	m	237,56	200,00	47 512,00
		jižní 1:(1,12+2,22)*78+(2,98+1,45)*2+1,5*3*2		59,36		
		západní 1:(1,18+2,38)*2*30		178,20		
22	766801225000	Těsnění okenní spáry, parapet,PT folie+PP folie+plech	m	51,90	500,00	25 950,00
		jižní 1:1,5*2*3+1,2*8		15,60		
		západní 1:1,2*30		36,30		
23	766823003500	Montáž okna plastových pačty do 4,50 m2	kus	30,00	1 500,00	45 000,00
		západní 1:30		30,00		
24	766861112500	Montáž dveří do zabudov. otevíracích 1ks do 0,8 m	kus	1,00	600,00	600,00
		západní 2:1		1,00		
25	61143191X	Okno plast. dělené ve výšce 118x238 (170+40) 06/6 dle PD ozn. 06	kus	30,00	9 500,00	285 000,00
		západní 1:30		30,00		
26	6117X	Dveře vchodové plast. 80x197 cm dle PD ozn. 7 vč. kování a bezpeč. zámku	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
		západní 2:1		1,00		
27	968766202500	Právan hmot pro truhlářské korně, výšky do 12 m	%	6 539,12	2,00	13 078,24
<b>CELKEM ZA 766 Konstrukce truhlářské</b>						
<b>Díl: 768</b>						
28	763225100500	Náhr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email nová zánubě	m2	1,92	500,00	960,00
		západní 2:(0,8+2,2)*0,4		1,92		
29	763601611500	Odstřežení nátěrů truhlářských, okem odstráněním	m2	124,98	80,00	9 998,40
		dvorní jižní		4,91		
		1:0,57*4*2*0,35+0,57*4*2*0,34+(0,6+0,9)*2*0,3		8,18		
		(0,8+2,2)*2*0,35*2+(0,62*4+2,22)*2*0,3+0,05		9,60		
		(1,8+2,02)*2*0,4+1,8*4*0,4+(2,75+1,8)*2*0,4+0,026		18,31		
		(1,8*4+1,6)*0,3+(1,8*4+2,02)*0,3+(1,8*4+2,75)*0,3		9,75		
		západní 2:(1+2,22)*2*2*0,35+1*4*2*0,3+2,22*2*2*0,3+0,182		8,20		
		východní:(0,64+2,22)*2*2*0,35+0,64*4*2*0,3+2,22*2*2*0,3		56,14		
		západní 1:(1,12+2,22)*78*0,35+(1,12*5+2,22)*0,3*8		9,59		
		1:(1,6+2,28)*2*2*0,35+(1,16*6+2,26*4)*0,3		41,00		
		dvorní jižní 1:41		9,75		
		západní 2:9,745		8,20		
		východní 8:204		65,73		
		západní 1:65,732				
<b>CELKEM ZA 768 Náhr</b>						
<b>Díl: 764</b>						
<b>Malby</b>						

Slepý rozpočet

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I	Rozpočet:
Objekt :	04 Pohledy ze dvora - okna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	764181101500	Penetace podkladu univerzální Primatek 1x	m2	281,82	15,00	4 227,28
		dvorní jižní 1:1,62*312*28,891		133,42		
		západní 1:232,65-84,252		148,40		
32	764183312500	Malba nátěr Primatek Plus bílá 2 x	m2	281,82	45,00	12 681,96
		dvorní jižní 1:1,62*312*28,891		133,42		
		západní 1:232,65-84,252		148,40		
33	764402601500	Odstřežení nátěrů celobíhým v mírnosti H do 3,8 m	m2	281,82	30,00	8 454,56
		dvorní jižní		162,31		
		1:1,23*3,3*3+(1,12+2,22)*78*0,70+(1,46*3*2+1,46*2*3*2)*0,70		-28,89		
		-(1,12*2,22*78+1,5*1,5*2*3*1,5)		232,65		
		západní 1:1,93*3,3*3+(1,18+2,38*2)*30*0,25		-84,25		
		1:1,62*39*30				
<b>CELKEM ZA 764 Malby</b>						
<b>Díl: 766</b>						
<b>Calounická Opravy</b>						
34	766821125000	Zauze im.okna zavoj.	m2	112,73	500,00	56 363,70
		dvorní jižní 1:1,46*1,46*2*2,98*1,45+1,12*2,22*8		28,48		
		západní 1:1,18*2,38*30		84,25		
<b>CELKEM ZA 766 Calounická Opravy</b>						
<b>Díl: 767</b>						
<b>Zasklívaní</b>						
35	767600801500	Vysklívaní okna skla plochého s plota do 1 m2 výměna 10%	m2	5,00	50,00	250,00
		dvorní jižní 1:2		2,00		
		západní 1:3		3,00		
36	767600901500	Oprava - zasklívaní okna - přímělní	m	277,80	80,00	22 224,00
		dvorní jižní		110,00		
		1:81,02*24,01+(2,22*2*2*0,62*2*4)+0,57*4*2+(0,6+0,9)*2*2+0,57		16,96		
		západní 2:2,22*2*2*1,01*4*2		16,60		
		východní:(2,22*2*2*0,64*4*2+(0,7+0,6)*2		134,24		
		západní 1:(1,12*4+2,22*4)*8+(1,16*4+2,26*4)*2		5,00		
		Zasklívaní okna - výměna 10 %		2,00		
		dvorní jižní 1:2		2,00		
		západní 3		3,00		
<b>CELKEM ZA 767 Zasklívaní</b>						
<b>Díl: D96</b>						
<b>Právan syst a vybouraných hmot</b>						
38	976001111500	Svata doprava suti a výbor hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,08	300,00	2 124,56
39	976001121500	Připísek za káží další podlaží	t	7,08	200,00	1 416,37
40	976001111500	Odvoz suti a výbor hmot na sídlo do 1 km	t	7,08	300,00	2 124,55
41	976002111500	Připísek t obvodu za káží další 1 km	t	99,15	10,00	991,48
42	976002111500	Vnitřní odvozy doprava suti do 10 m	t	7,08	250,00	1 770,48
43	976990001500	Poplatek za sídlo stavění suti	t	7,08	350,00	2 478,65
<b>CELKEM ZA D96 Právan syst a vybouraných hmot</b>						
<b>Díl: 767</b>						
<b>Zasklívaní</b>						
<b>CELKEM ZA 767 Zasklívaní</b>						
<b>CELKEM ZA 767 Zasklívaní</b>						

### SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	<b>05 Pohledy ze dvora</b>	<b>SKP</b>
<b>Stavba</b>	<b>051002 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I</b>	<b>Měrná jednotka</b>
<b>Projektant</b>	D. Lechnýřová	<b>Počet jednotek</b>
<b>Zpracovatel projektu</b>	Město Příbram	<b>Náklady na m.j.</b>
<b>Objednatel</b>	0	<b>Typ rozpočtu</b>
<b>Dodavatel</b>		<b>Zakázkové číslo</b>
<b>Rozpočtovatel</b>		<b>Počet listů</b>

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem	1 821 151 Zřízení výrobní podmínky
Z PSV celkem	12 116 Oborová přírážka
R/M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit
N/M dotávky celkem	0 Mimo-staveništní doprava
ZRN celkem	1 833 267 Zřízení stavenišť
	54 998 Provoz investora
HZS	0 Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	1 833 267 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ostatní náklady+HZS	1 888 265 Ostatní náklady celkem
<b>Výsledek</b>	<b>Za zhotovitele</b>
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :
	<b>Za objednatele</b>
	Jméno :
	Datum :
	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %
DPH	21,0 %
Základ pro DPH	0,0 %
DPH	0,0 %
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>2 284 801 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I

Objekt : 05 Pohledy ze dvora

Rozpočet :

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	180	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	7 420	0	0	0	0
5 Komunikace	1 800	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 505 266	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 480	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	2 280	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výšhy	195 940	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	22 655	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 056	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56 417	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	510	0	0	0
783 Nálety	0	11 606	0	0	0
D96 Přesuny suší a vyloupaných hmot	11 657	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 821 151</b>	<b>12 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0	0	0
Oborová přírážka	0	0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0	0	0
Mimo-staveništní doprava	0	0	0	0
Zařízení stavenišť	3,0	1 833 267	0	54 998
Provoz investora	0	0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>54 998</b>

Slepý rozpočet

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 05 Pohledy ze dvora						
P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1113106221R00	Zemní práce	m2	6,00	30,00	180,00
		Rozebření dlažeb z drobných kotev v kam. základem		6,00		
		severní B2.0.5				
<b>CELKEM ZA DÍL: 1</b>						<b>180,00</b>
Díl: 4	45187111R00	Vodorovné konstrukce	m2	108,00	70,00	7 420,00
		Povolení vsaz z ocetové, uchyvací spou, litěby zářítý díšby a sádk. ploch		34,48		
		dvorní jižní 1 (1,2.36+5.95+0.75+0.58+3.35)*1.5		3,84		
		západní 2.2.56*1.5		4,05		
		východní 2.7*1.5		18,75		
		západní 1.32.5*1.5		12,00		
		severní 8*1.5		30,00		
		západní 1.20*1.5		2,88		
		jižní 2.1.55*1.55+0.4725				
<b>CELKEM ZA DÍL: 4</b>						<b>7 420,00</b>
Díl: 5	59212111R00	Komunikace	m2	1,20	1 500,00	1 800,00
		Kvalitní díšby obrábě kování, lež z kamenn. li. 5 cm		1,20		
		severní: 8*0,15				
<b>CELKEM ZA DÍL: 5</b>						<b>1 800,00</b>
Díl: 62	60201X	Úpravy povrchů vnitřní	m2	637,03	820,00	666 366,04
		Omítka jádrové vnitřní náběh B.1-2 např. Kelm NHL-Kalkputz Grub li. 15mm - spec.4		259,11		
		dvorní jižní 1 A4:259.1116		15,56		
		A4*:15.5555		32,83		
		západní 2 A4:32.828		29,26		
		východní A4:29.262		131,89		
		západní 1 A4:129.938+1,75		13,00		
		A4*:AS:10,04+2,961		115,13		
		severní A4:115.1272		22,23		
		jižní 2 A4:22.233		218,23		
		západní 1 A4:218.2279				
Díl: 60203X	60203X	Omítka šikmá, náběh die PD specifikace 5 B.1-2 např. Kelm NHL-Kalkputz Fein li.5mm	m2	837,03	280,00	234 368,58
		dvorní jižní 1 A4:259.1116		289,11		
		A4*:15.5555		15,56		
		západní 2 A4:32.828		32,83		
		východní A4:29.262		29,26		
		západní 1 A4:129.938+1,75		131,89		
		A4*:AS:10,04+2,961		13,00		
		severní A4:115.1272		115,13		
		jižní 2 A4:22.233		22,23		
		západní 1 A4:218.2279		218,23		
Díl: 60205X	60205X	Omítka vnitřní např. Kelm Ausgleichputz NP die PD specifikace 3 B.20mm	m2	35,32	600,00	21 191,46
		dvorní jižní 1 A2:12.1442		12,14		
		západní 2 A2:0.5		0,50		
		západní 1 A2:1.26+16,7751		16,04		
		severní A2:2.8728		2,87		
		jižní 2.1.767		1,77		
Díl: 612441746R00	612441746R00	Výšňá výšňáková pásma doplnění profilace kolmá okna a neokenních línis	m	6,36	980,00	6 232,80
		dvorní jižní 1 (1.172+1.46)2		6,36		

Slepý rozpočet

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOŠ Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 05 Pohledy ze dvora						
P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8	80207X	Nářt min. zpevněním např. Kelm Fixativ die PD specifikace 1	m2	1 773,94	38,00	67 409,87
		dvorní jižní 1 A4:235.938+13.0064+1,7076+5.1424+0,7672+2,55		259,11		
		B1+B2:259.1116		259,11		
		A2+B2:12.1442*2		24,29		
		A4*:B1:15.5555*2		31,11		
		západní 2 A4:25.15+6,5272+0,2009+0,85		32,83		
		B1+B2:32.828+0,5		33,33		
		A2:0,5		0,50		
		východní A4:29+1+0,2896+4,82+0,0524		29,26		
		B1+B2:29.262*2		58,52		
		západní 1 A4:129.938+1,75		131,89		
		B1+B2:129.938+1,75+1,26+10,04+2,961		145,95		
		A2+AS+A4*:1,26+10,01+2,961		14,23		
		severní A4:A2:115.1272+2,8728		118,00		
		B1+B2:115.1272+2,8728		118,00		
		jižní 2A1+A2:22.233+1,767		24,00		
		B1+B2:22.233+1,767		24,00		
		západní 1 A4+A2:218.2279+16,7751		235,00		
		B1+B2:218.2279+16,7751		235,00		
Díl: 802091121R00	802091121R00	Zakrytí vnitřních otvorů z lešení	m2	175,18	30,00	5 256,48
		dvorní jižní 1.1.51.5+2.3+1.5+1.12*2.22.8		28,89		
		0,872.2+0,670,67+1,872+1,672+2,3+2,95+1,6+0,67+0,972		16,53		
		A4*:15.5555		0,08		
		západní 2.1.12.22+0,8+2+0,016		6,50		
		východní 0,65+2,22+0,7+0,6		3,31		
		západní 1.1.12*2,22*8+1,16*2,26+2,37*3,52		33,48		
		1,27*470		86,40		
Díl: 80213X	80213X	Spojovací mřížek např. Kelm Porosan Treas Zementputz die PD specifikace 2	m2	436,50	99,00	43 213,50
		dvorní jižní 1 A4:259.1116		259,11		
		A2:12.1442		12,14		
		A4*:15.5555		15,96		
		západní 2 A4:32.828		32,83		
		A2:0,5		0,50		
		východní A4:29.262		29,26		
		západní 1 A4:115.05+13.4848+1,4032+1,75		131,89		
		A2:1,26		1,26		
		A4*:AS:10,04+2,961		13,00		
		severní A4:A2:115.1272+2,8728		118,00		
		jižní 2 A4:A2:22.233+1,767+0,6467		24,65		
		západní 1 A4:A2:19.2279+16,7751		235,00		
		50% výměň. 8792		436,50		
Díl: 80214X	80214X	Dodatečná hydroizolace např. Kelm Slanggrund die PD specifikace 9	m2	41,97	140,00	5 876,87
		dvorní jižní 1 B2:2.55+12,1442		14,69		
		západní 2 B2:0.85+0,5		1,36		
		východní B2:1,5		1,50		
		západní 1 B2:1.75+1,26+16,7751		19,79		
		severní B2:2.8728		2,87		
		jižní 2 B2:1,767		1,77		

**Slepý rozpočet**

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 05 Pohledy ze dvora						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
12	62242111R00	Oprava vnějších omlék věpn. hlebk. II, do 10 %	m2	808,48	80,00	64 674,22
		dvorní jižní 1 A4-235,938+2,55+13,008+1,7076+5,142+0,7672		259,11		
		dvorní západní 2 A4-26+6,5272+0,3008		32,83		
		vychozí A4-23+1+0,2886+4,82+0,0524		29,26		
		Západní 1 A4-129,938+1,75		131,69		
		Západní 1 A4-219,2279		218,23		
		severní 115,1272		115,13		
		jižní 2-22-233		22,23		
13	62248X	Podkladě sítí vnějších, složitost 1 - 2 spec.7 např. silicidový nátěr Kelim Contact Plus Color	m2	872,35	190,00	157 023,59
		dvorní jižní B1+B2-259,116+12,1442+15,5555		286,81		
		Západní 2 B1+B2-32,828+0,5		33,33		
		vychozí B1+B2-29,262		29,26		
		severní B1+B2-145,949		145,95		
		jižní 2 B1+B2-22-233+1,767		24,00		
		Západní 1 B1+B2-218,2279+16,7751		235,00		
14	62247X	Nátěr nebo nátěk sítí vnější, slož 1 - 2 spec.8 např. ak-silikidová barva Kelim Sodalit Arto	m2	495,35	200,00	99 070,06
		dvorní jižní B1+B2-259,116+12,1442+15,5555		286,81		
		Západní 2 B1+B2-32,828+0,5		33,33		
		vychozí B1+B2-29,262		29,26		
		Západní B1+B2-145,949		145,95		
15	62290311R00	Očištění zdi a vlnů před opravou, ruční očistení podkladu, očištění osekání, přebroušení	m2	637,03	130,00	108 814,39
		dvorní jižní 1 A4*-5,95+2,5+0,57+3*2*0,16+0,83+4*2*0,02		15,56		
		A4-259,1116		259,11		
		Západní 2 A4-32,828		32,83		
		Západní 1 A4* 10,04+2,961		13,00		
		A4-115,05+13,4948+1,4032+1,75		131,69		
		vychozí A4-29,262		29,26		
		severní A4-115,1272		115,13		
		Západní 1183,2299+30,29+4+4,704		218,23		
		jižní 2-22-233		22,23		
16	62290411R00	Očištění fasád lakovou vodou složitost 1 - 2	m2	35,32	50,00	1 765,96
		dvorní jižní 1 A2-12,1442		12,14		
		Západní 2 A2-0,5		0,50		
		Západní 1 A2-1,26+15,7751		16,04		
		severní A2-2,8729		2,87		
		jižní 2 A2-1,767		1,77		
17	62290412R00	Ruční štěbní ocelovým kartáčem	m2	28,56	140,00	3 997,91
		dvorní jižní 1 A4*-15,5555		15,56		
		Západní 1 A5, A4*(0,31+0,32)+2,35+9,48+1*2*0,14*2		13,00		
		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 505 266,32</b>
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	63292193R00	Dlažba z dlaždic betonových do přísků, tl. 60 mm	m2	4,00	620,00	2 480,00
		severní 8*0,5		4,00		
		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 480,00</b>
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	91858111R12	Oscazení zhrub. obrubník do loka z C 12/16 s optkou vědní obrubnicí 50/6/16 cm	m	8,00	285,00	2 280,00

**Slepý rozpočet**

Stavba : 201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I		Rozpočet:				
Objekt : 05 Pohledy ze dvora						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
		severní 8		8,00		
		<b>64 Doplnění práce na komunikaci</b>				<b>2 290,00</b>
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941841042R00	Montáž lešení (m.b.s.) podlahami 1,2 m, H 30 m	m2	1 020,00	55,00	56 100,00
		dvorní jižní 1.350		350,00		
		Západní 2.35		35,00		
		vychozí 1.30		30,00		
		Západní 1.160		160,00		
		severní 1.20		25,00		
		jižní 2.25		300,00		
21	941841282R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042	m2	2 040,00	40,00	81 600,00
		dvorní jižní 1.350*2		700,00		
		Západní 2.35*2		70,00		
		vychozí 1.30*2		60,00		
		Západní 1.160*2		320,00		
		severní 1.20*2		240,00		
		jižní 2.25*2		50,00		
		Západní 1.300*2		600,00		
22	941841042R00	Demontáž lešení (m.b.s.) podlahami 1,2 m, H 30 m	m2	1 020,00	35,00	35 700,00
		350+35+30+160+120+25+300		1 020,00		
23	941844011R00	Montáž ochranná síť z umělých vláken	m2	990,00	8,00	7 940,00
		dvorní jižní 1.310		310,00		
		Západní 2.35		35,00		
		vychozí 1.30		30,00		
		Západní 1.160		160,00		
		severní 1.20		120,00		
		jižní 2.25		25,00		
		Západní 1.300		300,00		
24	941844031R00	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011	m2	1 980,00	5,00	9 900,00
		dvorní jižní 1.310*2		620,00		
		Západní 2.35*2		70,00		
		vychozí 1.30*2		60,00		
		Západní 1.160*2		320,00		
		severní 1.20*2		240,00		
		jižní 2.25*2		50,00		
		Západní 2.300*2		600,00		
25	941844081R00	Demontáž ochranné síti z umělých vláken	m2	980,00	5,00	4 900,00
		310+35+30+160+120+25+300		980,00		
		<b>64 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>135 940,00</b>
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				
26	95390110R00	Čištění mytím vnějších plochoken a dveří	m2	175,18	30,00	5 255,48
		jižní 1.45,5		45,50		
		Západní 2.6,5		6,50		
		vychozí 1.3,06		3,31		
		Západní 1.33,4769+86,4		119,88		
27	95394611R00	Oscazení keramických mřížek	kus	27,00	200,00	5 400,00
		dvorní jižní 1.3+8		11,00		
		Západní 1.16		16,00		
28	42872X	Mřížka čtyřhranná komatová vel. 150x150 se sítí	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
		dvorní jižní 1.3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I	Rozpočet:
Objekt :	05 Pohledy ze dvora	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	4287X	Mřížka lehnová komnat pr.100.	kus	24,00	360,00	8 400,00
		dvorní jižní 1:8		8,00		
		západní 1:16		16,00		
<b>Celkem za</b>						<b>8 400,00</b>
Díl:	86	<b>Dokonečné konstrukce na pozemních stěpích</b>				<b>25 835,48</b>
30	97607221R00	Vybourání vnitřních mřížek př. 0,3 m2 za zdě ch	kus	27,00	30,00	810,00
		dvorní jižní 1:8+3		11,00		
		západní 1:16		16,00		
31	97601521R00	Obkládání omítek vnějších MVČ v sítích 1-4 do 10 % s vyčástením spěr a odtěžením zdiva	m2	608,47	15,00	12 127,06
		dvorní jižní 1 A4:0,5*(1,65+1,2)*2,5*0,15+1,5*0,5		2,55		
		234,43*0,68*2,6		235,94		
		ostění (1,12+2,22)*2*0,22+1,46*(3,2*0,22+2,98+1,45)*2*0,22		13,01		
		(0,82+2,22)*2*0,16+2*(1,8+2,2+1,8)*3+1,8+2,75*2+0,5*3*2*0,16		5,14		
		profily:(1,38+2,48)*2*0,02*8+(1,72+1,71)*2*2*0,02*(9,24+1,71)*0,2		1,71		
		(0,88+2,48)*2*0,02+2,06*3+2,08*2+2,08*2+3,01*2*0,02		0,77		
		dvorní západní 2 A4:2,5*1,5+1,7*0,5		26,00		
		ostění:(1,0+2,22)*2*0,41+(0,82+2,12)*0,41		6,53		
		profily:(1,28+2,48)*2*2*0,02		0,30		
		výchozí:23+1		24,00		
		ostění:(0,54+2,22)*2*0,41+(0,7+0,57)*2*0,41		4,92		
		profily:(0,9+2,48)*2*0,02+0,96*0,02		0,26		
		(0,96+0,82)*2*0,02		0,05		
		západní 1:115,05+1,76		116,80		
		ostění (1,12+2,22)*2*0,14+8*(1,16+1,26)*2*0,14		13,48		
		profily:(1,38+2,48)*2*8*0,02+(1,42+1,38)*2*2*0,02		1,40		
		severní:118-2,8728		115,13		
		jižní 2:24+1,767		22,23		
		západní 1:200-16,7751		183,22		
		ostění:(1,18+2,38)*2*30*0,17		30,26		
		profily:(1,38+2,58)*2*30*0,02		4,70		
32	976015201R00	Obkládání omítek vnějších MVČ v sítích 1-4 do 100 % s vyčástením spěr a odtěžením zdiva	m2	35,32	60,00	2 119,16
		dvorní jižní A2:1,43*(1,9+2,2)*(5,95+3,35+0,75)*(1,1+0,15)*2		12,14		
		západní 2 A2:0,5		0,50		
		západní 1 A2:1,26		1,26		
		severní A2:7,96*0,36		2,87		
		jižní 2 A2:1,55*1,14		1,77		
		západní 1 A2:19,52*(1,04+0,67)*2		16,78		
<b>Celkem za</b>						<b>15 056,24</b>
Díl:	90	<b>Stavění přesaun hmot</b>				
33	99920111R00	Přesaun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	70,52	800,00	56 416,78
<b>Celkem za</b>						<b>56 416,78</b>
Díl:	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				
34	76445402R00	Oprava odpařní trouby Pz tisková,Ø 120 mm napojení do šluky kolérem	m	1,00	500,00	500,00
		dvorní jižní 1:1		1,00		
35	999764203R00	Přesaun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	5,00	2,00	10,00
<b>Celkem za</b>						<b>510,00</b>
Díl:	763	<b>Natěry</b>				

Slepý rozpočet

Stavba :	201902 Oprava fasády - OA a VOS Příbram I	Rozpočet:
Objekt :	05 Pohledy ze dvora	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	76320181R00	Odstředění natěří z kovových konstrukcí ošetrbením	m2	55,98	30,00	1 679,40
		dvorní jižní 1 klemp:(12,36+9,64)*0,5+(15,09+1,1+13,9)*0,4+0,834		23,71		
		0,85*2*0,35+1,7*0,35+0,6*2*0,35+0,2*0,35		3,29		
		západní 2:3*0,5+1,2*2*0,3		2,22		
		výchozí:3*0,5+0,7*0,3		2,13		
		západní 1:12,5*0,5+12,95*0,4+1,2*1*0*0,3		15,00		
		14*0,4+2		7,60		
37	76322500R00	Natěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,00	185,00	370,00
		západní 1:2		2,00		
38	763522120R00	Natěr syntetický klempř. konstr. 2x barva Bialatom	m2	51,98	180,00	9 316,80
		dvorní jižní 1:27		27,00		
		západní 2:2,22		2,22		
		výchozí:2,13		2,13		
		západní 1:15,03+5,6		20,63		
39	763903812R00	Odstředění aspondy klempířské kca	m2	51,98	25,00	1 299,50
		dvorní jižní 1:27		27,00		
		západní 2:2,22		2,22		
		výchozí:2,13		2,13		
		západní 1:15,03+5,6		20,63		
<b>Celkem za</b>						<b>11 605,70</b>
Díl:	D96	<b>Přesaun sudi a vybouraných hmot</b>				
40	97901111R00	Gusta oprava sudi s výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,57	300,00	2 270,78
41	97901112R00	Přípravek za každé další podlaží	t	7,57	200,00	1 513,84
42	97908111R00	Odvoz sudi a výbour. hmot na sídlovu 6to 1 km	t	7,57	300,00	2 270,78
43	97908112R00	Přípravek k odvozu za každé další 1 km	t	105,87	10,00	1 059,08
44	97960311R00	Vnitřní venkovní doprava sudi do 10 m	t	7,57	250,00	1 892,30
45	97989001R00	Poplatek za sídlovu stavěbní sudi	t	7,57	350,00	2 649,22
<b>Celkem za</b>						<b>11 850,86</b>

# Harmonogram prací - Oprava fasády budovy OA a VOŠ Příbram

Oprava fasády budovy OA a VOŠ Příbram	objekt/týden	červenec			srpen			zaří			říjen		
	předání a převzetí staveniště												
	montáž lešení												
	oprava fasády a nátěrů												
	výměna oken												
	demontáž lešení, úklid staveniště												
	předání díla												

Předpokládaný termín zahájení:

Závazný termín dokončení:

nejpozději do 31.10.2019

