Kraj Vysočina

KUJIP01CB3L6

Smlouva o dílo

4298/19

ID 126 687

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci

„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211042380/6800
Zhotovitel:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**
se sídlem	Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ 620 28 081
zastoupený:	Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý – jednatelé spol.
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil
zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby -hlavní stavbyvedoucí (AO):	Milan Kruml
Tel.:	777 778 003
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou
číslo účtu:	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP" a dílo „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Transformace Domov Háj II Výstavba Ledeč nad Sázavou DOZP" a „Transformace Domov Háj II Výstavba Ledeč nad Sázavou CHB", vypracované projekční kanceláří: Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, PSČ 390 01 Tábor, IČO 281 45 968.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Harmonogram prací se stává okamžikem předání objednateli součástí Smlouvy,
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (MMR ČR – program IROP) na staveništi. Bližší informace týkající se formátu a zpracování dočasného billboardu jsou uvedeny na odkazu https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 a v soupisu prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba dočasného billboardu bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a)výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

b) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 91 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Na Žižkově č.p. 327, Ledeč nad Sázavou, parc. č. st. 371, 1998/6, k.ú. Ledeč nad Sázavou.

„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Habrecká č.p. 378, Ledeč nad Sázavou, parc. č. st. 413, 2099, k.ú. Ledeč nad Sázavou.

3.2. Práce budou zahájeny v závislosti na ukončení zadávacího řízení:
červen 2019 (předpoklad)

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:
420 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a jeho okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

objekt: **„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“**

Cena bez DPH:	18 801 898,99 Kč
DPH 15%:	..... Kč
DPH 21%:	3 948 398,79 Kč
Cena celkem s DPH činí:	22 750 297,78 Kč

objekt: **„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“**

Cena bez DPH:	13 518 101,01 Kč
DPH 15%:	1 911 259,49 Kč
DPH 21%:	163 037,92 Kč
Cena celkem s DPH činí:	15 592 398,42 Kč

Cena díla celkem:	
Cena díla bez DPH:	32 320 000,00 Kč
DPH 15%:	1 911 259,49 Kč
DPH 21%:	4 111 436,71 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	**38 342 696,20 Kč**

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).
4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy a nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v soupisech prací obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě.
Elektronická podoba zjišťovacího protokolu - soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání, bude provedena formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky). Doporučené elektronické formáty jsou unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.
5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla.
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:
5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo
5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
5.3.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.
5.4. Platby za Vícepráce
5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatel pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.
5.6.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje:
číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877
název projektu: „Transformace Domova Háj II."
název objektu: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP" nebo „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.
6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*bude sděleno nejpozději při předání staveniště)* a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:
Atelier M.A.T.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, PSČ 390 01 Tábor, IČO 281 45 968.

Koordinátor BOZP:
PREPO-TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 5348 21 Slatiňany, IČO 259 54 580.

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka nebo zástupci objednatele pro věci technické prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a které nejsou součástí stavby, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část

předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím 30 dnů lhůtu dle odst. 3.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.3. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

13.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn.

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny).

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

13.1.7. opakované nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

13.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

13.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

13.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Příloha: 1) oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

Ledeč nad Sázavou 2.7.2019

ATOS spol. s r.o.
HUSOVO NÁM. 139 ⑥
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý
Jednatelé společnosti

Jihlava 04. 07. 2019

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
47

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI

Název stavby:
„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

DOZP

CENA BEZ DPH :	18 801 898,99 Kč
DPH 21%	3 948 398,79 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
CELKOVÁ CENA S DPH :	22 750 297,78 Kč

CHB

CENA BEZ DPH :	13 518 101,01 Kč
DPH 21%	163 037,92 Kč
DPH 15%	1 911 259,49 Kč
CELKOVÁ CENA S DPH :	15 592 398,42 Kč

CENA BEZ DPH :	**32 320 000,00 Kč**
DPH 21%	**4 111 436,71 Kč**
DPH 15%	**1 911 259,49 Kč**
CELKOVÁ CENA S DPH :	**38 342 696,20 Kč**

12.4.2019

ATOS spol. s r.o.
HUSOVO NÁM. 139 ⑥
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

EKAPITULACE STAVBY

l: 12/2017a

avba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

): 801 9
to: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.4.2019

lavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

lazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

jektant:
ng. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

ámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

na bez DPH		**18 801 898,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	**18 801 898,99**	**3 948 398,79**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

na s DPH	v	**CZK**	**22 750 297,78**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2017a

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**18 801 898,99**	**22 750 297,78**	
SO 01	Hlavní objekt	13 638 158,23	16 502 171,46	STA
SO 01.1	Bourání stáv.objektu	583 768,06	706 359,35	STA
SO 01_D.1.4 1	Zdravotechnické instalace	1 014 530,24	1 227 581,59	STA
SO 01_D.1.4 1a	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	12 673,57	15 335,02	STA
SO 01_D.1.4 2a	Vytápění	954 722,06	1 155 213,69	STA
SO 01_D.1.4 2b	Vzduchotechnika	155 726,63	188 429,22	STA
SO 01_D.1.4 3	Silnoproudá elektroinstalace	407 724,96	493 347,20	STA
SO 01_D.1.4 4	Ochrana před bleskem	51 503,70	62 319,48	STA
SO 01_D.1.4 5	Hlavní domovní vedení	25 118,76	30 393,70	STA
SO 01_D.1.4 6	Slaboproudá elektroinstalace	77 706,91	94 025,36	STA
SO 02	Oplocení	596 662,53	721 961,66	STA
SO 03	Zpevněné parkovací plochy a sjezd	273 297,77	330 690,30	STA
SO 04	Sadové úpravy	90 885,62	109 971,60	STA
SO 05	Vnější části domovní dešťové kanalizace	404 698,08	489 684,68	STA
SO 06	Vnější část domovního vodovodu	82 177,94	99 435,31	ING
SO 07a	Splašková kanalizační přípojka	155 451,42	188 096,22	STA
SO 07b	Vnější části domovní splaškové kanalizace	70 263,57	85 018,92	STA
SO 08	Plynovodní přípojka	72 078,94	87 215,52	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	134 750,00	163 047,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou Datum: 12.04.2019

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud nejsou u položek uvedeny výpočty, nacházejí se v přiloženém souboru excelu s názvem:
VV_pomocné_výpočty.xlsx

Cena bez DPH **13 638 158,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 638 158,23	21,00%	2 864 013,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **16 502 171,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01 - Hlavní objekt

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**13 638 158,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 806 394,94
1 - Zemní práce	558 418,18
11 - Přípravné a přidružené práce	23 109,07
12 - Zemní práce	251 619,01
16 - Přemístění výkopku	107 265,22
17 - Konstrukce ze zemin	176 424,88
2 - Zakládání	1 446 889,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 378 620,75
4 - Vodorovné konstrukce	856 378,78
5 - Komunikace pozemní	268 633,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 853 384,27
61 - Úprava povrchů vnitřních	603 942,92
62 - Úprava povrchů vnějších	622 457,72
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	280 634,89
64 - Osazování výplní otvorů	61 441,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 318,30
998 - Přesun hmot	259 751,14
PSV - Práce a dodávky PSV	5 280 913,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	306 349,51
712 - Povlakové krytiny	103 171,84
713 - Izolace tepelné	359 976,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 739,30
762 - Konstrukce tesařské	772 195,40
763 - Konstrukce suché výstavby	228 135,95
764 - Konstrukce klempířské	847 315,45
766 - Konstrukce truhlářské	1 237 961,31
767 - Konstrukce zámečnické	663 563,42
771 - Podlahy z dlaždic	342 243,97
775 - Podlahy skládané	6 740,10
776 - Podlahy povlakové	199 878,25
781 - Dokončovací práce - obklady	91 614,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 077,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66 950,73
M - Práce a dodávky M	550 850,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	550 850,00

UPIS PRACÍ

ba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
ekt:
SO 01 - Hlavní objekt

o: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

avatel: Kraj Vysočina
azeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
klady soupisu celkem						**13 638 158,23**	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 806 394,94	
D	1	Zemní práce				558 418,18	
D	11	Přípravné a přidružené práce				23 109,07	
K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	292,145	41,40	12 094,80	CS ÚRS 2017 01
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV		(34,918*30,454-13,485*12,1-7,6*3,13)/3		292,145			
K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	292,145	26,70	7 800,27	CS ÚRS 2017 01
PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
VV		(34,918*30,454-13,485*12,1-7,6*3,13)/3		292,145			
K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	549,50	2 198,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
D	12	Zemní práce				251 619,01	
K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	98,250	85,00	8 351,25	CS ÚRS 2017 01
PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
VV		655*0,15		98,250			
K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	85,002	132,00	11 220,26	CS ÚRS 2018 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		(2,735*1,5+8,76*1,5+1,5*1,5+1,5*1,6+9,75*1,6+2,0*1,5+2,5*14,67*2,5+6,75*1,5+3,787*2,0)*0,32 "chodník1		47,961			
VV		(5,4*1,5+9,716*1,5+1,5*1,5+9,25*5,0+8,165*2,0+7,847*3,6)*0,32 "chodník2		37,041			
VV		Součet		85,002			
K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,500	254,70	382,05	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		patky					
VV		1,5		1,500			
K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 087,782	159,10	173 066,12	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV		117,474 "zpevněné plochy		117,474			
VV		hlavní figura					
VV		plocha řezu x délka					
VV		46,54*22,96		1 068,558			
VV		"odečet ornice" -98,25		-98,250			
VV		Součet		1 087,782			
K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 087,782	21,10	22 952,20	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	86,250	388,20	33 482,25	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		rýhy pro pasy					
VV		86,25		86,250			
K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	86,250	25,10	2 164,88	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
D	16	Přemístění výkopku				107 265,22	
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	671,475	32,60	21 890,09	CS ÚRS 2018 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV		mezideponie a zpět					
VV		" zpětné zásypy" 463,848		463,848			
VV		"násypy" 207,627		207,627			
VV		Součet		671,475			
K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	40,000	149,70	5 988,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
14	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	804,20	3 216,80	CS ÚRS 2017
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
15	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	313,50	1 254,00	CS ÚRS 2017
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
16	K	162301902	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	200,000	24,20	4 840,00	CS ÚRS 2017
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
17	K	162301912	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	53,70	1 074,00	CS ÚRS 2017
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
18	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	30,50	610,00	CS ÚRS 2017
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo spapaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	587,563	116,40	68 392,33	CS ÚRS 2017
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo spapaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"chodníky" 85,002		85,002			
	VV		"zpevněné plochy" 117,474		117,474			
	VV		"hlavní figura" 970,3084		970,308			
	VV		"rýhy" 86,254		86,254			
	VV		"zpětné zásypy" -463,848		-463,848			
	VV		"násypy" -207,627		-207,627			
	VV		Součet		587,563			
	D	17	Konstrukce ze zemin				176 424,88	
20	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	207,627	53,10	11 024,99	CS ÚRS 201
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		násypy					
	VV		plocha řezu x délka					
	VV		9,043*22,96		207,627			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	587,563	15,20	8 930,96	CS ÚRS 201
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
22	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 116,370	100,00	111 637,00	CS ÚRS 201
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		587,563*1,9		1 116,370			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	463,848	86,20	39 983,70	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
24	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	484,823	10,00	4 848,23	CS ÚRS 201
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	D	2	Zakládání				1 446 889,62	
25	K	212752311	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100	m	15,100	289,50	4 371,45	CS ÚRS 201
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
	VV		3,9+2*1,5+3,0+3,8+1,4		15,100			
26	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	15,100	31,10	469,61	CS ÚRS 201
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
27	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	109,875	51,20	5 625,60	CS ÚRS 201
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.* *2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.*					
	VV		revize a					
	VV		výkres Radonové odvětrání u základů					
	VV		"1pp" 6,54*4+3,04*5		41,360			
	VV		"1np" 7,55*4+4,715+16,8*2		68,515			
	VV		Součet		109,875			
28	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	30,500	63,20	1 927,60	CS ÚRS 201
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.* *2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.*					
	VV		revize a					
	VV		výkres Radonové odvětrání u základů					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		16,6+13,9		30,500			
K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	349,200	21,10	7 368,12	CS ÚRS 2018 01
PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.* *4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.*					
VV		revize a					
VV		"v celé vodorovné ploše" 349,2		349,200			
M	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*401,580*	*29,50*	*11 846,61*	*CS ÚRS 2018 01*
PP		geotextilie netkaná PP 300g/m2					
VV		349,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		401,580			
K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	72,930	1 104,40	80 543,89	CS ÚRS 2018 01
PP		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného					
VV		"1pp" 93,1*0,3		27,930			
VV		"1np" 150*0,3		45,000			
VV		Součet		72,930			
K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	647,632	13,00	8 419,22	CS ÚRS 2018 01
PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8					
VV		objekt					
VV		"1pp" 152		152,000			
VV		"1np" 230		230,000			
VV		vne objektu					
VV		2,735*1,5+8,76*1,5+1,5*1,5+1,5*1,6+9,75*1,6+2,0*1,5+2,5*14,67*2,5+6,75*1,5+3,787* 2,0 "chodník1		149,879			
VV		5,4*1,5+9,716*1,5+1,5*1,5+9,25*5,0+8,165*2,0+7,847*3,6 "chodnik2		115,753			
VV		Součet		647,632			
K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	55,673	3 692,50	205 572,55	CS ÚRS 2017 01
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
VV		22,673 "1.PP		22,673			
VV		31,6823 "1.NP		31,682			
VV		1,318 "výtah		1,318			
VV		Součet		55,673			
K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	14,679	715,00	10 495,49	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
VV		55,447*0,15 "1.PP		8,317			
VV		(9,22+0,98+11,23*2+9,75)*0,15 "1.NP		6,362			
VV		Součet		14,679			
K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	14,679	254,80	3 740,21	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
VV		55,447*0,15 "1.PP		8,317			
VV		(9,22+0,98+11,23*2+9,75)*0,15 "1.NP		6,362			
VV		Součet		14,679			
K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,199	40 874,10	130 756,25	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
P		*Poznámka k položce:* *Z výkresu D. 1.1.13 Výkres výztuže základových konstrukcí, výkaz sítí*					
K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	86,254	3 692,50	318 492,90	CS ÚRS 2017 01
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
VV		86,25416		86,254			
K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	67,680	621,40	42 056,35	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
VV		135,36*0,5 "bednění patek nad zeminou		67,680			
K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	67,680	200,20	13 549,54	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
VV		135,36*0,5		67,680			
K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	6,204	49 941,80	309 838,93	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
P		*Poznámka k položce:* *Z výkresu D. 1.1.13 Výkres výztuže základových konstrukcí,převzato z výkazu vázané výztuže. Výztuž je pro patky, základové zdivo a pasy.*					
K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,485	3 692,50	5 483,36	CS ÚRS 2017 01
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
VV		(0,7*0,7*1,01)*3		1,485			
K	279113132	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	32,219	1 057,20	34 061,93	CS ÚRS 2017 01
PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
VV		32,2194 "1.PP-výtah		32,219			
VV		Součet		32,219			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	166,416	1 515,90	252 270,01	CS ÚRS 2017
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		166,416 "zdivo pod základovou desku		166,416			
	VV		Součet		166,416			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 378 620,75	
44	K	311238314	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní , spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 200 mm	m2	78,170	1 328,60	103 856,66	CS ÚRS 2017
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní , spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 200 mm					
	VV		54,72 " 1.PP		54,720			
	VV		23,4504 " 1.NP- výtah		23,450			
	VV		Součet		78,170			
45	K	311238318	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní , spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm	m2	96,519	1 830,40	176 668,38	CS ÚRS 2017
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní , spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm					
	VV		21,389 " 1.PP		21,389			
	VV		75,130 " 1.NP		75,130			
	VV		Součet		96,519			
46	K	311238716	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku na maltu tepelně izolační TM, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm	m2	40,805	2 444,00	99 727,42	CS ÚRS 2017
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku na maltu tepelně izolační TM, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm					
	VV		19,82 " 1.PP		19,820			
	VV		20,985 " 1.NP		20,985			
	VV		Součet		40,805			
47	K	311238732	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené , lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,14, tl. zdiva 500 mm	m2	321,585	3 377,40	1 086 121,18	CS ÚRS 2017
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené , lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,14, tl. zdiva 500 mm					
	VV		62,741 "1.PP		62,741			
	VV		223,744 "1.NP		223,744			
	VV		35,1 "štíty sedlové střechy		35,100			
	VV		Součet		321,585			
48	K	31427-R01	Komín systémový keramický s tenkostěnnou profilovanou keramickou vložkou včetně založení a ukončení nad střešní rovinou	soubor	1,000	45 610,50	45 610,50	
	PP		Komín systémový keramický s tenkostěnnou profilovanou keramickou vložkou včetně založení a ukončení nad střešní rovinou					
	P		*Poznámka k položce:* *referenční standard: Schiedel* *celková výška 6,82 m*					
49	K	317168112	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	6,000	352,30	2 113,80	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm					
	VV		5 "1.PP		5,000			
	VV		1 "1.NP		1,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	317168113	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 150 cm	kus	1,000	397,80	397,80	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 150 cm					
	VV		1 "1.NP		1,000			
51	K	317168122	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm	kus	7,000	399,10	2 793,70	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm					
	VV		7 "1.NP		7,000			
52	K	317168123	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 150 cm	kus	3,000	448,50	1 345,50	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 150 cm					
	VV		3 "1.NP		3,000			
53	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	47,000	481,00	22 607,00	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
	VV		19 "1.PP		19,000			
	VV		28 "1.NP		28,000			
	VV		Součet		47,000			
54	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	2,000	556,40	1 112,80	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm					
	VV		2 "1.NP		2,000			
55	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	61,000	687,70	41 949,70	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm					
	VV		10 "1.PP		10,000			
	VV		51 "1.NP		51,000			
	VV		Součet		61,000			
56	K	317168134	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	4,000	876,20	3 504,80	CS ÚRS 2017
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm					
	VV		4 "1.NP		4,000			
57	K	317168135	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm	kus	1,000	1 001,00	1 001,00	CS ÚRS 2017

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm					
VV		1 "1.NP		1,000			
K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	4,000	1 248,00	4 992,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm					
VV		4 "1.NP		4,000			
K	317168137	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 275 cm	kus	15,000	1 339,00	20 085,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 275 cm					
VV		5 "1.PP		5,000			
VV		10 "1.NP		10,000			
VV		Součet		15,000			
K	317168138	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm	kus	5,000	1 430,00	7 150,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm					
VV		5 "1.NP		5,000			
K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,117	4 131,70	4 615,11	CS ÚRS 2017 01
PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
P		*Poznámka k položce:* *Výztuže ŽB překladů jsou ve výztuži věnců.*					
VV		(5,4*0,25*0,3)*2		0,810			
VV		1,48*0,2*0,15		0,044			
VV		3,5*0,25*0,3		0,263			
VV		Součet		1,117			
K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m zřízení	m2	4,894	903,60	4 422,22	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m zřízení					
VV		(5,4*0,25)*2		2,700			
VV		1,48*0,15*2		0,444			
VV		3,5*0,25*2		1,750			
VV		Součet		4,894			
K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m odstranění	m2	4,894	306,50	1 500,01	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m odstranění					
VV		(5,4*0,25)*2		2,700			
VV		1,48*0,15*2		0,444			
VV		3,5*0,25*2		1,750			
VV		Součet		4,894			
K	327323131	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 35/45	m3	18,288	4 295,20	78 550,62	CS ÚRS 2017 01
PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 35/45					
VV		OZ1					
VV		0,7*0,68*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577) "zaklad		7,563			
VV		0,3*2,25*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577) "dřík		10,725			
VV		Součet		18,288			
K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	105,256	1 016,70	107 013,78	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
VV		OZ1					
VV		0,7*2*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577)+0,7*0,68*10 "zaklad		27,005			
VV		2,25*2*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577)+0,3*2,25*10 "dřík		78,251			
VV		Součet		105,256			
K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	105,256	487,50	51 312,30	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,441	58 616,60	143 083,12	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV		OZ1					
VV		0,7*0,68*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577)*0,11 "zaklad		0,832			
VV		0,3*2,25*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577)*0,15 "dřík		1,609			
VV		Součet		2,441			
K	342248312	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm	m2	151,494	947,70	143 570,86	CS ÚRS 2017 01
PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm					
VV		88,822 "1.PP		88,822			
VV		62,672 "1.NP		62,672			
VV		Součet		151,494			
K	342248313	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm	m2	191,586	1 055,60	202 238,18	CS ÚRS 2017 01
PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm					
VV		191,586 "1.NP		191,586			
VV		Součet		191,586			
K	346272116	Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 200 mm	m2	14,964	1 421,90	21 277,31	CS ÚRS 2017 01
PP		Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 200 mm					
VV		0,7*1,2 "1.06		0,840			
VV		0,9*1,2 "1.09		1,080			
VV		0,9*1,2 "1.13		1,080			
VV		2,235*1,2 "1.10		2,682			
VV		2,235*1,2 "1.11		2,682			
VV		1,2*1,2 "-1.07		1,440			
VV		(3,4+0,9)*1,2 "-1.08		5,160			
VV		Součet		14,964			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				856 378,78	
71	K	411168123	Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3	m2	5,840	2 093,00	12 223,12	CS ÚRS 2017
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3					
	VV		4,22+1,62		5,840			
72	K	411168124	Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4	m2	23,600	2 093,00	49 394,80	CS ÚRS 2017
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4					
	VV		5,9*4		23,600			
73	K	411168223	Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes	m2	22,144	1 963,00	43 468,67	CS ÚRS 2017
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes					
	VV		27,984-5,84		22,144			
74	K	411168224	Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes	m2	57,580	1 963,00	113 029,54	CS ÚRS 2017
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm , tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes					
	VV		81,18-23,6		57,580			
75	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	5,358	3 962,40	21 230,54	CS ÚRS 2017
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	VV		3,62*0,16*9,25 "terasa		5,358			
76	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	34,210	690,30	23 615,16	CS ÚRS 2017
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení					
	VV		(9,25+3,5)*0,16 "svislé bednění		2,040			
	VV		32,17 "vodorovné bednění		32,170			
	VV		Součet		34,210			
77	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	34,210	254,80	8 716,71	CS ÚRS 2017
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění					
	VV		(9,25+3,5)*0,16 "svislé bednění		2,040			
	VV		32,17 "vodorovné bednění		32,170			
	VV		Součet		34,210			
78	K	411354173	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení	m2	32,330	167,70	5 421,74	CS ÚRS 2017
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
	VV		32,33 "terasa		32,330			
	VV		Součet		32,330			
79	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2	32,330	47,70	1 542,14	CS ÚRS 2017
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
	VV		32,33 "terasa		32,330			
	VV		Součet		32,330			
80	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	1,492	51 963,60	77 529,69	CS ÚRS 2017
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p					
	P		*Poznámka k položce:* *Z výkresu D.1.1.14 Výkres výztuže věnců stropu, převzato z výkazu sítí.*					
	VV		1,4924		1,492			
81	K	417238312	Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm	m	38,290	284,70	10 901,16	CS ÚRS 2017
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm					
82	K	417238313	Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	93,630	315,90	29 577,72	CS ÚRS 2017
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	VV		93,63		93,630			
83	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	13,986	4 010,80	56 095,05	CS ÚRS 2017
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		9,335 "1.NP		9,335			
	VV		4,651 "1.PP		4,651			
	VV		Součet		13,986			
84	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	84,563	630,20	53 291,60	CS ÚRS 2017

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
VV		59,639 "1.NP		59,639			
VV		24,924 "1.PP		24,924			
VV		Součet		84,563			
K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	84,563	215,30	18 206,41	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
VV		59,639 "1.NP		59,639			
VV		24,924 "1.PP		24,924			
VV		Součet		84,563			
K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,235	50 300,00	62 120,50	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
P		*Poznámka k položce:* *Z výkresu D. 1.1.15 a D.1.1.4 Výkres výztuže věnců stropu, převzato z výkazu výztuže.* *Výztuž je jak pro věnce tak pro ŽB překlady.*					
VV		0,6751 "1.NP		0,675			
VV		0,5598 "1.PP		0,560			
VV		Součet		1,235			
K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	7,863	7 800,00	61 331,40	
PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
VV		4,42*0,2*2 "podschodnice - postranní zdi		1,768			
VV		0,6*0,68*(0,4+3,176+0,4+4,069)+0,8*0,4*2,025*2 "zaklady		4,578			
VV		0,3*1,625+0,312*1,625 "podstupnicové desky		0,995			
VV		0,18*1,502*1,93 "mezipodesta		0,522			
VV		Součet		7,863			
K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,622	59 271,70	36 867,00	
PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV		6,220*0,1		0,622			
K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,114	40 866,30	4 658,76	
PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV		0,114 "2ks		0,114			
K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	59,721	1 012,70	60 479,46	
PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
VV		4,42*4 "podschodnice - postranní zdi		17,680			
VV		2*0,68*(0,4+3,176+0,4+4,069)*2+0,8*2*2,025*2 "zaklady		28,362			
VV		3,146*1,625+3,488*1,625 "podstupnicové desky		10,780			
VV		1,502*1,93 "mezipodesta		2,899			
VV		Součet		59,721			
K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	59,721	259,70	15 509,54	
PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
VV		4,42*4 "podschodnice - postranní zdi		17,680			
VV		2*0,68*(0,4+3,176+0,4+4,069)*2+0,8*2*2,025*2 "zaklady		28,362			
VV		3,146*1,625+3,488*1,625 "podstupnicové desky		10,780			
VV		1,502*1,93 "mezipodesta		2,899			
VV		Součet		59,721			
K	431351128	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	59,721	70,50	4 210,33	
PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení					
K	431351129	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	59,721	14,20	848,04	
PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění					
K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	34,500	627,40	21 645,30	
PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných					
VV		1,5*23		34,500			
M	593737940	*stupeň podestový betonový dl.118 cm*	*kus*	*2,000*	*2 802,80*	*5 605,60*	
PP		stupeň podestový betonový dl.150 cm					
M	593737920	*stupeň schodišťový betonový univerzální dl.118 cm*	*kus*	*21,000*	*2 802,80*	*58 858,80*	
PP		stupeň schodišťový betonový univerzální dl.150 cm					
D	5	Komunikace pozemní				268 633,90	
K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	265,632	183,80	48 823,16	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV		2,735*1,5+8,76*1,5+1,5*1,5+1,5*1,6+9,75*1,6+2,0*1,5+2,5*14,67*2,5+6,75*1,5+3,787*2,0 "chodník1		149,879			
VV		5,4*1,5+9,716*1,5+1,5*1,5+9,25*5,0+8,165*2,0+7,847*3,6 "chodník2		115,753			
VV		Součet		265,632			
K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	265,632	405,30	107 660,65	CS ÚRS 2017 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do					
VV		2,735*1,5+8,76*1,5+1,5*1,5+1,5*1,6+9,75*1,6+2,0*1,5+2,5*14,67*2,5+6,75*1,5+3,787*2,0 "chodník1		149,879			
VV		5,4*1,5+9,716*1,5+1,5*1,5+9,25*5,0+8,165*2,0+7,847*3,6 "chodník2		115,753			
VV		Součet		265,632			
M	592450000	*dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm červená*	*m2*	*274,743*	*408,20*	*112 150,09*	*CS ÚRS 2017 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm červená					
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba: 36 kus/m2*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 853 384,27	
100	K	622272031	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn 100 mm s vložením tepelné izolace, tloušťky	m2	42,760	2 880,90	123 187,28	CS ÚRS 2017
	PP		Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn 100 mm s vložením tepelné izolace, tloušťky					
	VV		42,76 "fasáda výtahu		42,760			
101	*M*	*622 -R01*	*Fasádní krytina z předlakovaných plechových kazet, mez kluzu 180 n/m2. tl. 1 mm. Fluorokarbonový povlak 25 µm, antracitová barva. Horizontální spára mezi kazetami 15mm*	*m2*	*47,036*	*3 367,00*	*158 370,21*	
	PP		Fasádní krytina z předlakovaných plechových kazet, mez kluzu 180 n/m2. tl. 1 mm. Fluorokarbonový povlak 25 µm, antracitová barva. Horizontální spára mezi kazetami 15mm					
	VV		42,76 "fasáda výtahu		42,760			
	VV		42,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		47,036			
102	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	4,500	744,50	3 350,25	CS ÚRS 2017
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	VV		9,0*0,5		4,500			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				603 942,92	
103	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	277,000	32,50	9 002,50	CS ÚRS 2017
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
	VV		277 "1.NP stropy		277,000			
104	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	106,760	337,50	36 031,50	CS ÚRS 2017
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV				0,000			
	VV		106,76 "1.PP		106,760			
335	K	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	277,000	215,60	59 721,20	CS ÚRS 2018
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezespárý podklad, tloušťky do 5 mm stropů rovných *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementotřískových desek, hladkých betonových ploch, apod.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu,* *b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části katalogu,* *c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu.*					
	PSC							
	VV		277 "1.NP stropy - sádrovláknité podhledy		277,000			
106	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 197,380	416,90	499 187,72	CS ÚRS 201
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		865,035 "1.NP		865,035			
	VV		332,3451 "1.PP		332,345			
	VV		Součet		1 197,380			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				622 457,72	
107	K	621131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně podhledů	m2	32,375	64,60	2 091,43	CS ÚRS 201
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně podhledů					
	VV				0,000			
	VV		9,25*3,5 "terasa		32,375			
	VV		Součet		32,375			
108	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	32,375	288,80	9 349,90	CS ÚRS 201
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů					
	VV				0,000			
	VV		9,25*3,5 "terasa		32,375			
	VV		Součet		32,375			
109	K	621521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	34,825	428,80	14 932,96	CS ÚRS 201
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
	VV		2,5*0,98 "zastřešení nad vstupem 1.NP		2,450			
	VV		9,25*3,5 "terasa		32,375			
	VV		Součet		34,825			
110	K	621811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch podhledů prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	34,825	532,80	18 554,76	CS ÚRS 201
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch podhledů prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	VV		2,5*0,98 "zastřešení nad vstupem 1.NP		2,450			
	VV		9,25*3,5 "terasa		32,375			
	VV		Součet		34,825			
111	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	469,765	62,00	29 125,43	CS ÚRS 201
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	VV		469,765		469,765			
112	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	469,765	257,50	120 964,49	CS ÚRS 201

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
VV		469,765		469,765			
K	622381021	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	47,064	416,30	19 592,74	CS ÚRS 2017 01
PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
VV		sokl					
VV		47,0635		47,064			
K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	422,700	416,30	175 970,01	CS ÚRS 2017 01
PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
VV		422,7		422,700			
K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	469,765	493,60	231 876,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30					
VV		469,765		469,765			
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				280 634,89	
K	631-R01	Betonová mazanina CT-C25-F5 tl. přes 50 do 80 mm	m3	19,357	7 591,30	146 944,79	
PP		Betonová mazanina CT-C25-F5 tl. přes 50 do 80 mm					
VV		(P1+P3)*0,065		12,279			
VV		P2*0,075		7,078			
VV				0,000			
VV		Součet		19,357			
K	631-R02	Betonová mazanina CT-C25-F5 tl. přes 120 do 240 mm	m3	13,774	7 591,30	104 562,57	
PP		Betonová mazanina CT-C25-F5 tl. přes 120 do 240 mm					
VV		(P5+P6)*0,129		1,357			
VV		P4*0,139		12,417			
VV		Součet		13,774			
K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,144	309,10	44,51	CS ÚRS 2017 01
PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
VV		P8*0,046		0,144			
K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	5,024	693,80	3 485,65	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení					
VV		8*0,15*3,14		3,768			
VV		4*0,1*3,14		1,256			
VV		Součet		5,024			
K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	5,024	225,80	1 134,42	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění					
VV		8*0,15*3,14		3,768			
VV		4*0,1*3,14		1,256			
VV		Součet		5,024			
K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,015	39 302,00	589,53	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
K	632453351	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	3,120	380,00	1 185,60	CS ÚRS 2017 01
PP		Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30					
VV		P8		3,120			
K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	602,590	18,80	11 328,69	CS ÚRS 2017 01
PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
VV		P1+P2+P3 " pod EPS 200		283,270			
VV		P1+P2+P3+P7+P8 "pod asf. hydroizolační pásy		319,320			
VV		Součet		602,590			
K	635111311	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	283,270	40,10	11 359,13	CS ÚRS 2017 01
PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého					
VV		P1+P2+P3		283,270			
D	64	Osazování výplní otvorů				61 441,00	
K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	2,000	1 542,80	3 085,60	CS ÚRS 2017 01
PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
M	*553316130*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standartní rozměr*	*kus*	*2,000*	*4 945,00*	*9 890,00*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standartní rozměr					
K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	26,000	392,90	10 215,40	CS ÚRS 2018 01
PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních tlsovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
PSC							
M	*55331145*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P*	*kus*	*21,000*	*1 450,00*	*30 450,00*	*CS ÚRS 2018 01*
PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P					
M	*55331141*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 400,00*	*1 400,00*	*CS ÚRS 2018 01*
PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P					
M	*55331147*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1100 L/P*	*kus*	*3,000*	*1 600,00*	*4 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1100 L/P					
M	*5533114R*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1100 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 600,00*	*1 600,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		záruben ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1000 L/P					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				184 318,30	
127	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	73,371	229,60	16 845,98	CS ÚRS 2017
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		6,101+24,39+7,847+2,0+8,685+2,0*3,14/2+9,485+3,14*1,0/4+10,938		73,371			
128	M	592174140	*obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 50x10x25 cm*	*kus*	*73,371*	*64,80*	*4 754,44*	*CS ÚRS 2017*
	PP		obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 50x10x25 cm					
129	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	558,351	66,60	37 186,18	CS ÚRS 201
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		(24,85+0,9*2)*4,5		119,925			
	VV		21,35*4,5+9,75*4,5/2		118,013			
	VV		10,25*4,5		46,125			
	VV		(21,35+0,9*2+11,1+0,9*2)*7		252,350			
	VV		9,75*4,5/2		21,938			
	VV		Součet		558,351			
130	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	50 251,590	0,40	20 100,64	CS ÚRS 201
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	VV		558,351*90 "Přepočtené koeficientem množství		50 251,590			
131	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	558,351	40,40	22 557,38	CS ÚRS 201
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
132	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	420,000	72,00	30 240,00	CS ÚRS 201
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		podlahové plochy					
	VV		420		420,000			
133	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	473,993	102,40	48 536,88	CS ÚRS 201
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z					
	VV		133,143 "1.PP		133,143			
	VV		340,85 "1.NP		340,850			
	VV		Součet		473,993			
134	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	18,000	120,80	2 174,40	CS ÚRS 201
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
135	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	18,000	106,80	1 922,40	CS ÚRS 201
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	D	998	Přesun hmot				259 751,14	
136	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšku do 6 m	t	1 083,651	239,70	259 751,14	CS ÚRS 201
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 280 913,29	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				306 349,51	
137	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	1 149,360	11,80	13 562,45	CS ÚRS 201
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		(P1+P2+P3+P4+P5+P6)*3		1 149,360			
138	M	111631500	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,115*	*58 520,00*	*6 729,80*	*CS ÚRS 20*
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		(P1+P2+P3+P4+P5+P6)+46,55*0,0003		383,134			
	VV		383,134*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,115			
139	M	111631520	*lak asfaltový izolační*	*t*	*0,268*	*47 850,00*	*12 823,80*	*CS ÚRS 20*
	PP		lak asfaltový izolační					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých*					
	VV		(P1+P2+P3+P4+P5+P6)*2+46,55*0,00035*2		766,273			
	VV		766,273*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,268			
140	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	46,000	77,00	3 542,00	CS ÚRS 201
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					
	VV		46		46,000			
141	M	590303010	*tekutá hydroizolace (á 5kg)*	*kg*	*69,000*	*232,10*	*16 014,90*	*CS ÚRS 20*
	PP		tekutá hydroizolace (á 5kg)					
	VV		46*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		69,000			
142	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	46,555	20,70	963,69	CS ÚRS 201
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		OZ1					
VV		0,68*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577) "zaklad		10,805			
VV		2,25*(4,212+1,8*2+2,0+4,5+1,577) "dřík		35,750			
VV		Součet		46,555			
K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	46,550	22,70	1 056,69	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
M	628322800	*pás těžký asfaltovaný V60 S35*	*m2*	*58,194*	*58,90*	*3 427,63*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		pás těžký asfaltovaný V60 S35					
VV		46,555*1,25		58,194			
K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	45,195	99,00	4 474,31	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					
VV		53,5*0,3 "sokly v koupelnách		16,050			
VV		(1+1+2,44+1,43*2+1,5+0,8+1,8+2,45)*1,7 "okolo sprchových koutů a van 1.NP		23,545			
VV		(1,4+1,4)*2 "okolo sprchových koutů a van 1.PP		5,600			
VV		Součet		45,195			
M	590303010	*tekutá hydroizolace (á 5kg)*	*kg*	*74,572*	*232,10*	*17 308,16*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		tekutá hydroizolace (á 5kg)					
VV		45,195*1,65 "Přepočtené koeficientem množství		74,572			
K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	367,635	95,60	35 145,91	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV		367,635		367,635			
M	628560000	*pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustraná mikrotenová folie*	*m2*	*422,780*	*133,10*	*56 272,02*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustraná mikrotenová folie					
VV		367,635*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		422,780			
K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	391,536	110,00	43 068,96	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
VV		391,536		391,536			
M	628560000	*pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustraná mikrotenová folie*	*m2*	*489,420*	*133,10*	*65 141,80*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustraná mikrotenová folie					
VV		391,536*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		489,420			
K	711161341	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými fóliemi podlah tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m	m2	132,120	163,90	21 654,47	CS ÚRS 2017 01
PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými fóliemi podlah tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m					
K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,249	983,60	5 162,92	CS ÚRS 2017 01
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	712	Povlakové krytiny				103 171,84	
K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	137,170	13,70	1 879,23	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP					
VV		131,27 "pultová střecha nad hlavním objektem		131,270			
VV		5,9 "pultová střecha nad výtahem S4		5,900			
VV		Součet		137,170			
M	628111200	*pás asfaltovaný A330 H*	*m2*	*157,746*	*26,90*	*4 243,37*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		pás asfaltovaný A330 H					
VV		137,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		157,746			
K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	383,660	49,30	18 914,44	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
VV		42,76 "S5		42,760			
VV		5,9 "S4		5,900			
VV		335 "S1		335,000			
VV		Součet		383,660			
M	62866281	*pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění*	*m2*	*441,209*	*144,00*	*63 534,10*	*CS ÚRS 2018 01*
PP		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění					
VV		383,66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		441,209			
K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP	m2	289,000	18,00	5 202,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP					
VV		289 " sedlová střecha nad hlavním objektem		289,000			
M	628111200	*pás asfaltovaný A330 H*	*m2*	*332,350*	*26,90*	*8 940,22*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		pás asfaltovaný A330 H					
VV		289*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		332,350			
K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,448	1 023,40	458,48	CS ÚRS 2017 01
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713	Izolace tepelné				359 976,22	
K	713114412	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 150 do 250 mm (48 kg/m3)	m3	80,400	1 176,00	94 550,40	CS ÚRS 2017 01
PP		Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 150 do 250 mm (48 kg/m3)					
VV		335*0,24		80,400			
		Součet		80,400			
K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	283,270	21,30	6 033,65	CS ÚRS 2017 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
VV		P1+P2+P3 "PIR desky		283,270			
		"P1+P2+P3+P4+P5+P6 "EPS pro podlahové vytápění - viz rozpočet vytápění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		283,270			
163	M	283765260	*deska izolační s oboustranným rounem s rastrem 1250 x 625 x 60 mm*	*m2*	*283,270*	*362,90*	*102 798,68*	CS ÚRS 201
	PP		deska izolační s oboustranným rounem s rastrem 1250 x 625 x 60 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=2,07*					
	VV		P1+P2+P3		283,270			
164	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	258,152	229,90	59 349,14	CS ÚRS 201
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		239,8515 "hlavní objekt- izolace pod terénem a do výšky soklu		239,852			
	VV		18,3 "S5 výtah		18,300			
	VV		Součet		258,152			
165	M	283763520	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 50 mm*	*m2*	*157,658*	*149,60*	*23 585,64*	CS ÚRS 20
	PP		deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 50 mm					
	VV		157,6575		157,658			
166	M	283763540	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 100 mm*	*m2*	*31,159*	*299,20*	*9 322,77*	CS ÚRS 20
	PP		deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 100 mm					
	VV		31,159		31,159			
167	M	283760440	*deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 160 mm*	*m2*	*59,900*	*315,00*	*18 868,50*	CS ÚRS 20
	PP		deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 160 mm					
168	M	283760580	*deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 300 mm*	*m2*	*10,250*	*590,70*	*6 054,68*	CS ÚRS 20
	PP		deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 300 mm					
328	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	131,300	39,20	5 146,96	CS ÚRS 20
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy do 30°					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oštěrování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.* *2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.*					
	VV		131,3 "pultová		131,300			
330	K	713151132	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 45°	m2	289,000	43,50	12 571,50	CS ÚRS 20
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45°					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oštěrování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.* *2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.*					
	VV		289 "sedlová		289,000			
329	M	28329315	*fólie podstřešní paropropustná difúzní nekontaktní 140 g/m2 nehořlavý (1,5 x 50 m)*	*m2*	*428,706*	*22,00*	*9 431,53*	CS ÚRS 2
	PP		fólie podstřešní paropropustná difúzní nekontaktní 140 g/m2 nehořlavý (1,5 x 50 m)					
	VV		131,3+289		420,300			
	VV		420,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		428,706			
169	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	335,000	11,00	3 685,00	CS ÚRS 2
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	VV		335 "střecha		335,000			
170	M	283231500	*fólie separační PE bal. 100 m2*	*m2*	*368,500*	*5,50*	*2 026,75*	CS ÚRS 2
	PP		fólie separační PE bal. 100 m2					
	P		*Poznámka k položce:* *ochrana tep. izol.*					
	VV		335*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		368,500			
171	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,300	897,40	6 551,02	CS ÚRS 2
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 739,30	
172	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	16,900	515,90	8 718,71	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 125					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		revize a					
	VV		stoupací potrubí radonového odvětrání					
	VV		"z 1np" 9,9		9,900			
	VV		"z 1np" 7		7,000			
	VV		Součet		16,900			
173	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,035	588,20	20,59	CS ÚRS
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	762	Konstrukce tesařské				772 195,40	
K	76223-R01	Dodávka a montáž konstrukce krovu sbíjenými vazníky	m2	374,000	928,10	347 109,40	
		Dodávka a montáž konstrukce krovu sbíjenými vazníky					
		Poznámka k položce: *včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu* *včetně pochozí revizní lávky* *včetně přesunu hmot*					
		půdorysná plocha konstrukce					
		374		374,000			
K	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	5,900	290,90	1 716,31	CS ÚRS 2018 01
		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm					
		Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
		5,9 "S4		5,900			
K	762341017R	Bednění střech rovných z desek OSB tl 24 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	420,267	367,50	154 448,12	
		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 24 mm					
		Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
		420,2666 "střecha nad hlavním objektem - skladba K		420,267			
K	762341032	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	4,900	241,50	1 183,35	CS ÚRS 2018 01
		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 12 mm					
		Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
		2,45*2 "podhled nad vstupem S2		4,900			
	762341033	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	20,258	248,90	5 042,22	CS ÚRS 2018 01
		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm					
		Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
		2,19*9,25 " skladba S3		20,258			
	762341131R	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt tloušťky desky 12 mm na sraz	m2	584,000	315,00	183 960,00	
		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt tloušťky desky 12 mm na sraz					
		Poznámka k položce: *včetně roštu*					
		"skladba S1" 292*2		584,000			
	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	448,100	27,30	12 233,13	CS ÚRS 2017 01
		Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
		6,05*2*25+13,36*10 "kontralatě hlavní objekt		436,100			
		3*4 "S4		12,000			
		Součet		448,100			
	605141060	*řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 40 x 60 mm*	*m3*	*1,183*	*7 350,00*	*8 695,05*	CS ÚRS 2017 01
		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 40 x 60 mm					
		0,04*0,06*448,01		1,075			
		1,075*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,183			
	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	18,798	1 107,20	20 813,15	CS ÚRS 2017 01
		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
		13,251+1,465+4,082		18,798			
	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	24,208	1 528,20	36 994,67	CS ÚRS 2017 01
		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	763	Konstrukce suché výstavby				228 135,95	
	7632311R	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 bez TI	m2	310,300	695,00	215 658,50	
		Podhled ze sádrovláknitých desek jednovrstvá konstrukce jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez TI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení.*					
	PSC		*2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podhledů ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"S1" 277		277,000			
	VV		(6,4+3,8)*0,2 "SDK v místnosti -1.04		2,040			
	VV		(6+3,8)*0,2 "čelo sdk		1,960			
	VV		revize a:					
	VV		"-1.02" 17,4		17,400			
	VV		"-1.07" 3,1		3,100			
	VV		"-1.08" 8,8		8,800			
	VV		Součet		310,300			
184	K	763164511	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	5,650	400,00	2 260,00	CS ÚRS 201
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.*					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:* *a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,* *b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,* *c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		revize a					
	VV		analogicky obklad stoupacího potrubí radonového odvětrání					
	VV		"-1.08" 2,84		2,840			
	VV		"1.14" 2,81		2,810			
	VV		Součet		5,650			
185	K	763164611	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	2,810	600,00	1 686,00	CS ÚRS 20
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.*					
	PSC		*4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:* *a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,* *b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,* *c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		revize a					
	VV		opláštění radonového odvětrání					
	VV		"1.04" 2,81		2,810			
188	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,142	841,20	8 531,45	CS ÚRS 20
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				847 315,45	
189	K	76401142R	Podkladní plech z PZ+ polyesterový ochranný lak 2 vrstvy plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 330 mm	m	48,180	304,50	14 670,81	
	PP		Podkladní plech z PZ+ polyesterový ochranný lak 2 vrstvy plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 330 mm					
	VV		"žlaby" 48,18		48,180			
190	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	137,170	1 317,00	180 652,89	CS ÚRS 2
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.					
	VV		131,269 "Pultová střecha		131,269			
	VV		5,901 "Výtah		5,901			
	VV		Součet		137,170			
191	K	764111643	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	289,003	1 463,30	422 898,09	CS ÚRS 2
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.					
	VV		132,47+156,533 " sedlová střecha		289,003			
192	K	764111691	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.	m2	137,170	38,20	5 239,89	CS ÚRS 2
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.					
	VV		131,269 "Pultová střecha		131,269			
	VV		5,901 "Výtah		5,901			
	VV		Součet		137,170			
193	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2
	PP		Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
194	*M*	*611406070*	*výlez střešní pro sklon střechy 15-85°, hliník 66 x 118 cm*	*kus*	*1,000*	*4 767,00*	*4 767,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		výlez střešní pro sklon střechy 15-85°, hliník 66 x 118 cm					
195	K	764203156	Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného dvoutrubkového	m	40,780	231,00	9 420,18	CS ÚRS 2
	PP		Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného dvoutrubkového					
	VV		25,45+11,53+3,8		40,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M		*553446490*	*tyč do sněhového zachytávače prům. 25 pozink*	*m*	*40,780*	*1 144,50*	*46 672,71*	*CS ÚRS 2017 01*
			tyč do sněhového zachytávače prům. 25 pozink					
	VV		25,45+11,53+3,8		40,780			
K		764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	48,800	388,50	18 958,80	CS ÚRS 2018 01
			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	VV		6,4*4 "sedlová střecha		25,600			
	VV		11,6*2 "pultová střecha		23,200			
	VV		Součet		48,800			
K		764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	33,000	346,50	11 434,50	CS ÚRS 2017 01
			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		01+02+03+04+05+06+07+08+010+011					
	VV		2,2+0,8+1,4+5+5+1,4*2+1,4*7+0,6*2+1,4*2+2		33,000			
K		76421-R01	Oplechování hlavy hřebene dle detailu 01 včetně podkladních konstrukcí	m	25,450	1 008,00	25 653,60	
P			Oplechování hlavy hřebene dle detailu 01 včetně podkladních konstrukcí					
			Poznámka k položce: *zatahovací plechy, podkladní OSB deska, větrací mřížka* *včetně přesunů hmot*					
K		76421-R02	Ukončení pultové střechy dle detailu 04	m	14,730	546,00	8 042,58	
P			Ukončení pultové střechy dle detailu 04					
			Poznámka k položce: *lemovací závětrná lišta, zatahovací pás, protihmyzová mřížka* *včetně přesunu hmot*					
V			12,68+2,05		14,730			
K		76431-R01	Prostup potrubí ZTI nad střešní rovinu včetně těsnění, lemování a ukončení typovou větrací hlavicí	kus	8,000	3 675,00	29 400,00	
P			Prostup potrubí ZTI nad střešní rovinu včetně těsnění, lemování a ukončení typovou větrací hlavicí					
			Poznámka k položce: *včetně přesunu hmot*					
K		76431-R03	Prostup potrubí radonového odvětrání nad střešní rovinu včetně těsnění, lemování a ukončení ventilační turbínou	kus	2,000	6 825,00	13 650,00	
P			Prostup potrubí radonového odvětrání nad střešní rovinu včetně těsnění, lemování a ukončení ventilační turbínou					
			Poznámka k položce: *včetně přesunu hmot*					
K		764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	48,180	554,50	26 715,81	CS ÚRS 2017 01
P			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
V			9,16+14,81 "SZ pohled		23,970			
V			10,55+3,8 "JV pohled		14,350			
V			9,86 "JZ pohled		9,860			
V			Součet		48,180			
K		764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	27,366	731,00	20 004,55	CS ÚRS 2017 01
P			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
V			6,5+0,725		7,225			
V			7,191+0,725		7,916			
V			3,35+0,725		4,075			
V			3,35+0,725		4,075			
V			3,35+0,725		4,075			
V			Součet		27,366			
K		998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,143	1 748,50	7 244,04	CS ÚRS 2017 01
P			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				1 237 961,31	
K		766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	2,000	1 283,90	2 567,80	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
M		*612331680*	*schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280 cm, 12 schodnic EI 15, 120 x 70 cm*	*kus*	*2,000*	*12 330,00*	*24 660,00*	*CS ÚRS 2017 01*
P			schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280 cm, 12 schodnic EI 15, 120 x 70 cm					
K		766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	37,370	400,00	14 948,00	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm					
V			venkovní podbití					
V			(25,45+3,5+10,25)*0,5		19,600			
V			(9,55*2+11,79)*0,3		9,267			
V			(6,4*4)*0,3		7,680			
V			2,35*0,35		0,823			
V			Součet		37,370			
M		*611911700*	*palubky obkladové smrk, borovice 15x96, 116 mm vč. 8 mm pera, dl 3 - 5 m jakost A/B*	*m2*	*37,370*	*240,00*	*8 968,80*	*CS ÚRS 2017 01*
P			palubky obkladové smrk, borovice 15x96, 116 mm vč. 8 mm pera, dl 3 - 5 m jakost A/B					
V			(25,45+3,5+10,25)*0,5		19,600			
V			(9,55*2+11,79)*0,3		9,267			
V			(6,4*4)*0,3		7,680			
V			2,35*0,35		0,823			
V			Součet		37,370			
K		766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	847,250	85,00	72 016,25	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
V			10*10,1 "ks latí x dl latí - sedlová střecha parozábrana		101,000			
V			24*8,75 "ks latí x dl latí - sedlová střecha parozábrana		210,000			
V			17*10,5 "ks latí x dl. latí - pultová střecha		178,500			
V			15*23,85 "ks latí x dl. latí - sedlová střecha		357,750			
V			Součet		847,250			
M		*605141060*	*řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm*	*m3*	*2,033*	*7 000,00*	*14 231,00*	*CS ÚRS 2017 01*
P			řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,04*0,06*10,1)*10 "pultová střecha		0,242			
	VV		(0,04*0,06*8,75)*24 "sedlová střecha -parozábrana		0,504			
	VV		(0,04*0,06*10,5)*17 "pultová střecha		0,428			
	VV		(0,04*0,06*23,85)*15 "sedlová střecha		0,859			
	VV		Součet		2,033			
212	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	8,300	1 042,00	8 648,60	CS ÚRS 20
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		8,3		8,300			
213	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	54,330	780,00	42 377,40	CS ÚRS 20
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		54,33		54,330			
214	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	3,830	790,00	3 025,70	CS ÚRS 20
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m					
	VV		3,83		3,830			
215	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	601,50	601,50	CS ÚRS 20
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
216	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	25,000	652,60	16 315,00	CS ÚRS 20
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		21+1+3		25,000			
217	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	3 735,00	7 470,00	CS ÚRS 20
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
218	K	766660441	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	3,000	4 002,00	12 006,00	CS ÚRS 20
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem					
219	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	186,30	372,60	CS ÚRS 2
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
220	M	607941040	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m*	m	1,800	270,00	486,00	CS ÚRS 2
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m					
	VV		0,8+1		1,800			
221	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	11,000	256,80	2 824,80	CS ÚRS 2
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
222	M	607941040	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m*	m	15,500	270,00	4 185,00	CS ÚRS 2
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m					
223	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,000	345,80	691,60	CS ÚRS 2
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
224	M	607941040	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m*	m	4,200	270,00	1 134,00	CS ÚRS 2
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m					
	VV		4,2		4,200			
225	K	766694124	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	2,000	374,80	749,60	CS ÚRS 2
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
226	M	607941040	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m*	m	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m					
227	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,650	730,70	1 205,66	CS ÚRS 2
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
228	K	O1	Dvoukřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 2,2 x 1,04 m, ozn. O1	ks	1,000	24 741,00	24 741,00	
	PP		Dvoukřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 2,2 x 1,04 m, ozn. O1					
	P		*Poznámka k položce:* *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
229	K	O10	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 1,25 m, ozn. O10	ks	2,000	10 460,00	20 920,00	
	PP		Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 1,25 m, ozn. O10					
	P		*Poznámka k položce:* *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
230	K	O11	Dvoukřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 2 x 1,25 m, ozn. O11	ks	1,000	16 644,00	16 644,00	
	PP		Dvoukřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 2 x 1,25 m, ozn. O11					
	P		*Poznámka k položce:* *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
231	K	O12	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,5 x 2,55 m, ozn. O12	ks	1,000	12 548,00	12 548,00	
	PP		Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,5 x 2,55 m, ozn. O12					
	P		*Poznámka k položce:* *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
232	K	O2	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 0,8 x 2,04 m, ozn. O2	ks	1,000	17 765,00	17 765,00	
	PP		Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 0,8 x 2,04 m, ozn. O2					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
O3	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. O3	ks	1,000	24 171,00	24 171,00	
	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. O3					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
O4	Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 5 x 2,04 m, ozn. O4	ks	1,000	77 617,00	77 617,00	
	Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 5 x 2,04 m, ozn. O4					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
O5	Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 5 x 2 m, ozn. O5	ks	1,000	77 369,00	77 369,00	
	Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 5 x 2 m, ozn. O5					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
O6	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. O6	ks	2,000	23 847,00	47 694,00	
	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. O6					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
O7	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. O7	ks	7,000	15 301,00	107 107,00	
	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. O7					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
O8	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 0,6 x 2,04 m, ozn. O8	ks	2,000	8 452,00	16 904,00	
	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 0,6 x 2,04 m, ozn. O8					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
O9	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,04 m, ozn. O9	ks	1,000	9 654,00	9 654,00	
	Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,04 m, ozn. O9					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.*					
Pol1	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 2,05 x 2,55 m, ozn. D1	ks	1,000	56 414,00	56 414,00	
	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 2,05 x 2,55 m, ozn. D1					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
Pol10	Ocelová zárubeň ke stavebnímu pouzdru pro posuvné dveře bez polodrážky, rozměr 0,9 x 1,97, ozn. D10	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
	Ocelová zárubeň ke stavebnímu pouzdru pro posuvné dveře bez polodrážky, rozměr 0,9 x 1,97, ozn. D10					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. zárubeň, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
Pol2	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1,5 x 2,55 m, ozn. D2	ks	1,000	50 962,00	50 962,00	
	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1,5 x 2,55 m, ozn. D2					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
Pol3	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1,5 x 2,6 m, ozn. D3	ks	1,000	51 143,00	51 143,00	
	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1,5 x 2,6 m, ozn. D3					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
Pol4	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,55 m, ozn. D4	ks	1,000	42 719,00	42 719,00	
	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,55 m, ozn. D4					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
Pol5	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,6 m, ozn. D5	ks	1,000	43 130,00	43 130,00	
	Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,6 m, ozn. D5					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. materiál,zaskleni, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
Pol6	Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 0,9 x 1,97 m, ozn. D6	ks	21,000	10 693,00	224 553,00	
	Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 0,9 x 1,97 m, ozn. D6					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. zárubeň, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
Pol7	Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 1 x 1,97 m, ozn. D7	ks	1,000	10 943,00	10 943,00	
	Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 1 x 1,97 m, ozn. D7					
	Poznámka k položce: *Podrobný popis výrobku (např. zárubeň, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	Pol8	Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 0,7 x 1,97 m, ozn. D8	ks	1,000	10 458,00	10 458,00	
	PP		Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 0,7 x 1,97 m, ozn. D8					
	P		*Poznámka k položce:* *Podrobný popis výrobku (např. zárubeň, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
249	K	Pol9	Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 1,1 x 1,97 m, ozn. D9	ks	3,000	11 090,00	33 270,00	
	PP		Interiérové dveře plné, hladké, dřevěné s polodrážkou do ocelové zárubně včetně těsnění, rozměr 1,1 x 1,97 m, ozn. D9					
	P		*Poznámka k položce:* *Podrobný popis výrobku (např. zárubeň, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz výkres D.1.1.21 Výpis dveří.*					
320	K	Pol10.	Posuvné dveře bez polodrážky, rozměr 0,9 x 1,97, ozn. D10	ks	2,000	7 525,00	15 050,00	
	PP		Posuvné dveře bez polodrážky, rozměr 0,9 x 1,97, ozn. D10					
	D	767	Konstrukce zámečnické				663 563,42	
250	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	20,812	800,00	16 649,60	CS ÚRS 20
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg					
251	M	*553001R*	*Zábradlí z nerez profilů z vodorovných trubek plných s madly vč. dilatačních manžet a uchytů pro kotevní šrouby*	*m*	*12,725*	*5 200,00*	*66 170,00*	
	PP		Zábradlí z nerez profilů z vodorovných trubek plných s madly vč. dilatačních manžet a uchytů pro kotevní šrouby					
	P		*Poznámka k položce:* *madlo, sloupky 35/35mm nerez ocelové, dráty 5/5 mm nerez ocelové, kotvení z boku*					
	VV		9,225+3,5		12,725			
252	M	*553002R*	*Zábradlí z nerez profilů z vodorovných trubek plných s madly vč. dilatačních manžet a uchytů pro kotevní šrouby*	*m*	*8,087*	*5 200,00*	*42 052,40*	
	PP		Zábradlí z nerez profilů z vodorovných trubek plných s madly vč. dilatačních manžet a uchytů pro kotevní šrouby					
	P		*Poznámka k položce:* *madlo 50/25 nerez ocelové, sloupky 30/30 mm nerez ocelové, tyče o průměru 8 mm nerez ocelové, kotvení shora do schodnice chem. kotvou*					
	VV		0,326+3,327+3,317+1,117		8,087			
253	K	76788-R01	Montáž záchytného a zádržného systému proti pádu	soub	1,000	14 620,00	14 620,00	
	PP		Montáž záchytného a zádržného systému proti pádu					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně montážního materiálu, označení štítky a přesunů hmot*					
254	M	*zs01*	*kotevní bod TSL-F5*	*kus*	*15,000*	*4 401,00*	*66 015,00*	
	PP		kotevní bod TSL-F5					
255	M	*zs02*	*kotevní bod TSL-660-F4*	*kus*	*2,000*	*7 371,00*	*14 742,00*	
	PP		kotevní bod TSL-660-F4					
256	M	*zs03*	*lano TSL-L6*	*m*	*4,000*	*144,00*	*576,00*	
	PP		lano TSL-L6					
257	M	*zs04*	*napínák TSL-NAP6*	*kus*	*1,000*	*5 769,00*	*5 769,00*	
	PP		napínák TSL-NAP6					
258	M	*zs05*	*kotevní bod TSL-KP6*	*kus*	*1,000*	*1 998,00*	*1 998,00*	
	PP		kotevní bod TSL-KP6					
259	K	76799-R01	Montáž kolejnicového portálového systému místnosti do stěn a na pomocné konstrukce	soub	3,000	11 500,00	34 500,00	
	PP		Montáž kolejnicového portálového systému do stěn a na pomocné konstrukce					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně kotevního materiálu a inicializační revize* *včetně přesunu hmot*					
260	M	*k01*	*Systém pro pokoj 1.12*	*soub*	*1,000*	*74 514,30*	*74 514,30*	
	PP		Systém pro pokoj 1.12					
	P		*Poznámka k položce:* *pevné kolejnice 87x70 mm* *posuvné kolejnice 120x73 mm* *nosnost 220 kg*					
261	M	*k03*	*Systém pro pokoj 1.14*	*soub*	*1,000*	*84 070,80*	*84 070,80*	
	PP		Systém pro pokoj 1.14					
	P		*Poznámka k položce:* *pevné kolejnice 87x70 mm* *posuvné kolejnice 120x73 mm* *nosnost 220 kg*					
262	M	*k02*	*Systém pro koupelnu 1.13*	*soub*	*1,000*	*77 699,80*	*77 699,80*	
	PP		Systém pro koupelnu 1.13					
	P		*Poznámka k položce:* *pevné kolejnice 120x73 mm* *posuvné kolejnice 120x73 mm* *nosnost 220 kg*					
263	M	*k05*	*Zvedací jednotka se dvěmi navíjecími popruhy pro přechod mezi místnostmi*	*kus*	*1,000*	*86 683,60*	*86 683,60*	
	PP		Zvedací jednotka se dvěmi navíjecími popruhy pro přechod mezi místnostmi					
	P		*Poznámka k položce:* *nosnost 220 kg*					
264	M	*k06*	*Závěsy pro transport, sprchování, toaletu*	*kus*	*6,000*	*6 712,60*	*40 275,60*	
	PP		Závěsy pro transport, sprchování, toaletu					
265	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	28,000	100,70	2 819,60	CS ÚRS 2
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
266	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	28,000	89,00	2 492,00	CS ÚRS 2
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
267	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3,240	48,60	157,46	CS ÚRS 2
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		0,9*1,2*2 "venkovní čistící zóna		2,160			
	VV		0,9*0,6*2 "vnitřní čistící zóna		1,080			
	VV		Součet		3,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M		*697521100*	*rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění*	*m2*	*1,080*	*1 680,00*	*1 814,40*	*CS ÚRS 2017 01*
P			rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění					
V			0,9*0,6*2		1,080			
M		*697520020*	*rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm*	*m2*	*2,160*	*7 900,00*	*17 064,00*	*CS ÚRS 2017 01*
P			rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm					
K		767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	14,400	75,10	1 081,44	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
V			(0,9+0,6)*4 "obvod vnitřních čistících zón		6,000			
V			(0,9+1,2)*4 "obvod venkovních čistících zón		8,400			
V			Součet		14,400			
M		*697521600*	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al*	*m*	*14,400*	*305,00*	*4 392,00*	*CS ÚRS 2017 01*
P			rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al					
K		767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2					
M		*562456110*	*mřížka větrací plast 150x150 bílá se síťovinou*	*kus*	*9,000*	*97,60*	*878,40*	*CS ÚRS 2017 01*
P			mřížka větrací plast 150x150 bílá se síťovinou					
			Poznámka k položce: *Plastová větrací mřížka s okapničkou a síťovinou na fasádu*					
K		767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	1,200	1 393,30	1 671,96	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž komínových lávek kompletní celé lávky					
V			1,2		1,200			
M		*767R001*	*Univerzální systémová lávka včetně kotvících prvků*	*ks*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
P			Univerzální systémová lávka včetně kotvících prvků					
K		998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 078,00	56,06	CS ÚRS 2017 01
P			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				342 243,97	
K		771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	141,433	73,50	10 395,33	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
V			132,533 "P1		132,533			
V			8,9 "P6		8,900			
V			Součet		141,433			
M		*597613120*	*sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.*	*kus*	*471,443*	*34,00*	*16 029,06*	*CS ÚRS 2017 01*
P			sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.					
V			141,433/0,3		471,443			
K		771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	24,000	78,20	1 876,80	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
V			9,25+3,5-1,5 " sokl terasy		11,250			
V			9,25+3,5 "okolo balkónové desky		12,750			
V			Součet		24,000			
M		*597614110*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 0,8 cm*	*m2*	*2,963*	*274,00*	*811,86*	*CS ÚRS 2017 01*
P			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 0,8 cm					
V			(9,25+3,5-1,5)*0,15 " sokl terasy		1,688			
V			(9,25+3,5)*0,1 "okolo balkónové desky		1,275			
V			Součet		2,963			
K		771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	138,010	514,50	71 006,15	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
V			P1+P6		138,010			
V			Součet		138,010			
M		*597612900*	*dlaždice keramické - podlahy (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.*	*m2*	*151,811*	*300,00*	*45 543,30*	*CS ÚRS 2017 01*
P			dlaždice keramické - podlahy (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.					
V			P1+P6		138,010			
V			138,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		151,811			
K		771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	61,410	514,50	31 595,45	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
V			P3+P5		61,410			
V			Součet		61,410			
M		*597611370*	*dlaždice keramické - koupelny 30 x 30 x 1 cm l. j.*	*m2*	*67,551*	*300,00*	*20 265,30*	*CS ÚRS 2017 01*
P			dlaždice keramické - koupelny 30 x 30 x 1 cm l. j.					
V			P3+P5		61,410			
V			61,41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		67,551			
K		771575131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	32,930	514,50	16 942,49	CS ÚRS 2017 01
P			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
V			P7		32,930			
M		*597614110*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 0,8 cm*	*m2*	*36,223*	*274,00*	*9 925,10*	*CS ÚRS 2017 01*
P			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 0,8 cm					
V			P7		32,930			
V			32,93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		36,223			
K		771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	835,220	30,00	25 056,60	CS ÚRS 2017 01
P			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
V			(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7)*2+P8		835,220			
V			Součet		835,220			
K		771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	80,000	15,40	1 232,00	CS ÚRS 2017 01
P			Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné					
K		771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	416,050	208,20	86 621,61	CS ÚRS 2017 01
P			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
V			P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7		416,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,546	517,80	4 942,92	CS ÚRS 20
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	775	Podlahy skládané				6 740,10	
291	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	16,115	74,80	1 205,40	CS ÚRS 20
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
	VV		podlahy s rozdílnou výškou					
	VV		0,9*3 "1.PP		2,700			
	VV		0,7+0,9*8+1,1*2+1,815+1,5 "1.NP		13,415			
	VV		Součet		16,115			
292	M	553431R001	*hliníkový přechodový profil vyrovnávací*	*m*	*16,115*	*155,30*	*2 502,66*	
	PP		Hliníkový přechodový profil vyrovnávací					
	VV		podlahy s rozdílnou výškou					
	VV		0,9*3 "1.PP		2,700			
	VV		0,7+0,9*8+1,1*2+1,815+1,5 "1.NP		13,415			
	VV		Součet		16,115			
293	K	775429124	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté	m	12,800	74,80	957,44	CS ÚRS 20
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté					
	VV		podlahy se stejnou výškou					
	VV		6*0,9		5,400			
	VV		7*0,9+1,1 "1.NP		7,400			
	VV		Součet		12,800			
294	M	553431R140	*hliníkový přechodový profil T do tmelu*	*m*	*12,800*	*161,00*	*2 060,80*	
	PP		Hliníkový přechodový profil T do tmelu					
295	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	2 300,00	13,80	CS ÚRS 20
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				199 878,25	
296	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	183,700	239,20	43 941,04	CS ÚRS 20
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		P2+P4		183,700			
	VV		Součet		183,700			
297	M	607561100	*krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2 mm*	*m2*	*202,070*	*654,40*	*132 234,61*	CS ÚRS 20
	PP		krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2 mm					
	VV		P2+P4		183,700			
	VV		Součet		183,700			
	VV		183,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		202,070			
317	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	166,000	20,00	3 320,00	CS ÚRS 2
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		obvod místností					
	VV		"P2" 95,2		95,200			
	VV		"P4" 70,8		70,800			
	VV		Součet		166,000			
318	M	mat 01		m	190,900	101,00	19 280,90	
	PP		Podlahová lišta marmoleum Sahara v 55 mm					
	VV		166*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		190,900			
298	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,479	2 300,00	1 101,70	CS ÚRS 2
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				91 614,73	
299	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	103,281	514,50	53 138,07	CS ÚRS 2
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		34,8 "1.PP		34,800			
	VV		64,781 "1.NP		64,781			
	VV		12,5*0,2 "přizdívky 1.PP a 1.NP		2,500			
	VV		(0,6*2+1,4*2)*0,3 "parapety 1.NP		1,200			
	VV		Součet		103,281			
300	M	597611560	*dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm II. j.*	*m2*	*113,609*	*160,00*	*18 177,44*	CS ÚRS 2
	PP		dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm II. j.					
	VV		103,281*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		113,609			
301	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	11,430	550,00	6 286,50	CS ÚRS 2
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 45 do 50 ks/m2					
302	M	597612550	*obkladačky keramické - kuchyně (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm I. j.*	*m2*	*12,573*	*340,00*	*4 274,82*	CS ÚRS 2
	PP		obkladačky keramické - kuchyně (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm I. j.					
	VV		11,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,573			
303	K	781491022	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2	m2	3,840	550,00	2 112,00	CS ÚRS 2
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2					
	VV		0,8*1,6*3		3,840			
304	M	634651240	*zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm*	*m2*	*4,224*	*450,00*	*1 900,80*	CS ÚRS 2
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm					
	VV		3,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,224			
305	K	781493511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací	m	53,473	84,90	4 539,86	CS ÚRS 2
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací					
	VV		28,48+17,373 "poznámká 6		45,853			
	VV		7,62 "poznámka 5		7,620			
	VV		Součet		53,473			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,289	517,80	1 185,24	CS ÚRS 2017 01
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
783	Dokončovací práce - nátěry				46 077,11	
783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	37,370	75,90	2 836,38	CS ÚRS 2017 01
	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	(25,45+3,5+10,25)*0,5		19,600			
	(9,55*2+11,79)*0,3		9,267			
	(6,4*4)*0,3		7,680			
	2,35*0,35		0,823			
	Součet		37,370			
783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	37,300	161,50	6 023,95	CS ÚRS 2018 01
	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový					
783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	921,816	40,00	36 872,64	CS ÚRS 2018 01
	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Poznámka k souboru cen: *1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natiraných před zabudováním do konstrukce.* *2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru.* *3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.*					
	2*0,14*(10,6*25+10,64*10)*1,1 "spodní pásnice		114,391			
	2*0,08*(10,6*25+10,64*10)*1,1 "spodní pásnice		65,366			
	2*0,1*(6,05*2*25+13,36*10)*1,1 "horní pásnice a bočnice		95,942			
	2*0,08*(6,05*2*25+13,36*10)*1,1 "horní pásnice a bočnice		76,754			
	2*0,08*(8,54*2+1,4*2+1,0)*25*1,1 "příhrady sedlová střecha		91,872			
	2*0,08*(8,54*2+1,4*2+1,0)*25*1,1 "příhrady sedlová střecha		91,872			
	2*0,08*(16,5*10)*1,1 "příhrady pultová střecha		29,040			
	2*0,08*(16,5*10)*1,1 "příhrady pultová střecha		29,040			
	2*0,16*(1,5*4*25+1,5*2*10+0,9*2*10)*1,1 "ztužení		69,696			
	2*0,03*(1,5*4*25+1,5*2*10+0,9*2*10)*1,1 "ztužení		13,068			
	2*23,85*1,6*1,1 "lávka		83,952			
	2*0,22*(28,9*4+15,3*4+13,25*2+10,8*2+15,35*2)*1,1 "zavětrování		123,710			
	2*0,066*(28,9*4+15,3*4+13,25*2+10,8*2+15,35*2)*1,1 "zavětrování		37,113			
	Součet		921,816			
783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	3,120	110,30	344,14	CS ÚRS 2017 01
	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový					
	P8		3,120			
784	Dokončovací práce - malby a tapety				66 950,73	
784151035	Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	11,144	109,30	1 218,04	CS ÚRS 2017 01
	Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m					
	8,024 " zdi výtahu		8,024			
	3,12 "strop		3,120			
	Součet		11,144			
246122000	*barva k nátěrům betonu šedá bal. 5 kg*	*kus*	*2,000*	*195,50*	*391,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	barva k nátěrům betonu šedá bal. 5 kg					
	1,818181818182*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 170,998	16,10	18 853,07	CS ÚRS 2017 01
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	383,2 "stropy		383,200			
	787,798 " stěny		787,798			
	Součet		1 170,998			
784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 170,998	34,50	40 399,43	CS ÚRS 2017 01
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	383,2 "stropy		383,200			
	787,798 " stěny		787,798			
	Součet		1 170,998			
784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 170,998	5,20	6 089,19	CS ÚRS 2017 01
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	383,2 "stropy		383,200			
	787,798 " stěny		787,798			
	Součet		1 170,998			
M	Práce a dodávky M				550 850,00	
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				550 850,00	
330030R084	Dodávka a montáž výtah osobní OT 500/1,4 DUPLEX 2 stanice+ 2 nástupiště	kus	1,000	550 850,00	550 850,00	
	Dodávka a montáž výtah osobní OT 500/1,4 DUPLEX 2 stanice+ 2 nástupiště					
	Poznámka k položce: *Více informací ve výkresu D.1.1.18*					

RYCÍ LIST SOUPISU

avba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
jekt:

SO 01.1 - Bourání stáv.objektu

O:
sto: Ledeč nad Sázavou — CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

davatel:
Kraj Vysočina — IČ:
DIČ:

hazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou — IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

ojektant:
Ing. arch. Martin Jirovský — IČ:
DIČ:

známka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud nejsou u položek uvedeny výpočty, nacházejí se v přiloženém souboru excelu s názvem:
VV pomocné výpočty.xlsx

ena bez DPH			**583 768,06**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
H základní	583 768,06	21,00%	122 591,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
ena s DPH		**v CZK**	**706 359,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01.1 - Bourání stáv.objektu

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**583 768,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	565 524,05
1 - Zemní práce	10 781,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	345 170,68
997 - Přesun sutě	209 572,18
PSV - Práce a dodávky PSV	18 244,01
764 - Konstrukce klempířské	15 040,01
765 - Krytina skládaná	3 204,00

UPIS PRACÍ

a:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
ct:
SO 01.1 - Bourání stáv.objektu
: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019
vatel: Kraj Vysočina
teč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
lady soupisu celkem						**583 768,06**	
HSV		Práce a dodávky HSV				565 524,05	
1		Zemní práce				10 781,19	
K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	124,638	86,50	10 781,19	CS ÚRS 2017 01
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
V		kolem 1.PP nezapažené					
V		(5,85+9,9+7,85)*3,25*3,25/2		124,638			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				345 170,68	
K	961022311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného smíšeného	m3	59,776	553,20	33 068,08	CS ÚRS 2017 01
		Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného smíšeného					
V		1.PP					
V		0,8*0,8*10,0*2+0,8*0,8*4,8*3+0,8*0,8*4,45+0,8*0,8*1,55*2		26,848			
V		1.NP					
V		0,8*0,8*5,0*2+0,8*0,8*9,25+0,6*0,8*4,5*2+0,8*0,8*14,15+0,8*0,8*2,78+0,8*0,8*4,0		30,035			
V		Drobné objekty:					
V		0,85*0,4*3,005*2+0,5*0,5*0,85*4		2,893			
V		Součet		59,776			
K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	111,000	54,80	6 082,80	CS ÚRS 2017 01
		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	19,310	74,90	1 446,32	CS ÚRS 2017 01
		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
V		15,868+3,442		19,310			
K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	157,10	157,10	CS ÚRS 2017 01
		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	186,30	186,30	CS ÚRS 2017 01
		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
K	981011111	Bourání budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých	m3	31,507	75,00	2 363,03	CS ÚRS 2017 01
		Bourání budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých					
V		3,13*3,8*2,02 " SOA3		24,026			
V		3,13*3,8*2,649 "SOA2		31,507			
K	981011315	Bourání budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	992,394	294,90	292 656,99	CS ÚRS 2017 01
		Bourání budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
V		1.NP (plocha x konstr.výška)					
V		(142,623*3,775)		538,402			
V		1.PP (plocha x konstr.výška)					
V		(66,815*2,675)		178,730			
V		Krov (plocha x střední výška)					
V		142,623*3,860/2		275,262			
V		Součet		992,394			
V	PKm3op	určení podílu konstr. (142,623-46,25-3,43-6,75-8,25-2,0657-2,09-5,77-2,494-7,2-4,625-15,75)*3,775/538,402*100		26,607			
K	981011413	Bourání budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	22,491	409,50	9 210,06	CS ÚRS 2017 01
		Bourání budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %					
V		3,8*2,93*2,02 "vodárna		22,491			
997		Přesun sutě				209 572,18	
K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	693,221	20,00	13 864,42	CS ÚRS 2017 01
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16 374,510	1,00	16 374,51	CS ÚRS 2017 01
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
V		545,817*30		16 374,510			
K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,533	2 000,00	1 066,00	CS ÚRS 2018 01
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605					
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	693,221	250,00	173 305,25	CS ÚRS 2017 01
K	997-R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	soub	1,000	4 962,00	4 962,00	
		Odborná manipulace s azbestem včetně jeho odvozu na skládku					
PSV		Práce a dodávky PSV				18 244,01	
764		Konstrukce klempířské				15 040,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	193,248	60,00	11 594,88	CS ÚRS 20
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		(7,029+6,679)*10,713		146,854			
	VV		2,118*4,887		10,351			
	VV		2,643*13,637		36,043			
	VV		Součet		193,248			
16	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	47,678	63,10	3 008,48	CS ÚRS 20
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		12,1*2+4,85*2+13,778		47,678			
17	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,893	49,10	436,65	CS ÚRS 20
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		6,125+2,768		8,893			
	D	765	Krytina skládaná				3 204,00	
18	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	30,000	96,80	2 904,00	CS ÚRS 20
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
19	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 20
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny					

RYCÍ LIST SOUPISU

avba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

jekt:
SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

O: CC-CZ:
sto: Ledeč nad Sázavou Datum: 12.04.2019

davatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

hazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou DIČ: CZ62028081

ojektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

oznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

ena bez DPH **1 014 530,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
PH základní	1 014 530,24	21,00%	213 051,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

ena s DPH **v CZK** **1 227 581,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 014 530,24**
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 013,00
HSV - Práce a dodávky HSV	61 178,47
1 - Zemní práce	17 091,04
4 - Vodorovné konstrukce	2 920,83
8 - Trubní vedení	41 166,60
PSV - Práce a dodávky PSV	932 338,77
713 - Izolace tepelné	30 124,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	84 799,18
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	283 967,81
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	33 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	454 708,71
732 - Ústřední vytápění - strojovny	6 220,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 813,00
764 - Konstrukce klempířské	34 705,60

y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ady soupisu celkem						1 014 530,24	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 013,00	
K	935932634.R	Odkapový otevřený sifon pro odvod kondenzátu s kombinovanou zápachovou uzávěrou, odtok DN 40 nebo DN 50	kus	1,000	700,00	700,00	
		Odkapový otevřený sifon pro odvod kondenzátu s kombinovanou zápachovou uzávěrou, odtok DN 40 nebo DN 50					
K	935932633.R	Podomítkový sifon kombinovaný s přívodem vody a zásuvkou - pro pračku	kus	2,000	6 117,00	12 234,00	
		Podomítkový sifon kombinovaný s přívodem vody a zásuvkou - pro pračku					
K	935932634	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
		Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli					
K	973031336	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm	kus	7,000	297,00	2 079,00	CS ÚRS 2017 01
		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm					
		Poznámka k položce: *čl v SDK*					
	HSV	Práce a dodávky HSV				61 178,47	
	1	Zemní práce				17 091,04	
K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	5,000	62,70	313,50	CS ÚRS 2017 01
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,500	42,20	63,30	CS ÚRS 2017 01
		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,000	609,00	7 917,00	CS ÚRS 2017 01
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	13,000	172,90	2 247,70	CS ÚRS 2017 01
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m	m3	13,000	81,00	1 053,00	CS ÚRS 2017 01
		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,500	232,70	814,45	CS ÚRS 2017 01
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,500	56,50	197,75	CS ÚRS 2017 01
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,500	15,20	53,20	CS ÚRS 2017 01
		Uložení sypaniny na skládky					
K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,950	100,00	595,00	CS ÚRS 2017 01
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV		3,5*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		5,950			
K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	9,400	220,60	2 073,64	CS ÚRS 2017 01
		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,400	187,50	1 762,50	CS ÚRS 2017 01
		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	4	Vodorovné konstrukce				2 920,83	
K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,140	930,20	2 920,83	CS ÚRS 2017 01
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	8	Trubní vedení				41 166,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	4,400	50,00	220,00	CS ÚRS 2
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm					
18	M	286135970	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m*	*m*	*4,400*	*100,00*	*440,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m					
19	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	61,800	172,00	10 629,60	CS ÚRS 2
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
20	K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých do DN 100	kus	7,000	277,00	1 939,00	CS ÚRS 2
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých do DN 100					
	VV		2+5		7,000			
21	M	286110860	*trubky z polyvinylchloridu odpadní systém tlumící zvuk čisticí kus DN 70, d 78 mm*	*kus*	*2,000*	*534,00*	*1 068,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		trubky z polyvinylchloridu odpadní systém tlumící zvuk čisticí kus DN 70, d 78 mm					
22	M	286110870	*trubky z polyvinylchloridu odpadní systém tlumící zvuk čisticí kus DN 100, d 110 mm*	*kus*	*5,000*	*754,00*	*3 770,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		trubky z polyvinylchloridu odpadní systém tlumící zvuk čisticí kus DN 100, d 110 mm					
23	K	89481125.R	Čerpací jímka plastová/kalový box 110 l v předpřipravené šachtě v objektu (např. fekabox 110) D+M	kus	1,000	16 100,00	16 100,00	
	PP		Čerpací jímka plastová/kalový box 110 l v předpřipravené šachtě v objektu (např. fekabox 110) D+M					
24	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				932 338,77	
	D	713	Izolace tepelné				30 124,47	
25	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	77,100	12,00	925,20	CS ÚRS 2
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
	VV		8,4+15+17,5+36,2		77,100			
26	M	631254610.1	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 40*	*m*	*8,400*	*29,00*	*243,60*	
	PP		Návleková izolace PE 4 mm, DN 40					
27	M	631254610.2	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 50*	*m*	*15,000*	*38,00*	*570,00*	
	PP		Návleková izolace PE 4 mm, DN 50					
28	M	631254610.3	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 75*	*m*	*17,500*	*69,00*	*1 207,50*	
	PP		Návleková izolace PE 4 mm, DN 75					
29	M	631254610.4	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 110*	*m*	*36,200*	*146,00*	*5 285,20*	
	PP		Návleková izolace PE 4 mm, DN 110					
30	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	256,500	12,00	3 078,00	CS ÚRS 2
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
	VV		16,5+78,5+5+18+59+57,5+5+17		256,500			
31	M	283771410	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 9 mm*	*m*	*16,500*	*14,00*	*231,00*	*CS ÚRS*
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 9 mm					
32	M	283771110	*tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 9*	*m*	*78,500*	*16,00*	*1 256,00*	*CS ÚRS*
	PP		tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 9					
33	M	283770520	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm*	*m*	*5,000*	*30,00*	*150,00*	*CS ÚRS*
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm					
34	M	283770580	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 13 mm*	*m*	*18,000*	*40,00*	*720,00*	*CS ÚRS*
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 13 mm					
35	M	283771430.R	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 30 mm*	*m*	*59,000*	*97,00*	*5 723,00*	*CS ÚRS*
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 30 mm					
36	M	283770490.R	*tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 30*	*m*	*57,500*	*100,00*	*5 750,00*	
	PP		tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 30					
37	M	283770540.R	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 40 mm*	*m*	*5,000*	*165,00*	*825,00*	
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 40 mm					
38	M	283770600.R	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 50 mm*	m	*17,000*	240,00	*4 080,00*	
	PP		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 50 mm					
39	K	998713101.1	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,098	816,00	79,97	CS ÚRS 2
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				84 799,18	
40	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové [např. HT systém] odpadní (svislé) DN 70	m	17,500	436,00	7 630,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70					
41	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové [např. HT systém] odpadní (svislé) DN 100	m	30,500	545,00	16 622,50	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100					
42	K	721174042	Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40	m	8,400	321,00	2 696,40	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40					
43	K	721174043	Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50	m	9,900	356,00	3 524,40	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50					
44	K	721174045	Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100	m	5,700	527,00	3 003,90	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100					
45	K	721174062.R	Potrubí z plastových trub polypropylenové [např. HT systém] větrací DN 50	m	4,000	356,00	1 424,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 50					
46	K	721194104	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	64,00	576,00	CS ÚRS

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
721194105	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	71,00	639,00	CS ÚRS 2017 01
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
721194109	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	105,00	735,00	CS ÚRS 2017 01
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
721211405	Odtokový podlahový žlab sprchový, čtvercový 200x200 mm, nerezová mřížka, plastový sifon, odtok DN 50 do boku + montáž	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
	Odtokový podlahový žlab sprchový, čtvercový 200x200 mm, nerezová mřížka, plastový sifon, odtok DN 50 do boku + montáž					
	Poznámka k položce: *200 x 200*					
721211422.1	Podlahová vpusť, odtok DN 100, nerez mřížka	kus	4,000	2 630,00	10 520,00	
	Podlahová vpusť, odtok DN 100, nerez mřížka					
721242115	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 [např. HL 600]	kus	5,000	2 720,00	13 600,00	CS ÚRS 2017 01
	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110					
721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 [např. HL 807]	kus	3,000	854,00	2 562,00	CS ÚRS 2017 01
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 [např. HL 810]	kus	5,000	665,00	3 325,00	CS ÚRS 2017 01
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 [např. HL 810]					
	Poznámka k položce: *v barvě střešní krytiny*					
721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	133,800	21,00	2 809,80	CS ÚRS 2017 01
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,233	563,00	131,18	CS ÚRS 2017 01
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				283 967,81	
722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	75,500	160,00	12 080,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm					
286151000	*trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm*	*m*	*75,500*	*27,00*	*2 038,50*	*CS ÚRS 2017 01*
	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm					
722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	136,000	175,00	23 800,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm					
286151050	*trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm*	*m*	*136,000*	*38,00*	*5 168,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm					
722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	10,000	205,00	2 050,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm					
286151090	*trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 2,9 x 4000 mm*	*m*	*10,000*	*55,00*	*550,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 2,9 x 4000 mm					
722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	37,800	233,00	8 807,40	CS ÚRS 2017 01
	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm					
	2,8+35		37,800			
286131110	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm*	*m*	*2,800*	*43,00*	*120,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm					
286151110	*trubka tlaková PPR řada PN 10 40 x 3,7 x 4000 mm*	*m*	*35,000*	*43,00*	*1 505,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	trubka tlaková PPR řada PN 10 40 x 3,7 x 4000 mm					
722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	27,000	173,00	4 671,00	CS ÚRS 2017 01
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
722220121.R	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii D+M	pár	7,000	150,00	1 050,00	
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii D+M					
722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soubor	1,000	388,00	388,00	CS ÚRS 2017 01
	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2					
722224153	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry [např. IVAR] PN 15 do 120 st. C G 3/4 - 1	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2017 01
	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 3/4 - 1					
72223.R	Myčka podložních mís a desinfikátor - dodávka a montáž	kus	1,000	176 518,10	176 518,10	
	Myčka podložních mís a desinfikátor - dodávka a montáž					
	Poznámka k položce: *dle PD* *Devět pevných a dvě rotační trysky.* *Systém dezinfekce trysek (PSD), rychlá dezinfekce všech trysek a celého potrubí po každém čisticím cyklu. Hladká hygienická komora bez záhybů.* *Display. Dezinfekce A0.* *Indikace zbývajícího času do konce cyklu..* *Dva programy: ekonomický a normální.* *Během chodu myčky jsou dvířka komory uzamčena pro zvýšení bezpečnosti obsluhy a pro zajištění dokonalé dezinfekce.* *Volitelný větrák pro sušení a chlazení - zajistí Vám rychlé a maximálně hygienické vysušení a ochlazení obsahu komory pomocí vzduchu, který je přefiltrován HEPA-filtrem (H13).* *Splňuje a překonává přísné požadavky normy ISO15883 (CAN/CSA Z15883).* *Nerezové provedení komory i vnějšího opláštění.* *Šetrné k životnímu prostředí - nízká spotřeba vody i energie.* *Široká nabídka různých držáků pro většinu typů nádob.* *Uzamykatelný prostor pro umístění kanystrů s roztoky.* *Snadná údržba a servis.* *Volně stojící*					
72224012.R	Zpětný kohout dn 25 D+M	kus	2,000	400,00	800,00	
	Zpětný kohout dn 25 D+M					
722262301	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	259,300	113,00	29 300,90	CS ÚRS 2
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	259,300	37,00	9 594,10	CS ÚRS 2
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
74	K	899231112.R	Speciální vyústění odpadů pro kuchyni a pítko	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Speciální vyústění odpadů pro kuchyni a pítko					
75	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,282	505,00	142,41	CS ÚRS 2
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				33 000,00	
76	K	724149102.R	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l do 180 l	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l do 180 l					
77	*M*	*426110990.R*	*Čerpadlo kalové, ponorné s plovákem (např. Feka 600 M-A) - systémové ke kalovém boxu 110 l + montáž, včetně ostatního vystrojení čerpací jímky (plovák, elektroinstalace...)*	*kus*	*1,000*	*28 000,00*	*28 000,00*	
	PP		Čerpadlo kalové, ponorné s plovákem (např. Feka 600 M-A) - systémové ke kalovém boxu 110 l + montáž, včetně ostatního vystrojení čerpací jímky (plovák, elektroinstalace...)					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				454 708,71	
78	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené	soubor	2,000	1 840,00	3 680,00	CS ÚRS 2
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené					
	P		*Poznámka k položce:* *pro výlevku*					
79	K	725111361	Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku, souprava pro oddálené splachování	soubor	5,000	8 840,00	44 200,00	CS ÚRS 2
	PP		Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku, souprava pro oddálené splachování					
80	K	725111936.R	Dvířka krycí pro čistící kus vč.montáže	kus	7,000	500,00	3 500,00	
	PP		Dvířka krycí pro čistící kus vč.montáže					
81	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	1 830,00	9 150,00	CS ÚRS 2
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
82	*M*	*551673810*	*sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé*	*kus*	*5,000*	*1 380,00*	*6 900,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé					
83	*M*	*552817950*	*tlačítko pro ovládání WC shora/ zepředu, plast, dvě množství vody, 21,3 x 14,2 cm*	*kus*	*2,000*	*963,00*	*1 926,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		tlačítko pro ovládání WC shora/ zepředu, plast, dvě množství vody, 21,3 x 14,2 cm					
84	*M*	*642360410*	*klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý*	*kus*	*2,000*	*2 490,00*	*4 980,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý					
85	*M*	*642360510*	*klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý*	*kus*	*3,000*	*4 620,00*	*13 860,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý					
86	*M*	*552817080*	*montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, pro tělesně postižené výška 112 cm*	*kus*	*3,000*	*10 400,00*	*31 200,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, pro tělesně postižené výška 112 cm					
87	*M*	*552817000*	*montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, hloubka 12 cm*	*kus*	*2,000*	*5 900,00*	*11 800,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, hloubka 12 cm					
88	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	3,000	2 330,00	6 990,00	CS ÚRS 2
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Umyvadlo L = 550 mm, B = 430 mm, H = 180 mm s otvorem pro baterii, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na nějž je nanesena glazura bez další povrchové úpravy.* *Provedení: s jedním otvorem pro baterii* *Barva: bílá* *- přítok 2x rohový ventil DN 15, 2x flexihadice,* *- odtok DN 40, sifon*					
89	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	4,000	3 110,00	12 440,00	CS ÚRS 2
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *- přívod 2x nástěnná tvarovka DN 15, odtok DN 40, podomítkový sifon (kvůli podjezdu)* *Umyvadla pro tělesně postižené jsou navržena na základě speciálních potřeb handicapovaných osob tak, aby se při jejich používání obešly bez cizí pomoci. Jedná se zejména o výšku horní hrany, usnadněný přístup k baterii, případně možnost podjet pod umyvadlo s invalidním vozíkem. Každé nabízené umyvadlo pro invalidy samozřejmě splňuje normy Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.* *Umyvadlo L = 640 mm, B = 505 mm, H = 215 mm s otvorem pro baterii, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na nějž je nanesena glazura bez další povrchové úpravy. Provedení bez otvoru pro baterii. Barva bílá.*					
90	K	723230153.R	Armatury se dvěma závity flexibilní nerezová hadice , délky dle potřeby. Pro připojení stojánkové baterie vany, umyvadla či dřezu dva kusy. Délka dle potřeby 40 nebo 60 cm.	kus	14,000	900,00	12 600,00	
	PP		Armatury se dvěma závity flexibilní nerezová hadice , délky dle potřeby. Pro připojení stojánkové baterie vany, umyvadla či dřezu dva kusy. Délka dle potřeby 40 nebo 60 cm.					
91	*M*	*552817390*	*montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro tělesně postižené, výška 112 cm*	*kus*	*2,000*	*7 500,00*	*15 000,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro tělesně postižené, výška 112 cm					
92	K	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových	soubor	1,000	1 840,00	1 840,00	CS ÚRS 2
	PP		Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových					
93	*M*	*552205000.R*	*vana plechová smaltovaná bílá 130 x 70 cm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2*
	PP		vana plechová smaltovaná bílá 130 x 70 cm					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
725229103	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových					
554210380.R	*Hydromasážní vana* *Vyrobeno z akrylátu s antibakteriální úpravou.* *Masážní vana je vybavena:* 3x Maxi Hydrotrysky, 3x Maxi Hydrotrysky rotační, *4x Hydrotrysky, 16x Aero trysky, bílé světlo, čistící jednotka. Dodávána včetně TLCD ovládání a se standardní*	*kus*	*1,000*	*80 000,00*	*80 000,00*	
	Hydromasážní vana Vyrobeno z akrylátu s antibakteriální úpravou. Masážní vana je vybavena: 3x Maxi Hydrotrysky, 3x Maxi Hydrotrysky rotační, 4x Hydrotrysky, 16x Aero trysky, bílé světlo, čistící jednotka. Dodávána včetně TLCD ovládání a se standardní odtokovou sestavou. Standardně se vana dodává s podhlavníky. Rozměr 180 x 90cm / 190 l. Motor 1,5 HP, 750 W, 230 V Elektronické tlačítko ovládání Regulace tlaku trysek Sání Vanový automat včetně sifonu Ocelový rám s nožičkami, vana je samonosná					
725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2017 01
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm					
	Poznámka k položce: *sklopné*					
725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy					
	Poznámka k položce: *sklopné*					
725291702	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 400 mm	soubor	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 400 mm					
725291706.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm	soubor	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm					
	Poznámka k položce: *nerez*					
725291708.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubor	3,000	1 000,00	3 000,00	
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm					
725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
722221135.R	Výtokový ventil umyvadlový se zátkou Klik-Klak	soubor	3,000	800,00	2 400,00	
	Výtokový ventil umyvadlový se zátkou Klik-Klak					
725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000	862,00	1 724,00	CS ÚRS 2017 01
	Výlevky montáž výlevky					
552817390	*montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro tělesně postižené, výška 112 cm*	*kus*	*2,000*	*7 500,00*	*15 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro tělesně postižené, výška 112 cm					
642711010	*výlevky keramické se sklopnou plastovou mřížkou, rozměr 425 x 500 x 450 mm bílá, závěsná*	*kus*	*2,000*	*4 920,00*	*9 840,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	výlevky keramické se sklopnou plastovou mřížkou, rozměr 425 x 500 x 450 mm bílá, závěsná					
725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	21,000	209,00	4 389,00	CS ÚRS 2017 01
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 470,00	2 940,00	CS ÚRS 2013 01
	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	7,000	134,00	938,00	CS ÚRS 2017 01
	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
551456920	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*4,000*	*2 780,00*	*11 120,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)					
551456860	*baterie umyvadlová stojánková páková*	*kus*	*3,000*	*1 790,00*	*5 370,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	baterie umyvadlová stojánková páková					
725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou					
725831332.R	Baterie vanové stojánkové pákové s automatickým přepínačem a se sprchou	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	Baterie vanové stojánkové pákové s automatickým přepínačem a se sprchou					
725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32	kus	7,000	96,00	672,00	CS ÚRS 2017 01
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32					
422107060	*ventily uzavírací a zpětné do PN 40 V 10 141 616, PN 16, ventil vypouštěcí V 30 111 616.49, PN 16, ventil uzavírací přímý, přírubový, ovládaný ručním kolem, materiál GG-25, SD dle ČSN 13 3042, hrubá těsnicí lišta dle ČSN 13 1060, pro neagresivní kapaliny*	*kus*	*3,000*	*4 000,00*	*12 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	ventily uzavírací a zpětné do PN 40 V 10 141 616, PN 16, ventil vypouštěcí V 30 111 616.49, PN 16, ventil uzavírací přímý, přírubový, ovládaný ručním kolem, materiál GG-25, SD dle ČSN 13 3042, hrubá těsnicí lišta dle ČSN 13 1060, pro neagresivní kapaliny a plyny do 300 °C DN 25 x 160 mm					
422107000.R	*Uzavírací rohový ventil DN 20*	*kus*	*2,000*	*200,00*	*400,00*	
	Uzavírací rohový ventil DN 20					
422107000	*ventil uzavírací přímý s ručním kolem, PN16 DN15x130 mm*	*kus*	*2,000*	*1 400,00*	*2 800,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	ventil uzavírací přímý s ručním kolem, PN16 DN15x130 mm					
725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [např. HL 132/40]	kus	3,000	281,00	843,00	CS ÚRS 2017 01
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	4,000	353,00	1 412,00	CS ÚRS 2017 01
	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických					
551455480	*baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mýdelníkem chrom s talířovou sprchou (výkyvná) 392 s mýdelníkem d=238mm a ruční sprchou, 4 x s přednastavitelnou teplotou*	*kus*	*4,000*	*10 000,00*	*40 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mýdelníkem chrom s talířovou sprchou (výkyvná) 392 s mýdelníkem d=238mm a ruční sprchou, 4 x s přednastavitelnou teplotou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen soust
120	K	725249101	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2
	PP		Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček					
121	*M*	*642938520*	*vaničky keramické sprchové typ rozměr 90x90x6,5 cm čtvercová bílá*	*kus*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	CS ÚRS
	PP		vaničky keramické sprchové typ rozměr 90x90x6,5 cm čtvercová bílá					
122	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 (např. HL134)	kus	4,000	1 399,00	5 596,00	CS ÚRS
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 (např. HL134)					
123	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 [např. HL 514 S] a odpadním ventilem	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
124	K	725865312.R	Připojovací souprava chromovaná ocel či mosaz (propojení umyvadla a podomítkového sifonu)	kus	4,000	600,00	2 400,00	
	PP		Připojovací souprava chromovaná ocel či mosaz (propojení umyvadla a podomítkového sifonu)					
125	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,626	589,00	368,71	CS ÚRS
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				6 220,00	
126	K	732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	soubor	1,000	6 220,00	6 220,00	CS ÚRS
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				4 813,00	
127	K	734229143	Ventily regulační závitové montáž ventilů jednotrubkových horizontálních soustav se směšovačem ostatních typů jednobodové připojení	kus	1,000	813,00	813,00	CS ÚRS
	PP		Ventily regulační závitové montáž ventilů jednotrubkových horizontálních soustav se směšovačem ostatních typů jednobodové připojení					
128	*M*	*551288260*	*ventil čtyřcestný směšovací 3/4"*	*kus*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	CS ÚRS
	PP		ventil čtyřcestný směšovací 3/4"					
129	K	734411601.R	Neutralizační jímka pro plynové kotle do 50 kW	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS
	PP		Neutralizační jímka pro plynové kotle do 50 kW					
	D	764	Konstrukce klempířské				34 705,60	
130	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	38,000	473,60	17 996,80	CS ÚRS
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
131	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	24,000	696,20	16 708,80	CS ÚRS
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					

RYCÍ LIST SOUPISU

avba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

jekt:
SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

O: CC-CZ:
sto: Ledeč nad Sázavou Datum: 12.04.2019

davatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

hazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou DIČ: CZ62028081

ojektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

známka:

na bez DPH			12 673,57
H základní	Základ daně 12 673,57	Sazba daně 21,00%	Výše daně 2 661,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
ena s DPH		v CZK	15 335,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**12 673,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 673,57
723 - Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod	12 387,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	286,00

JPIS PRACÍ

TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

tel: Kraj Vysočina
ěč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ady soupisu celkem					**12 673,57**	
HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
PSV	Práce a dodávky PSV				12 673,57	
723	Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod				12 387,57	
723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2	m	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2017 01
	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2					
723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 38/2,6	m	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2017 01
	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 38/2,6					
723231174	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C rohové plnoprůtokové vnitřní závit G 1	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2017 01
	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C rohové plnoprůtokové vnitřní závit G 1					
7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	m	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2017 01
	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT					
7235 004	Utěsnění chrániček tmele vč. MT	kpl	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
	Utěsnění chrániček tmele vč. MT					
7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	Pomocný spojovací a upevňovací materiál					
7235 006	Čištění potrubí profukem	m	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2017 01
	Čištění potrubí profukem					
7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
	Tlaková zkouška vzduchem					
7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	Revize plynového zařízení					
7235 009	Stavební přípomoce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	Stavební přípomoce					
998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,090	122,54	133,57	CS ÚRS 2017 01
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
783	Dokončovací práce - nátěry				286,00	
783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2017 01
	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2017 01
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					

RYCÍ LIST SOUPISU

avba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
jekt:
SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

O:
sto: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

davatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

hazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

ojektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

oznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

ena bez DPH **954 722,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
H základní	954 722,06	21,00%	200 491,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

ena s DPH **v CZK** **1 155 213,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt:
SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Místo: Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**954 722,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	954 722,06
713 - Izolace tepelné	22 189,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	648,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	166 268,02
732 - Ústřední vytápění - strojovny	51 482,68
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	153 060,55
734 - Ústřední vytápění - armatury	70 153,14
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	488 860,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 060,00

UPIS PRACÍ

a:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

t:
SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

atel: Kraj Vysočina
eč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

y p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
lady soupisu celkem						**954 722,06**	
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	PSV	Práce a dodávky PSV				954 722,06	
	713	Izolace tepelné				22 189,42	
(	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá	m	60,000	58,00	3 480,00	CS ÚRS 2017 01
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá					
(	631545100	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C*	m	60,000	63,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C					
(	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	186,000	31,00	5 766,00	CS ÚRS 2017 01
		Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí					
	283770950	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm*	*m*	*65,000*	*14,00*	*910,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm					
	283771050	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm*	*m*	*40,000*	*18,00*	*720,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm					
	283771040	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm*	*m*	*6,000*	*19,00*	*114,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm					
	283771120	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm*	*m*	*45,000*	*22,00*	*990,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm					
	283771160	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 13 mm*	*m*	*15,000*	*31,00*	*465,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 13 mm					
	283771190	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm*	*m*	*15,000*	*36,00*	*540,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm					
	7135 001	Izolace rozdělovače, sběrače a HDVT	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
		Izolace rozdělovače, sběrače a HDVT					
	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,950	217,65	424,42	CS ÚRS 2017 01
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				648,00	
	725980121	Dvířka 15/15	kus	9,000	72,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
		Dvířka 15/15					
	731	Ústřední vytápění - kotelny				166 268,02	
	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW	soubor	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2017 01
		Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW					
	484176930	*kotel plynový kondenzační závěsný 12 - 35 kW*	*kus*	*1,000*	*69 400,00*	*69 400,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		kotel plynový kondenzační závěsný 12 - 35 kW					
	484177050	*zásobník TUV nepřímotopný nerezový objem 300 litrů*	*kus*	*1,000*	*40 500,00*	*40 500,00*	*CS ÚRS 2017 01*
		zásobník TUV nepřímotopný nerezový objem 300 litrů					
	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,000	72,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
		Hadice napouštěcí pryžové D 16/23					
	7315 002	Revize komínu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
		Revize komínu					
	7315 004	Neutralizační box pro úpravu kondenzátu vč. MT	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
		Neutralizační box pro úpravu kondenzátu vč. MT					
	7315 005	Odvod spalin vč. MT	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
		Odvod spalin vč. MT					
	7316 001	Regulace dle výrobce kotle a PD	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
		Regulace dle výrobce kotle a PD					
	998731202	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,240	1 610,50	5 218,02	CS ÚRS 2017 01
		Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	732	Ústřední vytápění - strojovny				51 482,68	
	732111314	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	197,00	394,00	CS ÚRS 2017 01
		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25					
	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2017 01
		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40					
	732112225	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)	kus	1,000	6 630,00	6 630,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
	PP		Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)					
25	K	732113105	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 100 (20 m3/h)	kus	1,000	14 700,00	14 700,00	CS ÚRS 20
	PP		Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 100 (20 m3/h)					
26	K	732219315	Montáž ohřívaků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubor	1,000	6 110,00	6 110,00	CS ÚRS 20
	PP		Montáž ohřívaků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l					
27	K	732331615	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l	soubor	2,000	1 690,00	3 380,00	CS ÚRS 20
	PP		Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l					
28	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2
	PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
29	K	732421212	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
30	K	732422211	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110 st.C jednodílná DN 40/ do 4,0 m / 11,0 m3/h , DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)	soubor	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2
	PP		Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110 st.C jednodílná DN 40/ do 4,0 m / 11,0 m3/h , DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)					
31	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	1 523,20	208,68	CS ÚRS
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				153 060,55	
32	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	65,000	336,00	21 840,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1					
33	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m	40,000	387,00	15 480,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1					
34	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	6,000	449,00	2 694,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0					
35	K	733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	45,000	582,00	26 190,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5					
36	K	733222106	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5	m	15,000	764,00	11 460,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5					
37	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 42/1,5	m	15,000	1 050,00	15 750,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 42/1,5					
38	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	m	18,000	143,00	2 574,00	CS ÚRS
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1					
39	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	m	32,000	152,00	4 864,00	CS ÚRS
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1					
40	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1	m	6,000	191,00	1 146,00	CS ÚRS
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1					
41	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	171,000	17,00	2 907,00	CS ÚRS
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5					
42	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0	m	15,000	21,00	315,00	CS ÚRS
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0					
43	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	2 690,000	14,00	37 660,00	CS ÚRS
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					
44	K	7335 001	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS
	PP		Pomocný kotevní a spojovací materiál					
45	K	7335 002	Stavební přípomoce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS
	PP		Stavební přípomoce					
46	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,157	1 150,00	180,55	CS ÚRS
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				70 153,14	
47	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C, G 3/8	kus	26,000	217,00	5 642,00	CS ÚRS
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C, G 3/8					
48	K	734220102	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C , G 1	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C , G 1					
49	K	734220103	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C ,G 5/4	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C ,G 5/4					
50	K	734221552	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé dvouregulační G 1/2	kus	7,000	414,00	2 898,00	CS ÚRS
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé dvouregulační G 1/2					
51	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VKM	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VKM					
52	K	734221683	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	7,000	700,00	4 900,00	CS ÚRS
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem					
53	K	734242411	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C , přímé G 3/8	kus	18,000	237,00	4 266,00	CS ÚRS
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C , přímé G 3/8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C,přímé G 1	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C,přímé G 1					
	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C,přímé G 5/4	kus	4,000	539,00	2 156,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C,přímé G 5/4					
	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar, G 3/4	kus	2,000	556,00	1 112,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar, G 3/4					
	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé,G 1	kus	10,000	325,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé,G 1					
	K	734261403	Šroubení připojovací armatury radiátorů [typu ventil kompakt] PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové,G 3/4 x 18	kus	2,000	732,00	1 464,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové,G 3/4 x 18					
	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C, G 1/2	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C, G 1/2					
	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity, G 1	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity, G 1					
	K	734291245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity,G 1 1/4	kus	1,000	712,00	712,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity,G 1 1/4					
	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit,G 1	kus	12,000	468,00	5 616,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit,G 1					
	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit , G 1 1/4	kus	21,000	644,00	13 524,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit , G 1 1/4					
	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit , G 1 1/2	kus	4,000	934,00	3 736,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit , G 1 1/2					
	K	734411117	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	518,00	1 036,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm					
	K	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	4,000	935,00	3 740,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm					
	K	734421112	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	3,000	935,00	2 805,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
	K	7345 001	Příložný termostat na potrubí vč. MT	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příložný termostat na potrubí vč. MT					
	K	7345 001.1	Kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 vč. MT	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 vč. MT					
	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,057	827,00	47,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				488 860,25	
	K	735152212	Otopná tělesa panelová (VKM) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou typ 11 výšky tělesa 300 mm 500 mm / 275 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	2 819,00	2 819,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otopná tělesa panelová (VKM) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou typ 11 výšky tělesa 300 mm 500 mm / 275 W stavební délky / výkonu					
	K	735152452	Otopná tělesa panelová (VKM) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou typ 21 výšky tělesa 500 mm 500 mm / 559 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otopná tělesa panelová (VKM) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou typ 21 výšky tělesa 500 mm 500 mm / 559 W stavební délky / výkonu					
	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	7,000	233,00	1 631,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm					
	7356 001		*Trubkové topné těleso vč. sady pro kombinované vytápění*	*kus*	*7,000*	*5 000,00*	*35 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		Trubkové topné těleso vč. sady pro kombinované vytápění					
	K	7355 001	Topná zkouška	hod	48,000	100,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Topná zkouška					
	K	7355 002	Vyregulování systému	hod	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyregulování systému					
	K	7355 003	Stavební přípomoce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stavební přípomoce					
	K	735511016	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 14x1,5 mm, systémová deska rozteč potrubí 100 mm	m	2 890,000	60,00	173 400,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 14x1,5 mm, systémová deska rozteč potrubí 100 mm					
	K	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí systémová deska výšky 31 mm	m2	320,000	400,00	128 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí systémová deska výšky 31 mm					
	K	735511061	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky krycí PE fólie	m2	320,000	49,00	15 680,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky krycí PE fólie					
	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky okrajový izolační pruh	m	320,000	40,00	12 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky okrajový izolační pruh					
	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky průchod dilatační spárou	kus	32,000	34,00	1 088,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky průchod dilatační spárou					
	K	735511089	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače desítiokruhové s mísicí sadou	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen soust
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače desítiokruhové s mísicí sadou					
84	K	735511090	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače jedenáctiokruhové s mísicí sadou	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače jedenáctiokruhové s mísicí sadou					
85	K	735511125	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 9-12 na omítku, počet vývodů rozdělovače	kus	3,000	2 620,00	7 860,00	CS ÚRS 2
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 9-12 na omítku, počet vývodů rozdělovače					
86	K	735511135	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky připojovací šroubení rozdělovače	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky připojovací šroubení rozdělovače					
87	K	735511142	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky regulační zařízení termostat	kus	8,000	2 560,00	20 480,00	CS ÚRS 2
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky regulační zařízení termostat					
88	K	735511143	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky regulační zařízení pohon	kus	32,000	793,00	25 376,00	CS ÚRS 2
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky regulační zařízení pohon					
89	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,764	982,00	2 714,25	CS ÚRS 2
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 060,00	
90	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,000	93,00	930,00	CS ÚRS 2
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
91	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000	93,00	930,00	CS ÚRS 2
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
92	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický					
93	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt:
SO 01_D.1.4.2b - Vzduchotechnika

CC-SO:	801 9	CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			**155 726,63**
DPH základní	Základ daně 155 726,63	Sazba daně 21,00%	Výše daně 32 702,59
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**188 429,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01_D.1.4.2b - Vzduchotechnika

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**155 726,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 236,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 189,99
997 - Přesun sutě	46,14
PSV - Práce a dodávky PSV	130 490,50
713 - Izolace tepelné	17 088,28
751 - Vzduchotechnika	108 486,42
763 - Konstrukce suché výstavby	4 915,80

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
dy soupisu celkem					**155 726,63**	
HSV	Práce a dodávky HSV				25 236,13	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 189,99	
961022311.1	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	0,225	601,30	135,29	
	Bourání základů ze zdiva smíšeného 8*0,02+3*0,005+0,019+0,031		0,225			
R043203001	Uvedení do provozu, zaregulování systému	hod	30,000	653,20	19 596,00	
	Uvedení do provozu, zaregulování systému *Poznámka k položce:* *Měření průtoků, uvedení do provozu, vyregulování VZT systému, návrh provozního řádu, zaškolení obsluhy, popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění*					
R42976	Spojovací, těsnící závěsový a montážní materiál - závěsy, objímky. pryžové podložky, šrouby, izolační AL páska	sada	1,000	5 458,70	5 458,70	
	Spojovací, těsnící závěsový a montážní materiál - závěsy, objímky. pryžové podložky, šrouby, izolační AL páska					
997	Přesun sutě				46,14	
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,050	96,40	4,82	CS ÚRS 2017 01
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,450	10,90	4,91	CS ÚRS 2017 01
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,05*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,450			
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,050	95,60	4,78	CS ÚRS 2017 01
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,050	382,60	19,13	CS ÚRS 2017 01
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,050	250,00	12,50	CS ÚRS 2017 01
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
PSV	Práce a dodávky PSV				130 490,50	
713	Izolace tepelné				17 088,28	
713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	11,310	186,60	2 110,45	CS ÚRS 2017 01
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
631535650	*rohož izolační z minerální plsti prošívaná 65 kg/m3 tl.50 mm*	*m2*	*11,310*	*1 324,30*	*14 977,83*	*CS ÚRS 2017 01*
	rohož izolační z minerální plsti prošívaná 65 kg/m3 tl.50 mm *Poznámka k položce:* *tepelná izolace 50 mm a AL polepem*					
751	Vzduchotechnika				108 486,42	
751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	8,000	2 311,40	18 491,20	CS ÚRS 2017 01
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm					
429144100.R	*Odtahový radiální ventilátor 120, pod strop DN 100, 30 - 80 m3/h, 20W, 230V, 45 dB(A), nárazuvzdorný plast*	*kus*	*3,000*	*5 148,60*	*15 445,80*	
	Odtahový radiální ventilátor 120, pod strop DN 100, 30 - 80 m3/h, 20W, 230V, 45 dB(A), nárazuvzdorný plast *Poznámka k položce:* *plastový ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou a doběhem, 20 W / 230 V, specifikace dle technické zprávy C1.1*					
429144101.R	*Odtahový radiální ventilátor 150 m3/h, pod strop DN 100*	*kus*	*5,000*	*6 156,30*	*30 781,50*	
	Odtahový radiální ventilátor 150 m3/h, pod strop DN 100 *Poznámka k položce:* *plastový ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou a doběhem, 30 W / 230 V, specifikace dle technické zprávy C1.1*					
751377013	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového ostrůvkového	kus	1,000	8 562,70	8 562,70	CS ÚRS 2017 01
	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového ostrůvkového					
1182402.R	*Odsavač par kuchyňský ostrůvkový s osvětlením, 640 m3/h*	*kus*	*1,000*	*21 406,70*	*21 406,70*	
	Odsavač par kuchyňský ostrůvkový s osvětlením, 640 m3/h *Poznámka k položce:* *se zpětnou klapkou, rozměry 900 x 600 mm, 155 W / 230 V, specifikace dle technické zprávy*					
751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	9,000	159,00	1 431,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
562456110.R	*Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 100 - 155 x 155*	*kus*	*8,000*	*387,40*	*3 099,20*	
	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 100 - 155 x 155					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ce so
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace dle technické zprávy C2.1*					
18	*M*	*562456111.R*	*Plastová venkovní mřížka s okapničkou a síťkou na potrubí 150 - 155 x 155*	*kus*	*1,000*	*478,20*	*478,20*	
	PP		Plastová venkovní mřížka s okapničkou a síťkou na potrubí 150 - 155 x 155					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace dle technické zprávy C2.1*					
19	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	20,060	196,90	3 949,81	CS ÚRS
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1,72+1,72+1,72+1,72+1,72+2,51+1,62+3,62+3,71		20,060			
20	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	6,630	398,60	2 642,72	CS ÚRS
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
21	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000	70,50	70,50	CS ÚRS
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
22	M	*429810850.R*	*oblouk segmentový 90° D 100 mm*	*kus*	*1,000*	*117,50*	*117,50*	
	PP		oblouk segmentový 90° D 100 mm					
23	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	137,80	137,80	CS ÚRS
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
24	M	*429810851.R*	*oblouk segmentový 90° D 150 mm*	*kus*	*1,000*	*229,50*	*229,50*	
	PP		oblouk segmentový 90° D 150 mm					
25	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,176	9 331,20	1 642,29	CS ÚRS
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 915,80	
26	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profilu, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	9,000	546,20	4 915,80	CS ÚRS
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profilu, velikost přes 0,10 do 0,25 m2					

RYCÍ LIST SOUPISU

vba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU

jekt:
SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

D: 801 9
sto: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

davatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

hazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

jektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

známka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

ena bez DPH	**407 724,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
H základní	407 724,96	21,00%	85 622,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

ena s DPH	v CZK	**493 347,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**407 724,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 742,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 467,00
997 - Přesun sutě	2 275,37
PSV - Práce a dodávky PSV	392 982,59
741 - Elektroinstalace - silnoproud	388 198,19
747 - Elektromontáže	4 784,40

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ady soupisu celkem					407 724,96	
HSV	Práce a dodávky HSV				14 742,37	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 467,00	
974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	274,000	45,50	12 467,00	CS ÚRS 2017 01
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
997	Přesun sutě				2 275,37	
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,466	96,40	237,72	CS ÚRS 2017 01
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,194	10,90	241,91	CS ÚRS 2017 01
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	2,466*9 "Přepočtené koeficientem množství		22,194			
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,466	95,60	235,75	CS ÚRS 2017 01
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,466	382,60	943,49	CS ÚRS 2017 01
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,466	250,00	616,50	CS ÚRS 2017 01
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
PSV	Práce a dodávky PSV				392 982,59	
741	Elektroinstalace - silnoproud				388 198,19	
74111036.R	Montáž stmívače	kus	14,000	184,00	2 576,00	
	Montáž stmívače					
10.026.866	*Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Stmívače Stmívač*	*kus*	*14,000*	*904,00*	*12 656,00*	
	Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Stmívače Stmívač					
741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
345715210	*krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm*	*kus*	*140,000*	*38,10*	*5 334,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm					
	Poznámka k položce: *krabice univerzální z PH KU 68/2-1903*					
741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	228,60	228,60	CS ÚRS 2017 01
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných					
1330987.R	*hlavní uzemňovací přípojnice*	*kus*	*1,000*	*268,50*	*268,50*	
	hlavní uzemňovací přípojnice					
741370023	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 3 zdroje	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 3 zdroje					
1198568.R	*Svítidla klasická interiérová klasická BODOVE SVITIDLO 230V 3x E14/40W*	*KS*	*2,000*	*1 640,00*	*3 280,00*	
	Svítidla klasická interiérová klasická BODOVE SVITIDLO 230V 3x E14/40W					
741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2	m	52,000	14,00	728,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2					
341421560	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2*	*m*	*52,000*	*8,50*	*442,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2					
741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	777,000	14,00	10 878,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	612+165		777,000			
341110300	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*777,000*	*10,40*	*8 080,80*	*CS ÚRS 2017 01*
	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	Poznámka k položce: *kabel silový s Cu jádrem CYKY -J 3x1,5 mm2: 612 m* *kabel silový s Cu jádrem CYKY -O 3x1,5 mm2: 165 m*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	552,000	14,00	7 728,00	CS ÚRS
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
20	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*552,000*	*16,70*	*9 218,40*	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
21	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	32,000	14,00	448,00	CS ÚRS
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
22	*M*	*341110940*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*32,000*	*29,50*	*944,00*	CS ÚRS
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
23	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	26,000	14,00	364,00	CS ÚRS
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
24	*M*	*341110980*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2*	*m*	*26,000*	*49,50*	*1 287,00*	CS ÚRS
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2					
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	200,000	14,00	2 800,00	CS ÚRS
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
26	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	20,000	23,30	466,00	CS ÚRS
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
27	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20					
28	*M*	*1181844*	*Rozvaděče a rozvodnice Rozvodnice modulové do 125A Velkoobsahové rozv. ROZVODNICE BF-U-3/72-G-C*	*KS*	*1,000*	*21 100,00*	*21 100,00*	
	PP		Rozvaděče a rozvodnice Rozvodnice modulové do 125A Velkoobsahové rozv. ROZVODNICE BF-U-3/72-G-C					
29	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
30	*M*	*345355530*	*přepínač střídavý řazení 6+6 10A bílý*	*kus*	*2,000*	*196,50*	*393,00*	CS ÚRS
	PP		přepínač střídavý řazení 6+6 10A bílý					
31	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	8,000	46,00	368,00	CS ÚRS
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
32	*M*	*345355130*	*spínač jednopólový 10A bílý lustrový*	*kus*	*8,000*	*153,20*	*1 225,60*	CS ÚRS
	PP		spínač jednopólový 10A bílý lustrový					
33	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	10,000	47,60	476,00	CS ÚRS
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
34	*M*	*345357110*	*přepínač křížový řazení 7 10A bílý*	*kus*	*10,000*	*160,30*	*1 603,00*	CS ÚRS
	PP		přepínač křížový řazení 7 10A bílý					
35	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
36	*M*	*345363980*	*spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C*	*kus*	*1,000*	*382,60*	*382,60*	CS ÚRS
	PP		spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C					
37	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	88,000	90,00	7 920,00	CS ÚRS
	PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A					
	VV		63+1+24		88,000			
38	*M*	*345551210*	*zásuvka 2násobná 16A bílá*	*kus*	*63,000*	*134,90*	*8 498,70*	CS ÚRS
	PP		zásuvka 2násobná 16A bílá					
39	M	345551010	*zásuvka 1násobná 16A bílý*	*kus*	*24,000*	*109,80*	*2 635,20*	CS ÚRS
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílý					
40	*M*	*345514850*	*zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44*	*kus*	*1,000*	*104,00*	*104,00*	CS ÚRS
	PP		zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44					
41	K	741313421	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 4 pólových	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS
	PP		Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 4 pólových					
42	K	741313431	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů Příplatek k cenám za 1 pól	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS
	PP		Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů Příplatek k cenám za 1 pól					
43	*M*	*358110710.R*	*zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 5pólová*	*kus*	*1,000*	*124,50*	*124,50*	
	PP		zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 5pólová					
44	K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	25,000	168,00	4 200,00	CS ÚRS
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové					
45	*M*	*348381190.R*	*svítidlo nouzové s piktogramem,SE,autotest*	*kus*	*25,000*	*1 111,00*	*27 775,00*	CS ÚRS
	PP		svítidlo nouzové s piktogramem,SE,autotest					
46	K	741371032	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	8,000	187,00	1 496,00	CS ÚRS
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní					
47	*M*	*348144350.R*	*SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ , 1x26W, děrovaný plech, piskové sklo, EP*	*kus*	*8,000*	*2 274,00*	*18 192,00*	
	PP		SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ , 1x26W, děrovaný plech, piskové sklo, EP					
48	K	741371034	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní	kus	61,000	206,00	12 566,00	CS ÚRS
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní					
49	*M*	*348144530.R*	*SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ , 2x26W, děrovaný plech, piskové sklo, EP*	*kus*	*61,000*	*2 227,00*	*135 847,00*	CS ÚRS
	PP		SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ , 2x26W, děrovaný plech, piskové sklo, EP					
50	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových					
10.804.958.R	*RGB 150 LED set (pásek 150LED, napaječ 12V/3A, IR ovladač, Al lišta rohová-mléčný difuzor)*	*M*	*20,000*	*1 242,00*	*24 840,00*	
	RGB 150 LED set (pásek 150LED, napaječ 12V/3A, IR ovladač, Al lišta rohová-mléčný difuzor)					
741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	10,000	42,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
354418950	*svorka připojovací k připojení kovových částí*	*kus*	*10,000*	*13,20*	*132,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	svorka připojovací k připojení kovových částí					
741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel					
998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,851	38 743,00	32 970,29	CS ÚRS 2017 01
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
747	Elektromontáže				4 784,40	
747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový	kus	19,000	45,00	855,00	
	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový					
345354000	*přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340*	*kus*	*19,000*	*123,30*	*2 342,70*	
	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340					
747112026	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0 -tlačítkový přepínací	kus	9,000	47,00	423,00	
	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0 -tlačítkový přepínací					
345354060	*přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340*	*kus*	*9,000*	*129,30*	*1 163,70*	
	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340					

RYCÍ LIST SOUPISU

/ba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
ekt:
SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

l: 801 9
:o: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

avatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

azeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

jektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

námka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

na bez DPH **51 503,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	51 503,70	21,00%	10 815,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

na s DPH v CZK **62 319,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**51 503,70**
PSV - Práce a dodávky PSV	51 503,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	39 807,10
799 - Hromosvod	11 696,60

PIS PRACÍ

TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

el:
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
dy soupisu celkem					**51 503,70**	
PSV	Práce a dodávky PSV				51 503,70	
741	Elektroinstalace - silnoproud				39 807,10	
741231012	Montáž ochranné stříšky	kus	6,000	28,80	172,80	CS ÚRS 2017 01
	Montáž ochranné stříšky					
354421030	*stříška ochranná horní Cu*	*kus*	*6,000*	*185,20*	*1 111,20*	*CS ÚRS 2017 01*
	stříška ochranná horní Cu					
741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	110,000	18,40	2 024,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
354410930.R	*pásek uzemňovací 195001 30x4 mm*	*m*	*110,000*	*33,80*	*3 718,00*	
	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm					
741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	154,000	161,00	24 794,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm					
156151850.R	*drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm*	*m*	*24,000*	*20,90*	*501,60*	
	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm					
354410720	*drát průměr 8 mm FeZn*	*kg*	*52,000*	*35,20*	*1 830,40*	
	drát průměr 8 mm FeZn					
	Poznámka k položce:					
	0,4 kg/m					
	130*0,4		52,000			
741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	6,000	5,80	34,80	CS ÚRS 2017 01
	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
354421100	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*6,000*	*5,80*	*34,80*	*CS ÚRS 2017 01*
	štítek plastový - čísla svodů					
998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,187	29 869,00	5 585,50	CS ÚRS 2017 01
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
799	Hromosvod				11 696,60	
743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	53,000	74,80	3 964,40	
	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby					
354419050	*svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů*	*kus*	*6,000*	*19,10*	*114,60*	
	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů					
354419250	*svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn*	*kus*	*6,000*	*42,70*	*256,20*	
	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn					
354419860	*svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn*	*kus*	*10,000*	*37,60*	*376,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
354419960	*svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn*	*kus*	*7,000*	*20,20*	*141,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
354420100	*svorka uzemnění Cu univerzální*	*kus*	*24,000*	*31,20*	*748,80*	*CS ÚRS 2017 01*
	svorka uzemnění Cu univerzální					
743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000	289,80	579,60	
	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben					
1286190	*Hromosvody JIMACI TYC JT 20 AL O16/10 421045*	*KS*	*2,000*	*293,60*	*587,20*	
	Hromosvody JIMACI TYC JT 20 AL O16/10 421045					
	Poznámka k položce:					
	2000 mm					
765125251	Montáž držáku hromosvodu na hřeben betonové krytiny	kus	100,000	11,50	1 150,00	
	Montáž držáku hromosvodu na hřeben betonové krytiny					
354416770	*podpěry vedení hromosvodu PV 15a Cu*	*kus*	*28,000*	*41,60*	*1 164,80*	
	podpěry vedení hromosvodu PV 15a Cu					
354416750	*podpěry vedení hromosvodu do fasády - 300 mm, Cu, PV1*	*kus*	*36,000*	*58,00*	*2 088,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	podpěry vedení hromosvodu do fasády - 300 mm, Cu, PV1					
354414700	*podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100 mm*	*kus*	*36,000*	*14,60*	*525,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100 mm					

RYCÍ LIST SOUPISU

ba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
ekt:
SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

):
to:
801 9
Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

javatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

hazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

jektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

známka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

ena bez DPH **25 118,76**

PH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	25 118,76	21,00%	5 274,94
	0,00	15,00%	0,00

ena s DPH v CZK **30 393,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**25 118,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 107,93
1 - Zemní práce	6 076,70
4 - Vodorovné konstrukce	813,93
8 - Trubní vedení	245,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	862,50
997 - Přesun sutě	109,80
PSV - Práce a dodávky PSV	17 010,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	17 010,83

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
dy soupisu celkem					25 118,76	
HSV	Práce a dodávky HSV				8 107,93	
1	Zemní práce				6 076,70	
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,000	609,00	4 263,00	CS ÚRS 2017 01
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3		7,000			
	0,35*0,8*25					
132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,000	172,90	1 210,30	CS ÚRS 2017 01
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3		7,000			
	0,35*0,8*25					
174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,000	86,20	603,40	CS ÚRS 2017 01
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		7,000			
	25*0,35*0,8					
4	Vodorovné konstrukce				813,93	
451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,875	930,20	813,93	CS ÚRS 2017 01
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm		0,875			
	25*0,1*0,35					
8	Trubní vedení				245,00	
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	25,000	9,80	245,00	CS ÚRS 2017 01
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				862,50	
971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	862,50	862,50	CS ÚRS 2017 01
	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
997	Přesun sutě				109,80	
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,119	96,40	11,47	CS ÚRS 2017 01
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,071	10,90	11,67	CS ÚRS 2017 01
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	0,119*9 'Přepočtené koeficientem množství		1,071			
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,119	95,60	11,38	CS ÚRS 2017 01
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,119	382,60	45,53	CS ÚRS 2017 01
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,119	250,00	29,75	CS ÚRS 2017 01
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
PSV	Práce a dodávky PSV				17 010,83	
741	Elektroinstalace - silnoproud				17 010,83	
741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm	m	25,000	21,50	537,50	CS ÚRS 2017 01
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm					
345713500	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*25,000*	*14,50*	*362,50*	*CS ÚRS 2017 01*
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE					
741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	30,000	26,80	804,00	CS ÚRS 2017 01
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
341110760	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2*	*m*	*30,000*	*103,30*	*3 099,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2					
741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2	kus	8,000	26,80	214,40	CS ÚRS 2017 01
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	C
17	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚR
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20					
18	*M*	*357116510.R*	*rozvaděč elektroměrový plastový /jednosazbový/ 40A*	*kus*	*1,000*	*5 250,90*	*5 250,90*	
	PP		rozvaděč elektroměrový plastový /jednosazbový/ 40A					
19	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	108,10	108,10	CS ÚR
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
20	*M*	*10.373.496*	*Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe 40A*	*kus*	*1,000*	*650,90*	*650,90*	
	PP		Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe 40A					
	P		*Poznámka k položce:* *jistič 3-pól., vyp. char.L - vedení, In = 40 A*					
21	K	741812011	Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚR
	PP		Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2					
22	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚR
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
23	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032	61 922,90	1 981,53	CS ÚR
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

RYCÍ LIST SOUPISU

ba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU

ekt:

SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

): 801 9
to: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

javatel: Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

hazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ:
DIČ:

ojektant: Ing. arch. Martin Jirovský

známka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

ena bez DPH			**77 706,91**
PH základní	Základ daně 77 706,91	Sazba daně 21,00%	Výše daně 16 318,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
ena s DPH		**v CZK**	**94 025,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 706,91	
HSV - Práce a dodávky HSV	3 248,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 138,00
997 - Přesun sutě	110,72
PSV - Práce a dodávky PSV	74 458,19
741 - Elektroinstalace - silnoproud	48 808,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	25 649,69

PIS PRACÍ

TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

tel: Kraj Vysočina
č: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		ady soupisu celkem				**77 706,91**	
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 248,72	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 138,00	
K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	60,000	52,30	3 138,00	CS ÚRS 2017 01
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	997	Přesun sutě				110,72	
K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,120	96,40	11,57	CS ÚRS 2017 01
P		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,080	10,90	11,77	CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		0,12*9 'Přepočtené koeficientem množství		1,080			
K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,120	95,60	11,47	CS ÚRS 2017 01
PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,120	382,60	45,91	CS ÚRS 2017 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,120	250,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				74 458,19	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				48 808,50	
K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	244,000	26,80	6 539,20	CS ÚRS 2017 01
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm					
M	*345710610*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313*	*m*	*244,000*	*7,00*	*1 708,00*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313					
K	74111005.R	Montáž RACK, datový rozvaděč	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
PP		Montáž RACK, datový rozvaděč					
M	*10.890.06.R*	*Rack (Datový rozvaděč)*	*kus*	*1,000*	*5 750,00*	*5 750,00*	
PP		Rack (Datový rozvaděč)					
P		*Poznámka k položce:* *specifikace dle PD*					
K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	14,000	57,50	805,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
M	*345715210*	*krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm*	*kus*	*14,000*	*43,80*	*613,20*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm					
K	741376011	Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku s barevnými diodami s podstavcem blikače	kus	31,000	172,50	5 347,50	CS ÚRS 2017 01
PP		Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku s barevnými diodami s podstavcem blikače					
M	*404830100*	*detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový*	*kus*	*31,000*	*867,60*	*26 895,60*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový					
D	742	Elektroinstalace - slaboproud				25 649,69	
K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016	4 449,50	71,19	CS ÚRS 2017 01
PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
K	R1.2		m	320,000	15,80	5 056,00	
PP		D+M UTP cat 5e					
K	R2.2		m	120,000	26,60	3 192,00	
PP		D+M coaxiální kabel					
K	R2.3		kus	1,000	13 627,50	13 627,50	
PP		Domovní videotelefon pro dva uživatele c videokamerou					
K	R4.1		kus	1,000	3 703,00	3 703,00	
PP		D+M TV anténa					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 02 - Oplocení

SO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud nejsou u položek uvedeny výpočty, nacházejí se v přiloženém souboru excelu s názvem:
VV_pomocné_výpočty.xlsx

Cena bez DPH			**596 662,53**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 662,53	21,00%	125 299,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**721 961,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 02 - Oplocení

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	**596 662,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	596 662,53
1 - Zemní práce	38 589,88
2 - Zakládání	95 608,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	458 421,28
998 - Přesun hmot	4 042,59

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
dy soupisu celkem					596 662,53	
HSV	Práce a dodávky HSV				596 662,53	
1	Zemní práce				38 589,88	
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,142	609,00	6 176,48	CS ÚRS 2017 01
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	pas pro podezdívku					
	23,05*0,4*1,1		10,142			
133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	32,076	878,90	28 191,60	CS ÚRS 2018 01
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2					
	Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	patky pro sloupky a vzpěry					
	0,6*0,6*1,1*81		32,076			
16230110R	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 a rozhrnutí na pozemku	m3	42,218	100,00	4 221,80	
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 a rozhrnutí na pozemku					
	10,142+32,076		42,218			
2	Zakládání				95 608,78	
K 271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	9,595	1 391,50	13 351,44	CS ÚRS 2018 01
P	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
SC	*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
VV	patky pro sloupky a vzpěry					
VV	0,6*0,6*0,25*81		7,290			
VV	pas pro podezdívku					
VV	23,05*0,4*0,25		2,305			
VV	Součet		9,595			
K 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,261	2 721,50	19 760,81	CS ÚRS 2018 01
PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
PSC	*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
VV	pas pro podezdívku					
VV	23,05*0,4*0,75*1,05		7,261			
K 275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	22,964	2 721,50	62 496,53	CS ÚRS 2018 01
PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
PSC	*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
VV	patky pro sloupky a vzpěry, betonáž do výkopu					
VV	0,6*0,6*0,75*81*1,05		22,964			
D 3	Svislé a kompletní konstrukce				458 421,28	
K 316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	2,000	304,70	609,40	CS ÚRS 2017 01
PP	Montáž krycí desky prefabrikované					
M 592134400	*stříška ke kabelové skříni, hlazená betonová s okapničkou, rozměr 45 x 4,5 x 68 cm*	*kus*	*2,000*	*197,00*	*394,00*	*CS ÚRS 2017 01*
PP	stříška ke kabelové skříni, hlazená betonová s okapničkou, rozměr 45 x 4,5 x 68 cm					
M 553435100	*dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 500x500 mm*	*kus*	*1,000*	*1 400,00*	*1 400,00*	*CS ÚRS 2017 01*
PP	dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 500x500 mm					
K 338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	81,000	282,60	22 890,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
	VV		38/2+1+34/2+1+32/2+1+26		81,000			
6	M	553422540	*sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2250/38x1,5 mm*	*kus*	*51,000*	*192,00*	*9 792,00*	*CS ÚRS*
	PP		sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2250/38x1,5 mm					
	VV		38/2+1+34/2+1+32/2+1-4		51,000			
7	M	553422620	*sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm*	*kus*	*4,000*	*210,00*	*840,00*	*CS ÚR*
	PP		sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm					
8	M	553422720	*vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm*	*kus*	*26,000*	*209,00*	*5 434,00*	*CS ÚR*
	PP		vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm					
	VV		32/4+34/4+38/4		26,000			
9	K	339272330	Pilíře skříní pro rozvod nízkého napětí z vápenopískových cihel šířky do 40 cm s koncovkovým dílem, pro skříně výšky 60 cm a šířky do 60 cm	kus	1,000	2 931,40	2 931,40	CS ÚR
	PP		Pilíře skříní pro rozvod nízkého napětí z vápenopískových cihel šířky do 40 cm s koncovkovým dílem, pro skříně výšky 60 cm a šířky do 60 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *EI*					
10	K	339272640	Pilíře skříní pro rozvod nízkého napětí z vápenopískových cihel šířky do 40 cm s koncovkovým dílem, pro skříně výšky 105 cm a šířky do 75 cm	kus	1,000	3 546,60	3 546,60	CS ÚR
	PP		Pilíře skříní pro rozvod nízkého napětí z vápenopískových cihel šířky do 40 cm s koncovkovým dílem, pro skříně výšky 105 cm a šířky do 75 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *NTL*					
29	K	348121211	Montáž podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	55,000	339,10	18 650,50	CS ÚR
	PP		Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku držáků desek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
30	M	59233119	*deska plotová betonová 200x5x29 cm*	*kus*	*55,000*	*477,00*	*26 235,00*	*CS ÚR*
	PP		deska plotová betonová 200x5x29 cm					
12	K	348R01	Montáž vrat a vrátek k oplocení včetně pohonu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
13	M	553423410	*brána s brankou v 1800 mm včetně pohonu a příslušenství*	*kus*	*1,000*	*130 000,00*	*130 000,00*	*CS ÚRS*
	PP		brána s brankou v 1800 mm včetně pohonu a příslušenství					
14	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	23,050	384,00	8 851,20	CS ÚRS
	PP		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		10,18+15,37-2,5		23,050			
15	M	553009R	*Plotové díly z nerez trubek (kartáčovaný povrch) osazované na podezdívku vč. spojovacího materiálu*	*m*	*23,050*	*6 062,00*	*139 729,10*	
	PP		Plotové díly z nerez trubek (kartáčovaný povrch) osazované na podezdívku vč. spojovacího materiálu					
16	K	348R02	Soklová zídka ze žb tvárnic včetně výplně z betonu a výztuže	m2	18,440	2 652,00	48 902,88	
	PP		Soklová zídka - železobetonové tvárnice, 500/200/250mm z prostého vibrolisovaného betonu. Dutina se vyplní bet. C 20/25XC2 s velikostí zrna do 10mm. Spárování cem. maltou bez vápna určenou ke zdění a spárování v jedné operaci. Zdivo se vyarmuje bet. ocelí R 10 505. Svislá výztuž ØR10 - po 20cm - kotvit no základu min.60cm, vodorovná výztuž ØR 10 - 2 pruty do každé vodorovné spáry					
	VV		23,05*0,8		18,440			
17	K	348401170	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty přes 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	104,195	120,00	12 503,40	CS ÚRS 2
	PP		Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty přes 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	VV		34,055+21,85+10,14+8,5+25,45+4,2		104,195			
18	M	313275040	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 200 cm*	*m*	*104,195*	*80,00*	*8 335,60*	*CS ÚRS 2*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 200 cm					
19	K	348401350	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího	m	210,000	5,70	1 197,00	CS ÚRS 2
	PP		Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího					
20	M	156153000	*drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m*	*m*	*234,000*	*2,90*	*678,60*	*CS ÚRS 2*
	PP		drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m					
21	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2
	PP		Dvířka 30/30					
D		998	Přesun hmot				4 042,59	
22	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	23,836	169,60	4 042,59	CS ÚRS 2
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					

RYCÍ LIST SOUPISU

ba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

ekt:

SO 03 - Zpevněné parkovací plochy a sjezd

CC-CZ:

Datum: 12.04.2019

o: Ledeč nad Sázavou

IČ:

DIČ:

davatel: Kraj Vysočina

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

hazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ:

DIČ:

jektant: Ing. arch. Martin Jirovský

oznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud nejsou u položek uvedeny výpočty, nacházejí se v přiloženém souboru excelu s názvem:

VV_pomocné_výpočty.xlsx

Cena bez DPH **273 297,77**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	273 297,77	21,00%	57 392,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **330 690,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 03 - Zpevněné parkovací plochy a sjezd

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis

	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**273 297,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	273 297,77
1 - Zemní práce	15 590,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	175 652,79
5 - Komunikace pozemní	76 862,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 191,30

IPIS PRACÍ

TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

SO 03 - Zpevněné parkovací plochy a sjezd

Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

atel: Kraj Vysočina
eč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
lady soupisu celkem						273 297,77	
HSV		Práce a dodávky HSV				273 297,77	
1		Zemní práce				15 590,82	
K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	32,482	376,10	12 216,48	CS ÚRS 2017 01
P		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
V		(2,9+2,9+0,5)*10,97*0,47 "pojizdna plocha		32,482			
K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	32,482	38,50	1 250,56	CS ÚRS 2017 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
K	181102302.1	Úprava pláně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	97,421	21,80	2 123,78	CS ÚRS 2017 01
PP		Úprava pláně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				175 652,79	
K	327323131	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 35/45	m3	12,605	3 304,00	41 646,92	CS ÚRS 2017 01
PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 35/45					
VV		OZ2					
VV		0,7*0,68*(9,005+7,239) "zaklad		7,732			
VV		0,3*1,0*(9,005+7,239) "dřík		4,873			
VV		Součet		12,605			
K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	59,854	782,10	46 811,81	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
VV		OZ2					
VV		0,7*2*(9,005+7,239)+0,7*0,68*4 "zaklad		24,646			
VV		1,0*2*(9,005+7,239)+1,0*0,68*4 "dřík		35,208			
VV		Součet		59,854			
K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	59,854	375,00	22 445,25	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,436	45 089,70	64 748,81	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV		OZ2					
VV		0,7*0,68*(9,005+7,239)*0,11"zaklad		0,851			
VV		0,3*1,0*(9,005+7,239)*0,12"dřík		0,585			
VV		Součet		1,436			
D	5	Komunikace pozemní				76 862,86	
K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	97,421	141,40	13 775,33	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV		(2,9+2,9+0,5)*10,97 "pojizdna plocha		69,111			
VV		22,7 "vjezd (žlutá)		22,700			
VV		5,61 "varovné pásy		5,610			
VV		Součet		97,421			
K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	97,421	311,80	30 375,87	CS ÚRS 2017 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do					
VV		(2,9+2,9+0,5)*10,97 "pojizdna plocha		69,111			
VV		22,7 "vjezd (žlutá)		22,700			
VV		5,61 "varovné pásy		5,610			
VV		Součet		97,421			
M	592450000	*dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm červená*	*m2*	*89,824*	*314,00*	*28 204,74*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm červená					
P		*Poznámka k položce:* *spotřeba: 36 kus/m2*					
K	596212215	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Př	m2	5,621	311,80	1 752,63	CS ÚRS 2017 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Př					
M	592451190.R	*dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm barevná*	*m2*	*5,621*	*490,00*	*2 754,29*	
PP		dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm barevná					
P		*Poznámka k položce:* *spotřeba: 50 kus/m2*					
VV		3,686+1,935		5,621			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ce... sou...
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 191,30	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,181	177,90	5 191,30	CS ÚRS
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt:
SO 04 - Sadové úpravy

SO:
Místo: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud nejsou u položek uvedeny výpočty, nacházejí se v přiloženém souboru excelu s názvem:
VV_pomocné_výpočty.xlsx

Cena bez DPH				**90 885,62**
DPH základní	Základ daně 90 885,62		Sazba daně 21,00%	Výše daně 19 085,98
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**109 971,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 04 - Sadové úpravy

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **90 885,62**

HSV - Práce a dodávky HSV	90 885,62
1 - Zemní práce	90 882,86
998 - Přesun hmot	2,76

...PIS PRACÍ

...TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

SO 04 - Sadové úpravy

...atel: Ledeč nad Sázavou
...eč: Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

...y ...D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
...lady soupisu celkem						**90 885,62**	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				90 885,62	
D	1	Zemní práce				90 882,86	
K	111151124	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:1	m2	876,436	6,90	6 047,41	CS ÚRS 2017 01
PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:1					
K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	131,465	85,00	11 174,53	CS ÚRS 2017 01
PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
VV		(34,918*30,454-13,485*12,1-7,6*3,13)*0,15		131,465			
K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	876,436	59,60	52 235,59	CS ÚRS 2017 01
PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
VV		34,918*30,454-13,485*12,1-7,6*3,13		876,436			
K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	876,436	16,70	14 636,48	CS ÚRS 2017 01
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
M	*0057241OO*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*2,628*	*90,90*	*238,89*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		osivo směs travní parková					
VV		0,2*876		175,200			
VV		175,2*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,628			
K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	876,460	3,40	2 979,96	CS ÚRS 2017 01
PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,000	297,50	3 570,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D	998	Přesun hmot				2,76	
K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,003	921,20	2,76	CS ÚRS 2017 01
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt:
SO 05 - Vnější části domovní dešťové kanalizace

SO:	827 21	CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			**404 698,08**
DPH základní	Základ daně 404 698,08	Sazba daně 21,00%	Výše daně 84 986,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**489 684,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 05 - Vnější části domovní dešťové kanalizace

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**404 698,08**
1 - Zemní práce	59 517,48
HSV - Práce a dodávky HSV	232 030,78
2 - Zakládání	25 209,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 713,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 325,44
8 - Trubní vedení	167 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 482,50
PSV - Práce a dodávky PSV	113 149,82
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	103 578,62
767 - Konstrukce zámečnické	9 571,20

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
lady soupisu celkem						404 698,08	
1		Zemní práce				59 517,48	
K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	6,000	62,70	376,20	CS ÚRS 2017 01
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40	CS ÚRS 2017 01
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	60,000	254,70	15 282,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	60,000	21,10	1 266,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,000	388,20	3 882,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,000	25,10	251,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2.5 do 4 m	m3	70,000	133,40	9 338,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo spypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,000	232,70	4 886,70	CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo spypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,000	173,60	3 645,60	CS ÚRS 2017 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
K	171201201	Uložení spypaniny na skládky	m3	21,000	15,20	319,20	CS ÚRS 2017 01
PP		Uložení spypaniny na skládky					
K	171201211	Uložení spypaniny poplatek za uložení spypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,700	100,00	3 570,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Uložení spypaniny poplatek za uložení spypaniny na skládce (skládkovné)					
VV		21*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		35,700			
K	174101101.1	Zásyp spypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,400	86,20	3 223,88	CS ÚRS 2017 01
PP		Zásyp spypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
P		*Poznámka k položce:* *Dle bilance zemnich praci, hutnění na 100% PS*					
K	175101101	Obsypání potrubí spypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození spypaniny	m3	12,600	187,50	2 362,50	CS ÚRS 2013 01
PP		Obsypání potrubí spypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození spypaniny					
P		*Poznámka k položce:* *zeminá hutněná na 95 %, kubatura dle bilanci zemnich praci*					
K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem spypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození spypaniny	m3	50,000	220,60	11 030,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem spypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození spypaniny					
VV		12,6+37,4		50,000			
D	HSV	Práce a dodávky HSV				232 030,78	
D	2	Zakládání				25 209,84	
K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	117,000	159,10	18 614,70	CS ÚRS 2017 01
PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	5,000	230,30	1 151,50	CS ÚRS
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm					
17	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m	m2	44,620	33,90	1 512,62	CS ÚRS
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m					
18	M	*693110240*	*geotextilie z polypropylenových vláken netkaná,šíře 650 cm, 300 g/m2*	*m2*	*51,313*	*22,70*	*1 164,81*	CS ÚRS
	PP		geotextilie z polypropylenových vláken netkaná,šíře 650 cm, 300 g/m2					
	VV		44,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		51,313			
19	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	2,300	1 202,70	2 766,21	CS ÚRS
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 713,00	
20	K	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l					
21	M	*562300120*	*jímka plastová na obetonování 2 x 1 x 1,5 m objem 3 m3*	*kus*	*1,000*	*13 300,00*	*13 300,00*	CS ÚRS
	PP		jímka plastová na obetonování 2 x 1 x 1,5 m objem 3 m3					
22	M	*562301020*	*vlez do plastové nádrže k obetonování hranatý 600 x 600 mm*	*kus*	*1,000*	*1 880,00*	*1 880,00*	CS ÚRS
	PP		vlez do plastové nádrže k obetonování hranatý 600 x 600 mm					
23	M	*562301060*	*vstupní otvory do nádrže pro potrubí od průměru 32 do 110 mm*	*kus*	*1,000*	*1 533,00*	*1 533,00*	CS ÚRS
	PP		vstupní otvory do nádrže pro potrubí od průměru 32 do 110 mm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 325,44	
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 32 mm	m3	5,000	816,40	4 082,00	CS ÚRS
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 32 mm					
25	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,760	2 951,90	2 243,44	CS ÚRS
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	D	8	Trubní vedení				167 300,00	
26	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)					
27	K	895931111.R	Dvorní vpusť, odtok DN100, tělo z polymerbetonu, litinový krycí rošt pojízdný (tř. zatížení D 400), vyjímatelný koš na hrubé nečistoty, kalové dno a vč. montáže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS
	PP		Dvorní vpusť, odtok DN100, tělo z polymerbetonu, litinový krycí rošt pojízdný (tř. zatížení D 400), vyjímatelný koš na hrubé nečistoty, kalové dno a vč. montáže					
28	K	895971113	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3	soubor	1,000	153 800,00	153 800,00	CS ÚRS
	PP		Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 482,50	
29	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	2,500	393,00	982,50	CS ÚRS
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
30	M	*592270200*	*rošt můstkový odvodňovací pozink.ocel 100 x 13cm x průřez vtoku 280cm2/m, tř.zatíž. A15*	*kus*	*3,000*	*500,00*	*1 500,00*	CS ÚRS
	PP		rošt můstkový odvodňovací pozink.ocel 100 x 13cm x průřez vtoku 280cm2/m, tř.zatíž. A15					
31	M	*592270000*	*žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm*	*kus*	*3,000*	*1 000,00*	*3 000,00*	CS ÚRS
	PP		žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm					
32	M	*592270250*	*vpust žlabová krátký tvar odvodňovací H=355mm těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm*	*kus*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*	CS ÚRS
	PP		vpust žlabová krátký tvar odvodňovací H=355mm těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				113 149,82	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				103 578,62	
33	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC [např. KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	7,500	355,00	2 662,50	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
34	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC [např. KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	26,000	392,00	10 192,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
35	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC [např. KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	68,000	517,00	35 156,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
36	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	125,500	27,00	3 388,50	CS ÚRS
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
37	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	53,605	563,00	30 179,62	CS ÚRS
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
38	K	7221319.R	Navrtávka potrubí do DN 150 do šachet a šachtiček	kus	11,000	2 000,00	22 000,00	CS ÚRS
	PP		Navrtávka potrubí do DN 150 do šachet a šachtiček					
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 571,20	
39	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,000	48,60	48,60	CS ÚRS
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
40	M	*697520650*	*rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily*	*m2*	*1,000*	*6 120,00*	*6 120,00*	CS ÚRS
	PP		rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
767531121.1	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	6,000	75,10	450,60	CS ÚRS 2017 01
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	2*1*2+0,5*2*2		6,000			
697521610	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - mosaz*	*m*	*6,000*	*492,00*	*2 952,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - mosaz					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt:
SO 06 - Vnější část domovního vodovodu

SO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**82 177,94**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 177,94		21,00%	17 257,37
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**99 435,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 06 - Vnější část domovního vodovodu

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**82 177,94**
1 - Zemní práce	28 735,66
HSV - Práce a dodávky HSV	22 690,59
4 - Vodorovné konstrukce	1 488,32
5 - Komunikace pozemní	6 837,86
8 - Trubní vedení	12 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	382,50
997 - Přesun sutě	1 121,91
PSV - Práce a dodávky PSV	30 751,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 161,69
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	7 590,00

UPIS PRACÍ

ba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
kt:
SO 06 - Vnější část domovního vodovodu
o:
Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019
avatel:
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
ezeč:

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
klady soupisu celkem						82 177,94	
D	1	Zemní práce				28 735,66	
K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.* *3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.* *5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
VV		chodník pro opětovné použití					
VV		2		2,000			
K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	2,600	223,00	579,80	CS ÚRS 2018 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. Ceny* *a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) -7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.* *7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
VV		1,3*2		2,600			
3 K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	2,600	435,00	1 131,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. Ceny* *a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) -7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.* *7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
VV		1,3*2		2,600			
4 K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	2,600	29,40	76,44	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 . 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.*					
	VV		1,3*2		2,600			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	6,000	62,70	376,20	CS ÚRS 20
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40	CS ÚRS 20
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
7	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,000	254,70	764,10	CS ÚRS 20
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
8	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,000	21,10	63,30	CS ÚRS 20
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,800	609,00	10 840,20	CS ÚRS 20
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
10	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,800	172,90	3 077,62	CS ÚRS 20
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
11	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	20,800	133,40	2 774,72	CS ÚRS 20
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
12	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	232,70	698,10	CS ÚRS 20
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
13	K	167101101.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	173,60	520,80	CS ÚRS 20
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	15,20	45,60	CS ÚRS 20
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
15	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,100	100,00	510,00	CS ÚRS 20
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		3*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		5,100			
16	K	174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,200	86,20	103,44	CS ÚRS 20
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P		*Poznámka k položce:* *Dle bilance zemních prací, hutnění na 100% PS*					
17	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	16,200	187,50	3 037,50	CS ÚRS 20
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		*Poznámka k položce:* *zemina hutněná na 95 %, kubatura dle bilancí zemních prací*					
18	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	17,400	220,60	3 838,44	CS ÚRS 20
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		16,2+1,2		17,400			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 690,59	
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 488,32	
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,600	930,20	1 488,32	CS ÚRS 2017
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	D	5	Komunikace pozemní				6 837,86	
20	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	4,200	342,90	1 440,18	CS ÚRS 2018
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt).* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.*					
	VV		"Štěrkodrť 13-32 tl. 20 cm" 1,1*2		2,200			
	VV		"Štěrkodrť 32-63 tl. 20 cm" 1*2		2,000			
	VV		Součet		4,200			
21	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2,400	1 092,90	2 622,96	CS ÚRS 2018

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt).* *2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.* *3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.*					
VV		1,2*2		2,400			
K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	2,600	382,20	993,72	CS ÚRS 2018 01
PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.* *2. Ceny nelze použít:* *a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,* *b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,* *b) spojovací postřik dosavadního krytu.* *4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.*					
VV		1,3*2		2,600			
K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	437,00	874,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).* *2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,* *b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	5,000	181,40	907,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro spáry v cementobetonovém krytu pro pěší.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění zvětralé asfaltové zálivky, na vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěr asfaltovým lakem a posyp drtí.*					
D	8	Trubní vedení				12 860,00	
K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m					
M	562305740	šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5 m	*kus*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
PP		šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5 m					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				382,50	
K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,000	76,50	382,50	CS ÚRS 2018 01
PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.*					
D	997	Přesun sutě				1 121,91	
K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,122	40,10	85,09	CS ÚRS 2018 01
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	42,440	9,00	381,96	CS ÚRS 2018 01
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		2,122*20 'Přepočtené koeficientem množství		42,440			
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,122	150,50	319,36	CS ÚRS 201
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
31	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	0,822	250,00	205,50	CS ÚRS 201
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
32	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1,300	100,00	130,00	CS ÚRS 201
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		2,122-0,822		1,300			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 751,69	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 161,69	
33	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	21,400	233,00	4 986,20	CS ÚRS 201
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm					
34	*M*	*286131110*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm*	*m*	*21,400*	*43,00*	*920,20*	*CS ÚRS 201*
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm					
35	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	27,000	173,00	4 671,00	CS ÚRS 201
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
36	K	722190401.R	D+M Přechodka plast/ocel dlouhá DN 25	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		D+M Přechodka plast/ocel dlouhá DN 25					
37	K	722220242	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 25 x G 1	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 201
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 25 x G 1					
38	K	722232124	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokovévnitřní závit G 1 (vodoměr)	kus	1,000	513,00	513,00	CS ÚRS 201
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokovévnitřní závit G 1 (vodoměr)					
39	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	2,000	364,00	728,00	CS ÚRS 201
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
40	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 201
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 1					
41	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	21,400	113,00	2 418,20	CS ÚRS 201
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
42	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	21,400	37,00	791,80	CS ÚRS 201
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
43	K	722213111	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200 st.C DN 25	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 201
	PP		Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200 st.C DN 25					
44	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,557	505,00	281,29	CS ÚRS 201
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				7 590,00	
45	K	724242212	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 1"	soubor	1,000	7 590,00	7 590,00	CS ÚRS 201
	PP		Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 1"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt:
SO 07a - Splašková kanalizační přípojka

KSO: 827 21
Místo: Ledeč nad Sázavou
CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **155 451,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 451,42	21,00%	32 644,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **188 096,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 07a - Splašková kanalizační přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**155 451,42**
1 - Zemní práce	72 498,27
HSV - Práce a dodávky HSV	82 643,15
4 - Vodorovné konstrukce	1 302,28
5 - Komunikace	32 627,25
8 - Trubní vedení	18 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 405,40
99 - Přesun hmot	6 047,76
998 - Přesun hmot	17 500,46
PSV - Práce a dodávky PSV	310,00

OUPIS PRACÍ

vba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
jekt:
SO 07a - Splašková kanalizační přípojka

sto: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

davatel: Kraj Vysočina
hazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
áklady soupisu celkem							**155 451,42**	
D		1	Zemní práce				72 498,27	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kame	m2	34,000	89,80	3 053,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
2	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	14,500	722,80	10 480,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
3	K	113107044	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	14,500	609,00	8 830,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	6,000	62,70	376,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	9,700	363,30	3 524,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,500	609,00	10 657,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,500	172,90	3 025,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	34,900	171,70	5 992,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	P		*Poznámka k položce:* *2/3 délky připojek je mimo odhalenou zemní pláň (výkop je hlubší) * průměrná hloubka 1,9 * 2 strany výkopu*					
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	34,900	84,70	2 956,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
11	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	17,500	133,40	2 334,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
12	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	232,70	3 723,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
13	K	167101101.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,000	173,60	2 777,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,000	15,20	243,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
15	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,200	100,00	2 720,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		16*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		27,200			
16	K	174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,500	86,20	1 077,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P		*Poznámka k položce:* *Dle bilance zemních prací, hutnění na 100% PS*					
	VV		1,4+11,1		12,500			
17	M	583439640	*kamenivo drcené hrubé frakce 32-63*	*t*	*22,200*	*373,00*	*8 280,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32-63					
	VV		11,1*2		22,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,300	187,50	618,75	CS ÚRS 2013
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		*Poznámka k položce:* zeminá hutněná na 95 %, kubatura dle bilanci zemních prací					
19	*M*	*583806520*	*kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)*	*t*	*7,260*	*240,00*	*1 742,40*	*CS ÚRS 2017*
	PP		kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)					
	VV		3,3*2,2		7,260			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				82 643,15	
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 302,28	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,400	930,20	1 302,28	CS ÚRS 2017
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	D	5	Komunikace				32 627,25	
21	K	564221111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	34,000	80,00	2 720,00	CS ÚRS 2017
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *podloží dlažby rekonstruovaného chodníku*					
22	K	564861111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy B, frakce 32-63	m2	11,200	212,10	2 375,52	CS ÚRS 2017
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy B, frakce 32-63					
	P		*Poznámka k položce:* *40% materiálu bude použito ze stávající konstrukce, materiál musí splňovat požadavky TPA a cena za vyčištění materiálu, nakládání a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou za naceněnou ŠD*					
23	K	564861111.1.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy B, frakce 13-32	m2	12,300	212,10	2 608,83	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy B, frakce 13-32					
	P		*Poznámka k položce:* *40% materiálu bude použito ze stávající konstrukce, materiál musí splňovat požadavky TPA a cena za vyčištění materiálu, nakládání a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou za naceněnou ŠD*					
24	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	13,500	470,30	6 349,05	CS ÚRS 2017
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
25	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,500	24,80	359,60	CS ÚRS 2017
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
26	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	14,500	12,20	176,90	CS ÚRS 2017
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	14,500	374,30	5 427,35	CS ÚRS 2017
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
28	K	596212210.1	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	34,000	311,80	10 601,20	CS ÚRS 2017
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	24,000	83,70	2 008,80	CS ÚRS 2017
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou					
	D	8	Trubní vedení				18 760,00	
30	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	15,500	120,00	1 860,00	CS ÚRS 2017
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150					
31	*M*	*286152410*	*trubka kanalizační např. SN16 UR-2 DN 150 mm/ 3 m*	*kus*	*6,000*	*2 150,00*	*12 900,00*	*CS ÚRS 2017*
	PP		trubka kanalizační např. SN16 UR-2 DN 150 mm/ 3 m					
32	K	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 405,40	
33	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	24,000	145,20	3 484,80	CS ÚRS 2017
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
34	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam	m2	34,000	85,90	2 920,60	CS ÚRS 2017
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	D	99	Přesun hmot				6 047,76	
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,905	214,60	2 769,41	CS ÚRS 2017
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		6,38+6,525		12,905			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	116,145	9,30	1 080,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		12,905*9 "Přepočtené koeficientem množství		116,145			
37	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	6,525	200,00	1 305,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
38	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	6,380	140,00	893,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	D	998	Přesun hmot				17 500,46	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,042	859,10	9 486,18	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
40	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	11,042	725,80	8 014,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				310,00	
41	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	15,500	20,00	310,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:

SO 07b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jírovský	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**70 263,57**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 263,57	21,00%	14 755,35
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**85 018,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 07b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**70 263,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 857,87
1 - Zemní práce	19 533,89
4 - Vodorovné konstrukce	1 152,48
8 - Trubní vedení	18 171,50
PSV - Práce a dodávky PSV	31 405,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 905,70
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 07b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**70 263,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 857,87	
	D	1	Zemní práce				19 533,89	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1,000	62,70	62,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,500	42,20	21,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,000	254,70	5 603,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	22,000	21,10	464,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,700	609,00	1 035,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,700	172,90	293,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m	m3	23,700	81,00	1 919,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,500	232,70	1 047,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
9	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,500	56,50	254,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	15,20	68,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,650	100,00	765,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		4,5*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		7,650			
12	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	19,600	220,60	4 323,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,600	187,50	3 675,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1,5+18,1		19,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 152,48	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,160	930,20	148,83	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
15	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,340	2 951,90	1 003,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	D	8	Trubní vedení				18 171,50	
16	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	4,000	66,00	264,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm					
17	M	286135970	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m*	*m*	4,000	76,00	*304,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	1,700	355,00	603,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
19	K	89381116.R	Dodávka a montáž čerpací šachty z PP Ø1280; v.2500, samonosná se stupadly, poklop pochozí, komínek 600x600 čtvercový	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dodávka a montáž čerpací šachty z PP Ø1280; v.2500, samonosná se stupadly, poklop pochozí, komínek 600x600 čtvercový					
20	K	894811253	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu [systém RV] typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 405,70	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 905,70	
21	K	721263101	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 110 [např. HL 710]	kus	1,000	3 870,00	3 870,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 110					
22	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1,700	21,00	35,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				27 500,00	
23	K	724149102.R	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l do 180 l	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l do 180 l					
24	M	426110991.R	*Čerpadlo kalové, ponorné s řezacím ústrojím, výtok DN 40, výkon cca 3 l/s při h= 3m, včetně ostatního vystrojení čerpací jímky (plovák, elektroinstalace...)*	*kus*	*1,000*	*27 000,00*	*27 000,00*	
	PP		Čerpadlo kalové, ponorné s řezacím ústrojím, výtok DN 40, výkon cca 3 l/s při h= 3m, včetně ostatního vystrojení čerpací jímky (plovák, elektroinstalace...)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:

SO 08 - Plynovodní přípojka

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**72 078,94**
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	72 078,94	21,00%	15 136,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**87 215,52**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 08 - Plynovodní přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**72 078,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 480,97
1 - Zemní práce	17 052,09
4 - Vodorovné konstrukce	3 428,88
PSV - Práce a dodávky PSV	51 597,97
723 - Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod	51 376,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	221,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:
SO 08 - Plynovodní přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**72 078,94**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 480,97	
D	1		Zemní práce				17 052,09	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,000	388,20	8 152,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,000	25,10	527,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m	m3	21,000	81,00	1 701,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
4	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	13,650	30,40	414,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,350	232,70	1 710,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,350	15,20	111,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201211.2	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,500	100,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
8	K	174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,650	86,20	1 176,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,150	187,50	590,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
10	M	583373020	*štěrkopísek frakce 0-16*	*t*	*5,670*	*250,00*	*1 417,50*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0-16					
	VV		2,835*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,670			
	VV		Součet		5,670			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 428,88	
11	K	451573111.1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,200	816,40	3 428,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 597,97	
D	723		Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod				51 376,97	
12	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 38/2,6	m	5,500	260,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 38/2,6					
13	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1					
14	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1					
15	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	26,000	605,00	15 730,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0					
16	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO"] vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1					
17	K	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO"] vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	1,000	791,00	791,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4					
18	K	723234311	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod					
19	K	7235 002	Typová skříň pro HUP vč. označení a montáže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Typová skříň pro HUP vč. označení a montáže	m	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT					
	PP		Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	kpl	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmele vč. MT					
	PP		Utěsnění chrániček tmele vč. MT	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál					
	PP		Pomocný spojovací a upevňovací materiál	m	28,000	10,00	280,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	7235 006	Čištění potrubí profukem					
	PP		Čištění potrubí profukem	m	28,000	100,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem					
	PP		Tlaková zkouška vzduchem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	7235 008	Revize plynového zařízení					
	PP		Revize plynového zařízení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	7235 009	Stavební přípomoce					
	PP		Stavební přípomoce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	7235 010	Napojení na stávající STL plynovod					
	PP		Napojení na stávající STL plynovod	m	26,000	24,00	624,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	7235 011	Identifikační vodič na potrubí					
	PP		Identifikační vodič na potrubí	m	26,000	15,00	390,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	7235 012	Výstražná fólie na potrubí					
	PP		Výstražná fólie na potrubí	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	7235 013	Přechodka ocel / plast					
	PP		Přechodka ocel / plast	%	1,090	508,23	553,97	CS ÚRS 2017 01
31	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				221,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
32	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2017 0
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
33	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2017 0
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
34	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2017 0
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou
CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**134 750,00**
DPH základní	Základ daně 134 750,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 28 297,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**163 047,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**134 750,00**
OST - Ostatní	134 750,00
OST - Ostatní	102 750,00
O02 - Vedlejší náklady	32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA LEDEČ NAD SÁZAVOU DOZP

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sáazvou

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**134 750,00**	
	D	OST	Ostatní				134 750,00	
	D	OST	Ostatní				102 750,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		geodetické vytyčení					
	P		*Poznámka k položce:* *vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku,* *vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření*					
2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00	
	PP		projektová dokumentace skutečného provedení					
	P		*Poznámka k položce:* *"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"* *"předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"*					
3	K	R10003	geometrický plán	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		geometrický plán					
	P		*Poznámka k položce:* *geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě,* *věcná břemena k částem pozemků* *v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD*					
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla					
	P		*Poznámka k položce:* *geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...)* *ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD*					
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla					
	P		*Poznámka k položce:* *geodetické zaměření řešených inženýrských objektů* *ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD*					
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		publicita projektu dle podmínek dotačního titulu					
	P		*Poznámka k položce:* *"náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13,* *Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"* *"billboard bude zhotoven jako litý banner gramáže min. 510 g/m2, UV barevný tisk, vysoce* *odolný proti blednutí a otěru, kovová oka umístěná cca po 0,5 m"* *"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na* *stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 "* *"billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)"*					
7	K	R1000711	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		publicita projektu dle podmínek dotačního titulu					
	P		*Poznámka k položce:* *"náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13,* *Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"* *"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na* *stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1" "materiál kov (nerez nebo mosaz), znaky a* *grafiky gravírované, barevné provedení, minimální rozměry 0,3 X 0,4 m"* *"montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, tloušťky min. 8 cm; místo montáže* *bude upřesněno objednatelem"*					
8	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci					
	P		*Poznámka k položce:* *doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách* *provozuschopnosti* *o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady a* *likvidaci odpadů* *návody k obsluze, kopie záručních listů* *3 x tištěné + 1 x na CD nosiči*					
9	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy					
	P		*Poznámka k položce:* *"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před* *podpisem smlouvy"*					
10	K	R100074	měření radonu v budovách	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		měření radonu v budovách					
	P		*Poznámka k položce:* *měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací*					
11	K	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		měření intenzity umělého osvětlení					
	P		*Poznámka k položce:* *náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení* *stavby, před kolaudací* *v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace*					
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		zábory veřejných prostranství, vč. komunikací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)*					
13	K	R100076	soubor zimních opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		soubor zimních opatření					
	P		*Poznámka k položce:* *náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrazovacích pevností* *zakrývání konstrukcí, zatimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu* *nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí*					
	D	002	Vedlejší náklady				32 000,00	
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		zařízení staveniště					
	P		*Poznámka k položce:* *"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"* *"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"* *"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"* *"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"* *"jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd,"* *"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připominek příslušných úřadů"*					
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání					
	P		*Poznámka k položce:* *poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)*					
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		dočasná dopravní opatření					
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi* *zajištění správních rozhodnutí* *dodání dopravních značek a světelné signal., jejich rozmístění, přemisťování a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby* *poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS*					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/1

Stavba: **TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.**

KSO: 803
Místo: Ledeč nad Sázavou
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 12.4.2019
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch, Martin Jirovský
IČ: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **13 518 101,01**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	**776 371,06**	**163 037,92**
	15,00%	**12 741 729,95**	**1 911 259,49**

Cena s DPH **v** **CZK** **15 592 398,42**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/1

Stavba: **TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.**

Místo: **Ledeč nad Sázavou** Datum: 12.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57 Projektant: Miroslav Vorel, DiS

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**13 518 101,01**	**15 592 398,42**	
SO 01	**D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení**	9 701 922,64	11 157 211,04	STA
SO 01_D.1.4.1	**Zdravotechnické instalace**	430 093,39	494 607,40	STA
SO 01_D.1.4.1a	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**	20 365,48	23 420,30	STA
SO 01_D.1.4.2a	**Vytápění**	809 729,94	931 189,43	STA
SO 01_D.1.4.3	**Silnoproudá elektroinstalace**	387 332,27	445 432,11	STA
SO 01_D.1.4.4	**Ochrana před bleskem - hromosvod**	26 750,56	30 763,14	STA
SO 01_D.1.4.5	**Hlavní domovní vedení**	18 855,35	21 683,65	STA
SO 01_D.1.4.6	**Slaboproudá elektroinstalace**	73 133,43	84 103,44	STA
SO 05	**Vnější části domovní dešťové kanalizace**	317 492,53	365 116,41	STA
SO 06	**Vnější část domovního vodovodu**	75 171,51	86 447,24	ING
SO 07a	**Splašková kanalizační přípojka**	122 254,02	140 592,12	STA
SO 07b	**Vnější části domovní splaškové kanalizace**	23 464,08	26 983,69	ING
SO 08	**Plynovodní přípojka**	69 868,29	80 348,53	STA
SO 09	**Oplocení**	343 477,45	394 999,07	STA
SO 10	**Zpevněné plochy**	62 278,34	71 620,09	STA
SO 11	**Sadové úpravy a drobné stavby**	38 998,66	47 188,38	STA
VON	**VON**	134 750,00	154 962,50	STA
Demolice	**Demolice stávajícího objektu**	737 372,40	892 220,60	STA
VZT	**D.1.4.2b vzduchotechnika**	124 790,67	143 509,27	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 803
Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ:
DIČ:

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch, Martin Jirovský
IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

62028081
CZ62028081

62549201

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technická podmínky.

Cena bez DPH				**9 701 922,64**
DPH základní	*Základ daně*	*Sazba daně*	*Výše daně*	
snížená	*0,00*	*21,00%*	*0,00*	
	9 701 922,64	*15,00%*	*1 455 288,40*	
Cena s DPH		**v CZK**		**11 157 211,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**9 701 922,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 619 781,69
1 - Zemní práce	181 881,90
2 - Zakládání	1 117 373,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 636 937,18
4 - Vodorovné konstrukce	731 368,19
5 - Komunikace pozemní	157 589,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 405 444,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	159 224,96
997 - Přesun sutě	14 771,00
998 - Přesun hmot	215 191,27
PSV - Práce a dodávky PSV	4 082 140,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	175 159,95
712 - Povlakové krytiny	56 953,44
713 - Izolace tepelné	298 958,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	40 716,95
762 - Konstrukce tesařské	346 218,56
763 - Konstrukce suché výstavby	277 122,17
764 - Konstrukce klempířské	163 532,65
765 - Krytina skládaná	240 066,40
766 - Konstrukce truhlářské	1 423 388,30
767 - Konstrukce zámečnické	297 374,49
771 - Podlahy z dlaždic	367 098,96
776 - Podlahy povlakové	202 026,71
781 - Dokončovací práce - obklady	72 445,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 010,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 094,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	65 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Ledeč nad Sázavou
Datum: 12.04.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 701 922,64**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 619 781,69	
D		1	Zemní práce				181 881,90	
1	K	100004212	Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem válce z hornin tř. 5 až 7 při tloušťce nezhutněné vrstvy do 600 mm	m3	297,000	4,60	1 366,20	CS ÚRS 2018 02
2	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	826,70	826,70	CS ÚRS 2018 02
3	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	100,000	475,00	47 500,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	105,000	352,00	36 960,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	40,000	76,60	3 064,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	40,000	24,60	984,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	105,000	89,70	9 418,50	CS ÚRS 2018 02
8	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	105,000	81,70	8 578,50	CS ÚRS 2018 02
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	105,000	20,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	105,000	3,00	3 150,00	CS ÚRS 2019 01
			*105*10*	*m3*	*1 050,000*			
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		*1 050,000*			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,000	173,60	18 228,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	m3	105,000	15,20	1 596,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	184201111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m	t	105,000	100,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 02
15	M	026504050	Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
D		2	Zakládání	*kus*	*10,000*	*3 461,00*	*34 610,00*	*CS ÚRS 2018 02*
2	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného				1 117 373,69	
W			20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m3	22,000	1 041,80	22 919,60	CS ÚRS 2018 02
17	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm		*22,000*			
P			*Poznámka k položce:*	m	88,000	63,20	5 561,60	CS ÚRS 2018 02
W			*vč. podbetonávky*		88,000			
18	K	215901101	80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
W			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	304,000	7,80	2 371,20	CS ÚRS 2018 02
W			19*16		304,000			
19	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	57,000	3 692,50	210 472,50	CS ÚRS 2018 02
W			200*0,16		32,000			
W			25		25,000			
W			Součet		57,000			
20	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	35,200	715,00	25 168,00	CS ÚRS 2016 02
W			32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,200			
21	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	35,200	254,80	8 968,96	CS ÚRS 2016 02
W			32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,200			
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,914	40 874,10	119 107,13	CS ÚRS 2018 02
W			2,649*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,914			
23	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	52,253	3 669,30	191 731,93	CS ÚRS 2018 02
W			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf					
W			(7,021+2,146+1,750+2,000+2,313+3,583+2,146+2,792+1,917+2,333+13,083+6,583+4,646+2,583+4,667+1,938+4,104+2,					
W			208+5,604+14,354+8,750)*0,600*0,550					
W			(2,083+12,042)*0,396*0,900					
W			Součet		42,469			
W		MR10	47,503*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		*5,034*			
W			*Ocel B500B*		47,503			
K		279113124.1	4,891*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,253			
A			Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	*t*	*5,380*	*49 920,00*	*268 569,60*	
W			2,75*14,2		5,380			
W			2,75*14,2	m2	177,595	1 478,10	262 503,17	CS ÚRS 2018 02
W			0,75*13,8		39,050			
W			0,75*14,2		*39,050*			
W			0,75*8		10,350			
W			1,75*15,7		10,650			
W			0,75*10		6,000			
W			0,75*15,7		*27,475*			
W			0,8*12		7,500			
W			Součet		11,775			
W			161,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,600			
3			Svislé a kompletní konstrukce		161,450			
K		311238342	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní , spojené na pero a drážku broušené, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 200 mm		177,595			
W			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf				1 636 937,18	
W			2,367*2,550	m2	*6,640*	1 328,60	8 821,90	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		6,036			
W			6,036*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,036			
311239850			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm		6,640			
W			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf	m2	89,118	2 615,60	233 097,04	CS ÚRS 2018 02
W			(9,038+4,262+7,150+6,062)*2,550					
W			" Odpočty otvorů		67,606			
W			-(0,900*1,970*4)					
W			-(1,888*2,550*1)		-7,092			
W			"Ledeč chb vykaz-2. NP.pdf		-4,814			
W			(7,968+3,814)*2,550					
W			" Odpočty otvorů		30,044			
W			-(0,900*1,970*2)					
W			-(0,600*1,970*1)		-3,546			
W			Mezisoučet		-1,182			
W			Součet		81,016			
W			81,016*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		81,016			
311239858			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, tl. zdiva 500 mm		89,118			
W			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf	m2	243,190	4 624,10	1 124 534,88	CS ÚRS 2018 02
W			(6,964+2,500+1,857+2,857+2,482+3,857+2,429+2,786+1,839+0,429+6,554+4,554+2,357+0,482+5,286+0,375+1,821+4,0					
W			71+2,071)*2,550		141,706			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Odpočty otvorů		-6,600			
VV			-(1,500*2,200*2)		-6,750			
VV			-(1,500*1,500*3)		-1,875			
VV			-(1,250*1,500*1)		-4,600			
VV			-(2,000*2,300*1)		-10,120			
VV			-(4,400*2,300*1)		-4,050			
VV			-(2,700*1,500*1)		-1,725			
VV			-(2,300*0,750*1)		95,296			
VV			"Ledeč chb vykaz-2. NP.pdf					
VV			(6,108+2,400+1,706+8,236+1,742+0,353+0,780+3,667+8,261+3,533+0,585)*2,550		-9,900			
VV			" Odpočty otvorů		-1,320			
VV			-(1,500*2,200*3)		-1,980			
VV			-(0,600*2,200*1)		188,082			
VV			-(0,900*2,200*1)		33,000			
VV			Mezisoučet		221,082			
VV			33		243,190			
VV			Součet					
VV			221,082*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m	7,000	7 191,60	50 341,20	
29	K	314235202.1	D+M jednoprůduchový cihelný komín z keramických izostatických hrdlových vložek	kus	4,000	383,90	1 535,60	CS ÚRS 2018 02
30	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	20,000	480,90	9 618,00	CS ÚRS 2018 02
31	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	556,40	2 225,60	CS ÚRS 2016 02
32	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	36,000	687,70	24 757,20	CS ÚRS 2016 02
33	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	9,000	1 430,00	12 870,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	317168138	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm	kus	9,000	1 547,00	13 923,00	CS ÚRS 2016 02
35	K	317168139	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 325 cm	ks	3,000	1 833,00	5 499,00	
36	K	R7.1	D+M Překlad Ocelový nosník I 160 - 2040	ks	3,000	715,00	2 145,00	
37	K	R8R8	D+M Překlad Ocelový nosník I 120 - 1550	m2	147,819	947,70	140 088,07	CS ÚRS 2016 02
38	K	342248112	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm					
VV			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf		71,295			
VV			(1,950+0,400+1,900+6,492+2,383+2,367+0,850+1,217+1,858+4,167+2,217+0,525+1,633)*2,550		-7,092			
VV			" Odpočty otvorů					
VV			-(0,900*1,970*4)		75,103			
VV			"Ledeč chb vykaz-2. NP.pdf					
VV			(1,744+0,329+1,568+0,559+2,105+2,303+2,555+1,930+5,373+3,388+0,197+1,787+3,465+0,888+0,548+0,713)*2,550		-3,546			
VV			" Odpočty otvorů		-1,379			
VV			-(0,900*1,970*2)		134,381			
VV			-(0,700*1,970*1)		134,381			
VV			Mezisoučet		147,819			
VV			Součet					
VV			134,381*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m	76,725	97,50	7 480,69	CS ÚRS 2018 02
39	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
VV			15*2,25		33,750			
VV			16*2,25		36,000			
VV			Součet		69,750			
VV			69,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		76,725			
D	4		Vodorovné konstrukce				731 368,19	
40	K	411161142	Stropy keramické z cihelných stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C 20/25 tloušťky vrstvy nad stropními vložkami 6 cm, šířka vložek 40 cm, výška vložek 15 cm	m2	165,000	2 106,00	347 490,00	CS ÚRS 2016 02
VV			150*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		165,000			
41	K	411354173	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení	m2	150,000	192,40	28 860,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2	150,000	57,60	8 640,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech i nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,200	10 645,80	2 129,16	CS ÚRS 2016 02
44	M	145D1	*Jakl 120/5*	*t*	*0,200*	*32 500,00*	*6 500,00*	
45	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,800	3 879,50	6 983,10	CS ÚRS 2018 02
46	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,500	630,20	2 835,90	CS ÚRS 2018 02
47	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,500	215,30	968,85	CS ÚRS 2018 02
48	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,100	51 725,70	5 172,57	CS ÚRS 2018 02
49	K	417388184	Zlužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 49 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	194,130	740,10	143 675,61	CS ÚRS 2018 02
VV			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf		77,315			
VV			(6,917+2,479+1,938+2,854+2,396+4,375+2,396+2,833+1,979+0,542+6,979+0,583+4,167+2,354+0,396+5,729+0,417+1,9		19,750			
VV			17+4,271)+(6,063+0,313+6,042)+(0,250+9,125)		97,065			
VV			(0,458+9,083)+3,896+2,500+3,813		194,130			
VV			2NP					
VV			97,065					
VV			Součet					
50	M	MR9	*Ocel B500B*	*t*	*0,678*	*52 000,00*	*35 256,00*	
51	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	18,315	7 800,00	142 857,00	CS ÚRS 2018 02
P			*Poznámka k položce:* *např.Schodišťové stupně Ytong SCH jsou prvky z pórobetonu P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt. 500.* *Schodišťové stupně slouží pro zhotovení schodišť v interiéru rodinných příp. bytových domů. Použití v exteriéru se nepředpokládá. Stupně se osazují po obou stranách na zdivo (podezdění) do maltového lože, standardní uložení je 150 mm na každé straně. Stupně lze podezdívat nebo zezdít do zdiva. Výška a šířka schodišťových stupňů na stavbě se řeší odpovídající tloušťkou maltového lože, podezděním a přesahem stupňů přes sebe, viz konstrukční detaily. Stupně nejsou určeny pro schodiště s jednou středovou schodnicí, působí jako prostě nosníky, uložení je nutné vždy na obou stranách. Po vyzdění se stupně opatří shora obkladem, zespoda lze provést omítku, obklad SDK deskami apod.*		18,315			
VV			16,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				157 589,09	
D	5		Komunikace pozemní					
52	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	330,000	120,10	39 633,00	CS ÚRS 2018 02
VV			300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		330,000			
53	K	564721111.R1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	102,300	100,00	10 230,00	
VV			93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,300			
54	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	102,300	140,00	14 322,00	CS ÚRS 2018 02
VV			93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,300			
55	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	102,300	183,80	18 802,74	CS ÚRS 2018 02
VV			93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,300			
56	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	102,300	341,90	34 976,37	CS ÚRS 2018 02
VV			93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,300			
57	M	592450070	*dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*106,950*	*370,50*	*39 624,98*	*CS ÚRS 2018 02*
VV			93*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		106,950			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 405 444,41	
58	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	132,538	337,50	44 731,58	CS ÚRS 2018 02
VV			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf		132,538			
VV			13,311+77,194+34,595+7,438		162,000	215,60	34 927,20	
59	K	611322321.1	TENKOVRSTVÁ JEMNĚ STRUKTUROVANÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SÁDROVLÁKNITÉ DESKY		162,000			
VV			2.N.P.					
VV			162					
60	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	579,349	416,90	241 530,60	CS ÚRS 2018 02
P			*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
VV			"Ledeč chb vykaz-1. NP.pdf					
VV			((6,518+0,286+6,500)+1,821+(4,232+0,357+4,071+0,392)+1,411+1,786+1,786+1,786+(3,732+0,250)+1,482+1,839+(7,17		150,088			
VV			9+4,464+0,393+4,250+6,768+0,215+)*2,550					
VV			(12,179+1,304+2,107+0,339+1,785+0,661+0,304+8,750+0,446+0,786+3,768+2,125+1,857+0,500+2,054+2,732+7,143+1,		107,052			
VV			964+0,462+1,875+0,607+0,446+4,643)*2,550					
VV			((2,054+0,304+0,018)+(2,839+2,375+3,446+2,446+2,696+1,768+1,000+6,089)+(6,536+2,196+6,089+2,054+0,071)*2,55					
VV			0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustav
VV			" Odpočty otvorů		-5,337			
VV			-(0,903*1,970*3)		251,803			
VV			Mezisoučet "Ledeč chb vykaz-2. NP.pdf					
VV			((1,467+5,168+0,164+1,590+0,699+0,288)+(5,661+1,933+3,783+0,315+5,414+7,978+1,659+0,672+5,291+0,713+3,646+		187,736			
VV			7,895+3,715)+(7,662+0,260+7,649))*2,550					
VV			((2,532+0,260+0,137+0,096+2,391)+(2,289+2,029+0,507+0,164+0,617+2,316)+(0,685+0,425+1,042+0,137+1,097+1,275					
VV			+0,905+0,178+0,850+1,316+0,973))*2,550		56,638			
VV			(2,495+(1,617+0,384+1,426+0,123+1,631+0,398))*2,550					
VV			(2,495+(1,617+0,384+1,426+0,123+1,631+0,398))*2,550		20,589			
VV			-(0,903*1,970*3)		20,589			
VV			-(0,903*1,970*3)		-5,337			
VV			Mezisoučet		-5,337			
VV			Součet		274,878			
VV			526,681*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		526,681			
61	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn		579,349			
P			*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
VV			107*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	117,700	257,50	30 307,75	CS ÚRS 2018 02
62	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm		117,700			
P			*Poznámka k položce:* *vč. rohových lišt*					
63	M	283758740	*deska z pěnového polystyrenu se zvýšenou pevností v tlaku 1000 x 500 x 120 mm*	m2	154,700	681,30	105 397,11	CS ÚRS 2018 02
VV			47,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		48,654			
64	M	283764230	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm*	*m2*	*48,654*	*215,00*	*10 460,61*	*CS ÚRS 2016 02*
VV			107*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		48,654			
65	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	*m2*	*109,140*	*357,50*	*39 017,55*	*CS ÚRS 2018 02*
P			*Poznámka k položce:* *vč. APU lišt a rohových lišt*		109,140			
66	M	283759310	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm*	m	41,000	361,30	14 813,30	CS ÚRS 2018 02
67	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	*m*	*41,000*	*11,00*	*451,00*	*CS ÚRS 2018 02*
P			*Poznámka k položce:* *vč. APU lišt a rohových lišt*	m	135,250	367,50	49 704,38	CS ÚRS 2018 02
W			1,2+1,2+1,5		3,900			
W			(1,5+1,5+1,5)*3		13,500			
W			2,3+1,5+1,5		5,300			
W			2,7+1,5+1,5		5,700			
W			(4,4+2,3+2,3)*4		36,000			
W			(1,5+2,2+2,2)*4		23,600			
W			(1,0+1,5+1,5)*6		24,000			
W			0,6+2,2+2,2		5,000			
W			18,25		18,250			
W			Součet		135,250			
68	M	283759380	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm*	*m2*	*58,825*	*146,30*	*8 606,10*	*CS ÚRS 2018 02*
69	K	622322121	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	555,016	412,50	228 944,10	CS ÚRS 2018 02
P			*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
W			"Ledeč chb final-pohledy.pdf					
W			120,908+164,703+32,661+7,789+107,745+32,967+116,634					
W			" Odpočty otvorů					
W			-(1,948*2,862*3)		583,607			
W			-(2,000*2,034*2)					
W			-(8,345*2,914*1)		-16,726			
W			-(3,500*1,879*1)		-8,136			
W			-(1,603*2,017*1)		-24,317			
W			-(1,966*2,862*1)		-6,577			
W			-(3,052*0,983*1)		-3,233			
W			-(2,586*2,914*1)		-5,627			
W			-(1,931*2,017*1)		-3,000			
W			Součet		-7,536			
W			504,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,895			
70	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn		504,560			
P			*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*		555,016			
VV			38,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	42,350	587,50	24 880,63	CS ÚRS 2018 02
71	K	622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn		42,350			
P			*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
VV			504,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	555,016	416,30	231 053,16	CS ÚRS 2018 02
72	K	631311125.1	BETONOVÁ MAZANINA (CEMENTOVÝ POTĚR) ČT–C25-F5		555,016			
VV			34,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m3	37,950	7 591,30	288 089,84	
73	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm		37,950			
74	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	m2	1,000	370,60	370,60	CS ÚRS 2018 02
75	M	61182352.1	*kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyž*	kus	16,000	392,90	6 286,40	CS ÚRS 2018 02
76	M	553311450	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P*	*kus*	*3,000*	*9 032,50*	*27 097,50*	
77	M	553311430	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P*	*kus*	*11,000*	*1 450,00*	*15 950,00*	*CS ÚRS 2018 02*
78	M	553311410	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 425,00*	*1 425,00*	*CS ÚRS 2018 02*
79			Ostatní konstrukce a práce, bourání	*kus*	*1,000*	*1 400,00*	*1 400,00*	*CS ÚRS 2018 02*
80	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého				159 224,96	
81	K	59217017	64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m	70,400	223,00	15 699,20	CS ÚRS 2018 02
82	K	941111111	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*		70,400			
83	K	941111211	64*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	*m*	*73,600*	*129,60*	*9 538,56*	*CS ÚRS 2018 02*
84	K	941111811	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m		73,600			
85	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	576,000	60,70	34 963,20	CS ÚRS 2018 02
86	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	115 200,000	0,20	23 040,00	CS ÚRS 2018 02
87	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	576,000	36,50	21 024,00	CS ÚRS 2018 02
88	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	300,000	72,00	21 600,00	CS ÚRS 2019 01
89	K	997	Prostupy pro perforované potrubí DN80 z podloží zákla. desky	m2	300,000	102,40	30 720,00	CS ÚRS 2018 02
90	K	997013831	Přesun sutě	ks	11,000	240,00	2 640,00	
91	K	997211611	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				14 771,00	
92	K	997241511	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
93	K	997	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km	t	10,000	107,90	1 079,00	CS ÚRS 2018 02
94	K	998231002	Přesun hmot	t	10,000	1 119,20	11 192,00	CS ÚRS 2018 02
PSV			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				215 191,27	
711			Práce a dodávky PSV	t	828,934	259,60	215 191,27	CS ÚRS 2018 02
711111001			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 082 140,95	
631500			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				175 159,95	
			354*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	389,400	11,00	4 283,40	CS ÚRS 2018 02
			lak asfaltový penetrační		389,400			
				t	*0,708*	*58 520,00*	*41 432,16*	*CS ÚRS 2018 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů* 2360*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,708			
	VV			m2	85,000	23,40	1 989,00	CS ÚRS 2019 01
93	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	*m2*	*102,000*	*22,60*	*2 305,20*	*CS ÚRS 2019 01*
94	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*		102,000			
	VV			m2	224,000	95,60	21 414,40	CS ÚRS 2018 02
95	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	*m2*	*257,600*	*116,60*	*30 036,16*	*CS ÚRS 2018 02*
96	*M*	*628321340*	*pás těžký asfaltovaný V60 S40*		257,600			
	VV			*m2*	*172,500*	*187,00*	*32 257,50*	
97	*M*	*581544100.R1*	*D+M písek křemičitý*		172,500			
	VV			m2	117,700	163,90	19 291,03	CS ÚRS 2016 02
98	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m		117,700			
	VV			m2	85,000	133,10	11 313,50	CS ÚRS 2019 01
99	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	*m2*	*102,000*	*55,80*	*5 691,60*	*CS ÚRS 2019 01*
100	*M*	*28323005*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm*		102,000			
	VV			t	5,000	1 029,20	5 146,00	CS ÚRS 2018 02
101	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				56 953,44	
	D	712	Povlakové krytiny	m2	65,302	120,00	7 836,24	CS ÚRS 2019 01
102	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	*m2*	*75,097*	*116,00*	*8 711,25*	*CS ÚRS 2019 01*
103	*M*	*62832001*	*HYDROIZOLACE - MODIFIKOVANÝ SBS ASFALT S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY 4mm*		75,097			
	VV			m2	65,302	264,00	17 239,73	CS ÚRS 2018 02
104	K	712361703	65,302*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přitavenou lepidlem v plné ploše					
	P		*Poznámka k položce:* *vč. všech systémových lišt a spojovacího materiálu*		26,082			
	VV		8,1*3,22		39,220			
	VV		7,4*5,3		65,302			
	VV		Součet	*m2*	*75,097*	*234,00*	*17 572,70*	*CS ÚRS 2018 02*
105	*M*	*283220000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá*		75,097			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		65,302*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	65,302	12,00	783,62	CS ÚRS 2019 01
106	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	*m2*	*75,097*	*21,60*	*1 622,10*	*CS ÚRS 2019 01*
107	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*		75,097			
	VV		65,302*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
108	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,483	6 600,00	3 187,80	CS ÚRS 2018 02
	D	713	Izolace tepelné				298 958,95	
109	K	713111126	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením bodově	m2	29,700	136,80	4 062,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,700			
110	*M*	*631508520*	*pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 160mm*	*m2*	*31,050*	*149,60*	*4 645,08*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*		31,050			
	VV		27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m3	28,750	1 176,00	33 810,00	CS ÚRS 2018 02
111	K	713114121	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken do dutiny, tloušťky vrstvy přes 100 do 150 mm (34 kg/m3)		28,750			
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	192,500	21,30	4 100,25	CS ÚRS 2018 02
112	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá		192,500			
	VV		175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*172,500*	*362,90*	*62 600,25*	
113	*M*	*283723060.R1*	*tepelné izolační podlahové desky z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR tl 60 mm*					
	P		*Poznámka k položce:* *tepelně izolační podlahové desky z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR. Jádrová vrstva PIR pěna, povrchová úprava sendvičová fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Desky s rovnou hranou. Objemová hmotnost – 32 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti – 0,022 W/mK. Difúzní odpor dle BS 4370-2 – 15 MNs/g. třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – E*		172,500			
	VV		*viz. seznam standardů* 150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*28,750*	*79,20*	*2 277,00*	*CS ÚRS 2018 02*
114	*M*	*628311160*	*pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40*		28,750			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	425,700	77,00	32 778,90	CS ÚRS 2018 02
115	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá		425,700			
	VV		387*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*100,050*	*415,80*	*41 600,79*	*CS ÚRS 2018 02*
116	*M*	*283759270*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm*		100,050			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		87*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*172,500*	*69,30*	*11 954,25*	*CS ÚRS 2018 02*
117	*M*	*283759180*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 20mm*		172,500			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*172,500*	*138,60*	*23 908,50*	
118	*M*	*283759180.1*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 40 mm*		172,500			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	16,020	240,00	3 844,80	CS ÚRS 2019 01
119	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně		8,900			
	VV		(5,2+7,4+5,2)*0,5		7,120			
	VV		(5,2+7,4+5,2)*0,4		16,020			
	VV		Součet	*m2*	*16,821*	*93,60*	*1 574,45*	*CS ÚRS 2019 01*
120	*M*	*28372306*	*deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm*		16,821			
	VV		16,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m2	65,000	57,00	3 705,00	CS ÚRS 2019 01
121	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	*m3*	*1,000*	*1 740,00*	*1 740,00*	*CS ÚRS 2019 01*
122	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový*	m2	464,170	38,50	17 870,55	CS ÚRS 2018 02
123	K	713151211	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní nad krokve s difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 5 mm	*m2*	*140,000*	*168,30*	*23 562,00*	
124	*M*	*631481650.1*	*vata minerální izolační tl. 180 mm*		140,000			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		121,739*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*140,000*	*37,40*	*5 236,00*	
125	*M*	*631481650.2*	*vata minerální izolační tl. 40 mm*		140,000			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		121,739*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*169,433*	*80,60*	*13 656,30*	*CS ÚRS 2018 02*
126	*M*	*283553020*	*pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou 25 x 0,97 m, tl. 4 mm tepelného odporu 0,56*		169,433			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		147,333*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	150,000	11,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 02
127	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	*m2*	*165,000*	*5,50*	*907,50*	*CS ÚRS 2018 02*
128	*M*	*283231500*	*fólie separační PE bal. 100 m2*		165,000			
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		150*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	t	3,562	975,40	3 474,37	CS ÚRS 2018 02
129	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				40 716,95	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	120,500	337,90	40 716,95	CS ÚRS 2018 02
130	K	721173605	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 90		120,500			
	P		*Poznámka k položce:* *Perforované potrubí pro odvod Radonu z podloží včetně všech kolen. odboček. fitinek spojování. včetně odvětrávacího komínku*				346 218,56	
	VV		109,5454545455*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	D	762	Konstrukce tesařské					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	15,300	830,10	12 700,53	CS ÚRS 2019 01
132	K	762332143	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	307,760	284,60	87 588,50	CS ÚRS 2018 02
	W		"D.1.2.ChB konstrukcna cast-krov.pdf					
	W		11,360+11,382+11,447+11,382+5,461+5,444+5,477+5,312+(13,750+8,799)+5,543+5,444+5,559+5,461+5,477+5,461+5,4					
	W		61+5,526+5,428+3,306+3,454+3,322+3,388+3,372					
	W		+3,421+5,526+11,447+11,316+4,901+4,770+4,934+4,951+4,836+14,803+14,720+15,049+15,099+7,993					
	W		Součet		156,016			
	W		279,782*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		123,766			
133	*M*	*605120130*	*řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 cm2*		279,782			
134	K	762341270	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz		307,760			
	W		226*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	*m3*	*11,300*	*6 930,00*	*78 309,00*	*CS ÚRS 2016 02*
135	*M*	*60726270.1*	*deska dřevoštěpková OSB 3 pero-drážka nebroušená tl 10mm*	m2	248,600	105,00	26 103,00	CS ÚRS 2018 02
136	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm		248,600			
	W		54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	*m2*	*272,800*	*157,50*	*42 966,00*	
137	*M*	*605141010*	*řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2*	m2	59,400	54,60	3 243,24	CS ÚRS 2018 02
138	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm		59,400			
	W		206,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	*m3*	*2,000*	*7 350,00*	*14 700,00*	*CS ÚRS 2018 02*
139	*M*	*605141010*	*řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2*	m2	227,480	54,60	12 420,41	CS ÚRS 2018 02
140	K	762342441.1	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí		227,480			
141	*M*	*60514101*	*řezivo jehličnaté lať 10-25cm2*	*m3*	*2,000*	*7 350,00*	*14 700,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	W		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	206,800	26,30	5 438,84	
142	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	*m3*	*2,200*	*7 350,00*	*16 170,00*	*CS ÚRS 2019 01*
143	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		2,200			
	D	763	Konstrukce suché výstavby	m3	15,300	1 107,20	16 940,16	CS ÚRS 2018 02
144	K	763231263	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními tl. 2 x 20 mm, bez TI	t	10,468	1 427,10	14 938,88	CS ÚRS 2018 02
	W		162*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				277 122,17	
145	K	R7	SDK kastlíky pro VZT	m2	178,200	1 530,80	272 788,56	CS ÚRS 2019 01
146	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		178,200			
	D	764	Konstrukce klempířské	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
147	K	764212432	Oplechování štěšních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	t	2,525	924,20	2 333,61	CS ÚRS 2018 02
148	K	764213455	Oplechování štěšních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový				163 532,65	
149	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	33,000	345,00	11 385,00	CS ÚRS 2018 02
150	K	764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	13,000	553,40	7 194,20	CS ÚRS 2018 02
151	K	764244308	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	41,000	346,50	14 206,50	CS ÚRS 2018 02
152	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	36,500	388,50	14 180,25	CS ÚRS 2018 02
153	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	50,000	977,50	48 875,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *vč. prostupů a opracování detailu*	m	30,000	554,50	16 635,00	CS ÚRS 2018 02
154	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	m	40,000	731,00	29 240,00	CS ÚRS 2018 02
155	K	R2	D+M okapnice kolem objektu	t	0,722	1 785,60	1 289,20	CS ÚRS 2018 02
	W		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m	57,500	357,00	20 527,50	
	D	765	Krytina skládaná		57,500			
156	K	765111015	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2				240 066,40	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. vaškerého příslušenství, kompletní dodání. vč. klempířských doplňků. oplechování. doplňkových tašek.*	m2	206,800	676,00	139 796,80	CS ÚRS 2018 02
	W		188*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		206,800			
157	*M*	*596605390*	*taška ražená režná základní 27,7x46,5 cm*	*kus*	*2 400,000*	*26,30*	*63 120,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
158	K	765191504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°	m2	206,800	50,00	10 340,00	CS ÚRS 2019 01
159	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	206,800	25,00	5 170,00	CS ÚRS 2019 01
160	M	28329266	*fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třívláštových střech (reakce na oheň - třída E) 110-120g/m2*	*m2*	*227,480*	*30,00*	*6 824,40*	*CS ÚRS 2019 01*
	W		206,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		227,480			
161	K	R9	Záchytný systém na střeše	kpl	1,000	14 815,20	14 815,20	
	P		*Poznámka k položce:* *Svařená pásová ocel záchytného systému kotvený pod kloštiny*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 423 388,30	
162	K	7664212212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
163	K	R8	Rošt pro dřevěný obklad	m2	4,000	200,00	800,00	
164	M	611911200	*palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96mm A/B*	*m2*	*4,000*	*240,00*	*960,00*	*CS ÚRS 2018 02*
165	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	12,000	587,30	7 047,60	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *kompletně vč. spotřebního materiálu detail č.2*					
166	K	MO1	*Okno plastové kompletně dle popisu O1 1250/1500*	*kus*	*1,000*	*19 165,00*	*19 165,00*	
167	K	MO2	*Okno plastové kompletně dle popisu O2 1500/1500*	*kus*	*3,000*	*27 492,00*	*82 476,00*	
168	K	MO3	*Okno plastové kompletně dle popisu O3 2300/1500*	*kus*	*1,000*	*36 196,00*	*36 196,00*	
169	K	MO4	*Okno plastové kompletně dle popisu O4 2700/1500*	*kus*	*1,000*	*40 596,00*	*40 596,00*	
170	K	MO7	*Okno plastové kompletně dle popisu O7 1065/1500*	*kus*	*1,000*	*17 533,00*	*105 198,00*	
171		766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	*kus*	*6,000*			
	P		*Poznámka k položce:* *kompletně vč. spotřebního materiálu detail č.2*	m2	9,000	594,70	5 352,30	CS ÚRS 2018 02
172	K	MO5	*Okno plastové kompletně dle popisu O5 4400/2300*					
173	K	MO6	*Okno plastové kompletně dle popisu O6 1500/2200*	*kus*	*4,000*	*111 309,00*	*445 236,00*	
174	K	MO8	*Okno plastové kompletně dle popisu O8 600/2200*	*kus*	*4,000*	*38 227,00*	*152 908,00*	
175		998602001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	*kus*	*1,000*	*16 576,00*	*16 576,00*	
176		611601880	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm*	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
177		611601580	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm*	*kus*	*1,000*	*9 212,00*	*9 212,00*	*CS ÚRS 2018 02*
178		998602002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	*kus*	*1,000*	*9 212,00*	*9 212,00*	*CS ÚRS 2018 02*
179		611602160	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197cm*	kus	11,000	550,00	6 050,00	CS ÚRS 2018 02
180		998602316	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou dvoukřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	*kus*	*11,000*	*9 459,00*	*104 049,00*	*CS ÚRS 2018 02*
181			*Dveře posuvné D6*	kus	3,000	1 199,70	3 599,10	CS ÚRS 2018 02
182			*Dveře posuvné D7*	*kus*	*2,000*	*7 525,00*	*15 050,00*	
183		998602411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	*kus*	*1,000*	*7 525,00*	*7 525,00*	
184			*Dveře jednokřídlé D8 1250/2200*	kus	5,000	2 705,10	13 525,50	CS ÚRS 2018 02
185			*Dveře jednokřídlé D9 900/2250*	*kus*	*1,000*	*76 416,00*	*76 416,00*	
186			*Dveře jednokřídlé D2 1500/2200*	*kus*	*2,000*	*65 078,00*	*130 156,00*	
				kus	*1,000*	*80 305,00*	*80 305,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	M	*MR6*	*Dveře vnitřní D3 900/1970*	*kus*	*1,000*	*30 000,00*	*30 000,00*	
188	K	766671029	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 94 x 140 cm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
189	M	61124307	*okno střešní 94 x 140 cm*	*kus*	*1,000*	*20 034,00*	*20 034,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávní. Např. Velux GGL PK 08 3066*					
190	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,264	923,50	243,80	CS ÚRS 2018 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				297 374,49	
191	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	55,000	2 900,00	159 500,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- madla + sloupky ocelový profil 10x40 mm* *- výplň zábradlí - šikmá nebo rovná - 9ks ocelový profil 10x40 mm* *- povrchová úprava - žárově zinkovaná* *- kotvení sloupků - pomocí kotevních destiček + chemie*					
			viz. seznam standardů					
192	M	*140110140*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm*	*m*	*55,000*	*200,00*	*11 000,00*	*CS ÚRS 2018 02*
193	K	767210113	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m	3,000	220,30	660,90	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *Schody střecha*					
194	M	*MR1*	*Univerzální plošinka, žárově zinkovaná povrchová úprava 6x 480x250*	*ks*	*6,000*	*1 982,00*	*11 892,00*	
195	M	*MR1.2*	*Univerzální plošinka, žárově zinkovaná povrchová úprava u komínu 2x 800x250*	*ks*	*2,000*	*2 369,00*	4 738,00	
196	K	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	2,900	3 100,00	8 990,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- madla + sloupky ocelový profil 10x40 mm* *- výplň zábradlí - šikmá nebo rovná - 9ks ocelový profil 10x40 mm* *- povrchová úprava - žárově zinkovaná* *- kotvení sloupků - pomocí kotevních destiček + chemie*					
			viz. seznam standardů					
197	M	*140110140*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm*	*m*	2,900	*250,00*	*725,00*	*CS ÚRS 2018 02*
198	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,000	48,60	97,20	CS ÚRS 2018 02
199	M	*697520020*	*rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm*	m2	*2,000*	*9 590,00*	*19 180,00*	CS ÚRS 2018 02
200	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,152	1 210,50	184,00	CS ÚRS 2018 02
201	K	R1.1	D+M Typizovaný box na 2 odpadní nádoby 1200/1500/920 pozink	ks	1,000	59 654,00	59 654,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Box pro dvě popelnice. Box je bez podlážky. Přední dvířka otevírací.* *Nosná konstrukce boxu na suroviny od společnosti je složena z pozinkovaných ocelových profilů s práškovým nástřikem. Výplň boxů na surovíny je z pozinku nebo práškového nástřiku z plechu s hranatými otvory v různých kombinacích.* *Box bude osazen na zpevněné ploše před uličním oplocením celkem 1ks.* *Box bude v místě osazen na betonové podložky výšky cca 10 mm*					
202	K	R3	D+M Žebřík na fasádu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
203	K	R4	D+M Střešní žebříkové schody	kpl	1,000	10 003,39	10 003,39	
204	K	R6	D+M větrací mřížky	kus	3,000	250,00	750,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				367 098,96	
205	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	218,900	30,00	6 567,00	CS ÚRS 2018 02
206	K	771413112	Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	74,800	73,50	5 497,80	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *vč. systémových lišt. spárovací hmotv. zatmelení*					
	VV		68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		74,800			
207	M	*597614160*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm*	*kus*	*255,000*	*34,00*	*8 670,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		231,818181818182*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		255,000			
208	K	771531025	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	218,900	514,50	112 624,05	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *vč. systémových lišt. spárovací hmotv. zatmelení*					
	VV		"balkon" 25		25,000			
	VV		174		174,000			
	VV		Součet		199,000			
	VV		199*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		218,900			
209	M	*597612900*	*dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*101,200*	*274,00*	*27 728,80*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		101,200			
210	M	*597612900.1*	*dlaždice keramické protiskluzové*	*m2*	*128,800*	*274,00*	35 291,20	
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		112*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		128,800			
211	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	218,900	387,00	84 714,30	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *vč. bandáže*					
212	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	389,400	208,20	81 073,08	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		354*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		389,400			
213	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,638	511,80	4 932,73	CS ÚRS 2018 02
	D	776	Podlahy povlakové				202 026,71	
214	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	200,000	34,50	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
215	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	195,800	239,20	46 835,36	CS ÚRS 2018 02
	VV		178*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		195,800			
216	M	*284110680*	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, zátěž 32/41, R9, Cfl S1*	*m2*	*204,700*	*654,40*	*133 955,68*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		178*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		204,700			
217	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	121,000	20,00	2 420,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		110*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		121,000			
218	M	*28411009*	*lišta soklová PVC 18 x 80 mm*	*m*	*126,500*	*60,00*	*7 590,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		110*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		126,500			
219	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	12,000	74,80	897,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,6+0,7+0,9+0,9+0,9+0,9		12,000			
220	M	*61418111.1*	*lišta podlahová hliníková*	*m*	*12,240*	*155,30*	*1 900,87*	
	VV		12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,240			
221	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,664	2 300,00	1 527,20	CS ÚRS 2018 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				72 445,42	
222	K	781414113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 25 do 35 ks/m2	m2	85,800	550,00	47 190,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *vč. systémových lišt. spárovací hmotv. zatmelení*					
	VV		78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		85,800			
223	M	*597610000*	*obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm i. j.*	*m2*	*89,700*	*274,00*	*24 577,80*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:* *viz. seznam standardů*					
	VV		78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		89,700			
224	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,324	511,80	677,62	CS ÚRS 2018 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 010,00	
225	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	60,000	83,50	5 010,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		3 nátěry		60,000			
226	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	990,000	16,10	15 939,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		900*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		990,000			
227	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	990,000	34,50	34 155,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		900*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		990,000			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				65 974,00	
228	K	786624121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích	m2	78,000	120,00	9 360,00	CS ÚRS 2018 02
229	M	*553462000*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*78,000*	*213,00*	*16 614,00*	*CS ÚRS 2018 02*
230	K	R1	D+M Sítě proti hmyzu	m2	80,000	500,00	40 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**430 093,39**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	430 093,39	15,00%	64 514,01
Cena s DPH	**v CZK**		**494 607,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**430 093,39**
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 119,00
HSV - Práce a dodávky HSV	26 173,35
1 - Zemní práce	11 573,27
2 - Zakládání	4 454,80
4 - Vodorovné konstrukce	1 302,28
8 - Trubní vedení	8 843,00
PSV - Práce a dodávky PSV	374 801,04
713 - Izolace tepelné	19 590,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 332,35
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	68 388,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	199 328,92
732 - Ústřední vytápění - strojovny	6 220,00
764 - Konstrukce klempířské	23 940,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**430 093,39**	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 119,00	
1	K	935932633.R	Podomítkový sifon kombinovaný s přívodem vody a zásuvkou - pro pračku	kus	2,000	6 117,00	12 234,00	
2	K	935932634	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	935932634.R	Odkapový otevřený sifon pro odvod kondenzátu s kombinovanou zápachovou uzávěrou, odtok DN 40 nebo DN 50	kus	2,000	700,00	1 400,00	
4	K	97303f336	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm	kus	5,000	297,00	1 485,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *dl v SDK*					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 173,35	
	D	1	Zemní práce				11 573,27	
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	5,000	62,70	313,50	CS ÚRS 2018 02
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,500	42,20	63,30	CS ÚRS 2018 02
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,400	609,00	5 724,60	CS ÚRS 2018 02
1	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,400	172,90	1 625,26	CS ÚRS 2018 02
1	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,400	81,00	761,40	CS ÚRS 2018 02
1	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,600	232,70	372,32	CS ÚRS 2018 02
1	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,600	56,50	90,40	CS ÚRS 2018 02
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,600	15,20	24,32	CS ÚRS 2018 02
1	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,720	100,00	272,00	CS ÚRS 2018 02
1	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	5,700	220,60	1 257,42	CS ÚRS 2018 02
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,700	187,50	1 068,75	CS ÚRS 2018 02
	D	2	Zakládání				4 454,80	
2	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	28,000	159,10	4 454,80	CS ÚRS 2018 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 302,28	
3	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,400	930,20	1 302,28	CS ÚRS 2018 02
	D	8	Trubní vedení				8 843,00	
4	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	24,000	172,00	4 128,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110	kus	5,000	277,00	1 385,00	CS ÚRS 2018 02
			2+3		5,000			
4	W	286110B60	*čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70*	*kus*	*2,000*	*534,00*	*1 068,00*	*CS ÚRS 2018 02*
4	W	286110870	*čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100*	*kus*	*3,000*	*754,00*	*2 262,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	PSV		Práce a dodávky PSV				374 801,04	
	713		Izolace tepelné				19 590,39	
5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	56,000	12,00	672,00	CS ÚRS 2018 02
			7,5+4,2+17,8+26,5		56,000			
5	W	631254610.1	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 40*	*m*	*7,500*	*29,00*	*217,50*	
5	W	631254610.2	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 50*	*m*	*4,200*	*38,00*	*159,60*	
5	W	631254610.3	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 75*	*m*	*17,800*	*69,00*	*1 228,20*	
5	W	631254610.4	*Návleková izolace PE 4 mm, DN 110*	*m*	*26,500*	*146,00*	*3 869,00*	
5		713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	157,300	12,00	1 887,60	CS ÚRS 2018 02
			6,6+27,3+40+34,9+25,1+23,4		157,300			
5		283771410	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 9 mm*	*m*	*6,600*	*14,00*	*92,40*	*CS ÚRS 2018 02*
5		283771110	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm*	*m*	*27,300*	*16,00*	*436,80*	*CS ÚRS 2018 02*
5		283770520	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm*	*m*	*40,000*	*30,00*	*1 200,00*	*CS ÚRS 2018 02*
5		283771430.R	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 30 mm*	*m*	*34,900*	*97,00*	*3 385,30*	*CS ÚRS 2017 01*
5		283770490.R	*tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 30*	*m*	*25,100*	*100,00*	*2 510,00*	
5		283770540.R	*izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 40 mm*	*m*	*23,400*	*165,00*	*3 861,00*	
5		998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,087	816,00	70,99	CS ÚRS 2018 02
	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				57 332,35	
6		721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75	m	17,800	436,00	7 760,80	CS ÚRS 2018 02
6		721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	25,000	545,00	13 625,00	CS ÚRS 2018 02
6		721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	7,500	321,00	2 407,50	CS ÚRS 2018 02
6		721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	4,200	356,00	1 495,20	CS ÚRS 2018 02
6		721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	1,500	527,00	790,50	CS ÚRS 2018 02
6		721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	64,00	384,00	CS ÚRS 2018 02
6		721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	71,00	426,00	CS ÚRS 2018 02
6		721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2018 02
6		721211405	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem	kus	2,000	3 805,00	7 610,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k položce: *200 x 200*					
6		721211422.1	Podlahová vpusť, odtok DN 100, nerez mřížka	kus	2,000	2 630,00	5 260,00	
6		721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,000	2 720,00	10 880,00	CS ÚRS 2018 02
6		721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	854,00	1 708,00	CS ÚRS 2018 02
6		721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	665,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k položce: *v barvě střešní krytiny*					
6		998721111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	80,000	21,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 02
6		998721112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	25,000	27,00	675,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,196	563,00	110,35	CS ÚRS 2018 02
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				68 388,70	
51	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	41,500	160,00	6 640,00	CS ÚRS 2018 02
52	*M*	*286151000*	*trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm*	*m*	*41,500*	*27,00*	*1 120,50*	*CS ÚRS 2018 02*
53	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	52,400	175,00	9 170,00	CS ÚRS 2018 02
54	*M*	*286151050*	*trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm*	*m*	*52,400*	*38,00*	*1 991,20*	*CS ÚRS 2018 02*
55	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	63,800	205,00	13 079,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,4+63,4		63,800			
56	*M*	*286131100*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm*	*m*	*0,400*	*55,00*	*22,00*	*CS ÚRS 2018 02*
57	*M*	*286151090*	*trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm*	*m*	*63,400*	*55,00*	*3 487,00*	*CS ÚRS 2018 02*
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	24,000	173,00	4 152,00	CS ÚRS 2018 02
59	K	722220121.R	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii D+M	pár	2,000	150,00	300,00	
60	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soubor	1,000	388,00	388,00	CS ÚRS 2018 02
61	K	722224153	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 - 1	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2018 02
62	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
63	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	157,700	113,00	17 820,10	CS ÚRS 2018 02
64	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	157,700	37,00	5 834,90	CS ÚRS 2018 02
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				199 328,92	
65	K	725111361	Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku	soubor	2,000	1 840,00	3 680,00	CS ÚRS 2018 02
66	K	725111936.R	Dvířka krycí pro čistící kus vč.montáže	kus	5,000	500,00	2 500,00	
67	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	1 830,00	7 320,00	CS ÚRS 2018 02
68	*M*	*551673810*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*4,000*	*1 380,00*	*5 520,00*	*CS ÚRS 2018 02*
69	*M*	*552817950*	*tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm*	*kus*	*2,000*	*963,00*	*1 926,00*	*CS ÚRS 2018 02*
70	*M*	*642360410*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování*	*kus*	*2,000*	*2 490,00*	*4 980,00*	*CS ÚRS 2018 02*
71	*M*	*642360510*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované*	*kus*	*2,000*	*4 620,00*	*9 240,00*	*CS ÚRS 2018 02*
72	*M*	*552817080*	*montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro tělesně postižené stavební výšky 1120mm*	*kus*	*2,000*	*10 400,00*	*20 800,00*	*CS ÚRS 2018 02*
73	*M*	*552817000*	*montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hloubky 120mm stavební výšky 1080mm*	*kus*	*2,000*	*5 900,00*	*11 800,00*	*CS ÚRS 2018 02*
74	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	2 330,00	4 660,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *Umyvadlo L = 550 mm, B = 430 mm, H = 160 mm s otvorem pro baterii, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na nějž je nanesena glazura bez další povrchové úpravy.* *Provedení: s jedním otvorem pro baterii* *Barva: bílá* *- přítok 2x rohový ventil DN 15, 2x flexihadice,* *- odtok DN 40, sifon*					
75	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	2,000	3 110,00	6 220,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *- přívod 2x nástěnná tvarovka DN 15, odtok DN 40, podomítkový sifon (kvůli podjezdu)* *Umyvadla pro tělesně postižené jsou navržena na základě speciálních potřeb handicapovaných osob tak, aby se při jejich používání obešly bez cizí pomoci. Jedná se zejména o výšku horní hrany, usnadněný přístup k baterii, případně možnost podjetí pod umyvadlo s invalidním vozíkem. Každé nabízené umyvadlo pro invalidy samozřejmě splňuje normy Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.* *Umyvadlo L = 640 mm, B = 505 mm, H = 215 mm s otvorem pro baterii, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na nějž je nanesena glazura bez další povrchové úpravy. Provedení bez otvoru pro baterii. Barva bílá*					
76	K	723230153.R	Armatury se dvěma závity flexibilní nerezová hadice , délky dle potřeby. Pro připojení stojánkové baterie vany, umyvadla či dřezu dva kusy. Délka dle potřeby 40 nebo 60 cm.	kus	8,000	900,00	7 200,00	
77	*M*	*552817390*	*montážní prvek umyvadla pro tělesně postižené v 820-980mm*	*kus*	*2,000*	*7 500,00*	*15 000,00*	*CS ÚRS 2018 02*
78	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *sklopné*					
79	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *sklopné*					
80	K	725291702	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 400 mm	soubor	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 02
81	K	725291706.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm	soubor	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *rezet*					
82	K	725291708.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	
83	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 02
84	K	722221135.R	Výtokový ventil umyvadlový se zátkou Klik-Klak	soubor	2,000	800,00	1 600,00	
85	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2018 02
86	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	4,000	134,00	536,00	CS ÚRS 2018 02
87	*M*	*551456920*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)*	*kus*	*2,000*	*2 780,00*	*5 560,00*	*CS ÚRS 2018 02*
88	*M*	*551456860*	*baterie umyvadlová stojánková páková*	*kus*	*2,000*	*1 790,00*	*3 580,00*	*CS ÚRS 2018 02*
89	K	725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32	kus	8,000	96,00	768,00	CS ÚRS 2018 02
90	*M*	*422107060*	*ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 25x160mm*	*kus*	*6,000*	*4 000,00*	*24 000,00*	*CS ÚRS 2018 02*
91	*M*	*422107000*	*ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 15x130mm*	*kus*	*2,000*	*3 800,00*	*7 600,00*	*CS ÚRS 2018 02*
92	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2018 02
93	K	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	2,000	353,00	706,00	CS ÚRS 2018 02
94	*M*	*551455480*	*baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mýdelníkem chrom s talířovou sprchou (výkyvná) 392 s mýdelníkem d=238mm a ruční sprchou, 4 x s přednastavitelnou teplotou*	*kus*	*2,000*	*10 000,00*	*20 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
95	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	2,000	1 399,00	2 798,00	CS ÚRS 2018 02
96	K	725865312.R	Připojovací souprava chromovaná ocel či mosaz (propojení umyvadla a podomítkového sifonu)	kus	2,000	600,00	1 200,00	
97	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,280	589,00	164,92	CS ÚRS 2018 02
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				6 220,00	
98	K	732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	soubor	1,000	6 220,00	6 220,00	CS ÚRS 2018 02
	D	764	Konstrukce klempířské				23 940,68	
99	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	13,800	473,60	6 535,68	CS ÚRS 2018 02
100	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	25,000	696,20	17 405,00	CS ÚRS 2018 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
101	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
102	K	091002000.1	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
103	K	091002000.R	Ostatní náklady související s objektem - pomocný, spojovací a kotevní materiál dle potřeby a skutečnosti, těsnění	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
104	K	091002000.R	Ostatní náklady související s objektem - pomocný, spojovací a kotevní materiál dle potřeby a skutečnosti, těsnění	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
105	K	091002000.R1	Stavební přípomoce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
106	K	091002001.R	Ostatní náklady související s objektem - stavební přípomoce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou
CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Martin Jirovský
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 365,48	15,00%	3 054,82

Cena s DPH			
			20 365,48
	v CZK		**23 420,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.

Objekt: **SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Projektant: Miroslav Vorel, DiS

Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**20 365,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 365,48
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	18 129,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	236,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.

Objekt: **SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Projektant: Miroslav Vorel, DiS

Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 365,48**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 365,48	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				18 129,48	
1	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	1,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	723231174	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C rohové plnoprůtokové vnitřní závit G 1	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	m	10,000	880,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmelem vč. MT	kpl	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	7235 006	Čištění potrubí profukem	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	7235 009	Stavební přípomoce	%	1,090	179,34	195,48	CS ÚRS 2018 02
11	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				236,00	
12	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**809 729,94**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	809 729,94	15,00%	121 459,49
Cena s DPH	**v CZK**		**931 189,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**809 729,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	799 729,94
713 - Izolace tepelné	19 370,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	504,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	176 695,26
732 - Ústřední vytápění - strojovny	51 482,24
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	126 283,55
734 - Ústřední vytápění - armatury	59 879,14
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	363 455,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 060,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.2a - Vytápění**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**809 729,94**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				799 729,94	
D	713		Izolace tepelné				19 370,50	
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	50,000	58,00	2 900,00	CS ÚRS 2018 02
2	M	631545100	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	50,000	63,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	156,000	31,00	4 836,00	CS ÚRS 2018 02
4	M	283770950	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	70,000	14,00	980,00	CS ÚRS 2018 02
5	M	283771050	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm	m	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2018 02
6	M	283771040	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	6,000	19,00	114,00	CS ÚRS 2018 02
7	M	283771120	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2018 02
8	M	283771160	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 13 mm	m	20,000	31,00	620,00	CS ÚRS 2018 02
9	M	283771190	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm	m	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2018 02
10	K	7135 001	izolace rozdělovače, sběrače a HDVT	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,950	190,00	370,50	CS ÚRS 2018 02
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				504,00	
12	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	7,000	72,00	504,00	CS ÚRS 2018 02
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				176 695,26	
13	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2018 02
14	M	484176930	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 9,7-48,7kW	kus	1,000	79 500,00	79 500,00	CS ÚRS 2018 02
15	M	484177050	zásobník TUV nepřímotopný nerezový objem 300 litrů 62 kW	kus	1,000	40 500,00	40 500,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	72,00	360,00	CS ÚRS 2018 02
17	K	7315 002	Revize komínu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	7315 004	Neutralizační box pro úpravu kondenzátu vč. MT	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	7315 005	Odvod spalin vč. MT	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	7316 001	Regulace dle výrobce kotle a PD	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	998731202	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,240	1 711,50	5 545,26	CS ÚRS 2018 02
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				51 482,24	
22	K	732111314	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	197,00	394,00	CS ÚRS 2018 02
23	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2018 02
24	K	732112225	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)	kus	1,000	6 630,00	6 630,00	CS ÚRS 2018 02
25	K	732113105	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 100 (20 m3/h)	kus	1,000	14 700,00	14 700,00	CS ÚRS 2018 02
26	K	732219315	Montáž ohřívačů vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubor	1,000	6 110,00	6 110,00	CS ÚRS 2018 02
27	K	732331615	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l	soubor	2,000	1 690,00	3 380,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	soubor	1,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 02
29	K	732421212	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 02
30	K	732422211	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 4,0 m / 11,0 m3/h	soubor	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 02
31	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	1 520,00	208,24	CS ÚRS 2018 02
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				126 283,55	
32		733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	70,000	336,00	23 520,00	CS ÚRS 2018 02
33		733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	15,000	387,00	5 805,00	CS ÚRS 2018 02
34		733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,0	m	6,000	449,00	2 694,00	CS ÚRS 2018 02
35		733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	35,000	582,00	20 370,00	CS ÚRS 2018 02
36		733222106	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	20,000	764,00	15 280,00	CS ÚRS 2018 02
37		733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5	m	10,000	1 050,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 02
38		733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	m	14,000	143,00	2 002,00	CS ÚRS 2017 01
39		733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	m	23,000	152,00	3 496,00	CS ÚRS 2017 01
40		733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	m	4,000	191,00	764,00	CS ÚRS 2017 01
41		733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	146,000	17,00	2 482,00	CS ÚRS 2018 02
42		733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2018 02
43		733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	2 070,000	14,00	28 980,00	CS ÚRS 2018 02
44		998733102	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	734		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	734211119	Stavební přípomoce	t	0,157	1 150,00	180,55	CS ÚRS 2018 02
46		734220102	Ústřední vytápění - armatury				59 879,14	
47		734220103	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	26,000	217,00	5 642,00	CS ÚRS 2018 02
48	K	734221552	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 02
49		734221583	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS 2018 02
50		734221411	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2 s vestavěným čidlem	kus	6,000	414,00	2 484,00	CS ÚRS 2018 02
51		734221414	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové	kus	18,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
52		734221415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/8	kus	1,000	237,00	4 266,00	CS ÚRS 2018 02
53		734221512	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	4,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2018 02
54		734221585	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	2,000	539,00	2 156,00	CS ÚRS 2018 02
55		734229	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	10,000	556,00	1 112,00	CS ÚRS 2018 02
56		734244	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	2,000	325,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 02
57		734245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2018 02
58		734	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2018 02
			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	12,000	644,00	7 728,00	CS ÚRS 2018 02
62	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	4,000	934,00	3 736,00	CS ÚRS 2018 02
63	K	734411117	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	518,00	1 036,00	CS ÚRS 2018 02
64	K	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	4,000	935,00	3 740,00	CS ÚRS 2018 02
65	K	734421112	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	3,000	935,00	2 805,00	CS ÚRS 2018 02
66	K	7345 001	Přiložný termostat na potrubí vč. MT	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	7345 001.1	Kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 vč. MT	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
68	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,057	827,00	47,14	CS ÚRS 2018 02
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				363 455,25	
69	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	6,000	233,00	1 398,00	CS ÚRS 2018 02
70	*M*	*7356 001*	*Trubkové topné těleso vč. sady pro kombinované vytápění*	*kus*	*6,000*	*5 000,00*	*30 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
71	K	7355 001	Topná zkouška	hod	48,000	100,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	7355 002	Vyregulování systému	hod	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	7355 003	Stavební přípomoce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	735511016	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 14x1,5 mm, rozteč 100 mm	m	2 070,000	60,00	124 200,00	CS ÚRS 2018 02
75	K	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm	m2	230,000	400,00	92 000,00	CS ÚRS 2018 02
76	K	735511061	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie	m2	230,000	49,00	11 270,00	CS ÚRS 2018 02
77	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	230,000	40,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 02
78	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí ostatní prvky průchod dilatační spárou	kus	23,000	34,00	782,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	735511090	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry jedenáctiokruhové	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 02
80	K	735511091	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvanáctiokruhové	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2018 02
81	K	735511125	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	CS ÚRS 2018 02
82	K	735511105	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 02
83	K	735511135	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 14x1,5 mm	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2018 02
84	K	735511142	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	kus	9,000	2 560,00	23 040,00	CS ÚRS 2018 02
85	K	735511143	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	kus	23,000	793,00	18 239,00	CS ÚRS 2018 02
86	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,764	982,00	2 714,25	CS ÚRS 2018 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 060,00	
87	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,000	93,00	930,00	CS ÚRS 2018 02
88	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000	93,00	930,00	CS ÚRS 2018 02
89	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
90	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
91	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: 801 9 Datum: 12.04.2019
Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
Miroslav Vorel, DiS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62549201
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH	0,00	21,00%	0,00
DPH základní	387 332,27	15,00%	58 099,84
snížená			
Cena s DPH			**445 432,11**

v CZK **387 332,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**387 332,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 605,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 330,20
997 - Přesun sutě	2 275,37
PSV - Práce a dodávky PSV	370 726,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	364 135,50
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	6 591,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**387 332,27**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 605,57	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 330,20	
1	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do	m	274,000	52,30	14 330,20	CS ÚRS 2018 02
D		997	Přesun sutě				2 275,37	
2	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,466	96,40	237,72	CS ÚRS 2018 02
3	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,194	10,90	241,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,466*9 "Přepočtené koeficientem množství		22,194			
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné	t	2,466	95,60	235,75	CS ÚRS 2018 02
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,466	382,60	943,49	CS ÚRS 2018 02
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,466	250,00	616,50	CS ÚRS 2018 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				370 726,70	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				364 135,50	
7	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici	kus	102,000	57,50	5 865,00	CS ÚRS 2018 02
8	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	102,000	43,80	4 467,60	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: krabice univerzální z PH KU 68/2-1903					
9	K	741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici	kus	1,000	262,90	262,90	CS ÚRS 2018 02
10	M	1330987.R	hlavní uzemňovací přípojnice	kus	1,000	308,80	308,80	
11	K	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2	m	48,000	16,10	772,80	CS ÚRS 2018 02
12	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	666,000	16,10	10 722,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		554+112		666,000			
13	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	666,000	12,00	7 992,00	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: kabel silový s Cu jádrem CYKY -J 3x1,5 mm2: 554 m kabel silový s Cu jádrem CYKY -O 3x1,5 mm2: 112 m					
14	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	543,000	16,10	8 742,30	CS ÚRS 2018 02
15	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	543,000	19,20	10 425,60	CS ÚRS 2018 02
16	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	42,000	16,10	676,20	CS ÚRS 2018 02
17	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	42,000	33,90	1 423,80	CS ÚRS 2018 02
18	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	11,000	16,10	177,10	CS ÚRS 2018 02
19	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	11,000	56,90	625,90	CS ÚRS 2018 02
20	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na	kus	200,000	16,10	3 220,00	CS ÚRS 2018 02
21	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na	kus	20,000	26,80	536,00	CS ÚRS 2018 02
22	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů	kus	1,000	517,50	517,50	CS ÚRS 2018 02
23		1181844	Rozvaděče a rozvodnice Rozvodnice modulové do 125A Velkoobsahové rozv.	KS	1,000	19 780,00	19 780,00	
24	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	54,70	109,40	CS ÚRS 2018 02
25		345355530	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	ks	2,000	143,50	287,00	CS ÚRS 2018 02
26	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	4,000	52,90	211,60	CS ÚRS 2018 02
27		345355130	spínač jednopólový 10A bílý lustrový	ks	4,000	176,20	704,80	CS ÚRS 2017 01
28	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	6,000	54,70	328,20	CS ÚRS 2018 02
29		345357110	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	ks	6,000	184,30	1 105,80	CS ÚRS 2018 02
30	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s	kus	1,000	128,80	128,80	CS ÚRS 2018 02
31		345363980	spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C	ks	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2018 02
32	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44	kus	56,000	103,50	5 796,00	CS ÚRS 2018 02
			40+1+15		56,000			
33		345551210	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	40,000	155,10	6 204,00	CS ÚRS 2018 02
34		345551010	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	15,000	126,30	1 894,50	CS ÚRS 2018 02
35		345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44	kus	1,000	119,60	119,60	CS ÚRS 2018 02
36	K	741313421	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 4 pólových	kus	1,000	218,50	218,50	CS ÚRS 2018 02
37		741313431	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů Příplatek k cenám za 1 pól	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	CS ÚRS 2018 02
38		3110710.R	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 5pólová	kus	1,000	143,20	143,20	
39	K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	16,000	193,20	3 091,20	CS ÚRS 2018 02
40		3991190.R	svítidlo nouzové s piktogramem,SE,autotest	kus	16,000	1 277,70	20 443,20	CS ÚRS 2017 01
41	K	741371032	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	11,000	215,10	2 366,10	CS ÚRS 2018 02
42		4444350.R	SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ , 1x26W, děrovaný plech, pískové sklo, EP	kus	11,000	2 615,10	28 766,10	
43	K	741371034	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní	kus	51,000	236,90	12 081,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	*M*	*348144530.R*	*SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ , 2x26W, děrovaný plech, pískové sklo, EP*	*kus*	*51,000*	*2 561,10*	*130 616,10*	*CS ÚRS 2017 01*
46	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	20,000	66,70	1 334,00	CS ÚRS 2018 02
47	*M*	*10.804.958.R*	*RGB 150 LED set (pásek 150LED, napaječ 12V/3A, IR ovladač, Al lišta rohová-*	*M*	*20,000*	*1 428,30*	*28 566,00*	
48	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	10,000	48,30	483,00	CS ÚRS 2018 02
49	*M*	*354418950*	*svorka připojovací k připojení kovových částí*	*kus*	*10,000*	*15,20*	*152,00*	*CS ÚRS 2018 02*
50	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2018 02
51	K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 02
52	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,734	44 554,50	32 703,00	CS ÚRS 2018 02
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				6 591,20	
53	K	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	11,000	51,80	569,80	CS ÚRS 2018 02
54	*M*	*345354000*	*přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340*	*kus*	*11,000*	*141,80*	*1 559,80*	*CS ÚRS 2018 02*
55	K	747112026	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 6/0-tlačítkových	kus	22,000	54,10	1 190,20	CS ÚRS 2018 02
56	*M*	*345354060*	*přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340*	*kus*	*22,000*	*148,70*	*3 271,40*	*CS ÚRS 2018 02*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod

KSO:
Místo: 801 9
Ledeč nad Sázavou
Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel:
Ing. arch, Martin Jirovský
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ: 62549201

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	26 750,56	15,00%	4 012,58

Cena s DPH v CZK **30 763,14**

26 750,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, Ing. arch, Martin Jirovský
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**26 750,56**
PSV - Práce a dodávky PSV	26 750,56
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20 991,16
799 - Hromosvod	5 759,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, Ing. arch, Martin Jirovský
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**26 750,56**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 750,56	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				20 991,16	
1	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na	kus	4,000	28,80	115,20	CS ÚRS 2018 02
2	M	354421030	*stříška ochranná horní Cu*	*kus*	*4,000*	*185,20*	*740,80*	*CS ÚRS 2018 02*
3	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí	m	55,000	18,40	1 012,00	CS ÚRS 2018 02
4	M	354410930.R	svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	*m*	*55,000*	*33,80*	*1 859,00*	
5	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10	m	81,000	161,00	13 041,00	CS ÚRS 2018 02
6	M	156151850.R	*drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm*	*m*	*16,000*	*20,90*	*334,40*	
7	M	354410720	*drát pro hromosvod FeZn D 8mm*	*kg*	*26,000*	*35,20*	*915,20*	*CS ÚRS 2018 02*
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*0,4 kg/m*					
			65*0,4		26,000			
8	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	4,000	5,80	23,20	CS ÚRS 2018 02
9	M	354421100	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*4,000*	*5,80*	*23,20*	*CS ÚRS 2018 02*
10	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,098	29 869,00	2 927,16	CS ÚRS 2018 02
			vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	799	Hromosvod				5 759,40	
11	K	743622200	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	26,000	74,80	1 944,80	CS ÚRS 2018 02
12	M	354419050	*svorka připojovací k připojení okapových žlabů*	*kus*	*4,000*	*19,10*	*76,40*	*CS ÚRS 2018 02*
13	M	354419250	*svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn*	*kus*	*4,000*	*42,70*	*170,80*	*CS ÚRS 2018 02*
14	M	354419860	*svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn*	*kus*	*5,000*	*37,60*	*188,00*	*CS ÚRS 2018 02*
15	M	354419960	*svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů,*	*kus*	*5,000*	*20,20*	*101,00*	*CS ÚRS 2018 02*
16	M	354420100	*svorka uzemnění Cu univerzální*	*kus*	*8,000*	*31,20*	*249,60*	*CS ÚRS 2018 02*
17	K	743631400	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	1,000	289,80	289,80	CS ÚRS 2018 02
18	M	1286190	*Hromosvody JIMACI TYC JT 20 AL O16/10 421045*	*KS*	*1,000*	*293,60*	*293,60*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			2000 mm					
19	K	765125251	Montáž střešních doplňků krytiny betonové držáku hromosvodu na hřeben	kus	58,000	11,50	667,00	CS ÚRS 2018 02
20	M	354416770	*podpěry vedení hromosvodu na hřebenáče, Cu*	*kus*	*12,000*	*41,60*	*499,20*	*CS ÚRS 2018 02*
21	M	354416750	*podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 300 mm, Cu*	*kus*	*14,000*	*58,00*	*812,00*	*CS ÚRS 2018 02*
22	M	354414700	*podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100 mm*	*kus*	*32,000*	*14,60*	*467,20*	*CS ÚRS 2018 02*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

KSO:	801 9	CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou

Cena bez DPH **18 855,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	18 855,35	15,00%	2 828,30

Cena s DPH **v CZK** **21 683,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**18 855,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 397,29
1 - Zemní práce	2 916,81
4 - Vodorovné konstrukce	390,68
8 - Trubní vedení	117,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	862,40
997 - Přesun sutě	109,80
PSV - Práce a dodávky PSV	13 458,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 219,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 238,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 855,35**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 397,29	
D	1		Zemní práce				2 916,81	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	3,360	609,00	2 046,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,35*0,8*12		3,360			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	3,360	172,90	580,94	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,35*0,8*12		3,360			
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v	m3	3,360	86,20	289,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		12*0,35*0,8		3,360			
D	4		Vodorovné konstrukce				390,68	
4	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z	m3	0,420	930,20	390,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		12*0,1*0,35		0,420			
D	8		Trubní vedení				117,60	
5	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	12,000	9,80	117,60	CS ÚRS 2018 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				862,40	
6	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	862,40	862,40	CS ÚRS 2018 02
D	997		Přesun sutě				109,80	
7	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,119	96,40	11,47	CS ÚRS 2018 02
8	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	t	1,071	10,90	11,67	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,119*9 "Přepočtené koeficientem množství		1,071			
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro	t	0,119	95,60	11,38	CS ÚRS 2018 02
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky	t	0,119	382,60	45,53	CS ÚRS 2018 02
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného	t	0,119	250,00	29,75	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 458,06	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				12 219,60	
K	741110053		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených	m	12,000	21,50	258,00	CS ÚRS 2018 02
M	345713500		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D	m	12,000	14,50	174,00	CS ÚRS 2018 02
K	741122222		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	12,000	26,80	321,60	CS ÚRS 2018 02
M	341110760		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	12,000	103,30	1 239,60	CS ÚRS 2018 02
K	741130005		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením	kus	8,000	26,80	214,40	CS ÚRS 2018 02
K	741210001		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2018 02
M	357116510.R		rozvaděč elektroměrový plastový /jednosazbový/ 32A	kus	1,000	5 250,90	5 250,90	
K	741320171		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez	kus	1,000	108,20	108,20	CS ÚRS 2018 02
M	358226200		jistič 3-pól. pouze zkratová spoušť, In = 32 A, třmen. svorky pro	kus	1,000	650,90	650,90	CS ÚRS 2018 02
K	741812011		Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2018 02
K	741820001		Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 238,46	
K	998742102		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50	t	0,020	61 922,90	1 238,46	CS ÚRS 2018 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
K	012002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce - Vytyčení trati	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce: *cca 35 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

KSO:	801 9	CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou

Cena bez DPH **73 133,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	73 133,43	15,00%	10 970,01

Cena s DPH **v CZK** **84 103,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, Ing. arch, Martin Jirovský
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**73 133,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 355,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 138,00
997 - Přesun sutě	217,52
PSV - Práce a dodávky PSV	69 777,91
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 666,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	37 111,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, Ing. arch, Martin Jirovský
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**73 133,43**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 355,52	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 138,00	
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	60,000	52,30	3 138,00	CS ÚRS 2018 02
	D	997	Přesun sutě				217,52	
2	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,120	96,40	11,57	CS ÚRS 2018 02
3	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i	t	1,080	10,90	11,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,12*9 "Přepočtené koeficientem množství		1,080			
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro	t	0,120	95,60	11,47	CS ÚRS 2018 02
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6	t	0,120	382,60	45,91	CS ÚRS 2018 02
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu	t	0,120	1 140,00	136,80	CS ÚRS 2018 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 777,91	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				32 666,20	
7	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně,	m	228,000	26,80	6 110,40	CS ÚRS 2018 02
8	M	345710610	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	228,000	7,00	1 596,00	CS ÚRS 2018 02
9	K	74111005.R	Montáž RACK, datový rozvaděč	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
10	M	10.890.06.R	Rack (Datový rozvaděč)	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	
	P		Poznámka k položce: specifikace dle PD					
11	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením	kus	14,000	57,50	805,00	CS ÚRS 2018 02
12	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	14,000	43,80	613,20	CS ÚRS 2018 02
13	K	741376011	Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku s barevnými diodami s podstavcem blikače	kus	16,000	172,50	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
14	M	404830100	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	16,000	867,60	13 881,60	CS ÚRS 2018 02
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				37 111,71	
1	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50	t	0,013	543 854,60	7 070,11	CS ÚRS 2018 02
K	R1.2		D+M UTP cat.5e	m	210,000	15,80	3 318,00	
K	R2.2		D+M Coaxiální kabel	m	150,000	26,60	3 990,00	
K	R3.1		D+M Domovní videotelefon pro dva uživatele s videokamerou	ks	1,000	13 627,50	13 627,50	
K	R4.1		D+M TV anténa	ks	1,000	3 703,00	3 703,00	
K	R5.1		D+M zásuvka TV	ks	8,000	419,80	3 358,40	
K	R6.1		D+M zásuvka datová	ks	3,000	462,30	1 386,90	
K	R7.2		D+M krabice instalační KU68	ks	11,000	32,20	354,20	
K	R8.1		Vysekání otvoru na krabici KU 68, vč. přesunu hmot a úklidu	ks	11,000	27,60	303,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 05 - Vnější části domovní dešťové kanalizace

KSO:	827 21	CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na

Cena bez DPH **317 492,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	317 492,53	15,00%	47 623,88

Cena s DPH **v CZK** **365 116,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 05 - Vnější části domovní dešťové kanalizace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Ing. arch, Martin Jirovský
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**317 492,53**
1 - Zemní práce	60 005,46
HSV - Práce a dodávky HSV	195 902,74
2 - Zakládání	6 595,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 713,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 794,60
8 - Trubní vedení	163 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	52 584,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 798,73
767 - Konstrukce zámečnické	4 785,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 05 - Vnější části domovní dešťové kanalizace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Ing. arch, Martin Jirovský
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**317 492,53**	
D	1		Zemní práce				60 005,46	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným	hod	6,000	62,70	376,20	CS ÚRS 2018 02
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40	CS ÚRS 2018 02
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	60,000	254,70	15 282,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	60,000	21,10	1 266,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,000	388,20	4 658,40	CS ÚRS 2018 02
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek	m3	12,000	25,10	301,20	CS ÚRS 2018 02
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního	m3	72,000	133,40	9 604,80	CS ÚRS 2018 02
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez	m3	21,000	232,70	4 886,70	CS ÚRS 2018 02
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,000	173,60	3 645,60	CS ÚRS 2018 02
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	35,700	15,20	319,20	CS ÚRS 2018 02
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	35,700	100,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		21*1,7 "Přepočtené koeficientem množství					
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,300	86,20	3 387,66	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce: Ole bilance zemních prací, hutnění na 100% PS					
13	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro	m3	9,700	187,00	1 813,90	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: zeminá hutněná na 95 %, kubatura dle bilancí zemních prací					
14	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za	m3	49,000	220,60	10 809,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,7+39,3		49,000			
D			HSV Práce a dodávky HSV				195 902,74	
D	2		Zakládání				6 595,14	
15	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m	m	5,000	230,30	1 151,50	CS ÚRS 2018 02
16	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m	m2	44,620	33,90	1 512,62	CS ÚRS 2018 02
17	M	693110240	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	51,313	22,70	1 164,81	CS ÚRS 2018 02
	VV		44,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		51,313			
18	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 -	m3	2,300	1 202,70	2 766,21	CS ÚRS 2018 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 713,00	
19	K	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
20	M	562300120	jímka plastová na obetonování 2x1x1,5m objem 3m3	kus	1,000	13 300,00	13 300,00	CS ÚRS 2018 02
21	M	562301020	vlez do plastové nádrže k obetonování hranatý 600 x 600 mm	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2018 02
22	M	562301060	vstupní otvory do nádrže pro potrubí od Du 32 do 110mm	kus	1,000	1 533,00	1 533,00	CS ÚRS 2018 02
D	4		Vodorovné konstrukce				3 794,60	
23		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a	m3	1,900	816,40	1 551,16	CS ÚRS 2018 02
24		452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,760	2 951,90	2 243,44	CS ÚRS 2018 02
D	8		Trubní vedení				163 800,00	
25		894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
26		895971113	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 5	soubor	1,000	153 800,00	153 800,00	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k položce: Podzemní vsakovací plastový voštinový blok 1,2x2,4x0,52 m + montáž - 8 ks					
PSV			Práce a dodávky PSV				52 584,33	
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				47 798,73	
27		721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,000	355,00	1 065,00	CS ÚRS 2018 02
28		721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	35,100	392,00	13 759,20	CS ÚRS 2018 02
29		721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	17,300	517,00	8 944,10	CS ÚRS 2018 02
30		721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	55,400	27,00	1 495,80	CS ÚRS 2018 02
31		721721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	t	22,264	563,00	12 534,63	CS ÚRS 2018 02
32		721319.R	Navrtávka potrubí do DN 150 do šachet a šachtiček	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
767			Konstrukce zámečnické				4 785,60	
33		767131111	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	0,500	48,60	24,30	CS ÚRS 2018 02
34		998720650	rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily	m2	0,500	6 120,00	3 060,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo	m	3,000	75,10	225,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*1+0,5*2		3,000			
36	M	697521610	*rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -mosaz*	*m*	3,000	*492,00*	*1 476,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 000,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				9 000,00	
37	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 06 - Vnější část domovního vodovodu

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57 — CC-CZ:
Datum: 12.04.2019
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou — IČ:
DIČ:
Projektant: Miřoslav Vorel, DiS — IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský — IČ:
DIČ:
Poznámka: — IČ: 62549201
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cena bez DPH **75 171,51**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	75 171,51	15,00%	11 275,73

Cena s DPH v CZK **86 447,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 06 - Vnější část domovního vodovodu**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**75 171,51**
1 - Zemní práce	10 356,67
HSV - Práce a dodávky HSV	14 378,46
4 - Vodorovné konstrukce	465,10
5 - Komunikace pozemní	1 053,36
8 - Trubní vedení	12 860,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 436,38
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	28 846,38
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	7 590,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 06 - Vnější část domovního vodovodu**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**75 171,51**	
	D	1	Zemní práce				10 356,67	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do	hod	6,000	62,70	376,20	CS ÚRS 2018 02
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40	CS ÚRS 2018 02
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,000	254,70	764,10	CS ÚRS 2018 02
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,000	21,10	63,30	CS ÚRS 2018 02
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,400	609,00	3 288,60	CS ÚRS 2018 02
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	5,400	172,90	933,66	CS ÚRS 2018 02
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z	m3	8,400	133,40	1 120,56	CS ÚRS 2018 02
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.	m3	2,300	232,70	535,21	CS ÚRS 2018 02
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,300	173,60	399,28	CS ÚRS 2018 02
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,300	15,20	34,96	CS ÚRS 2018 02
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,910	100,00	391,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,3*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		3,910			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,200	86,20	103,44	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce:* *Dle bilance zemních prací, hutnění na 100% PS*					
13	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv	m3	4,900	187,00	916,30	CS ÚRS 2013 01
	P		*Poznámka k položce:* *zeminá hutněná na 95 %, kubatura dle bilancí zemních prací*					
14	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	6,100	220,60	1 345,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,9+1,2		6,100			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 378,46	
	D	4	Vodorovné konstrukce				465,10	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva	m3	0,500	930,20	465,10	CS ÚRS 2018 02
	D	5	Komunikace pozemní				1 053,36	
	K	564751112.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,600	275,80	165,48	CS ÚRS 2018 02
	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,600	376,00	225,60	CS ÚRS 2018 02
	K	573111112.1	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,600	33,00	19,80	
	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství	m2	0,600	18,60	11,16	CS ÚRS 2018 02
	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm	m2	0,600	441,20	264,72	CS ÚRS 2018 02
	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	0,600	611,00	366,60	CS ÚRS 2018 02
		8	Trubní vedení				12 860,00	
	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	CS ÚRS 2018 02
		562305740	*šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5 m*	*kus*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	*CS ÚRS 2018 02*
		PSV	Práce a dodávky PSV				36 436,38	
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				28 846,38	
		722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	8,200	205,00	1 681,00	CS ÚRS 2018 02
		286131100	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm*	*m*	*8,200*	*29,00*	*237,80*	*CS ÚRS 2018 02*
		722190401.R	D+M Přechodka plast/ocel dlouhá DN 25	kus	1,000	500,00	500,00	
		722213111	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616)	soubor	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 02
		722220242	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 25 x G 1	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2018 02
		722232124	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní	kus	3,000	513,00	1 539,00	CS ÚRS 2018 02
		722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	6,000	364,00	2 184,00	CS ÚRS 2018 02
		722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2018 02
		722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	5,600	113,00	632,80	CS ÚRS 2018 02
		722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce	m	5,600	37,00	207,20	CS ÚRS 2018 02
		722231112.R	Napojení na stávající přípojku v objektu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
		998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,015	505,00	512,58	CS ÚRS 2018 02
			Zdravotechnika - strojní vybavení				7 590,00	
		724232212	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným	soubor	1,000	7 590,00	7 590,00	CS ÚRS 2018 02
			Vedlejší rozpočtové náklady				14 000,00	
			Vedlejší rozpočtové náklady				14 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	045203000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost - předávací dokumentace, protokoly o	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	091002000.R	Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 07a - Splašková kanalizační přípojka

KSO:
Místo: 827 21 Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel:
Ing. arch. Martin Jirovský
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technické podmínky

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

IČ:
DIČ:

IČ: 62549201
DIČ:

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH	0,00		0,00
DPH základní	122 254,02	15,00%	18 338,10
snížená			
Cena s DPH			**140 592,12**

v CZK

122 254,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 07a - Splašková kanalizační přípojka

Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57	Projektant:	Miroslav Vorel, DiS
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**122 254,02**
1 - Zemní práce	66 704,70
HSV - Práce a dodávky HSV	54 209,32
4 - Vodorovné konstrukce	1 395,30
5 - Komunikace pozemní	23 102,61
8 - Trubní vedení	18 940,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 065,60
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	6 197,06
998 - Přesun hmot	508,75
PSV - Práce a dodávky PSV	340,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 07a - Splašková kanalizační přípojka

Místo:	Ledeč nad Sázavou	
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57	
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	

Datum:	12.04.2019
Projektant:	Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel:	Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**122 254,02**	
D	1		Zemní práce				66 704,70	
1	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,000	722,80	10 842,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	113107044	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	15,000	609,00	9 135,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	6,000	62,70	376,20	CS ÚRS 2018 02
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40	CS ÚRS 2018 02
5	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	7,200	363,30	2 615,76	CS ÚRS 2018 02
6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	23,900	609,00	14 555,10	CS ÚRS 2018 02
7	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	23,900	172,90	4 132,31	CS ÚRS 2018 02
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m *Poznámka k položce:* *2/3 délky přípojek je mimo odhalenou zeminí plář (vykop je hluboký * průměrná hloubka 1,9 * 2 stěny výkopu*	m2	67,600	171,70	11 606,92	CS ÚRS 2018 02
P								
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	67,600	84,70	5 725,72	CS ÚRS 2018 02
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	23,900	133,40	3 188,26	CS ÚRS 2018 02
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4, při vodorovné vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,900	232,70	442,13	CS ÚRS 2018 02
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,900	173,60	329,84	CS ÚRS 2018 02
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	3,230	15,20	28,88	CS ÚRS 2018 02
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,230	100,00	323,00	CS ÚRS 2018 02
VV			1,9*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		3,230			
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	17,700	86,20	1 525,74	CS ÚRS 2018 02
P			*Poznámka k položce:* *Dle bilance zemních prací, hutnění na 100% PS*					
16	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,400	187,00	822,80	CS ÚRS 2013 01
P			*Poznámka k položce:* *zemina hutněná na 95 %, kubatura dle bilance zemních prací*					
17	K	175101209	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za uložením ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	4,400	220,60	970,64	CS ÚRS 2018 02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 209,32	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 395,30	
1	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,500	930,20	1 395,30	CS ÚRS 2018 02
D	5		Komunikace pozemní				23 102,61	
K	564861111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,400	212,10	2 842,14	CS ÚRS 2018 02
P			*Poznámka k položce:* *40% materiálu bude použito za stávající konstrukce, materiál musí splňovat požadavky TPA a cena za vyčištění materiálu, nakládání a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou za naceněnou ŠD*					
K	564861111.1		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy B, frakce 13-32	m2	14,750	212,10	3 128,48	
P			*Poznámka k položce:* *40% materiálu bude použito za stávající konstrukce, materiál musí splňovat požadavky TPA a cena za vyčištění materiálu, nakládání a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou za naceněnou ŠD*					
K	565155121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	16,140	470,30	7 590,64	CS ÚRS 2018 02
K	573111112		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	17,500	24,80	434,00	CS ÚRS 2018 02
K	573211111		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	17,500	12,20	213,50	CS ÚRS 2018 02
K	577134111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	26,000	374,30	6 550,25	CS ÚRS 2018 02
K	599141111		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	28,000	83,70	2 343,60	CS ÚRS 2018 02
9			Trubní vedení				18 940,00	
K	871310320		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	17,000	120,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 01
K	286152410		trubka kanalizační např. SN16 UR-2 DN 150 mm/ 3 m	kus	6,000	2 150,00	12 900,00	CS ÚRS 2017 01
K	894812612		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 065,60	
K	919735114		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	28,000	145,20	4 065,60	CS ÚRS 2018 02
99			Přesun hmot a manipulace se sutí				6 197,06	
K	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,905	214,60	2 769,41	CS ÚRS 2018 02
VV			6,38+6,525		12,905			
K	997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	116,145	9,30	1 080,15	CS ÚRS 2018 02
VV			12,905*9 "Přepočtené koeficientem množství		116,145			
K	997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	6,750	250,00	1 687,50	CS ÚRS 2018 02
K	997221855		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,600	100,00	660,00	CS ÚRS 2018 02
99			Přesun hmot				508,75	
K	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,321	859,10	275,77	CS ÚRS 2018 02
K	998276124		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,321	725,80	232,98	CS ÚRS 2018 02
P								
K	998276123		Zkouška těsnosti kanalizace koulem do DN 300	m	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2017 01
PSV			Práce a dodávky PSV				340,00	
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
0			Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
K	000		Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 07b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**23 464,08**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	23 464,08	15,00%	3 519,61
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**26 983,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 07b - Vnější části domovní splaškové kanalizace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jírovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**23 464,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 763,43
1 - Zemní práce	5 458,33
4 - Vodorovné konstrukce	465,10
8 - Trubní vedení	11 840,00
PSV - Práce a dodávky PSV	200,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	200,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 07b - Vnější části domovní splaškové kanalizace**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jírovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**23 464,08**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 763,43	
D	1		Zemní práce				5 458,33	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1,000	62,70	62,70	CS ÚRS 2018 02
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,500	42,20	21,10	CS ÚRS 2018 02
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,000	609,00	3 045,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,000	172,90	864,50	CS ÚRS 2018 02
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,000	81,00	405,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,600	232,70	139,62	CS ÚRS 2018 02
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,600	56,50	33,90	CS ÚRS 2018 02
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,600	15,20	9,12	CS ÚRS 2018 02
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,020	100,00	102,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,6*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		1,020			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,900	187,50	356,25	CS ÚRS 2018 02
11	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	1,900	220,60	419,14	CS ÚRS 2018 02
D	4		Vodorovné konstrukce				465,10	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,500	930,20	465,10	CS ÚRS 2018 02
D	8		Trubní vedení				11 840,00	
13	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	8,000	355,00	2 840,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	894811255	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1910 do 2280 mm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				200,65	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				200,65	
15	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	8,000	21,00	168,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,058	563,00	32,65	CS ÚRS 2018 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00	
17	K	091002000	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	091002000.R	Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
19	K	091002000.R1	Stavební přípomoce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 08 - Plynovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **69 868,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	69 868,29	15,00%	10 480,24

Cena s DPH **v CZK** **80 348,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 08 - Plynovodní přípojka**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**69 868,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 638,29
1 - Zemní práce	14 209,41
4 - Vodorovné konstrukce	3 428,88
PSV - Práce a dodávky PSV	51 230,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	51 009,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	221,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 08 - Plynovodní přípojka**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**69 868,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 638,29	
	D	1	Zemní práce				14 209,41	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,500	388,20	6 793,50	CS ÚRS 2018 02
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,500	25,10	439,25	CS ÚRS 2018 02
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	17,500	81,00	1 417,50	CS ÚRS 2018 02
4	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	11,375	30,40	345,80	CS ÚRS 2018 02
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,125	232,70	1 425,29	CS ÚRS 2018 02
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,125	15,20	93,10	CS ÚRS 2018 02
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,410	100,00	1 041,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,375	86,20	980,53	CS ÚRS 2018 02
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,625	187,50	492,19	CS ÚRS 2018 02
10	M	583373020	štěrkopísek frakce 0/16	t	4,725	250,00	1 181,25	CS ÚRS 2018 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 428,88	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,200	816,40	3 428,88	CS ÚRS 2018 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				51 230,00	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				51 009,00	
12	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	7,000	260,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2018 02
15	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	25,000	605,00	15 125,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 02
17	K	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	1,000	791,00	791,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	723234311	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 02
19	K	7235 002	Typová skříň pro HUP vč. označení a montáže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	m	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmele vč. MT	kpl	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	7235 006	Čištění potrubí profukem	m	27,000	10,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	7235 009	Stavební přípomoce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	7235 010	Napojení na stávající STL plynovod	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	7235 011	Identifikační vodič na potrubí	m	25,000	24,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	7235 012	Výstražná fólie na potrubí	m	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	7235 013	Přechodka ocel / plast	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,090	504,59	550,00	CS ÚRS 2018 02
		783	Dokončovací práce - nátěry				221,00	
32	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2018 02
33	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2018 02
34	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 09 - Oplocení

KSO:	803	CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **343 477,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní	343 477,45	15,00%	51 521,62
snížená			

Cena s DPH **v CZK** **394 999,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 09 - Oplocení**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**343 477,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	343 477,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	327 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 137,60
997 - Přesun sutě	69,50
998 - Přesun hmot	9 520,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **SO 09 - Oplocení**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**343 477,45**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				343 477,45	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				327 750,00	
1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	35,000	1 590,00	55 650,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce: vč. betonové patky a zemních prací + kotvení sloupu*					
2	M	55342270.1	Základové patky jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 XC2 v rozměru 600/600/750mm na podsypu ze štěrkodrtě 0 – 63 tl. 250mm vzpěra plotová 48x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	35,000	200,00	7 000,00	
	P		*Poznámka k položce: Pevnost oceli v tahu: 320 ÷ 510 N/mm², podle DIN 2394 Délka: 3000 mm Průměr: 48,0 mm Tloušťka stěny: 1,50 mm Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování (275 g/m²) + PVC (60 mikronů) v souladu s EN 10147 Barva: zelená RAL 6005 Doplňky: kompletní soubor doplňků pro úplnou realizaci oplocení z plotového systému. Založení sloupku - do základové patky Umístění: na každý lom, začátek, konec, max. 20m od sebe*					
3	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	74,000	1 590,00	117 660,00	CS ÚRS 2018 02
	P		*Poznámka k položce: vč. betonové patky a zemních prací + kotvení sloupu*					
4	M	553422520.1	Základové patky jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 XC2 v rozměru 600/600/750mm na podsypu ze štěrkodrtě 0 – 63 tl. 250mm sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm	kus	74,000	350,00	25 900,00	
	P		*Poznámka k položce: Pevnost oceli v tahu: 320 ÷ 510 N/mm², podle DIN 2394 Výška: 3000 mm Průměr: 48,0 mm Tloušťka stěny: 1,50 mm Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování (275 g/m²) + PVC (60 mikronů) v souladu s EN 10147 Barva: zelená RAL 6005 Doplňky: kompletní soubor doplňků pro úplnou realizaci oplocení z plotového systému Maximální osová vzdálenost sloupků: 2000 mm Založení sloupku - do základové patky*					
5	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	112,000	100,00	11 200,00	CS ÚRS 2018 02
6	M	313247680.1	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x50 x 1800 mm + napínací drát	m	112,000	80,00	8 960,00	
	P		*Poznámka k položce: Výška: 1800 mm Oka: 50 x 50 mm Průměr drátu: 2,70 mm Povrchová úprava: žárové zinkování + PVC Barva: zelená RAL 6073 Doplňky: kompletní soubor doplňků z plotového systému pro montáž pletiva ke konstrukci sloupků (napínací dráty, napínáky, vázací dráty, ad.)*					
7	K	R1	Osazení vrat 3500/1800	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
8	M	MV1	Vrata 3500/1800	kus	1,000	70 800,00	70 800,00	
9	K	R2	Osazení branky	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	
10	M	MB1	Branka 2500/1800 vč. vybavení	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
	P		*Poznámka k položce: Branka bude vybavena zabudovaným cylindrickým zámkem – systém hlavního generálního klíče a kováním – koule – klika (na pozemek) + protikus k zámku – vše žárově zinkované. Ovládání domácím telefonem – elektrický vrátný U branky se umístí nerezová poštovní schránka s integrovaným zvonkovým panelem – 6 zvonků, 6 jmenovek a s otvorovou pro hlas*					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 137,60	
K		966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	112,000	54,80	6 137,60	CS ÚRS 2018 02
D		997	Přesun sutě				69,50	
K		997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,278	250,00	69,50	CS ÚRS 2018 02
D		998	Přesun hmot				9 520,35	
K		998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,661	696,90	9 520,35	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 10 - Zpevněné plochy

KSO: 803
Místo: Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ:
DIČ:

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
IČ: 62549201
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch, Martin Jirovský

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			**62 278,34**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	62 278,34	15,00%	9 341,75
Cena s DPH		**v CZK**	**71 620,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.

Objekt: **SO 10 - Zpevněné plochy**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Projektant: Miroslav Vorel, DiS

Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 278,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	62 278,34
1 - Zemní práce	5 500,00
5 - Komunikace pozemní	54 124,96
998 - Přesun hmot	2 653,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.

Objekt: **SO 10 - Zpevněné plochy**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Projektant: Miroslav Vorel, DiS

Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 278,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 278,34	
	D	1	Zemní práce				5 500,00	
1	K	100004212	Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem válce z hornin tř. 5 až 7 při tloušťce nezhutněné vrstvy do 600 mm	m3	55,000	100,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 02
	D	5	Komunikace pozemní				54 124,96	
2	K	564721111.R1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	62,760	76,90	4 826,24	
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	63,000	107,70	6 785,10	CS ÚRS 2018 02
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	62,760	141,40	8 874,26	CS ÚRS 2018 02
5	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	62,760	251,00	15 752,76	CS ÚRS 2018 02
6	M	592450070	*dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*62,760*	*285,00*	*17 886,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	D	998	Přesun hmot				2 653,38	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,915	177,90	2 653,38	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

SO 11 - Sadové úpravy a drobné stavby

KSO: 803
Místo: Ledeč nad Sázavou
CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch, Martin Jirovský
IČ: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			**38 998,66**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 998,66	21,00%	8 189,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**47 188,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 11 - Sadové úpravy a drobné stavby

Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57	Projektant:	Miroslav Vorel, DiS
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**38 998,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 998,66
1 - Zemní práce	38 998,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
SO 11 - Sadové úpravy a drobné stavby
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**38 998,66**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 998,66	
D	1		Zemní práce				38 998,66	
1	K	180404111	Založení hřištového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	491,000	76,70	37 659,70	CS ÚRS 2018 02
2	M	005724100	osiva směs travní parková	kg	14,730	90,90	1 338,96	CS ÚRS 2018 02
VV			491*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		14,730			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou
CC-CZ:
Datum: 12.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Miroslav Vorel, DiS
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch, Martin Jirovský
IČ: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH **134 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	134 750,00	15,00%	20 212,50

Cena s DPH v **CZK** **154 962,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **VON - VON**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**134 750,00**
OST - Ostatní	134 750,00
OST - Ostatní	97 750,00
002 - Vedlejší náklady	37 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt: **VON - VON**
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**134 750,00**	
	D	OST	Ostatní				134 750,00	
	D	OST	Ostatní				97 750,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytýčení hranice pozemku,* *vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření* *					
2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *""náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby""* *""předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg""* *					
	VV		"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV		"předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	R10003	geometrický plán	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrská sítě, věcná břemena k částem pozemků* *v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD* *					
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...)* *ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD* *					
	VV		geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...)					
	VV		ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *geodetické zaměření řešených inženýrských objektů* *ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD* *					
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *""náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"" ""billboard bude zhotoven jako litý banner gramáže min. 510 g/m2, UV barevný tisk, vysoce odolný proti hlodnutí a otěru, kovová oka umístěná cca po 0,5 m""* *""zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využití generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 ""* *""billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)""* *					
	VV		"ostatní náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu dle dotačního titulu"					
	VV		"náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta akce, době realizace"					
	VV		"zajištění zhotovení grafického návrhu inf. panelu vč. návrhu materiálového pojetí"					
	VV		"provedení inf. panelu bude odpovídat požadavkům manuálu IOP MSPV"					
	VV		"o rozměrech min. 2,5 x 2 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby"					
	VV		"výpis výrobků PSV ozn. 01/INF"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	K	R1000711	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *""náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita), dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"" ""zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využití generátor na stránce https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1"" ""materiál kov (nerez nebo mosaz), znaky a grafiky gravírované, barevné provedení, minimální rozměry 0,3 X 0,4 m""* *""montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, tloušťky min. 8 cm; místo montáže bude upřesněno objednatelem""* *					
	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Poznámka k položce: *"Poznámka k položce:* *doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti* *a zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů* *návody k obsluze, kopie záručních listů* *3 x tištěné + 1 x na CD nosiči* *					
			doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů návody k obsluze, kopie záručních listů 3 x tištěné + 1 x na CD nosiči					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
		R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Poznámka k položce: *"Poznámka k položce:* *""náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy""* *					
		R100074	měření radonu v budovách	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Poznámka k položce: *"Poznámka k položce:* *měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací* *					
			měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
		1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Poznámka k položce: *"Poznámka k položce:* *náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací* *v případě, že bude vyžadována toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace* *					
		00075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Poznámka k položce: *"Poznámka k položce:* *náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)* *					
			náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
		076	soubor zimních opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrazovacích pevností* *zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu* *nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí* *"*					
	D	O02	Vedlejší náklady				37 000,00	
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *""veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště""* *""včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště""* *""včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště""* *""včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou""* *"jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd.""* *""včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinnosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů""* *"*					
	VV		"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"					
	VV		"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"					
	VV		"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"					
	VV		"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"					
	VV		"jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd."					
	VV		"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinnosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *"Poznámka k položce:* *poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi* *(např. stavební buňka - kancelář stavby; místnost objektu ...)*					
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi					
	VV		zajištění správních rozhodnutí					
	VV		dodání dopravních značek a světelné signal., jejich rozmístění, přemisťování a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby					
	VV		poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
Demolice - Demolice stávajícího objektu
KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský
CC-CZ:
Datum: 12.04.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ: 62028081 CZ62028081
IČ:
DIČ:
IČ: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technická podmínky

Cena bez DPH			**737 372,40**
DPH základní	Základ daně 737 372,40	Sazba daně 21,00%	Výše daně 154 848,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**892 220,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
Demolice - Demolice stávajícího objektu

Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**737 372,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:
Demolice - Demolice stávajícího objektu

Místo: Ledeč nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019
Projektant: Miroslav Vorel, DiS
Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**737 372,40**	
1	K	R -119001401	Odpojení inženýrských sítí tj. vody, kanalizace a elektoinstalace a zajištění těchto přípojek.	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1*3*					
2	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zásyp původních sklepů nakoupenou (zdravou) zeminou	m3	181,060	86,20	15 607,37	
	P		*Poznámka k položce:* *0.80*0.80*3.90+2.10*6.70+5.90+8.60+4.10+2+3.90+4.70+1.36) 1.PP - rýhy od základových pasů*					
3	K	103-R-64100.	- zemina hlinitopísčitá pro zásyp sklepů, - dodávka, m3= 1,8-2 t/m3	t	344,010	100,00	34 401,00	
	P		*Poznámka k položce:* *181.06*1.90*					
4	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m= přívezení nové zeminy	m3	181,060	144,20	26 108,85	
	P		*Poznámka k položce:* *181.06*1*					
5	K	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině v ploše bouraných objektů	m2	126,230	62,40	7 876,75	
	P		*Poznámka k položce:* *8.65*12.75+2*7.97*					
6	K	981011416R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	750,000	363,90	272 925,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. sesuv*					
7	K	R1	Poplatek za skládku suti s azbestem, vč. odvozu a demontáže	t	5,000			
8	K	R-981010010RA0	Demolice krovu a krytiny domu - zbývající část, která nebyla kalkulována v předcházející položce.	m3	89,700	3 000,00	15 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *(8.08*8.100/2)*8.95+(3.20*2.80/2)*2.50*			191,90	17 213,43	
9	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 260,000			
10	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 260,000	8,00	10 080,00	
11	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km x 2 (cca do 3 km) Světlá nad Sázavou - Rozinov Světlá n.S.	t	1 260,000	15,00	18 900,00	
12	K	R-979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti : Středisko odpadového hospodářství Rozinov ve Světlé nad Sázavou.	t	1 260,000	1,00	1 260,00	
				t	1 260,000	250,00	315 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.
Objekt:

VZT - D.1.4.2b vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ledeč nad Sázavou	Datum:	12.04.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Vorel, DiS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62549201
	Ing. arch, Martin Jirovský	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technické podmínky.

Cena bez DPH			**124 790,67**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	124 790,67	15,00%	18 718,60
Cena s DPH	**v CZK**		**143 509,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.

Objekt: **VZT - D.1.4.2b vzduchotechnika**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Projektant: Miroslav Vorel, DiS

Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**124 790,67**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II.

Objekt: **VZT - D.1.4.2b vzduchotechnika**

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 12.04.2019

Projektant: Miroslav Vorel, DiS

Zpracovatel: Ing. arch, Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**124 790,67**	
1	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	9,890	85,60	846,58	CS ÚRS 2018 02
2	M	429810100	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz II 0,5mm D 100mm*	*m*	*9,890*	*142,70*	*1 411,30*	*CS ÚRS 2018 02*
3	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	7,330	109,50	802,64	CS ÚRS 2018 02
4	M	*R429001*	*Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50*	*m*	*6,000*	*131,20*	*787,20*	
5	M	*R429002*	*Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 150 mm tl. 0,50*	*m*	*1,330*	*414,00*	*550,62*	
6	K	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	ks	2,000	70,50	141,00	
7	M	*R429003*	*Oblouk segmentový OS.90.d1 d1=100 mm*	*ks*	*2,000*	*117,50*	*235,00*	
8	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	ks	1,000	100,70	100,70	
9	M	*R429004*	*Oblouk segmentový OS.90.d1 d1=125 mm*	*ks*	*1,000*	*164,00*	*164,00*	
10	K	751122051	Mtž vent rad ntl podhledového základního D do 100 mm	ks	4,000	2 261,00	9 044,00	
11	M	*R429005*	*Odtahový radiální ventilátor 80 m3/h, pod strop DN 100*	*ks*	*2,000*	*5 148,60*	*10 297,20*	
12	M	*R429006*	*Odtahový radiální ventilátor 150 m3/h, pod strop DN 100*	*ks*	*2,000*	*6 156,30*	*12 312,60*	
13	K	751377013	Mtž odsávacího zákrytu bytového ostrůvkového	ks	1,000	8 562,70	8 562,70	
14	M	*R429007*	*Odsavač par kuchyňský ostrůvkový s osvětlením, 640 m3/h*	*ks*	*1,000*	*21 406,70*	*21 406,70*	
15	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu bytového vestavěného	ks	1,000	2 176,10	2 176,10	
16	M	*R429008*	*Odsavač par kuchyňský nástěnný s osvětlením, 290 m3/h*	*ks*	*1,000*	*5 444,30*	*5 444,30*	
17	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	ks	3,000	159,00	477,00	
18	M	*R429009*	*Plastová venkovní mřížka s okapničkou a síťkou na potrubí 100 – 155 x 155*	*ks*	*2,000*	*387,40*	*774,80*	
19	M	*R429010*	*Plastová venkovní mřížka s okapničkou a síťkou na potrubí 125 – 155 x 155*	*ks*	*1,000*	*417,70*	*417,70*	
20	K	751514762	Mtž protideštové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	ks	3,000	718,40	2 155,20	
21	M	*R429011*	*Protidešťová stříška pr. 100, s přírubou, pozink. Ocel*	*ks*	*2,000*	*903,70*	*1 807,40*	
22	M	*R429012*	*Protidešťová stříška pr. 160, s přírubou, pozink. Ocel*	*ks*	*2,000*	*1 790,40*	*3 580,80*	
23	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m3	7,310	186,60	1 364,05	
24	M	631535650	*Rohož izolační z minerální plsti DP 65 tl.50 mm*	*m3*	*7,310*	*1 324,30*	*9 680,63*	
25	K	961022311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného smíšeného	m3	0,081	601,30	48,71	CS ÚRS 2018 02
26	K	R961001	Zhotovení otvoru plochy do 0,12 m2 ve střeše včetně oplechování a zapravení	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
27	K	R961002	Zhotovení otvoru plochy do 0,12 m2 v podhledu ze sádrokartonových desek včetně vyztužení profily a	ks	6,000	600,00	3 600,00	
28	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,200	9 331,20	1 866,24	CS ÚRS 2018 02
29	K	R751001	Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál	kpl	1,000	5 458,70	5 458,70	
30	K	R751002	Uvedení do provozu, zaregulování systému	hod	24,000	653,20	15 676,80	