

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429-2019-028

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČO: 646 50 111

DIČ: CZ64650111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1199592/0800

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy oplocení, a to za účelem zamezení vstupu nepovolaných osob

a opravy chodníků ve vojenském areálu kasáren kpt. Jasioka Žatec.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0429 - Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227, Kasárna kpt. Jasioka Žatec“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1.** Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2.** Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0429 - Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227, Kasárna kpt. Jasioka Žatec“, s.č. N006/19/V00010591, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování provizorního oplocení k zabezpečení areálu proti vniknutí nepovolaných osob a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány opravou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5.693.011,95 Kč bez DPH

6.888.544,46 Kč s DPH

(Slovy: Šestmilionůsmsetosmdesátosmtisícpětsetčtyřicetčtyři 46/100 korun českých).

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1.195.532,51 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 6.888.544,46 Kč.
- 3.2.1.** Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2.** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3.** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4.** Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5.** Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6.** Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7.** Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si

v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2.** Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
- 4.3.** Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději 31. 10. 2019. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4.** Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 - do 18:00, soboty, neděle a státní svátky od 07:00 - do 16:00 hod.
- 4.5.** Místem plnění je areál ve správě PS 0429 Žatec
 - vojenský objekt: CE: 04-28-01 kasárna kpt. Jasioka, Žatec
 - stavební objekt: I.č. 205 - Komunikace a zpevněné plochy,
 I.č. 226 - Oplocení okolo veřejné komunikace - spodní část,
 I.č. 227 - Oplocení betonové prefabrikované - spodní část,
 v k.ú. Žatec, obec Žatec, p.č. 3807/2 a 3810/3 zapsány na LV č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na

stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště a oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.11.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto

- zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.13.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.14.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.15.** V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.14. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.16.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.17.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.18.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.19.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.20.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 5.21. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.22. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.23. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.24. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. chodníku přilehlého k oplocení) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - zajistí, aby nedocházelo ke svévolnému vniknutí nepovolaných osob do vojenského areálu, ve kterém budou probíhat stavební práce;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid použitých komunikací, odstavných ploch a přilehlých pozemků tak, aby splňovaly bezpečný účel užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0429 Žatec) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;

- zápisy a osvědčení ověřující řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.

Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 14.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne

- jejich vyúčtování.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 29.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 29.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 29.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5.** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 29.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.19. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.170.000,- Kč.
- 11.7.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se

- zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 8

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 17

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 4

V Chomutově dne

za zhotovitele

Jednatel

Datum: 2019.07.08
13:58:30 +02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem



Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce	: PS 0429 - Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227, Kasárna kpt. Jasioka Žatec
Vojenský areál	: 04-28-01
Stavební objekt	: 205, 226 a 227
Investor	: Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12 P R A H A 1
Vypracoval	: [REDACTED]
Datum	: 3/2019

Identifikační údaje:

Název zakázky	: PS 0429 - Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227, Kasárna kpt. Jasioka Žatec
Evidenční číslo objektu	: 04-28-01
Místo stavby	: Kasárna kpt. Jasioka Žatec
Katastrální území	: Žatec
Kraj	: Ústecký
Charakter zakázky	: Oprava
Investor	: AHNM Praha, Hradební 772/12, Praha 1
Způsob výstavby	: Dodavatelsky
Dodavatel	: Bude vybrán na základě výběrového řízení v ET NEN

SO 205

Jedná se o stavební opravy, údržbu výměnou dožilých materiálů vnějšího oplocení a parkovací plochy SO VA Kasárna kpt. Jasioka v Žatci.

Popis prováděných prací:

Zemní práce

Před samotnou opravou oplocení se provede strojní odstranění zvětralých živičných povrchů a jejich podkladů z kameniva včetně vytrhání obrub parkovací plochy.

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Z plochy se odbourá torzo rampy do hloubky 200 mm pod úroveň terénu. Do předem připravených rýh a betonového lože, se provede osazení silničních obrubníků s boční opěrou.

Komunikace pozemní

Do vyčištěné plochy se do požadované nivelety provede nový podklad z kameniva se zhutněním. Povrch kameniva bude uzavřen vsypným makadamem z drceného kameniva obaleného asfaltem v minimální tloušťce 100 mm včetně zhutnění.

SO 226

Jedná se o stavební opravy, údržbu výměnou dožilých materiálů vnějšího oplocení VA Kasárna kpt. Jasioka v Žatci.

Popis prováděných prací:

Zemní práce

Před samotnou opravou oplocení se provede odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm i s kořeny včetně likvidace štěpkováním a řezy trnitých a netrnitých keřů. Po vytrhání podhrabových desek z prostého betonu, sloupků a vzpěr a rozebrání rámového stávajícího oplocení se provede rýha pro ztracené bednění, podhrabové desky a patky sloupků. Po montáži oplocení bude provedena zemní úprava pláně se založením lučního trávníku.

Zakládání

Do základových rýh a výkopů bude proveden podsyp se zhutněním pro základovou zeď ze ztraceného bednění. Do takto připravených základů bude vložena betonářská ocel pro provázání základů s podezdívkou. Při zakládání základové zdi je třeba minimalizovat narušení skladby sousedního chodníku z dlaždic. Do nákladů je potřeba zahrnout jeho možné částečné rozebrání včetně zpětné montáže, a to do položky montáže základové zdi z betonových tvárnic. V příloze č. 2 - Cenová nabídka není pro tyto náklady vytvořena samostatná rozpočtová položka.

Svislé a kompletní konstrukce

Do plotové zídky z betonových tvárnic, které budou zality výplňovou betonovou směsí s upěchováním, budou postupně s betonáží vkládány sloupky oplocení s rámovou výplní oplocení. Do výplňového betonu bude vkládána betonářská ocel. Zídka u přístřešku bude osazena zákrytovou deskou a plotovým panelem s 3D prolisy.

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Před úpravou pláně a samotnou montáží oplocení a podezdívek bude vybourána podezdívka z prostého betonu, sloupky včetně vzpěr a rámové oplocení.

SO 227

Jedná se o stavební opravy, údržbu výměnou dožilých materiálů vnějšího oplocení, povrchových úprav přístřešku a severní části oplocení.

Zakládání

V místě rohového napojení oplocení na betonové oplocení z prefa dílců, bude provedena základová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže z betonářské oceli.

Svislé a kompletní konstrukce

Na základovou zeď se provede vyzdění plotové zídky z betonových tvárnic včetně výplně z betonu a výztuže z betonářské oceli.

Úpravy povrchů

Součástí oplocení je ocelový přístřešek. Jeho nosná konstrukce bude očištěna od rzi, usazenin a zbavena starého nátěru.

Bourání a ostatní konstrukce a práce

V místě rohového napojení oplocení na betonové oplocení z prefa dílců, bude provedeno odbourání oplocení ze zvětralého cihelného zdiva a jeho základů. Do základové zdi ze ztraceného bednění budou vyvrtány otvory pro kotvení výztuže oplocení z betonových tvárnic.

Konstrukce zámečnické

Z ocelového přístřešku budou odstraněny dožilé prorezavělé prvky konstrukce včetně střešní konstrukce. Na jejich místo budou dodány nové zámečnické prvky, na které bude připevněna krytina z tvarovaných plechů.

Dokončovací práce – nátěry

Přední ocelové sloupky budou natřeny bezpečnostním šrafováním v kombinaci barev černá a žlutá.

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí

Ocelová konstrukce přístřešku bude po odstranění rzi a výměny dožilých ocelových prvků opatřena dvousložkovou antikorozi tónovatelnou barvou, na kterou bude proveden nejdříve mezi nátěr včetně obroušení a oprášení a poté vrchní krycí nátěr.


Oplocení severní část

V této části se nachází dvě výškově oddělené opěrné zdi, které jsou z hlediska pevnosti v rozpadlém stavu a jeví značné známky eroze.


Opěrné zdivo po odtěžení ornice a zeminy bude vybouráno a nahrazeno systémovými prvky opěrných zdí Stavoblock.

Bude použita jednořadová modulová opěrná zeď výšky 1200 mm a modulová opěrná zeď výšky 2000 mm JUMBO s kotvením dvoutáhly. Vnitřní prostor zdí je vyplněn zásypovým materiálem a do šterkového polštáře je vložen trativod. Pro zásyp se použije tříděné a vymývané kamenivo. Opěrná zeď bude uzavřena geotextílií. Rub opěrné zdi je zasypán stávající vytěženou zemínou a stávající ornici. Pro zhutnění zásypového materiálu a drenážního zásypu se použije vibrační pěch a vibrační deska.

U nižší opěrné zdi se použije jedno kotvení. Toto uspořádání se skládá ze základního bloku tj. pohledový prvek JUMBO s táhlem a jednoho táhla.



U vyšší opěrné zdi se použije vícenásobné kotvení. Toto uspořádání se skládá ze základního bloku tj. pohledový prvek JUMBO s táhlem a z vícenásobného použití kotevních táhel. Tři kotvení.



Každá vrstva zdiva je zasypána zásypovým materiálem. Tento materiál se zhutní, přebytečný materiál se odstraní, tvarovky se shora ometou a teprve potom se může začít s vyzdíváním nové vrstvy. Hutnění vyztužené zeminy nebo zeminy za zdí se provádí rovněž po jednotlivých vrstvách.

- Zásyp se provede cca 40 mm nad horní líc tvarovek a také za tvarovky. Před zhutňováním zásypového materiálu se provede zásyp odkopanou zemínou do prostoru mezi rubem zdi a výkopem (tzv. zához) nebo se provede uložení vyztužené zeminy.
- Hutnění zásypu se provádí tak, že celá ložná plocha zdi se dvakrát přejíždí vibrační deskou, ne však blíže jak 400 mm k líci zdi. Zde se provede zhutnění ručním pěchem.
- Po zhutnění vyztužené zeminy nebo zeminy za zdi (tzv. záhozu) se lopatou a koštětem dobře očistí ložná plocha tak, aby následující vrstva tvarovek mohla být osazena přímo na tvarovky spodní vrstvy. Jako zásypový materiál se použije tříděné a vymývané kamenivo.

Pro úspěšné provedení a dlouhou životnost zdi STAVOBLOCK je potřebný stabilní a homogenní základ. Množství potřebného výkopu pro zeď je určeno stávajícím sklonem terénu. Výkop pro opěrnou zeď je možné rozdělit na hlavní výkop, který zajistí relativně rovnou pracovní plochu na celou šířku zdi. Výkop musí být proveden pro celou délku zdi. Je-li v podélném směru terén sklonitý, se provede výkop stupňovitý. Výkop musí umožňovat pohodlnou výstavbu zdi a dobrý přístup pro zásobování materiálem.


Výkop musí splňovat následující podmínky:

- Objem celkového výkopu by měl být minimální. Dno hlavního výkopu by mělo být pokud možno rovné. Výškově by dno výkopu mělo být asi 150 mm až 200 mm pod horním lícem budoucího šterkového polštáře. Šířka výkopu by měla být asi o 200 mm větší ve směru před i za zeď.
- Sklon zadní stěny výkopu závisí na druhu zeminy, ve které se výkop provádí. Maximální sklon je 1:2.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby při provádění výkopu nedošlo k podkopání základů přiléhajícího kotvení zdi.
- Odkopaná zemina by se měla roztřídit podle druhu a skladovat na oddělených haldách. Zeminu je možno použít podle druhu a potřeby jako vyztuženou zeminu, zához nebo jílové těsnění.
- Před zahájením výkopu je třeba provést opatření proti přívalové vodě. Výkop by měl být chráněn proti protékající vodě odvodňovacími příkopy, strouhami, hrázemi, event. odvodňovacími jímkami.

Výkop pro šterkový polštář, který tvoří základ zdi, se provede v úzkém výkopu, který je asi o 200 mm na obě strany širší, než je šířka zdi v nejnižším místě.

Výkop musí splňovat následující kritéria:

- Horní líc šterkového polštáře (čili ložná spára mezi šterkovým polštářem a tvarovkou) musí být min. 200 mm resp. min. 150 mm pod upraveným terénem.
- Šterkový polštář nemusí být nutně pod nezámrznou hloubkou.
- Dno výkopu pro šterkový polštář je vyspádováno v min. sklonu 1:12, tj. cca 5° neboli cca 8% směrem k zadnímu líci stěny. Sklon dna má zlepšit odtok vody do drenážní trubky.




Štěrkový polštář nemusí být nutně pod nezámrznou hloubkou. Předpokládá se, že se štěrkovým polštářem přeruší kapilární vztlínavost vody z podloží. Dále se předpokládá, že voda obsažená ve štěrkovém polštáři může po zmrznutí expandovat do prostoru mezi zrna a tím pádem nevyvíjí tlak na konstrukci opěrné zdi. Výjimku tvoří zeminy, které jsou namrzavé a po rozmrznutí rozbídné a nestabilní. Pak je potřebné zajistit, aby nedošlo k jejich namrznutí, čili je nutné situovat základovou spáru mezi štěrkovým polštářem a základovou zeminou pod nezámrznou hloubku. Konstrukci stěny pod terénem může v tomto případě tvořit větší mocnost štěrkového polštáře nebo minimální tloušťka štěrkového polštáře a dále zdivo opěrné zdi. Výškové umístění štěrkového polštáře je také ovlivněno sklonem terénu před zdí.

Dno výkopu pro štěrkový polštář je nutné ztuhit válcováním. Před tím, než se začne válcovat, ze dna výkopu se odstraní rozbředlá zemina a nahradí se jinou stabilní zeminou. Dno výkopu je válcováno na min 95% standardní zkoušky podle Proctora.

Štěrkový polštář tvoří základ pro gravitační stěnu sestavenou z jednotlivých tvarovek. Jeho kvalita zásadně ovlivňuje kvalitu celé zdi. Štěrkový polštář také tvoří klíčový prvek v celém drenážním systému opěrné zdi. V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé podmínky, které je nutné dodržet, aby štěrkový polštář mohl plnit svou funkci.

Drenážní systém je chráněn geotextilním filtrem proti zanášení jemnými částicemi. Funkcí tohoto geotextilního filtru je propustit vodu a zachytit jemné částice (hlínu, jílu), které by mohly pronikat z okolní zeminy do drenážního systému stěny a tím jej znehodnotit. Vhodným geotextilním filtrem je netkaná geotextilie hmotnosti cca 130 g/m². Geotextilní filtr je zatažen dole pod štěrkový polštář min. 300 mm, pak je veden podél zadní strany stěny. Nahoře je zatažen pod první vrstvu zdiva stěny nebo pod zákrytové prvky a je ke stěně přichycen plastovými kolíčky. Geotextilní filtr by měl být po výšce stěny nepřerušovaný. Po délce stěny je nutné geotextilní filtr překládat. Přeložení se provádí přesahem sousedních geotextilií min. o 300 mm.



Hlavní sběrná drenážní trubka se ukládá do nejnižšího místa šterkového polštáře a zajišťuje odvod vody z celého drenážního systému stěny. Spád drenážní trubky je obvykle ke koncům stěny. Je-li stěna příliš dlouhá nebo není-li možné dosáhnout dostatečný spád, provádějí se mezilehlá vyústění.

Požadavky na drenážní trubky jsou následující:

Hlavní sběrná drenážní trubka a výtoková trubka je průměru 100 mm nebo 150 mm, ze žlábkovaného nebo profilovaného HDPE nebo PVC. Hlavní sběrná drenážní trubka slouží ke sběru vody, která protekla stěnou a k jejímu odvodu do výtokové trubky. Instaluje se tak, že na upravené dno výkopu se uloží v požadovaném spádu slabá vrstva drenážního materiálu a dobře se zhutní. Na něj se položí hlavní drenážní trubka, která se používá perforovaná. Výtoková trubka slouží k odvodu vody od hlavní sběrné drenážní trubky mimo stěnu. Ukládá se do výkopu, který je kolmý ke šterkovému polštáři. Výtoková trubka není perforovaná a výkop mimo šterkový polštář může být zahozen odkopanou zemínou.

Po dokončení prací budou všechny dotčené prostory vyklizeny. Veškeré vzniklé odpady ze stavebních oprav budou likvidovány odvozem na skládku k tomu určenou.

Poznámka:

Je-li v zadávací dokumentaci nebo cenové nabídce definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou za cenu v čase a místě obvyklou. Veškeré náklady spojené s realizací, které nejsou obsaženy v cenové nabídce, zapracujte do existujících položek prací a dodávek.

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Sp. zn. SpMO 10135/2019-6440/8

Příloha číslo : 2
Počet listů : 17

Cenová nabídka

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91042801282930

Zakázka: PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

KSO:
Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
JETCON spol. s r.o.

IČ: 64650111
DIČ: CZ64650111

Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

5 693 011,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 693 011,95	1 195 532,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 888 544,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91042801282930

Zakázka: PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Místo: **Kasárna kpt. Jasioka Žatec**

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč: JETCON spol. s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

91-04-28-01-28	Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205	1 104 696,02	1 336 682,18
91-04-28-01-29	Oprava oplocení SO 226	1 894 636,63	2 292 510,32
91-04-28-01-30	Oprava oplocení SO 227	2 693 679,30	3 259 351,95
		5 693 011,95	6 888 544,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-28 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205

KSO:

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 64650111

DIČ: CZ64650111

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-28 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205

Místo:

Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Datum:

20. 2. 2019

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-28 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 205

Místo:

Kasáma kpt. Jasioka Žatec

Datum:

20. 2. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně	m2			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
D	5		Komunikace pozemní				
4	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm tl 100 mm	m2			
5	K	575191111	Vsypný makadam VM tl 100 mm vč rozprostření se vsypem a zhutněním z kameniva drceného obaleného asfaltem	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého vč rýhy a zemních prací pro osazení	m			
7	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m			
8	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3			
D	997		Přesun sutě				
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 20 km	t			
11	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			
12	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-29 - Oprava oplocení SO 226

KSO:

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 64650111

DIČ: CZ64650111

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-29 - Oprava oplocení SO 226

Místo:

Kasáma kpt. Jasioka Žatec

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Datum:

20. 2. 2019

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-29 - Oprava oplocení SO 226

Místo:

Kasáma kpt. Jasioka Žatec

Datum:

20. 2. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč likvidace štěpkováním	m2			
2	K	131203101	Hloubení jam pro sloupky ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3			
3	K	132112101	Hloubení rýh jam a šachet š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 1 a 2 s urovnáním dna	m3			
4	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
5	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t			
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
7	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg			
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2			
9	K	184806153	Řez keřů netritých průklestem D koruny do 5,0 m	kus			
10	K	184806162	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 3,0 m	kus			

D 2 Zakládání

11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku	m3			
12	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 vč výplně z betonu	m2			
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 tyč ocelová žebírková výztuž do betonu D 8 mm propojení podezdívky se základem	t			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových v 3,10 m se zabetonováním do betonové patky	kus			
15	M	DRX.PP400004	<i>Sloupek AXOR dl. 3,10 vč zásepek otvorů</i>	kus			
16	M	DRX.GA209999	<i>Vymezovač AXOR</i>	kus			
17	M	553423270	<i>sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 s otvorem na doraz vč zásepek otvorů</i>	kus			
18	M	553423280	<i>sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 mm vč zásepek otvorů</i>	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	553423290	sloupek plotový ZN+PVC pro bránu v. 2000 mm 100x100x4 dl 2500 mm vč záslepek otvorů	kus			
20	K	348101210	Osazení vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus			
21	M	549146220.1	kování vrchní klika klika vč štítu matný nikel	kus			
22	M	592315170.1	doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2	kus			
23	M	549258020	zámek branky LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm	kus			
24	M	592315160	pant na vrátka malý	kus			
25	M	553423410	branka ZN+PVC ESPACE 2000x1000 mm vč záslepek otvorů	kus			
26	K	348101250	Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus			
27	M	553447110	brána ZN+PVC ESPACE 3000x2000 mm vč záslepek otvorů	kus			
28	M	592315150	vratový pant velký	kus			
29	M	549258040	zámek vratový LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm	kus			
30	M	592315170.2	doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2	kus			
31	M	592315171	doraz vrat pozinkovaný k zajištění proti otevření vč betonáže	kus			
32	M	549163620	zajišťovací šupák pro 2 kř. bránu	kus			
33	M	553488770	polohovač křídel pro 2 kř. bránu	ks			
34	M	549146220.2	kování vrchní klika klika vč štítu matný nikel	kus			
35	K	348121211	Zkrácení a úprava konce plotových podhrabových desek AXOR	kus			
36	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus			
37	M	DRX.GD100002	Betonová deska na sl. AXOR 2510/500/50 - 15 mm zámek	kus			
39	K	348171130	Zkrácení a montáž rámového oplocení	ks			
40	K	348171135	Montáž rámového oplocení výšky přes 2 m	m			
41	M	4502101640	panel plotový AXIS C s prolisem 3D 2200 x 2480 mm průměr drátu 5 mm velikost oka 55 x 200 mm barva zelená RAL6005	kus			
42	K	348921121	Zdění plotových zídek z betonových tvárníc	m3			
43	M	KBB.240420030000	KB ps-20 G tl.45 Červená	kus			
44	M	KBB.220120010700	KBF 20-7 B Červená	kus			
45	M	KBB.220220019700	KBF 20-1 B Červená	kus			
46	M	KBB.220220019700 2	KBF 20-7 A Červená	kus			
D	4		Vodorovné konstrukce				
47	K	457311114	Výplňový beton beton C 12/15 výplň tvarovek podezdívky	m3			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
48	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m			
49	K	962042321	Bourání podezdívky oplocení podhrabových desek z betonu prostého 2500x500x100 mm	m3			
51	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus			
52	K	966052122	Bourání sloupků a vzpěr ocelových plotových s betonovou patkou	kus			
53	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na betonové sloupky výšky do 3m	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	966073810	Rozebrání vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus			
55	K	966073812	Rozebrání vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus			
D		997	Přesun sutě				
56	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných betonových hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných betonových hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 15 km	t			
58	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			
59	K	997221561	Vodorovná doprava ocelových konstrukcí do 1 km se složením na určené místo	t			
D		M	Práce a dodávky M				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
60	K	460010025	Vytyčení trasy podzemních inženýrských sítí v zastavěném prostoru	soubor			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-30 - Oprava oplocení SO 227

KSO:

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 64650111

DIČ: CZ64650111

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-30 - Oprava oplocení SO 227

Místo:

Kasáma kpt. Jasioka Žatec

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Datum:

20. 2. 2019

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PS 0429 Oprava oplocení a chodníku SO 205, 226 a 227

Objekt:

91-04-28-01-30 - Oprava oplocení SO 227

Místo:

Kasáma kpt. Jasioka Žatec

Datum:

20. 2. 2019

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

JETCON spol. s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč likvidace štěpkováním	m2			
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3			
3	K	122101102	Odkopávka zeminy v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3			
4	K	131203101	Hloubení jam pro sloupky ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3			
5	K	132112101	Hloubení rýh jam a šachet š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 s urovnáním dna	m3			
6	K	132112201	Hloubení lože pro šterkový polštář opěrné zdi ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3			
7	K	174101101	Zásyp rubu kolem opěrné zdi stávající zeminou se zhutněním	m3			
8	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
9	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t			
10	K	181301113	Rozprostření stávající ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
12	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg			
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2			
14	K	184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 5,0 m	kus			
15	K	184806162	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 3,0 m	kus			
D	2		Zakládání				
16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m			
17	K	212755214	Vývod trativodu z profilovaného HDPE nebo PVC D 100 mm	m			
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			
19	M	69311006	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m</i>	m2			
20	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2			
22	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a výztuže	m2			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 tyč ocelová žebírková výztuž do betonu D 8 mm propojení podezdívky se základem	t			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
24	K	327262011.NVB	Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z barevných betonových bloků Stavoblock JUMBO velikosti 0,08 m2 6 řad základní modul tj pohledový prvek s kotvením a jedno kotvení 2 řady šířka jedno kotvení 527 mm max sklon 1:12	m2			
25	K	327262051.NVB	Zdivo opěrné výšky do 2,0 m z barevných betonových bloků Stavoblock JUMBO velikosti 0,08 m2 10 řad základní modul tj pohledový prvek s kotvením a tři kotvení 9+5+2 řady šířka tři kotvení 927 mm max sklon 1:12	m2			
26	K	327265021	Zásyp opěrné zdi betonových prvků Stavoblock šterkopiskem podle doporučené křivky zrnitosti o objemové hmotnosti 19,5-20,0 kN/m2	m3			
27	K	327265041.NVB	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou Stavoblock barevnou	m			
28	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových v 3,10 m se zabetonováním do betonové patky nebo betonových bloků	kus			
29	M	DRX.PP400004	Sloupek AXOR dl. 3,10 vč záslepek otvorů	kus			
30	M	DRX.GA209999	Vymezovač AXOR	kus			
31	M	553423270	sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 s otvorem na doraz vč záslepek otvorů	kus			
32	M	553423280	sloupek plotový ZN+PVC pro branku v 2000 mm 100x100x3 dl 2500 mm vč záslepek otvorů	kus			
33	M	553423290	sloupek plotový ZN+PVC pro bránu v. 2000 mm 100x100x4 dl 2500 mm vč záslepek otvorů	kus			
34	K	348101210	Osazení vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus			
35	M	549146220.1	kování vrchní klika klika vč štítu matný nikl	kus			
36	M	592315170.1	doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2	kus			
37	M	549258020	zámek branky LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm	kus			
38	M	592315160	pant na vrátka malý	kus			
39	M	553423410	branka ZN+PVC ESPACE 2000x1000 mm vč záslepek otvorů	kus			
40	K	348101250	Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus			
41	M	553447110	brána ZN+PVC ESPACE 3000x2000 mm vč záslepek otvorů	kus			
42	M	592315150	vratový pant velký	kus			
43	M	549258040	zámek vratový LAKQ40 U2 pro profil 40-60 mm	kus			
44	M	592315170.2	doraz SAKL QF2 ALUM protikus zámku LAKQ U2	kus			
45	M	592315171	doraz vrat pozinkovaný k zajištění proti otevření vč betonáže	kus			
46	M	549163620	zajišťovací šupák pro 2 kř. bránu	kus			
47	M	553488770	polohovač křídel pro 2 kř. bránu	ks			
48	M	549146220.2	kování vrchní klika klika vč štítu matný nikl	kus			
49	K	348121211	Zkrácení a úprava konce plotových podhrabových desek AXOR	kus			
50	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus			
51	M	DRX.GD100001	Betonová deska na sl. AXOR 2500/300/35 - 15 mm zámek	kus			
52	K	348171130	Zkrácení a montáž rámového oplocení	ks			
53	K	348171135	Montáž rámového oplocení výšky přes 2 m	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	4502101640	panel plotový AXIS C s prolisem 3D 2200 x 2480 mm průměr drátu 5 mm velikost oka 55 x 200 mm barva zelená RAL6005	kus			
55	K	348921121	Zdění plotových zídek z betonových tvárníc	m3			
56	M	KBB.240420030000	KB ps-20 G II.45 Červená	kus			
57	M	KBB.220120010700	KBF 20-7 B Červená	kus			
58	M	KBB.220220019700	KBF 20-1 B Červená	kus			
59	M	KBB.220220019700 2	KBF 20-7 A Červená	kus			
D		4	Vodorovné konstrukce				
60	K	457311114	Výplňový beton beton C 12/15 výplň tvarovek zděného oplocení	m3			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
61	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od rzi usazenin a starého nátěru tj odrezivění s očištěním vč obroušení podkladu a oprášení	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
62	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m			
63	K	961021311	Odbourání základu železobetonového do hloubky 200 mm	m3			
64	K	961044111	Odbourání základů zděného oplocení z betonu prostého do 100mm pod úroveň terénu	m3			
65	K	962032231	Bourání zdiva oplocení z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			
66	K	962052210	Bourání podhrabových desek ze ŽB	m3			
67	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek železobetonových 0,30x0,05x2,20 m	kus			
68	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus			
69	K	966052122	Bourání sloupků a vzpěr ocelových plotových s betonovou patkou	kus			
70	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na betonové sloupky výšky do 3m	m			
71	K	966073810	Rozebrání vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus			
72	K	966073812	Rozebrání vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus			
73	K	977131110	Vrty přiklepovými vrtáky D do 16 mm do základů z prostého betonu pro kotvení výztuže zděného oplocení	m			
D		997	Přesun sutě				
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
75	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 20 km	t			
76	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			
77	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			
78	K	997221561	Vodorovná doprava ocelových konstrukcí do 1 km se složením na určené místo	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
79	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes kaloty	m2			
80	M	31121813	kalota barvená vlna	100 kus			
81	M	STJ.SAT35.10	trapézový plech SAT35 352/207/1035 pozink tl plechu 1,0 mm polyestersat barva červená RAL3011	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	M	STJ.SO12T	šroub samovrtný s povrchovou úpravou SOT min 6,0x50 povrchová úprava bal 100 kusů	kus			
83	M	STJ.POP	nýt vodotěsný POP 4,0x9,5 bal 250 kusů	balení			
84	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2			
85	K	767995113	Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg profil 40x40x4 mm	kg			
86	M	15411140	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 40x40x4mm	t			
87	K	767996701	Demontáž zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg profil L 40x40x40x4 mm do suti	kg			
88	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D	783	Dokončovací práce - nátěry					
89	K	783009401	Bezpečnostní šrafování ocelových sloupků	m2			
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
90	K	789321211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního tl do 80 μm vč následného obroušení a oprášení	m2			
91	M	TLH.S230000017035	TELPOX P 100 - RAL 7035 - barva základní průmyslová epoxidová dvousložková antikorozní tónovatelná dle RAL ČSN	kg			
92	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový první krycí tl do 40 μm vč obroušení a oprášení	m2			
93	K	789325121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový vrchní krycí tl do 80 μm	m2			
D	M	Práce a dodávky M					
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
94	K	460010025	Vytyčení trasy podzemních inženýrských sítí v zastavěném prostoru	soubor			



MOCR012YEYF

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Sp. zn. SpMO 10135/2019-6440/9

Příloha číslo : 3

Počet listů : 4

**PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI,
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA
STAVENIŠTI (PRACOVÍŠTI)**

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o

technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepoživuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na stavenišť (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo stavenišť (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.