

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15. 3. 2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0032

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

IČO: 27502988

DIČ: CZ27502988

Jednatel: Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva
Milan Maček, místopředseda představenstva

bank. spojení:

č.ú.:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bc. Oskar Šimáně, tel. [redacted]

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních:

Ing. Eva Vortelová, tel. [redacted]

(Dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

HC STAV s.r.o

Se sídlem Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25447.

IČO: 28406516

DIČ: CZ28406516

Jednatel: Ing. Havelka Rostislav

bank. spojení:

č.ú.:

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí: Ing. Bajtalon Petr, Čipera Jan

(Dále také jako „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se na základě Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 3 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy na následující změně výše specifikované smlouvy o dílo:

Příloha č. 1, Krycí list nabídky, který byl nedílnou součástí smlouvy o dílo, se ke dni účinnosti tohoto dodatku nahrazuje Krycím listem nabídky, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Rozpočet, který byl nedílnou součástí smlouvy o dílo, se ke dni účinnosti tohoto dodatku doplňuje o rozpočet víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2.

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Rozpočet
3. Evidenční list změny stavby č. 1 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

V Libišanech dne 18.6.2019

Za objednatele:



Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva
Milan Maček, místopředseda představenstva

Za zhotovitele:



Ing. Havelka Rostislav, jednatel



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (89)

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín“

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	HC STAV s.r.o
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem
Zastoupený:	Ing. Havelka Rostislav, jednatel
IČO:	284 06 516

Výše nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH	6 398 748,91
Doba realizace díla (v týdnech)	24

Upozornění:

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl předložen jako součást zadávací dokumentace.

V Libišanech, dne 27.6.2017



Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Název stavby:

"Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
Rekonstrukce objektu garáží		5 768 734,00	508 483,65	177 520,60	6 099 697,05
HSV	Práce a dodávky HSV	2 354 705,04	481 408,32	174 196,10	2 661 917,26
1	Zemní práce	110 092,12	0,00	4 039,16	106 052,96
2	Zakládání	11 205,66	0,00	3 735,22	7 470,44
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 455,41	8 113,00	0,00	22 568,41
4	Vodorovné konstrukce	499 191,13	0,00	0,00	499 191,13
5	Komunikace pozemní	58 213,44	0,00	0,00	58 213,44
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	933 381,31	202 396,01	100 873,46	1 034 903,86
8	Trubní vedení	26 278,00	0,00	0,00	26 278,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	295 344,77	161 990,28	64 795,42	392 539,63
997	Přesun sutě	368 504,98	93 991,71	0,00	462 496,69
998	Přesun hmot	38 038,22	14 917,32	752,84	52 202,70
PSV	Práce a dodávky PSV	3 393 028,96	27 075,33	3 324,50	3 416 779,79
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	63 371,03	0,00	0,00	63 371,03
713	Izolace tepelné	115 311,12	0,00	0,00	115 311,12
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 362,58	0,00	0,00	6 362,58
741	Elektroinstalace	345 981,80	0,00	0,00	345 981,80
763	Konstrukce suché výstavby	433 943,10	0,00	0,00	433 943,10
764	Konstrukce klempířské	134 089,79	0,00	0,00	134 089,79
766	Konstrukce truhlářské	124 322,31	7 424,00	3 324,50	128 421,81
767	Konstrukce zámečnické	1 263 656,55	19 651,33	0,00	1 283 307,88
771	Podlahy z dlaždic	117 092,50	0,00	0,00	117 092,50
777	Podlahy lité	474 284,32	0,00	0,00	474 284,32
783	Dokončovací práce - nátěry	254 568,88	0,00	0,00	254 568,88
784	Dokončovací práce - malby a tapety	60 044,98	0,00	0,00	60 044,98
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
VRN 1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
VRN 3	Zařízení staveniště	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
VRN 4	Inženýrská činnost	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
VRN 7	Provozní vlivy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Vytápění objektu garáží		299 051,86	0,00	0,00	299 051,86
PSV	Práce a dodávky PSV	299 051,86	0,00	0,00	299 051,86
713	Izolace tepelné	7 356,83	0,00	0,00	7 356,83
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 464,95	0,00	0,00	9 464,95
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29 858,33	0,00	0,00	29 858,33
731	Ústřední vytápění kotelny	122 097,64	0,00	0,00	122 097,64
732	Ústřední vytápění strojovny	5 315,88	0,00	0,00	5 315,88
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	74 064,67	0,00	0,00	74 064,67
734	Ústřední vytápění - armatury	10 582,95	0,00	0,00	10 582,95
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	40 310,62	0,00	0,00	40 310,62
CENA CELKEM bez DPH		6 067 785,86	508 483,65	177 520,60	6 398 748,91
DPH 21 %		1 274 235,03	106 781,57	37 279,33	1 343 737,27
CENA CELKEM včetně DPH		7 342 020,89	615 265,22	214 799,93	7 742 486,18

ROZPOČET

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 354 705,04	
	D	1		Zemní práce					
1	K	221	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	37,075			21,0
2	K	221	113106092	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou při překopech pl do 15m2	m2	41,760			21,0
3	K	221	113107011	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těžného tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	37,075			21,0
4	K	221	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těžného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	19,200			21,0
5	K	221	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	41,760			21,0
6	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,560			21,0
7	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,188			21,0
8	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,240			21,0
9	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	99,000			21,0
10	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	99,000			21,0
11	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,176			21,0
12	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,840			21,0
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,588			21,0
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,840			21,0
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,112			21,0
16	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,588			21,0
17	K	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	23,040			21,0
18	M	MAT	583373440	šterkopísek frakce 0-32	t	46,080			21,0
	D	2		Zakládání					
19	K	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	4,500			21,0
20	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	39,000			21,0
21	M	MAT	693111720	textilie GEOFILTEX 63 63/30 ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	46,800			21,0
22	K	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,400			21,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
23	K	011	310231051	Zazdívka otvoru ve zdivu nadzákladovém plochy do 1m2 cihlami děrovanými tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	0,390			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	011	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	1,513			21,0
25	K	014	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	50,162			21,0
26	K	011	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	2,610			21,0
		D	4	Vodorovné konstrukce					
27	K	012	441171131	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovky hmotnosti prvku do 80 kg/m dl do 12 m	t	2,287			21,0
28	M	MAT	130107220	Doplnění ocelové kce, HEB h=200 mm	kg	2 287,325			21,0
29	K	012	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	745,960			21,0
30	M	MAT	154851240	profil trapézový LINDAB LTP 45	m2	857,854			21,0
31	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,840			21,0
		D	5	Komunikace pozemní					
32	K	221	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	41,760			21,0
33	K	221	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	41,760			21,0
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
34	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,708			21,0
35	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,900			21,0
36	K	011	612511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	197,664			21,0
37	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	151,120			21,0
38	K	011	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	686,071			21,0
39	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	197,664			21,0
40	K	011	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,215			21,0
41	M	MAT	283763610	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	4,299			21,0
42	K	011	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	474,173			21,0
43	M	MAT	283760760	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall Plus 1000 x 500 x 100 mm	m2	417,163			21,0
44	M	MAT	283763720	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	66,494			21,0
45	K	011	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	12,555			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	M	MAT	631515180	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 30 mm	m2	12,806			21,0
47	K	011	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	105,000			21,0
48	M	MAT	590514180	lišta zakládací LO 113 mm tl 1,0 mm	m	107,100			21,0
49	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	403,520			21,0
50	M	MAT	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	269,241			21,0
51	M	MAT	590515100	profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	34,650			21,0
52	M	MAT	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	34,650			21,0
53	M	MAT	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	28,770			21,0
54	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,520			21,0
55	K	014	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	417,850			21,0
56	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	75,025			21,0
57	K	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	611,046			21,0
58	K	011	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,220			21,0
59	K	011	623531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	5,220			21,0
60	K	011	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	5,220			21,0
61	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	37,308			21,0
62	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	417,850			21,0
63	K	011	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,491			21,0
64	K	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,491			21,0
65	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,465			21,0
66	K	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	286,974			21,0
67	K	011	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách epoxid pryskyřicí	m	241,160			21,0
68	K	011	634911113	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	241,160			21,0
69	K	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	5,561			21,0
70	K	011	637121111	Zásyp z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	6,000			21,0
71	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	37,075			21,0
72	K	011	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	73,650			21,0
73	K	011	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	16,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	M	MAT	562456400	mřížka větrací plast VM 160 B bílá se síťovinou	kus	16,000			21,0
	D		8	Trubní vedení					
75	K	271	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,500			21,0
76	M	MAT	286171020	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	4,500			21,0
77	K	271	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	24,000			21,0
78	M	MAT	286113240	trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN4	kus	24,000			21,0
79	K	271	894812613	Napojení do stáv kanalizační šachty	kus	1,000			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
80	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	89,200			21,0
81	K	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	89,200			21,0
82	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	709,440			21,0
83	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	515,850			21,0
84	K	011	953735115	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 mm ukládanými na sraz	m	3,450			21,0
85	K	014	95394012	D+M stříšky skříně HUP - betonová deska se sklonem, upevnění na stávající skříně - vel dle skut	m	1,000			21,0
86	K	014	95494011	Dmtž stáv zař na fasádě, zpětná montáž přes etics distančními válečky, uložení po dobu prací (teplotní senzor kotle, světelné brány, bezpečnostní kamery)	kpl	1,000			21,0
87	K	014	95494012	Zkouška pevnosti stáv podlahy	hr	4,000			21,0
88	K	014	95494014	Přeložka venkovního vedení plynu	kus	1,000			21,0
89	K	014	95494015	Přeložka stáv kabelu alarmového zabezpečení objektu - dle skut	kus	1,000			21,0
90	K	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,281			21,0
91	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	53,013			21,0
92	K	013	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	3,304			21,0
93	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,727			21,0
94	K	013	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 - stávající stěrka	m2	280,908			21,0
95	K	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	18,727			21,0
96	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	21,692			21,0
97	K	013	968062374	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,870			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	K	013	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	15,203			21,0
99	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,354			21,0
100	K	013	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	143,340			21,0
101	K	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	9,000			21,0
102	K	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000			21,0
103	K	013	975074111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	35,050			21,0
104	K	013	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	7,000			21,0
105	K	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	197,664			21,0
106	K	013	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	417,850			21,0
107	K	013	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	5,220			21,0
108	K	005	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	33,690			21,0
	D		997	Přesun sutě					
109	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	257,558			21,0
110	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	257,558			21,0
111	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 318,022			21,0
112	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	239,282			21,0
	D		998	Přesun hmot					
113	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	172,901			21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
114	K	711	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií	m2	33,690			21,0
115	K	711	71119211	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	197,664			21,0
116	K	711	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	33,690			21,0
117	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,180			21,0
	D		713	Izolace tepelné					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 166,620			21,0
119	M	MAT	631508490	pás tepelně izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm	m2	1 189,952			21,0
120	K	713	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,332			21,0
		D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
121	K	721	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000			21,0
122	K	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,005			21,0
		D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
123	K	741	74111011	Elektroinstalace - silnoproud	kč	1,000	3		21,0
124	K	741	74111012	Hromosvod	Kč	1,000			21,0
		D	763	Konstrukce suché výstavby					
125	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	478,290			21,0
126	M	MAT	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	550,034			21,0
127	K	763	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	305,880			21,0
128	K	763	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	478,290			21,0
129	M	MAT	590305700	podhled kazetový GYPTONE Base 31, hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	502,205			21,0
130	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,776			21,0
		D	764	Konstrukce klempířské					
131	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	28,100			21,0
132	K	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	123,700			21,0
133	K	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	25,200			21,0
134	K	764	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,600			21,0
135	K	764	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	27,400			21,0
136	K	764	764306132	Montáž ventilační turbíny na prežové nebo vlnité krytině průměru do 350 mm	kus	4,000			21,0
137	M	MAT	553810100	turbína ventilační LOMANCO BIB 14 hlavice, stavitelný krk a základna, průměr 356 mm	kus	4,000			21,0
138	K	764	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	16,100			21,0
139	K	764	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	3,900			21,0
140	K	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	124,700			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	K	764	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000			21,0
142	K	764	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	25,200			21,0
143	K	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,539			21,0
		D	766	Konstrukce truhlářské					
144	K	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000			21,0
145	K	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	10,000			21,0
146	K	766	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,943			21,0
147	M	MAT	611403	okno plastové pevné zasklení ozn.01 vel. 185x105	kus	1,000			21,0
148	M	MAT	6114004	okno plastové pevné zasklení ozn.02 vel. 150x100	kus	8,000			21,0
149	K	766	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000			21,0
150	M	MAT	6114001	okno plastové jednokřídle ozn.03 vel 55x60	kus	1,000			21,0
151	M	MAT	6114003	okno plastové jednokřídle ozn.05 vel 90x60	kus	1,000			21,0
152	M	MAT	6114002	okno plastové jednokřídle ozn.04 vel 70x70	kus	1,000			21,0
153	K	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	4,000			21,0
154	M	MAT	6114413	dveře plastové vchodové jednokřídle 80x202 cm ozn D1	kus	1,000			21,0
155	M	MAT	6114414	dveře plastové vchodové jednokřídle 90x202 cm ozn D2	kus	1,000			21,0
156	M	MAT	6114415	dveře plastové vchodové jednokřídle 90x202 cm ozn D3	kus	1,000			21,0
157	M	MAT	6114416	dveře plastové vchodové jednokřídle 100x202 cm ozn D4	kus	1,000			21,0
158	K	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	12,000			21,0
159	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000			21,0
160	K	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000			21,0
161	K	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000			21,0
162	K	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000			21,0
163	M	MAT	611444000	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 20 x 2 x 100 cm	m	4,000			21,0
164	M	MAT	6114441	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 15 x 2 x 100 cm	m	4,000			21,0
165	K	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,624			21,0
		D	767	Konstrukce zámečnické					
166	K	767	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	736,440			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	K	767	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	37,320			21,0
168	K	767	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	6,000			21,0
169	M	MAT	5534353	dvířka ke stáv skříním elektro komaxit bílý, vel dle stáv	kus	6,000			21,0
170	K	767	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2	kus	1,000			21,0
171	M	MAT	553458710	vrata garážová sekční zateplená ozn D7 vel. 3600 x 4000 , rám, barva šedá, U=2,4,	kus	1,000			21,0
172	K	767	767652240	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2	kus	4,000			21,0
173	M	MAT	5534471	vrata garážová ozn D5 vel. 870 x 360 skládaná do boku	kus	3,000			21,0
174	M	MAT	5534472	vrata garážová ozn D6 vel. 895 x 360 skládaná do boku	kus	1,000			21,0
175	K	767	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	6,000			21,0
176	K	767	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	kus	18,000			21,0
177	K	767	76789011	Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění	m2	17,300			21,0
178	K	721	76789025	D+M venkovní skříň hasící přístroje vč kotvení vel cca 1*1*0,3m	soubor	1,000			21,0
179	K	767	76789035	D+M stříšky nede dveřmi vel. 1500 x 700mm, kotvení přes etics, krytina poplast, lemování a oplechování barva bílá	kus	2,000			21,0
180	K	767	76789045	D+M střešního žebříku pro přístup ke komínům, kotvení, žár zink, průběžná schodnice, dle VD	m	12,700			21,0
181	K	767	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	998,400			21,0
182	K	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,629			21,0
		D	771	Podlahy z dlaždic					
183	K	771	771591211	Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou	m2	197,664			21,0
184	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,008			21,0
		D	777	Podlahy lité					
185	K	777	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	478,290			21,0
186	K	777	77762001	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy plněný pískem	m2	478,290			21,0
187	K	777	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	164,720			21,0
188	K	777	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	2,263			21,0
		D	783	Dokončovací práce - nátěry					
189	K	783	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	801,294			21,0
190	K	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	801,294			21,0
191	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	801,294			21,0
192	K	783	783406801	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	748,686			21,0
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
193	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 055,272			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 055,272			21,0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
195	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000			21,0
196	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000			21,0
	D		VRN3	Zařízení staveniště					
197	K	000	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000			21,0
	D		VRN4	Inženýrská činnost					
198	K	000	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kč	1,000			21,0
	D		VRN7	Provozní vlivy					
199	K	000	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000			21,0
				<u>Celkem</u>					

ROZPOČET ZL. č.1

Stavba: ZL1.-Betonové podlahy - Garáže Jičín

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ÚS KHK a.s.

Zhotovitel: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice n/L

Datum: 02.05.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				305 387,78	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	011	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - 40% pol.63	m3	-20,491			21,0
2	K	011	631311126N	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	47,830			21,0
3	K	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - 40% pol.64	m3	-20,491			21,0
4	K	011	631319173N	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	47,830			21,0
5	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 40% pol.65	t	-0,465			21,0
6	K	011	631362021N	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,163			21,0
7	K	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy 60% pol.66	m2	-286,974			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - 40% pol.93	m3	-18,727			21,0
9	K	013	965042141N	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	46,818			21,0
10	K	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm - 40% pol.95	m3	-18,727			21,0
11	K	013	965049111N	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	46,818			21,0
	D		997	Přesun sutě					
12	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	63,036			21,0
13	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,036			21,0
14	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	567,324			21,0
15	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	63,036			21,0
	D		998	Přesun hmot					
16	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	67,806			21,0
				Celkem					

ROZPOČET

Stavba: ZL2.-Kce pro háky - Garáže Jičín

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ÚS KHK a.s.

Zhotovitel: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice n/L

Datum: 02.05.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 824,44	
	D		1	Zemní práce					
1	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,840			21,0
2	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pol. 127	m3	-3,000			21,0
3	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-9,000			21,0
4	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-9,000			21,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,360			21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,360			21,0
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-6,048			21,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-0,360			21,0
	D		2	Zakládání					
9	K	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože - pol. 128	m	-1,500			21,0
10	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - pol. 129	m2	-13,000			21,0
11	M	MAT	693111720	textilie GEOFILTEX 63 63/30 ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m - pol. 130	m2	-15,600			21,0
12	K	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm - pol. 131	m3	-2,800			21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
13	K	011	311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC - dozdivka výšky zdi garáž č.1	m2	6,650			21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,645			21,0
15	K	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - podbetonáž ocel. konzol na zdi	m3	0,216			21,0
	D		998	Přesun hmot					
16	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-3,422			21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		766	Konstrukce truhlářské					
17	K	766	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva - pol.132	m2	-1,500			21,0
18	M	MAT	6114004	okno plastové pevné zasklení ozn.02 vel. 150x100 - pol.133	kus	-1,000			21,0
19	K	766	766622126	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	1,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	M	MAT	611305920	okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140x145 cm	kus	1,000			21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické					
21	K	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	160,920			21,0
22	M	MAT	145502340	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2 mm	t	0,134			21,0
23	M	MAT	130100130	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 14 mm	t	0,027			21,0
24	K	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,172			21,0
				<u>Celkem</u>					

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby	
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	15.03.2019

1

Název stavby

Rekonstrukce objektu garáží - Jičín

Název objektu

S001-Garáže nákladních vozidel a šaten řidičů

Objednatel

ÚDRŽBA SIL.NIC Královéhradeckého kraje a s . Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové. IČO 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

Irbos s.r.o. Čestice 115. 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel

HC STAV s r o , Ing. Rostislav Havelka, Libišany č.p. 154, 533 45 Libišany

Popis a zdůvodnění změny

Při demontáži střechy bylo zjištěno, že konstrukce okapového svodu bude po zateplení příliš krátká a proto je třeba upravit zavěšení okapového svodu. Dále bylo zjištěno po vybourání příček mezi garážemi, že výška současných betonových podlah je různé vysoká a pro sjedocení bude potřeba v některých místech vybourat vyšší vrstvu a následně dodat více vyrovnávacího betonu než předpokládá rozpočet. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu

1 | rekapulační tabulka

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML hez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vicepráce		
7 342 020,89 Kč	7 342 020,89 Kč	214 799,93 Kč	615 265,22 Kč	7 742 486,18 Kč	400 465,29 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1		177 520,60 Kč	508 483,65 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zhotovitel	HC STAV s r o	Ing. Rostislav Havelka	19.6.2019	
Projektant (autorský dozor):	Irbos s r o	Jan Lindra	11.6.2019	
Technický dozor stavebníka)	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Jaroslav Řehula	11.6.2019	
Zástupce investora:	ÚDRŽBA SIL.NIC Královéhradeckého kraje a s	Bc. Oskar Šimáně	11.6.2019	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Rekonstrukce objektu garáží - Jičín

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 508 483,65 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 177 520,60 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	6 398 748,91 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	686 004,25 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	11,31 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesusouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	330 963,05 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,45 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 508 483,65 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 177 520,60 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	330 963,05 Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	330 963,05 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,45 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	6 067 785,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	6 067 785,86 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 508 483,65 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 177 520,60 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	6 398 748,91 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:





ÚRS
Kritické hradisko k. r. a. s.