

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO: S17-023-0029

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických: p. Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Technický dozor : p. Pavel Bluma, vedoucí investičního odboru, mobil 777 087 334
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
Fax : 374 774 196
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**
Sídlo : Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Obchodní rejstřík : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Jednající/Zastoupen: Petr Myslivec, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik odd.
přípravy a kalkulací (oba společně na základě plné moci)
Stavbyvedoucí : Jiří Slavík, tel. 725 830 226
Zasílací adresa : Cihlářská 511, 344 01 Domažlice
IČ : 480 35 599 Telefon: 379 410 292
DIČ : CZ480 35 599 Fax: 379 410 299
E-mail : office-domazlice@swietelsky.cz
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 0212269343/0300

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II. 1. Předmětem smlouvy je výstavba chodníků pro pěší, zastávkového zálivu a zastávky v jízdním pruhu, to vše v úseku ulic Smetanova – Chodská - Na Výspě v Tachově, p. p. č. 474, k. ú. Tachov.

Realizace bude probíhat dle projektové dokumentace poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást Výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce „Tachov, chodník podél Chodské ulice“. Tuto dokumentaci zpracovala projekční kancelář D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, Plzeň, pod názvem „Tachov, chodník podél Chodské ulice, p. p. č. 474, k. ú. Tachov.

Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden ve výkazu výměř.

Předmětem smlouvy je rovněž zajištění a provádění dopravních opatření po dobu realizace stavby. Předmětem smlouvy není technický dozor. Technický dozor vykonává zadavatel.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

Místem plnění veřejné zakázky jsou ulice Smetanova, Chodská a Na Výspě v Tachově.

II. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III. 2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II. 3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných výkazech výměr nebo specifikacích.

II. 4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

III. CENA DÍLA

III. 1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH: 2 744 260,42 Kč

DPH: 576 294,69 Kč

Cena včetně DPH: 3 320 555,11 Kč

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III. 2. Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr) jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV. 1. Předání a převzetí staveniště: 17. 10. 2016

IV. 2. Zahájení prací na díle: 17. 10. 2016

IV. 3. Dokončení díla: 30. 11. 2016

IV. 4. Předání a převzetí díla: 2. 12. 2016

IV. 5. Vyklizení staveniště včetně odstranění zařízení staveniště: viz čl. VII. 10 této smlouvy, nejpozději však do 5. 12. 2016

IV. 6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení díla.

IV. 7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

IV. 8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena stavebními dozory objednatele. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.

IV. 9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením.

IV. 10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V. 1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Každý daňový doklad musí být řádně označen názvem veřejné zakázky: „Tachov, chodník podél Chodské ulice.“

Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem je 30 dní.

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení technickým dozorem objednatele budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo

nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V. 4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn., neslouží k ekonomické činnosti).

V. 5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V. 6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V. 7. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatel ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 10. této smlouvy.

V. 8. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 11. této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1.11 této smlouvy.

V. 9. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu čl. V. 8. této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV. 3. této smlouvy, a to 100.000 Kč jednorázově a 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV. 4. této smlouvy, a to 100.000 Kč jednorázově a 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 5.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI. 1.5. Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště v termínu dle čl. IV. 5. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.6. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.7. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.8. V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII. 7. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.9. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným subdodavatelem dle čl. VIII. 9. této smlouvy, a to 80.000 Kč za každé zjištění.

VI. 1.10. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. V. 7. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. čl. V. 7. této smlouvy.

VI. 1.11. Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle čl. V. 8 této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 576 294,69 Kč (slovy pětsetsedmdesátšesttisícdevětdesátčtyřikorunčeskýchšedesátdevěthaléřů

VI. 1.12. V případě nedoložení seznamu subdodavatelů dle čl. VIII. 14. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 13. V případě zjištění plnění předmětu této smlouvy pomocí subdodavatelů v rozporu s článkem VIII. 13. této smlouvy, a to 100.000 Kč za každé zjištění.

VI. 2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV. 1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku.

VII. 2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na projekt, vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VII. 3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VII. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

VII. 10. Nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 5. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci odborného dozoru, technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se

objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. 3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

VIII. 8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných subdodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce „Tachov, chodník podél Chodské ulice“ zahájené dne 15. 9. 2016 v elektronickém nástroji dostupném na <https://zakazky.tachov-mesto.cz>, musí být změna předem odsouhlasena s objednatel. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného subdodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI. 1.9 této smlouvy.

VIII. 10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 11. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

VIII. 12. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele. Dále zhotovitel strpí provádění prací na stavbě třetí osobou (např. při překládání sítí).

VIII. 13. Zhotovitel nesmí pověřit provedením těchto věcných částí předmětu této smlouvy jinou osobu:

SO 101 Komunikace a chodníky
oddíl PRÁCE
položky č.: 43 až 58

oddíl SANACE
položky č.: 8 až 11

VIII. 14. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky každému uhradil více než 10% z celkové ceny díla podle této smlouvy, a to do 30 dnů od splnění této smlouvy, jinak je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku VI. I. 12 této smlouvy.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IX. 2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

IX. 4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. 2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX. 5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. 6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě

podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 6. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **60** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X. 3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

X. 5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X. 6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 7. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII. 4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

XII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

XII. 2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

XII. 3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII. 4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII. 5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 dnů.

XII. 6. Objednatel může omezit rozsah zakázky, případně prodloužit termín dokončení dle aktuálně použitelných finančních prostředků investora.

XII. 7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII. 8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušování prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII. 9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII. 1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2027. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své subdodavatele.

XIII. 3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V

případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII. 4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné.

XIII. 5. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIII. 6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.


XIII. 7. Rada města rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo dne 3.10.2016, usnesení č. 39, poř. č. 1305.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr
- harmonogram prací

V Domažlicích dne 11.10.2016



Petr Myslivec
ředitel oblasti Domažlice



Jana Šlaufová
technik odd. přípravy a kalkulací



V Tachově dne 10.10.2016



Jiří Struček
starosta města Tachova
MĚSTO
TACHOV
PSC 347 01



Plná moc

Společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o.**,
se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,
IČ: 48 03 55 99,

registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Korespondenční adresa: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**,
se sídlem Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Zastoupená: panem **Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu**
r.č. 720525/2076, bytem Myslinka č.p.67, 330 23 Myslinka

uděluje tímto

panu **Petru Myslivcovi** – r.č. 730213/1683, bytem Manětín 320, 331 62 Manětín

a

paní **Janě Šlaufové** – r.č. 726122/2166, bytem Hlohová 46, 345 61 Staňkov

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, podávání žádostí o uzavírky dle správního řádu apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí výše uvedení zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky a účasti při otevírání obálek.

Tato plná moc je platná do 31.3.2017

V Plzni dne 11.8.2016

Zmocnitel:



Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:

Zmocněnec:



Jana Šlaufová



Petr Myslivec

Rekapitulace stavebních nákladů

Akce: *Tachov, chodník podél Chodské ulice, p.p.č.474, k.ú.Tachov*

| <i>p.č.</i> | <i>Název objektu</i> | <i>cena bez DPH</i> | <i>DPH 21%</i> | <i>cena celkem vč.DPH</i> | <i>klasifikace CZ-CC</i> |
|-------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | SO 101 Komunikace a chodníky | 2 657 100,49 | 557 991,10 | 3 215 091,59 | 211211 |
| 2 | SO 151 DIO | 38 938,03 | 8 176,99 | 47 115,02 | 211211 |
| 3 | Vedlejší a ostatní náklady | 48 221,90 | 10 126,60 | 58 348,50 | |
| | celkem | 2 744 260,42 Kč | 576 294,69 Kč | 3 320 555,11 Kč | |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
 Objekt: - SO 101 Komunikace a chodníky

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem |
| PR | PRÁCE | | | | | | |
| 1 | 111201101 | a | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 (na parc. 478/2) | M2 | 30,00 | 91,54 | 2 746,20 |
| 2 | 111201101 | b | Ořezání větví (podél oplocení parcely č. 686) | M2 | 38,00 | 91,54 | 3 478,52 |
| 3 | 111251111 | | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km | M3 | 2,00 | 3 030,44 | 6 060,88 |
| 4 | 113100013 | | DMTZ stávající vpusti, vč.zem. prací, hutněného zásypu a vyčištění přípojky | KUS | 1,00 | 2 363,40 | 2 363,40 |
| 5 | 113100019 | | DMTZ oplocení (sít'+ sloupky) vč. odvozu a skládkovného | M | 59,10 | 256,59 | 15 164,47 |
| 6 | 113106121 | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (mozaik) | M2 | 4,20 | 82,18 | 345,16 |
| 7 | 113106123 | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (beaton) | M2 | 53,30 | 82,18 | 4 380,19 |
| 8 | 113107122 | a | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm (chodníky) | M2 | 117,20 | 59,17 | 6 934,72 |
| 9 | 113107122 | b | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm (větev 4) | M2 | 20,10 | 59,17 | 1 189,32 |
| 10 | 113107123 | | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (vozovka) | M2 | 679,80 | 70,99 | 48 259,00 |
| 11 | 113107141 | | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm (chodníky) | M2 | 57,60 | 27,00 | 1 555,20 |
| 12 | 113107142 | | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm (vozovka) | M2 | 852,00 | 43,21 | 36 814,92 |
| 13 | 113202111 | | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | M | 117,40 | 69,32 | 8 138,17 |
| 14 | 113203111 | | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | M | 32,30 | 45,28 | 1 462,54 |
| 15 | 113204111 | | Vytrhání obrub záhonových | M | 8,50 | 39,87 | 338,90 |
| 16 | 120001101 | | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (20%) | M3 | 42,61 | 226,40 | 9 646,90 |
| 17 | 122202201 | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | M3 | 193,18 | 89,44 | 17 278,02 |
| 18 | 122202209 | | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | M3 | 193,18 | 8,94 | 1 727,03 |
| 19 | 131301101 | | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (bezp. zábradlí) | M3 | 0,42 | 328,71 | 138,06 |
| 20 | 132201201 | | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | M3 | 19,89 | 234,79 | 4 669,97 |
| 21 | 132201209 | | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 19,89 | 23,49 | 467,22 |
| 22 | 132301101 | | Hloubení rýh pro obet. stáv. chrániček spol. CETIN, vč. zpětného zásypu | M3 | 5,00 | 1 141,62 | 5 708,10 |
| 23 | 132302000 | | Přebetonování stáv. chrániček spol. CETIN, vč. dodávky betonu | M3 | 1,20 | 2 113,07 | 2 535,68 |
| 24 | 162601102 | | Dovoz ornice z 5000 m | M3 | 86,80 | 78,89 | 6 847,65 |
| 25 | 162701105 | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 45,20 | 138,05 | 6 239,86 |
| 26 | 162701109 | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 5 km) | M3 | 226,00 | 13,98 | 3 159,48 |
| 27 | 167101102 | | Nakládání ornice | M3 | 86,80 | 29,81 | 2 587,51 |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
Objekt: - SO 101 Komunikace a chodníky

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|-----------|------------|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem |
| 28 | 171101103 | | Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných | M3 | 155,03 | 53,11 | 8 233,64 |
| 29 | 171201201 | | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 45,20 | 18,17 | 821,28 |
| 30 | 171201211 | | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 85,88 | 67,08 | 5 760,83 |
| 31 | 175111101 | | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 | 13,26 | 406,74 | 5 393,37 |
| 32 | 175111109 | | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | M3 | 13,26 | 60,37 | 800,51 |
| 33 | 181301101 | | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 868,00 | 14,24 | 12 360,32 |
| 34 | 181411131 | | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 868,00 | 20,12 | 17 464,16 |
| 35 | 181951101 | | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | M2 | 868,00 | 10,39 | 9 018,52 |
| 36 | 181951102 | | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | M2 | 1 158,70 | 15,17 | 17 577,48 |
| 37 | 184807111 | | Zřízení ochrany stromu bedněním | M2 | 16,00 | 318,18 | 5 090,88 |
| 38 | 184807112 | | Odstranění ochrany stromu bedněním | M2 | 16,00 | 45,28 | 724,48 |
| 39 | 275313511 | | Základové patky z betonu tř. C 16/20 - X0 | M3 | 0,38 | 2 636,31 | 1 001,80 |
| 40 | 275353111 | | Bednění kotevnic otvorů v základových patkách zábradlí | KUS | 6,00 | 279,51 | 1 677,06 |
| 41 | 278311031 | | Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 16/20 - X0 objemu do 0,02 m3 | M3 | 0,03 | 2 636,42 | 79,09 |
| 42 | 564000001 | | Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry | M | 399,90 | 72,67 | 29 060,73 |
| 43 | 564851111 | a | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (chodníky) | M2 | 632,90 | 104,92 | 66 403,87 |
| 44 | 564851111 | b | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (vjezdy) | M2 | 108,10 | 104,92 | 11 341,85 |
| 45 | 564861111 | a | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (vozovka) | M2 | 180,60 | 139,89 | 25 264,13 |
| 46 | 564861111 | b | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (úsek s rigolem) | M2 | 80,60 | 128,05 | 10 320,83 |
| 47 | 564871111 | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm (zastávkový záliv) | M2 | 143,80 | 174,86 | 25 144,87 |
| 48 | 564952111 | a | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm (vjezdy) | M2 | 108,10 | 144,82 | 15 655,04 |
| 49 | 564952111 | b | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm (vozovka) | M2 | 136,80 | 144,82 | 19 811,38 |
| 50 | 565145111 | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (vozovka) | M2 | 147,00 | 283,58 | 41 686,26 |
| 51 | 567122114 | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (zastávkový záliv) | M2 | 119,00 | 293,52 | 34 928,88 |
| 52 | 573211111 | | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 (vozovka) | M2 | 319,70 | 13,42 | 4 290,37 |
| 53 | 577134211 | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vozovka) | M2 | 319,70 | 209,73 | 67 050,68 |
| 54 | 581141114 | | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 mm (zastávkový záliv) | M2 | 119,00 | 1 090,03 | 129 713,57 |
| 55 | 591411111 | | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva (chodníky - větev 4) | M2 | 38,80 | 402,53 | 15 618,16 |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
 Objekt: - SO 101 Komunikace a chodníky

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|-----------|------------|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem |
| 56 | 596211110 | | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (chodníky) | M2 | 594,10 | 215,63 | 128 105,78 |
| 57 | 596212210 | | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (vjezdy) | M2 | 108,10 | 223,58 | 24 169,00 |
| 58 | 597661111 | | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných | M2 | 40,30 | 1 346,94 | 54 281,68 |
| 59 | 711132101 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | M2 | 39,10 | 10,06 | 393,35 |
| 60 | 767911120 | | Montáž pletiva | M | 54,20 | 105,65 | 5 726,23 |
| 61 | 767995102 | | Osazení sloupku a vzpěr, vč. zemních prací, PVC trouby a betonu (20 sloupků + 7 vzpěr) | KUS | 27,00 | 140,67 | 3 798,09 |
| 62 | 831000000 | | Kompletní vpust uliční vč. přípojky a montáže | KS | 6,00 | 7 820,81 | 46 924,86 |
| 63 | 899231111 | | Výšková úprava stáv. vpustí, směrová úprava mříže | KUS | 3,00 | 1 576,42 | 4 729,26 |
| 64 | 899331111 | | Výšková úprava poklopu kanal. šachty | KUS | 4,00 | 1 576,42 | 6 305,68 |
| 65 | 899431111 | | Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | KUS | 6,00 | 1 050,95 | 6 305,70 |
| 66 | 914000001 | | Dodávka a montáž bezpečnostního zábradlí (specifikace dle příl. č. B. 1.11.) | M | 6,30 | 2 951,59 | 18 595,02 |
| 67 | 914111111 | | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | KUS | 4,00 | 205,05 | 820,20 |
| 68 | 914511112 | a | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou (přesunutě SDZ) | KUS | 5,00 | 685,71 | 3 428,55 |
| 69 | 914511112 | b | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou (nové SDZ) | KUS | 5,00 | 685,71 | 3 428,55 |
| 70 | 915121111 | | Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry V2b (1,5/1,5) - 0,25 - dl. 42,2 m, V4 (0,5/0,5) - 0,25 - dl. 21,5 m, V4 - 0,25 - dl. 38,2 m | M | 101,90 | 128,57 | 13 101,28 |
| 71 | 915611111 | | Předznačení vodorovného liniového značení | M | 101,90 | 2,24 | 228,26 |
| 72 | 915621111 | | Předznačení vodorovného plošného značení | M2 | 36,00 | 201,25 | 7 245,00 |
| 73 | 916111123 | | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z cem. potěru | M | 240,70 | 155,41 | 37 407,19 |
| 74 | 916241213 | | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z cem. potěru | M | 423,90 | 287,44 | 121 845,82 |
| 75 | 916331112 | | Osazení sadového obrubníku betonového do lože z cem. potěru s boční opěrou | M | 284,10 | 155,41 | 44 151,98 |
| 76 | 916991121 | | Zvýšené lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z cem. potěru, dobetonování | M3 | 22,10 | 2 314,32 | 51 146,47 |
| 77 | 919000001 | | Úprava obruby v místě osazení hrnečků (voda, plyn) | KUS | 4,00 | 1 207,47 | 4 829,88 |
| 78 | 919731122 | | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm (chodník) | M | 5,30 | 30,19 | 160,01 |
| 79 | 919731123 | | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm (vozovka) | M | 394,60 | 54,34 | 21 442,56 |
| 80 | 919735111 | | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (chodník) | M | 5,30 | 69,54 | 368,56 |
| 81 | 919735112 | | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm (vozovka) | M | 394,60 | 88,95 | 35 099,67 |
| 82 | 938902202 | | Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m | M | 25,00 | 227,91 | 5 697,75 |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
Objekt: - SO 101 Komunikace a chodníky

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | |
|-----------|---------------|-----|--|-----|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem |
| 83 | 966006132 | | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami (přesun DZ) | KUS | 5,00 | 241,49 | 1 207,45 |
| 84 | 966008211 | | Bourání odvodňovacího žlabu bet. příkopových tvárnic do š. 500 mm | M | 1,00 | 637,28 | 637,28 |
| 85 | 979054451 | | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého (beaton) | M2 | 53,30 | 52,27 | 2 785,99 |
| 86 | 979071122 | | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živícnou směsí nebo MC | M2 | 3,90 | 52,27 | 203,85 |
| 87 | 979082006 | | Přepojení stávajícího dešťového svodu, osazení lapače, vč. materiálu, montáže a zemních prací | KUS | 1,00 | 4 952,77 | 4 952,77 |
| 88 | 997221551 | | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | T | 311,68 | 27,39 | 8 536,92 |
| 89 | 997221559 | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (dalších 5 km) | T | 1 558,40 | 8,22 | 12 810,05 |
| 90 | 997221561 | | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (živice) | T | 159,85 | 27,39 | 4 378,29 |
| 91 | 997221569 | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (dalších 14 km - živice) | T | 2 237,90 | 8,22 | 18 395,54 |
| 92 | 997221571 | | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (tvarovky, obruby) | T | 25,73 | 54,78 | 1 409,49 |
| 93 | 997221579 | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (další 2 km) | T | 51,46 | 8,22 | 423,00 |
| 94 | 997221805 | | Poplatek za uložení vybouraných hmot skládce (skládkovně) - neoceňovat | T | 25,73 | 313,05 | 8 054,78 |
| 95 | 997221845 | | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně) - neoceňovat | T | 159,85 | 167,70 | 26 806,85 |
| 96 | 997221855 | | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně) - neoceňovat | T | 304,18 | 67,08 | 20 404,39 |
| 97 | 998225111 | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným | T | 1 443,26 | 45,84 | 66 159,04 |
| PR | PRÁCE | | | | | | 1 609 433,19 |
| SA | SANACE | | | | | | |
| 1 | 120001101 | | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | M3 | 104,40 | 226,40 | 23 636,16 |
| 2 | 122202202 | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 | M3 | 208,90 | 89,44 | 18 684,02 |
| 3 | 122202209 | | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | M3 | 208,90 | 8,94 | 1 867,57 |
| 4 | 162701105 | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 208,90 | 138,05 | 28 838,65 |
| 5 | 162701109 | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 1 044,50 | 13,98 | 14 602,11 |
| 6 | 171201201 | | Uložení sypaniny na skládce | M3 | 208,90 | 18,17 | 3 795,71 |
| 7 | 171201211 | | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) | T | 396,90 | 67,08 | 26 624,05 |
| 8 | 181951102 | | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | M2 | 417,70 | 15,17 | 6 336,51 |
| 9 | 564671111 | a | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 -160 mm tl 250 mm | M2 | 417,70 | 189,17 | 79 016,31 |
| 10 | 564671111 | b | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 -160 mm tl 250 mm | M2 | 417,70 | 189,17 | 79 016,31 |
| 11 | 919726122 | | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ² | M2 | 480,40 | 51,52 | 24 750,21 |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
 Objekt: - SO 101 Komunikace a chodníky

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | | |
|--------|-------------|-----|--|-----|----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem | |
| SA | SANACE | | | | | | | 307 167,60 |
| SP | SPECIFIKACE | | | | | | | |
| 1 | 005724100 | | osivo směr travní parková | KG | 31,90 | 122,98 | 3 923,06 | |
| 2 | 10310009 | | Nákup ornice | M3 | 86,80 | 405,79 | 35 222,57 | |
| 3 | 313247730 | | Pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15 výška 160 cm | M | 55,00 | 53,67 | 2 951,85 | |
| 4 | 40400027 | | Označnick autobus. zastávky, jíz. řády, vč. dopr. zn. IJ 4a | KUS | 1,00 | 618,13 | 618,13 | |
| 5 | 404452250 | | Sloupek Zn 60 - 350 | KUS | 3,00 | 423,17 | 1 269,51 | |
| 6 | 40445405 | | Znac dopr reflexní P4 | KUS | 1,00 | 797,03 | 797,03 | |
| 7 | 40445406 | | Znac dopr reflexní IJ4c | KUS | 2,00 | 499,76 | 999,52 | |
| 8 | 553422550 | | Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm | KUS | 20,00 | 264,97 | 5 299,40 | |
| 9 | 553422720 | | Vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm | KUS | 7,00 | 247,08 | 1 729,56 | |
| 10 | 58310005 | | Žulová kostka vel. 12 tř. 2 (EN 1342) (dokoupit) | T | 5,10 | 2 347,86 | 11 974,09 | |
| 11 | 58310013 | a | Žulová kostka vel. 6, tř. I (mozaika) (typ a odstín určí investor) | T | 4,50 | 2 431,71 | 10 942,70 | |
| 12 | 58310013 | b | Žulová kostka vel. 6, tř. I (mozaika) (typ a odstín určí investor - kontrastní barva) | T | 0,50 | 972,69 | 486,35 | |
| 13 | 583803150 | | Obrubník kamenný přímý, žula, atyp 30 x 15 | M | 53,70 | 1 408,72 | 75 648,26 | |
| 14 | 583803750 | | Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25 | M | 310,80 | 995,04 | 309 258,43 | |
| 15 | 583804001 | | Obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5 m vnitřní, OP6 15 x 25 cm | M | 1,60 | 1 578,66 | 2 525,86 | |
| 16 | 583804002 | | Obrubník kamenný obloukový, žula, r=7 m vnější, OP6 15 x 25 cm | M | 10,70 | 1 665,86 | 17 824,70 | |
| 17 | 583804003 | | Obrubník kamenný obloukový, žula, r=8 m vnější, OP6 15 x 25 cm | M | 11,10 | 1 554,06 | 17 250,07 | |
| 18 | 583804004 | | Obrubník kamenný obloukový, žula, r=10 m vnější, OP6 15 x 25 cm | M | 26,90 | 1 442,26 | 38 796,79 | |
| 19 | 583804501 | | Obrubník kamenný obloukový, žula, r=12 m vnější, atyp 15 x 30 cm | M | 4,40 | 1 757,54 | 7 733,18 | |
| 20 | 583804502 | | Obrubník kamenný obloukový, žula, r=15 m vnější, atyp 15 x 30 cm | M | 4,70 | 1 833,57 | 8 617,78 | |
| 21 | 59210002 | | Betonová dlažba tl. 6cm (typ a odstín určí investor) (chodníky) | M2 | 571,80 | 214,88 | 122 868,38 | |
| 22 | 59210012 | | Betonová dlažba tl. 8cm (typ a odstín určí investor) (vjezdy) | M2 | 97,70 | 228,30 | 22 304,91 | |
| 23 | 59210031 | | Betonová dlažba tl. 6cm pro nevidomé (typ a odstín určí investor - barva) (varovné a signální pásy - chodníky) | M2 | 19,80 | 455,26 | 9 014,15 | |
| 24 | 59210033 | | Betonová dlažba tl. 8cm pro nevidomé (typ a odstín určí investor - barva) (vjezdy) | M2 | 11,50 | 512,84 | 5 897,66 | |
| 25 | 59210036 | | Betonová dlažba tl. 6cm (typ a odstín určí investor - barva kontrastní) (nástupní hrana - větev 2) | M2 | 8,50 | 214,88 | 1 826,48 | |
| 26 | 592222001 | | Betonová obruba 8x25x50, barva přírodní | KUS | 45,00 | 56,06 | 2 522,70 | |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
Objekt: - SO 101 Komunikace a chodníky

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | | |
|----------------|-------------|-----|---|-----|----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem | |
| 27 | 592222002 | | Betonová obruba 8x25x100, barva přírodní | KUS | 38,00 | 44,16 | 1 678,08 | |
| 28 | 592222003 | | Betonová obruba 5x20x50, barva přírodní | KUS | 146,00 | 40,98 | 5 983,08 | |
| 29 | 592222004 | | Betonová obruba 5x20x100, barva přírodní | KUS | 154,00 | 73,96 | 11 389,84 | |
| 30 | 62800001 | | Hydroizolace - nopová folie vč. krycí lišty | M2 | 39,10 | 80,45 | 3 145,60 | |
| SP | SPECIFIKACE | | | | | | | 740 499,71 |
| Celkem: | | | | | | | | 2 657 100,49 |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
 Objekt: - SO 151 DIO

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | | |
|-----------------------|-----------|-----|--|-----|----------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem | |
| PR PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 913121111 | | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní (A15 - 2 ks, A15 s retroreflexním rámem - 2 ks, B21 - 2 ks, B26 - 2 ks, C4a - 1 ks, P7 - 1 ks, P8 - 1 ks) | KUS | 11,00 | 261,62 | 2 877,82 | |
| 2 | 913121211 | | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití (2 ks x 60 dní) + (9 ks x 35 dní) | KUS | 435,00 | 11,07 | 4 815,45 | |
| 3 | 913221111 | | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly | KUS | 1,00 | 865,35 | 865,35 | |
| 4 | 913221211 | | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití (1 ks x 35 dní) | KUS | 35,00 | 156,97 | 5 493,95 | |
| 5 | 913321111 | | Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4d (12 ks + 10 ks) | KUS | 22,00 | 261,62 | 5 755,64 | |
| 6 | 913321115 | | Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky | KUS | 1,00 | 1 157,16 | 1 157,16 | |
| 7 | 913321211 | | Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití (12 ks x 60 dní) + (10 ks x 35 dní) | KUS | 1 070,00 | 6,15 | 6 580,50 | |
| 8 | 913321215 | | Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití (1 ks x 35 dní) | KUS | 35,00 | 174,08 | 6 092,80 | |
| 9 | 913911113 | | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah | KUS | 2,00 | 241,49 | 482,98 | |
| 10 | 913911122 | | Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku | KUS | 2,00 | 261,62 | 523,24 | |
| 11 | 913911213 | | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití (2 ks x 35 dní) | KUS | 70,00 | 24,15 | 1 690,50 | |
| 12 | 913911222 | | Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití (2 ks x 35 dní) | KUS | 70,00 | 26,16 | 1 831,20 | |
| PR PRÁCE | | | | | | | 38166,59 | |
| SP SPECIFIKACE | | | | | | | | |
| 1 | 40400016 | | Zajišťovací páska červenobílá tl.8cm (500m) | KOT | 2,00 | 385,72 | 771,44 | |
| SP SPECIFIKACE | | | | | | | 771,44 | |
| Celkem: | | | | | | | 38 938,03 | |

Stavba: - Tachov, Chodník podél Chodské ulice
 Objekt: - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Montáž | | |
|----------------|----------|-----|--|------|----------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | Jedn.cena | Celkem | |
| PR | VRN | | | | | | | |
| 1 | 12002000 | a | Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby) | SOUB | 1,00 | 18 035,14 | 18 035,14 | |
| 2 | 12002000 | b | Geodetické práce (geometrické plány pro oddělení pozemků) | SOUB | 1,00 | 16 770,41 | 16 770,41 | |
| 3 | 13254000 | | Dokumentace skutečného provedení stavby | SOUB | 1,00 | 2 795,07 | 2 795,07 | |
| 4 | 30001000 | | Zařízení staveniště (včetně nezbytných záborů, oplocení, opatření na ochranu před negativními vlivy počasí, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochrana zábradlí otvorů, volných okrajů apod., vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálů včetně souvisejících nákladů) | SOUB | 1,00 | 6 708,17 | 6 708,17 | |
| 5 | 31203000 | | Terénní práce (zajištění informací o zahájení a provádění stavby sousedícím subjektům) | SOUB | 1,00 | 2 236,06 | 2 236,06 | |
| 6 | 34503000 | | Informační tabule na staveništi | ks | 1,00 | 1 677,05 | 1 677,05 | |
| Celkem: | | | | | | | 48 221,90 | |

Tachov, chodník podél Chodské ulice

| | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----------|--------|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|-------|----|
| | srpen 16 | | | | | září 16 | | | | říjen 16 | | | | listopad 16 | | | | prosinec 16 | | | | |
| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Popis položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání staveniště | | | | | | | | | | | 17.10. | | | | | | | | | | | |
| zemní práce, úprava pláně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podkladní kce, zřízení uličních vpustí, pokládka obrub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| finální konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.12. | |
| Vykližení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.12. | |
| | srpen 16 | | | | | září 16 | | | | říjen 16 | | | | listopad 16 | | | | prosinec 16 | | | | |