

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### 1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, popř. činnosti a služby s ními související

Název veřejné zakázky: **SŠUM Tábořská 185 - úpravy elektro**  
 Evidenční číslo zakázky: **0219**

### 2. Základní identifikační údaje

#### 2.1. Zadavatel

Název, právní forma: **Statutární město Brno**  
 Sídlo: **Dominikánské nám. 1**  
 IČO: **44992785** DIČ: **CZ44992785**  
 Internetová adresa: **[redacted]**  
 OJ vyhlášení zakázky: **Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno 601 67**  
 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: **Bc. Petr Gabriel**  
 Kontaktní osoba: **[redacted]**  
 Tel.: **[redacted]** Fax: **[redacted]**

#### 2.2. Uchazeč

Název, právní forma: **SPALAX, spol. s r.o.**  
 Sídlo/místo podnikání: **Bošporoňské nám. 5, 642 00 Brno**  
 IČO: **48529036** DIČ: **CZ48529036**  
 Tel.: **[redacted]** Fax: **[redacted]**  
 Osoba oprávněná jednat za uchazeče: **[redacted]**  
 Kontaktní osoba: **[redacted]**  
 Tel.: **[redacted]** Fax: **[redacted]**  
 E-mail: **[redacted]**

### 3. Nabídková cena v Kč

Nabídková cena bez DPH	DPH - základní sazba 21%	Celková cena s včetně DPH 21%
Elektro 900 070,-	189 015,-	1089 085 Kč
Stavební část 89 820,-	18 882,-	108 802 Kč
<b>989 890,- Kč</b>	<b>207 877,- Kč</b>	<b>1 197 767,- Kč</b>

### 4. Údaje navržené uchazečem

Záruční doba: 60 měsíců stavební práce vč. elektromateriálu /24 měsíců svítidla


### 5. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky

Titul, jméno, příjmení: **[redacted]** Tel./fax: **[redacted]** E-mail: **[redacted]**  
 Karel Horák

### 6. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče

Počet listů nabídky: 6

Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby: 25.06.19



SŠUM Tábořská 185  
 D1.4.4 Návrh úpravy elektro  
 JSP

**Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace**

Název		Pocet J		
<b>Položky v soupise materiálu</b>				
Rozvaděč R2.1	dle TOS č.1	1 kpl	75 494	75 494 Kč
Rozvaděč R2.2	dle TOS č.2	1 kpl	61 959	61 959 Kč
Rozvaděč R2.3	dle TOS č.3	1 kpl	83 094	83 094 Kč
<b>Kabely a vodiče</b>				
Vodic CYY (54) 6		60 m	15	900 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5		890 m	11	9 790 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5		3850 m	19	73 150 Kč
Kabel CYKY-J 5x4		75 m	48	3 600 Kč
<b>Instalační materiál I.</b>				
Předpokládaná řada - výběr dle současného řešení				
Zásuvka jednoduchá, M45 pro PC rudá + karabice do PŽ		276 ks	77	21 252 Kč
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP43, zapuštěná, včetně příslušné krabice		9 kpl	75	675 Kč
Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená (včetně projektorů)		35 kpl	154	5 390 Kč
Vypínač IP20	řazení	1	komplet	12 ks
				60
				720 Kč
Vypínač IP20	řazení	5	komplet	8 ks
				92
				736 Kč
Vypínač IP20	řazení	6	komplet	1 ks
				65
				65 Kč
Vypínač IP20	řazení	2x6	komplet	1 ks
				134
				134 Kč
Rámeček jednoduchý		10 ks	18	180 Kč
Rámeček dvojitý		6 ks	33	198 Kč
Rámeček dvojitý pro M45		138 ks	38	5 244 Kč
Rámeček trojitý		1 ks	48	48 Kč
<b>Instalační materiál II.</b>				
Krabice KU 68 LD/1 univerzální	hloubka dle přístroje	66 ks	15	990 Kč
Krabice 80/80, IP54		18 ks	35	630 Kč
Svorka 3x2,5mm <sup>2</sup>		850 ks	2	1 275 Kč

**Trubky a žlaby**

Systémová stropní příchytka pro kabely na strop do 10ks kabelů	20 ks	15	300 Kč
Parapetní plastový dvoukomorový žlab 165x65mm, bílý, včetně tvarovek	235 m	360	84 600 Kč
Svorka pro vodič pospojování 6100-14	2 ks	18	36 Kč

**Svítlidla**

Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt

Typ -			
Typ B			
Zavěšené asymetrické, zdroj LED 40W/4000K, 210/1265/60mm	2 ks	0	0 Kč
Typ C			
Svítlidlo vestavné do rastru 600/600mm, LED 34W/4000K, IP21	12 ks	2 400	28 800 Kč
Typ D			
Svítlidlo LED 120x60cm,4000K, 72W, IP21, se stropním rámečkem	48 ks	3 500	168 000 Kč
Typ N			
Dataprojektor			
dodávka školy včetně držáku	9 ks	0	0 Kč

Demontáž stávajících svítidel	25 hod	250	6 250 Kč
-------------------------------	--------	-----	----------

Ceny svítidel včetně zdrojů, montáže a nezbytného příslušenství

**Neuvedené či nezbytné položky**

Nespecifikované a opomenuté činnosti	1 kpl	8 000	8 000 Kč
Drážkování bez zapravení	280 m	23	6 440 Kč
Montáž	390 hod	580	226 200 Kč
Přesun hmot	1 kpl	1 500	1 500 Kč
Podružný materiál	1 kpl	5 000	5 000 Kč
Doprava	1 kpl	15 000	15 000 Kč
Likvidace odpadu elektro	2,1 t	200	420 Kč
Revize	1 kpl	4 000	4 000 Kč

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

<b>Cena elektro</b>	<b>bez DPH</b>		<b>900 070 Kč</b>
	<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>189 015 Kč</b>
<b>Stavební část</b>	<b>bez DPH</b>		<b>89 820,00</b>
	<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>18 862 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>989 890 Kč</b>
<b>DPH celkem</b>			<b>207 877 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>1 197 767 Kč</b>

SŠUM Tábořská 185  
 D1.4.4 Návrh úpravy elektro  
 JSP

**Technicko - obchodní specifikace č. 1**

rozvaděč R2.1

$I_n = 100A$

3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S

$I_k = 10 kA$

Název	Počet	J		
Úprava stávajícího rozvaděče - nová vložka	1	kpl	15 000	15 000,00 Kč
Vypínač 125A/3p	1	ks	1 390	1 390,00 Kč
Jistič 32A/3/B	1	ks	540	540,00 Kč
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	6	ks	1 480	8 880,00 Kč
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/C - 30mA	16	ks	1 520	24 320,00 Kč
Přepětová modulová ochrana "B+C"	3	ks	1 480	4 440,00 Kč
Propojky, pomocný materiál	1	kpl	1 500	1 500,00 Kč
Likvidace elektromateriálu	0,02	t	1 200	24,00 Kč
Montáž - demontáž	30	hod	580	17 400,00 Kč
Revize, zkoušky	8	hod	250	2 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>bez DPH</b>		<b>75 494,00 Kč</b>

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži

SŠUM Táborská 185  
D1.4.4 Návrh úpravy elektro  
JSP

**Technicko - obchodní specifikace č. 2**

rozvaděč R2.2

In= 100A  
Ik = 10 kA

3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S

Název	Počet	J		
Úprava stávajícího rozvaděče - nová vložka	1	kpl	15 000	15 000,00 Kč
Vypínač 125A/3p	1	ks	1 390	1 390,00 Kč
Jistič 32A/3/B	1	ks	540	540,00 Kč
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	6	ks	1 480	8 880,00 Kč
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/C - 30mA	6	ks	1 520	9 120,00 Kč
Přepěťová modulová ochrana "B+C"	3	ks	1 480	4 440,00 Kč
Propojky, pomocný materiál	1	kpl	1 500	1 500,00 Kč
Likvidace elektromateriálu	0,02	t	1 200	24,00 Kč
Montáž - demontáž	30	hod	580	17 400,00 Kč
Revize, zkoušky	8	hod	250	2 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>bez DPH</b>		<b>60 294,00 Kč</b>

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

SŠUM Tábořská 185  
D1.4.4 Návrh úpravy elektro  
JSP

**Technicko - obchodní specifikace č.3**

rozdávěč R2.3

In= 100A  
Ik = 10 kA

3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S

Název	Počet	J		
Úprava stávajícího rozvaděče - nová vložka	1	kpl	15 000	15 000,00 Kč
Vypínač 125A/3p	1	ks	1390	1 390,00 Kč
Jistič 32A/3/B	1	ks	540	540,00 Kč
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	6	ks	1480	8 880,00 Kč
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/C - 30mA	21	ks	1520	31 920,00 Kč
Přepět'ová modulová ochrana "B+C"	3	ks	1480	4 440,00 Kč
Propojky, pomocný materiál	1	kpl	1 500	1 500,00 Kč
Likvidace elektromateriálu	0,02	t	1 200	24,00 Kč
Montáž - demontáž	30	hod	580	17 400,00 Kč
Revize, zkoušky	8	hod	250	2 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>bez DPH</b>		<b>83 094,00 Kč</b>

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

8

**Cenová nabídka: Zednické zapravení, zhotovení minerálních podhledů při výměně elektrických rozvodů**

**MÍSTO:** Tábořská 185, Brno

**ZÁKAZNÍK:** Magistrát města Brna

**VYPRACOVAL:**

Skupina	Položka	Množství	Měrné jednotky	Jednotková cena (v Kč)	Cena celkem (v Kč)
Přípravné práce	Vystěhování a zpětné nastěhování učeben	85	hod	100	8500
	Kompletní zakrytí podlah koberci	480	m2	15	7200
	<b>součet</b>				<b>15 700,00</b>
Minerální podhledy	Dodávka a montáž minerálních kazet AMF Planet SK s příznáním rastrem včetně roštu a kotvení na láhla	4,5	m2	0	0
	Přesun hmot tonážní pro minerální podhledy v objektech v do 12 m	0,05	t	0	0
	Doprava materiálu	0,05	t	0	0
	<b>součet</b>				<b>0,00</b>
Zednické a malířské práce	Ometení stěn a stropů	650	m2	5	3250
	Lokální vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m do 10%	65	m2	120	7800
	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	650	m2	38	24700
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	650	m2	10	6500
	Příplatek k cenám dvojnásobných omyvatelných maleb za provádění styku 2 barev	600	bm	5	3000
	Zednické zapravení vysekaných drážek šíře 100 mm, houbka do 50 mm	280	bm	40	11200
	Zednické zapravení průrazů 100x100 mm	18	ks	240	4320
	Přesun hmot	4,5	t	300	1350
	Přesuny vybraného materiálu, včetně odvozu na skládku a poplatku	1	soub.	1000	1000
	Doprava	1	soub.	2000	2000
<b>součet</b>				<b>65 120,00</b>	
Ostatní	Zařízení staveniště	1	soub.	1000	1000
	Ostatní náklady	1	soub.	2000	2000
	Montáž, pronájem, demontáž lešení/skeletových věží do h= 3,6 m	1	soub.	6000	6000
<b>součet</b>				<b>9 000,00</b>	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>89 820,00</b>
DPH 21 %					18 862,20
<b>Celková cena včetně DPH</b>					<b>108 682,20</b>