



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy Objednatele: 5618054558.01
Číslo smlouvy Zhotovitele: H352/18/52002

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 43 – 949 729 02 77/0100

Pověřen podpisem dodatku č.1 této smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost pro školu Horníkova (dle smlouvy o společnosti ze dne 28.6.2018)

Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společníci:

1. Vedoucí společník:

SYNER, s.r.o.

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem a [REDAKCE] jednatelem

Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

IČO: 48292516

DIČ: CZ 48292516

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Rg C 5153

2. Společník:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupený: [REDAKCE], místopředsdou představenstva

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 03902447

DIČ: CZ 03902447

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, RG B 7272

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2018 smlouvu o provedení stavby č. 5618054558 u Objednatele a č.H352/18/52002 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“.
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna předmětu díla vymezeného smlouvou a to následovně:
 - a) Změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Rozšíření a zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č.8 ze dne 26.03.2019 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 26.03.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- b) Změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 5 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 4 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č.6 ze dne 26.03.2019 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 26.03.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - c) Změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona. Rozšíření a zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 26.03.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.1 smlouvy změna čl. V. a XVI. v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o provedení stavby (č.5618054558 u Objednatel a č.H352/18/52002 u Zhotovitele) ze dne 17.10.2018 (dále jen „smlouva“):

- 1) **čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.03.2019 ve změnovém listu č. 4 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č. 6 ze dne 26.03.2019 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č. 8 ze dne 26.03.2019 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 26.03.2019.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.03.2019, ve změnovém listu č. 8 ze dne 26.03.2019 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 26.03.2019.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2) **čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH

177.386.897,80 Kč

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 3 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 4 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 5 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 6 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 7 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 8 ze dne 26.03.2019 a změnovým listem č. 9 ze dne 26.03.2019 takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 17.10.2018 bez DPH.....	174.792.223,68 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	5.191.544,85 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	-2.686.870,73 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH.....	177.296.897,80 Kč

3) čl. **XVI. Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.4:

Změnový list č. 1 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 3 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 4 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 5 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 6 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 7 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 8 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 9 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 1 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 3 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 4 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 5 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 6 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 7 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 8 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 9 ze dne 26.03.2019 včetně položkového rozpočtu změn


Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/.....023
dne24.4.....2019

V Brně dne 16.5.2019

v Liberci dne 26.4.2019


Za Objednatele:



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele:

Společnosti „Společnosti pro školu Horníkova“



za SYNER, s.r.o.



za SYNER, s.r.o.



jednatel



za UNISTAV CONSTRUCTION, a.s.




místopředseda představenstva



Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova
Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1	-430 233,90	-90 349,12	-520 583,02	537 243,90	112 821,22	650 065,12	107 010,00	22 472,10	129 482,10
Z3	-94 186,64	-19 779,19	-113 965,83	94 186,64	19 779,19	113 965,83	0,00	0,00	0,00
Z4	0,00	0,00	0,00	384 407,40	80 725,55	465 132,95	384 407,40	80 725,55	465 132,95
Z5	0,00	0,00	0,00	107 015,97	22 473,35	129 489,32	107 015,97	22 473,35	129 489,32
Z6	0,00	0,00	0,00	1 136 569,01	238 679,49	1 375 248,50	1 136 569,01	238 679,49	1 375 248,50
Z7	0,00	0,00	0,00	186 336,00	39 130,56	225 466,56	186 336,00	39 130,56	225 466,56
Z8	-1 727 203,91	-362 712,82	-2 089 916,73	2 097 336,22	440 440,61	2 537 776,83	370 132,31	77 727,79	447 860,10
Z9	-435 246,28	-91 401,72	-526 648,00	648 449,71	136 174,44	784 624,15	213 203,43	44 772,72	257 976,15
	-2 686 870,73	-564 242,85	-3 251 113,59	5 191 544,85	1 090 224,42	6 281 769,27	2 504 674,12	525 981,57	3 030 655,69





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		1
ÚSEK: D1 - Záchytný systém střechy Hlavní budovy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna způsobu kotvení systému		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: Společnost pro školu Horníkova KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: 26.3.2019 OSOBNĚ: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu kotvení systému DOTČENÉ MÍSTO: oblouková střecha Hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná BJK Group, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.1 – Záchytný systém rozpočty VCP, MPC, rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Při odkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno, že nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnou konstrukcí, nikoliv železobetonovou, jak uvažovala PD. Z toho důvodu dochází ke změně kotevního systému s dodávkou kotvicích bodů do dřevěné konstrukce. Pro záchytný systém budou dodány kotvicí body s označením dle PD U1 a U2 (celkem 87ks) použitelné pro kotvení do dřevěné konstrukce namísto projektovaných kotvicích bodů do železobetonové konstrukce.		
POKYN VYDAL: _____ hlavní stavbyved _____		DATUM: 24.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ MĚNĚNÍ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	


Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:	160321	ZŠ Horníkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	799	Záchytný systém				107 010,00
323	009	d+m Záchytného systému, viz TZ a schéma D.1-55	kpl	1,00000	-430 233,90	-430 233,90
		h : 1		1		
323	009A	d+m Záchytného systému, viz TZ a schéma D.1-55	kpl	1,00000	537 243,90	537 243,90
		h : 1		1		



Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:	160321	ZS Horníkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

DII:	799	Záchytný systém				-430 233,90
323	009	d+m Záchytného systému, viz TZ a schéma D.1-55	kpl	1,00000	-430 233,90	-430 233,90

h : 1

1



Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:	160321	ZS Horníkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	799	Zachytňový systém				537 243,90
323	009A	d+m Zachytňového systému, viz TZ a schéma D.1-55	kpl	1,00000	537 243,90	537 243,90

h : 1 - dle nabídky

1





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Společnost pro školu Horníkova

Investor: Statutární město Brno

Datum: 26.3.2019

Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

datum:

Odkazy na

specifikaci:

ZL č.1 příloha č.7 a č.9

na výkresy:

Výrobní dokumentace zhotovitele

na rozpočtové podklady:

ZL č.1 – Záchytný systém rozpočty VCP, MPC, rozdílový

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna způsobu kotvení záchytného systému střechy

Popis a zdůvodnění změny: Při odkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno, že nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnou konstrukcí, nikoliv železobetonovou, jak uvažovala PD. Z toho důvodu dochází ke změně kotevního systému s dodávkou kotvicích bodů do dřevěné konstrukce. Pro záchytný systém budou dodány kotvicí body s označením dle PD U1 a U2 (celkem 87ks) použitelné pro kotvení do dřevěné konstrukce namísto projektovaných kotvicích bodů do železobetonové konstrukce.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐



chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.1.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna způsobu kotvení záchytného systému střechy Popis a zdůvodnění změny: Při odkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno, že nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnou konstrukcí, nikoliv železobetonovou, jak uvažovala PD. Z toho důvodu dochází ke změně kotevního systému s dodávkou kotvících bodů do dřevěné konstrukce. Pro záchytný systém budou dodány kotvící body s označením dle PD U1 a U2 (celkem 87ks) použitelné pro kotvení do dřevěné konstrukce namísto projektovaných kotvících bodů do železobetonové konstrukce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 430 233,90 Kč	537 243,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
107 010,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 28.1.2019	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		3															
ÚSEK: D1 - Dveře na terasu ve 4.NP Hlavní budovy																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava rozměru 4ks dveří		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Společnost pro školu Horníkova</td><td style="width: 33%;">DATUM: 26.3.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: _____</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro školu Horníkova	DATUM: 26.3.2019	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			MAIL: _____
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro školu Horníkova	DATUM: 26.3.2019															
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____															
		FAX: _____															
		OSOBNĚ: _____															
		MAIL: _____															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava rozměru 4ks dveří DOTČENÉ MÍSTO: Terasa ve 4.NP Hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná OKNOSERVIS s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:																	
POPIS ZMĚNY: Na základě zpracování výrobní dokumentace je nutné pro dodržení projektované skladby střechy na terase ve 4.NP upravit rozměr čtyř kusů dveří s označením P61. Původní rozměr 1,6 x 1,9m se upravuje na rozměr atypický 1,577m x 1,775m. POKYN VYDAL: _____, hlavní stavbyvedoucí DATUM: 4.3.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE, JE POUZE POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ŽHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																


Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		ZLc-3 Dveře na terasy - změny dle VD

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	Celkem
------	---------------	---------------	-----	----------	------------	--------

Rozdílový rozpočet CENA CELKEM						0,00 Kč
	MPC	P61 dle výpisu oken a kotvení dle tech. zprávy	kpl	1,00000	-94 186,64	-94 186,64
	VPC	P61 dle výpisu oken a kotvení dle tech. Zprávy, rozměr dle Výrobní dokumentace š.1,57m; v.1,775m	kpl	1,00000	94 186,64	94 186,64




Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		ZLČ 3: Dveře na terasy - změny dle VD

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	64	Výplně otvorů				-94 186,64		0,00		0,00
132	061	P61 dle výpisu oken a kotvení dle tech. zprávy	ks	-4,00000	23 546,66	-94 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00

MPC:	CENA CELKEM	-94 186,64 Kč
------	-------------	---------------




Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

S:	2018-08-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		ZLČ 3 Dveře na terasy - změny dle VD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
D1:	64	Vypíná otvory				94 186,64		0,00		0,00
ZL 3 - 1	061VD	P61 dle výpisu oken a kotvení dle tech. Zprávy, rozměr dle Výrobní dokumentace § 1.67m v.1.776m cena dle nabídky OKNOSERVIS s.r.o.	ks	4,00000	23 546,66	94 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				741,9						

VGP	CENA CELKEM	94 186,64 Kč
-----	-------------	--------------







EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo Životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.3.2019	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova			
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
datum:		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	ZL č.3 příloha č.7 a č.9	
	na výkresy:	Výrobní dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	ZL č.3 – Dveře na terasy - rozpočty VCP, MPC, rozdílový	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava rozměru 4ks dveří Popis a zdůvodnění změny: Na základě zpracování výrobní dokumentace je nutné pro dodržení projektované skladby střechy na terase ve 4.NP upravit rozměr čtyř kusů dveří s označením P61. Původní rozměr 1,6 x 1,9m se upravuje na rozměr atypický 1,577m x 1,775m.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:		
Datum:	4.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava rozměru 4ks dveří Popis a zdůvodnění změny: Na základě zpracování výrobní dokumentace je nutné pro dodržení projektované skladby střechy na terase ve 4.NP upravit rozměr čtyř kusů dveří s označením P61. Původní rozměr 1,6 x 1,9m se upravuje na rozměr atypický 1,577m x 1,775m.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-94 186,64 Kč	94 186,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2019	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		4
ÚSEK: D1 – Sanace vazníků hlavní budova		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace železobetonových vazníků NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: Společnost pro školu Horníkova KURÝR: _____ MAIL: _____ DATUM: 26.3.2019 OSOBNĚ: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace železobetonových obloukových vazníků ve 4.NP DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP Hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná OKNOSERVIS s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.4 – sanace žb. vazníků 4.NP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě zjištěného skutečného stavu venkovních částí železobetonových vazníků (na některých místech obnažená a korodující výztuž) je nutné pro zachování jejich funkčnosti provést jejich sanaci a to před jejich plánovaným zateplením. Jedná se tedy o provedení sanace 76 kusů železobetonových obloukových vazníků ve 4.NP v rozsahu 15% plochy vazníků: - odstranění uvolněných a zpuchřelých částí z betonových vazníků - ošetření obnažené kovové výztuže proti korozi - doplnění povrchové vrstvy betonu		
POKYN VYDAL: _____, hlavní stavbyvedoucí _____ DATUM: 21.2.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE, JE POUZE POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____ _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____ _____	



Mp-TÚ1100-01

Zl. č. 4 - Vícepráce - Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-01-24	Stavební úpravy ZS a MS Horníkova
O:	01	Změny během stavby
K:	01	Sáhací žebro - Vážníkův NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (ML)	Celkem	cena RTS /2019	snížení /0,6%
Díl: 637		Podlahy a podlahové konstrukce				116 216,06		
1	21604361R00	Příplatek za ruční dočistění ocelovými kartáči Očistění ocelové plochy včetně obnažené výztuže: nesoudržné části povrchu vazníků - 15% plochy: západ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*0,15*39 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*0,15*39 východ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*0,15*37 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*0,15*37	m2	71,22720		14 717,32	217,6	0,95
2	032477127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů Reprofil, polymercement, mlátou, tl do 30 mm, přeprava rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky Reprofilace osekáné plochy: nesoudržné části povrchu vazníků - 15% plochy: západ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*0,15*39 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*0,15*39 východ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*0,15*37 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*0,15*37	m2	71,22720		101 498,78	1600	0,95
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				65 851,42		
3	030602122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí likávnou vodou omytí podkladu před reprofilací: celá plocha vazníků: západ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*39 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*39 východ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*37 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*37	m2	474,84800		66 591,42	140	0,95
Díl: 85		Bourání konstrukcí				3 410,58		
4	007042712R00	Osekání zdíva z kamene nebo betonu plošné hloubky do 100 mm z pomocného lešení o výšce podlahy do 1600 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Osekání nesoudržného betonu do hloubky 30 mm: nesoudržné části povrchu vazníků - 15% plochy: západ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*0,15*39 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*0,15*39 východ: (0,5+0,2)*2*(4,5+3,95)*2*0,15*37 (0,2+0,54)*2*(0,1+0,35)*2*0,15*37	m2	71,22720		34 103,58	604	0,95
Díl: 98		Stavební práce přesun hmot				2 897,78		
220	009201111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výškov do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,44950		2 897,78	dle SoD - rozpočet D1	
Díl: 71		Účelové práce vodu				59 847,30		
6	711783100R00	Provedení detailů pryskyřicemi opracování výztuže imalem z epoxidové pryskyřice Ochrana výztuže při reprofilacích odhad 16 ks na vazník: západ: 39*16 východ: 37*16	ks	1 216,00000		79 438,08	67,8	0,95
7	23521570R	hmota náterová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; ochranný nátěr; zaplacení lamin, sanační, opěrní beton, ochr. antikorozní, om. int. a ext., lepidlo, barva Dodávka materiálů pro ošetření výztuže: 1*0*4 spotřeba 0,05 kg/ks: západ: 39*16*0,05*1,1 východ: 37*16*0,05*1,1	kg	98,89300		80 409,22	650	0,95
Díl: D66		Přesuny suti a vybořování hmot				6 491,26		
329	070002111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybořovaných hmot do 10 m Včetně případného složení na stavební deponii.	t	4,91400		1 367,04	dle SoD - rozpočet D1	
330	070002121R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybořovaných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	30,31741		1 326,06	dle SoD - rozpočet D1	
331	070011211RVL	Švístá doprava suti, bez rozlišení výšky objektu	t	4,91400		1 206,28	dle SoD - rozpočet D1	
332	070011111RVL	Sut bude dopravována dolů bez použití vnitřních výtahů objektu, předpokladem je transport v nádobách mimo vnitřní prostory objektu. Zveřejnov technologii dopravy Odvoz suti a vyboř. hmot na skládku Včetně nasazení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.	t	4,91400		718,22	dle SoD - rozpočet D1	
333	070000000RVL	Příplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	4,91400		1 894,76	dle SoD - rozpočet D1	
		Celkem				334 407,40 Kč		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.3.2019	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-maliem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	ZL č.4 Sanace vazníků příloha č.7 a č.9		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č.4 – sanace vazníků 4.NP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sanace železobetonových obloukových vazníků			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištěného skutečného stavu venkovních částí železobetonových vazníků (na některých místech obnažená a korodující výztuž) je nutné pro zachování jejich funkčnosti provést jejich sanaci a to před jejich plánovaným zateplením. Jedná se tedy o provedení sanace 76 kusů železobetonových obloukových vazníků ve 4.NP v rozsahu 15% plochy vazníků:			
- odstranění uvolněných a zpuchřelých částí z betonových vazníků - ošetření obnažené kovové výztuže proti korozi - doplnění povrchové vrstvy betonu			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace železobetonových obloukových vazníků Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištěného skutečného stavu venkovních částí železobetonových vazníků (na některých místech obnažená a korodující výztuž) je nutné pro zachování jejich funkčnosti provést jejich sanaci a to před jejich plánovaným zateplením. Jedná se tedy o provedení sanace 76 kusů železobetonových obloukových vazníků ve 4.NP v rozsahu 15% plochy vazníků: - odstranění uvolněných a zpuchřelých částí z betonových vazníků - ošetření obnažené kovové výztuže proti korozi - doplnění povrchové vrstvy betonu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	384 407,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
384 407,40 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 26.3.2019	Datum: [redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		5
ÚSEK: D1 - Světliky pro střechu Hlavní budovy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oplechování světlíků dle revize PBŘ		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: Společnost pro školu Horníkova KURÝR: _____ MAIL DATUM: 26.3.2019 OSOBNĚ: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování podsad světlíků z důvodu revize PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: oblouková střecha Hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o. a dodatek č.1 k PBŘ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.5 – Světliky pro střechu hlavní budovy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o dodatečně požadované práce vyvolané revizí PD k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby vydané generálním projektantem, projednaného a schváleného s DOSS HZS. Jedná se o požadavek na dodání světlíků s oplechováním podsad z tvrzeného PVC a dodání plechové manžety, který vyplynul z průběhu projednávání výrobní dokumentace na dodávku světlíků. Podle zadávací PD části ASŘ obsahovala dodávka světlíků podsady z tvrzeného PVC bez oplechování, čímž nebylo dosaženo zabezpečení protipožárních opatření v potřebném rozsahu v místech, které tato opatření vyžadují. POKYN VYDAL: [REDACTED] hlavní stavbyvedo [REDACTED] DATUM: 25.1.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ [REDACTED] K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	




STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		5
ÚSEK: D1 – Světliky pro střechu Hlavní budovy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5	
Oplechování světlíků dle revize PBŘ	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost pro školu Horníkova DATUM: 26.3.2019 ODESLÁNÓ: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování podsad světlíků z důvodu revize PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: oblouková střecha Hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o. a dodatek č.1 k PBŘ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.5 – Světliky střechy hlavní budovy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	107 015,97 Kč	22 473,35 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	107 015,97 Kč	22 473,35 Kč
		Cena s DPH
		129 489,32 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]	DATUM: 8.2.2019
VYJÁDRĚNÍ:		
Oplechování podsad světlíků je v souladu s požadavky revize PBŘ – viz dokument „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby, Technická zpráva požární ochrany, Dodatek č. 1/2018 k realizaci stavby“ z prosince 2018. [Redacted]		
OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 22.3.2019
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.	

Položkový rozpočet - Změnový list č.5

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MS Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:	160321	ZL č. 5 - eventily, úprava dle PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	cena RTS snížení j.c o 5%
Díl:	764	Konstrukce klempířské				107 016 Kč		0,51	
ZL5-1	764267400R00	Oplechování výšky Ti Zn plochy do 6 m2, do 30°	m2	82,56000	1 267,30	104 628,29	0,01	0,51	1334 0,95
h: oplech světlíků 43kusů: (1,0+1,0)*2*0,3+(1,2+1,2)*2*0,15)*43 ((1,2+1,2)*2*0,15+(1,0+1,0)*2*0,3)*43									
				82,56					
267	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,60774	4 702,64	2 387,69			dle SoD - rozpočet objektu D1
CENA CELKEM						107 016,97 Kč			





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.3.2019	
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	ZL č.5 Světlíky pro střechní hlavní budovy příloha č.7 a č.9		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č.5 – světlíky pro střechní hlavní budovy		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oplechování podsad světlíků dle revize PBR			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečně požadované práce vyvolané revizí PD k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby vydané generálním projektantem, projednaného a schváleného s DOSS HZS. Jedná se o požadavek na dodání světlíků (43ks) s oplechováním podsad z tvrzeného PVC a dodání plechové manžety, který vyplynul z průběhu projednávání výrobní dokumentace na dodávku světlíků. Podle zadávací PD části ASŘ obsahovala dodávka světlíků podsady z tvrzeného PVC bez oplechování, čímž nebylo dosaženo zabezpečení protipožárních opatření v potřebném rozsahu v místech, které tato opatření vyžadují.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oplechování podsad světlíků dle revize PBŘ Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečně požadované práce vyvolané revizí PD k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby vydané generálním projektantem, projednaného a schváleného s DOSS HZS. Jedná se o požadavek na dodání světlíků (43ks) s oplechováním podsad z tvrzeného PVC a dodání plechové manžety, který vyplynul z průběhu projednávání výrobní dokumentace na dodávku světlíků. Podle zadávací PD části ASŘ obsahovala dodávka světlíků podsady z tvrzeného PVC bez oplechování, čímž nebylo dosaženo zabezpečení protipožárních opatření v potřebném rozsahu v místech, které tato opatření vyžadují.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	107 015,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
107 015,97 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 26.3.2019	Datum: [redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet - Změnový list č.6

S:	2019-02-18	Stavební Úpravy ZŠ a MŠ Homolkova
P:	ZL6-6	4.NP sekce A,B,C - Požární SDK podhledy ve 4.NP

č.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost sek (t)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				838,983,02		20,90
ZL6-1	416021221R00	Podhledy SDK, kovové, kce CD, 2x deska RB 12,6 mm	m2	834,48250	911,30	760,001,82	0,02	19,67
		4.NP plocha s novými kazetovými podhledy:						
		4.NP sekce A		255,16756				
		4.NP sekce B		247,0440				
		4.NP sekce C		218,00245				
		Meziosočet		721,2045				
		4.NP plocha pod svítidly se stěvačím palubkovým podhledem:						
		4.NP sekce A - pod svítidly: 3,22*1,83*2+7,25*1,83*2		38,3202				
		4.NP sekce B - pod svítidly: 8,85*1,83*2+10,8*3,83		79,7916				
		4.NP sekce C - pod svítidly: 8,85*1,83*10,8*2,17*2		63,0855				
		odpočet plochy svítidel: -13*1,2*1,2		-61,02				
		Meziosočet		112,2776				
ZL6-2	416022111R00	Čelo podhledu SDK, v. do 200 mm, 1x CD, 1x RB 12,6 mm	m2	51,00000	1 007,00	51 051,20	0,02	0,03
		vystažení SDK podhledu na svítidlo - svítidlo část:						
		43*1,2*4*0,25		51,6				
Díl:	94	Čekání a stavební výtahy				43 326,33		1,32
20	641655002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy cca 1,2 do 1,9 m	m2	834,48250	51,62	43 326,33	0,00	1,32
		výměra převzata z položky ZL6-1						
Díl:	99	Stavební přesun hmoty				13 372,00		0,00
91	996201100R00	Přesun hmoty pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plastů Přesun hmoty pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,22000	601,60	13 372,00	0,00	0,00
Díl:	725	Vzdání hotové práce				20 166,48		0,00
10	210 88-04	Nespecifické montážní práce	hod	628,00000	382,32	20 166,48		
		Demontáž namontovaného VZT zařízení pro následnou zpětnou montáž včetně ukladání spod: 3montážní x 3del x 3hodin		216				
		Zpětná montáž VZT zařízení a potrubí včetně třecích (včetně spod: 3montážní x 13del x 3hodin		312				
Díl:	784	Malby				5 626,70		0,03
311	784101101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	164,67760	5,65	916,67	0,00	0,01
		4.NP plocha pod svítidly se stěvačím palubkovým podhledem:		113,2776				
		vystažení SDK podhledu na svítidlo - svítidlo část:		51,6				
312	784105212R00	Malby z malířských směsí se zašlacením ošrůvadomé, , část: 82 % do celkové	m2	164,67760	27,07	4 611,69	0,00	0,02
		4.NP plocha pod svítidly se stěvačím palubkovým podhledem:		113,2776				
		vystažení SDK podhledu na svítidlo - svítidlo část:		51,6				
Díl:	M21	Elektromontáže				19 016,00		0,00
23	210 88-04	Nespecifické montážní práce	hod	50,00000	382,32	19 116,00		
		Úprava elektroinstalací						
Díl:	047	Ostření				13 400,00		0,00
ZL6-5		Stálý posudek objevených vyzníků	kpl	1,00000	13 400,00	13 400,00		
		dle nabídky ORCAfilter a.s.						
S:		CELKEM				1 136 569,01 Kč		

cena RTS 1/2019

snížení j.c o 5%

094

0,65

1050

0,95

dle SoD - rozpočet 11 objektu D2

dle SoD - rozpočet 11 objektu D2

dle SoD - rozpočet 11 objektu D3_II

dle SoD - rozpočet objektu D1

dle SoD - rozpočet objektu D1

dle SoD - rozpočet 10 objektu D3_I

cena dle Objednávky - viz příloha



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 6

Zhotovitel: Společnost pro školu Horníkova

Investor: Statutární město Brno

Datum: 26.3.2018

Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

datum:

Odkazy na

specifikaci:

ZL č.6 příloha č.7 a č.9

na výkresy:

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DOPLNĚK ASŘ 02/2019

na rozpočtové podklady:

ZL č.6 – požární SDK podhledy ve 4.NP

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Provedení požárního SDK obkladu stropů ve 4.NP

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečně požadované práce dle revize PD části ASŘ vydané generálním projektantem vyvolané revizí PD k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby rovněž vydané generálním projektantem, projednaného a schváleného s DOSS HZS.

Jedná se o provedení SDK podhledu s požární odolností EI 30 v úrovni těsně pod stávajícím záklopem střechy ve 4.NP. To zároveň vyžaduje demontáž a zpětnou montáž (po provedení SDK podhledu) již provedených VZT potrubí a elektroinstalací.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Provedení požárního SDK obkladu stropů ve 4.NP Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečně požadované práce dle revize PD části ASŘ vydané generálním projektantem vyvolané revizí PD k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby rovněž vydané generálním projektantem, projednaného a schváleného s DOSS HZS. Jedná se o provedení SDK podhledu s požární odolností EI 30 v úrovni těsně pod stávajícím záklopem střechy ve 4.NP. To zároveň vyžaduje demontáž a zpětnou montáž (po provedení SDK podhledu) již provedených VZT potrubí a elektroinstalací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	1 136 569,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 136 569,01 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 26.3.2019	Datum: [redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Mp-TÚ1100-01


Instalace dle Změny PBR_Položkový rozpočet - Změnový list č.7

S:	2019-02-18	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova
R:	ZL č. 8	4 NP sekce A,B,C - Instalace dle Změny PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Zařízení autonomní detekce a signalizace (ZaDS)				23 500,00
ZL7-1		Dodávka a montáž Zařízení autonomní detekce a signalizace (ZaDS) dle nabídky zhotovitele	kpl	1,00000	23 500,00	23 500,00

Díl:		Záchytné konstrukce v CHUC pod světliky				162 836,00
ZL7-2		Dodávka a montáž Rámu vč. prosklené výplně záchytné konstrukce s třídou reakce na oheň A1 a požární odolností EI 30 DP1, výrobek neodpadávající a neodkapávající za požáru 2ks pod světliky do místnosti č. 4.13 a č.4.40 - dle nabídky zhotovitele	ks	2,00000	81 418,00	162 836,00

CENA CELKEM					186 336,00 Kč	
--------------------	--	--	--	--	----------------------	--





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.3.2019	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	ZL č.7 Instalace zařízení dle revize PBŘ příloha č.7 a č.9		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č.7 – instalace zařízení dle revize PBŘ		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Instalace ZaDS a požární záchytné konstrukce			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečně požadované práce vyvolané revizí PD k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby vydané generálním projektantem, projednaného a schváleného s DOSS HZS. Jedná se o požadavek na provedení instalace zařízení autonomní detekce a signalizace (ZaDS) a Instalace záchytné konstrukce s odolností EI 30 DP1pod 2 světlíky v CHÚC m.č. 4.13 a č. 4.40.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Instalace ZaDS a požární záchytné konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečně požadované práce vyvolané revizí PD k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby vydané generálním projektantem, projednaného a schváleného s DOSS HZS. Jedná se o požadavek na provedení instalace zařízení autonomní detekce a signalizace (ZaDS) a instalace záchytné konstrukce s odolností EI 30 DP1pod 2 světlíky v CHÚC m.č. 4.13 a č. 4.40.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	186 336,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
186 336,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 26.3.19	Datum: [redacted]	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		8
ÚSEK: D3.II - Změna zářivkových svítidel na LED svítidla		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8
Změna zářivkových svítidel na LED svítidla		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro školu Horníkova	DATUM: 26.3.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka LED svítidel místo zářivkových DOTČENÉ MÍSTO: Hlavní budova – všechny podlaží, Tělocvična, Jídelna, Krček ODKAZ NA VÝKRESY: dle výrobní dokumentace zpracované [redacted] DELANTE a SINCLAIR Global Group s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.8 – Svítidla“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku provozovatele dojde k nahrazení veškerých svítidel osazených klasickými zářivkovými trubicemi za osvětlovací tělesa s pevně zabudovanou technologií LED. Dle označení svítidel dle PD se jedná o tato svítidla: C – 29ks, D – 36ks, E – 19ks, F- 16ks, G-1147ks, G1-89ks, H-78ks. CELKEM 1414ks. Součástí VD je světelně technický výpočet, který dokládá splnění potřebných parametrů dle ČSN. Výpočet též obsahuje energetickou úsporu za dané období, ze kterého vyplývá, že úspora na příkonu je 52,8% - viz. tabulka Výpočet úspory osvětlení.		
POKYN VYDAL: [redacted] hl. stavbyvedoucí		DATUM: 25.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM – [redacted]	OI Magistrát města Brna,	

Mp-TU1100-01



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		Číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.3.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	ZL č.8 příloha č.7 a č.9		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č. 8 – svítidla		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna zářivkových svítidel na LED svítidla Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele dojde k nahrazení veškerých svítidel osazených klasickými zářivkovými trubicemi za osvětlovací tělesa s pevně zabudovanou technologií LED. Dle označení svítidel dle PD se jedná o tato svítidla: C – 29ks, D – 36ks, E – 19ks, F- 16ks, G-1147ks, G1-89ks, H-78ks. CELKEM 1414ks. Součástí VD je světelně technický výpočet, který dokládá splnění potřebných parametrů dle ČSN. Výpočet též obsahuje energetickou úsporu za dané období, ze kterého vyplývá, že úspora na příkonu je 52,8% - viz. tabulka Výpočet úspory osvětlení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zářivkových svítidel na LED svítidla Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele dojde k nahrazení veškerých svítidel osazených klasickými zářivkovými trubicemi za osvětlovací tělesa s pevně zabudovanou technologií LED. Dle označení svítidel dle PD se jedná o tato svítidla: C – 29ks, D – 36ks, E – 19ks, F- 16ks, G-1147ks, G1-89ks, H-78ks. CELKEM 1414ks. Součástí VD je světelně technický výpočet, který dokládá splnění potřebných parametrů dle ČSN. Výpočet též obsahuje energetickou úsporu za dané období, ze kterého vyplývá, že úspora na příkonu je 52,8% - viz. tabulka Výpočet úspory osvětlení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 727 203,91 Kč	2 097 336,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
370 132,31 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 26.3.2019	Datum: [redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.8 Rozdílový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3 II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	01	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozp CENA CELKEM						370 132,31 Kč
	MPC	Méněpráce - odpočet původních zářivkových svítidel	kpl	1,00000	-1 727 203,91	-1 727 203,91
	VPC	Vícepráce - připočet svítidel LED	kpl	1,00000	2 097 338,22	2 097 338,22




ZL č.8 Rozpočet Vícepráci

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova čod. inf. 7.6.2018
O:	D3 II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	LED svítidla pro objekty Hlavní budovy, křídla a učebny	

	Označení i svítidel dle PD	Výrobci označení svítidel dle Výrobní dokumentace	počet kusů dle VD	jedn.cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
ZL8-1	svít. "C"	LLL4000RM2KV4ND 42W	29	1 686,06	48 895,74
ZL8-2	svít. "D"	LLL4000RM2KV4ND 42W	36	1 686,06	60 698,16
ZL8-3	svít. "E"	66460 mod.LED IP66	19	1 892,10	35 949,90
ZL8-4	svít. "F"	panel LED PL 595940NWU 40W 3600lm 4000K vč.montáž.rámečku a instal.krabice se svorkama	16	2 176,68	34 826,88
ZL8-5	svít. "G"	panel LED PL 595940NWU 40W 3600lm 4000K UGR-19 Sinclair vč. instal.krabice se svorkama	1147	1 410,70	1 618 072,90
ZL8-6	svít. "G1"	panel LED PL 595940NWU 40W 3600lm 4000K vč.nouz.modulu a instal.krabice se svorkama	89	2 088,96	185 917,44
ZL8-7	svít. "H"	ASTA LED 400K reflektor	78	1 448,40	112 975,20
Celkem za dodávku LED svítidel			1 414		2 097 336,22


dle nabídky
dodavatele -
viz. příloha



ZL č.08 - Rozpočet méně prací - Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena celkem
D3_II	Slinoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)	-1 727 203,91
01	1.PP výměník	-41 516,85
02	1.NP sekce A	-2 267,32
03	1.NP sekce B	-162 865,49
04	1.NP sekce C	-166 183,18
05	2.NP sekce A	-138 119,22
06	2.NP sekce B	-174 797,40
07	2.NP sekce C	-151 635,55
08	3.NP sekce A	-138 119,22
09	3.NP sekce B	-168 578,21
10	3.NP sekce C	-151 635,55
11	4.NP sekce A	-71 621,61
12	4.NP sekce B	-114 132,20
13	4.NP sekce C	-87 864,56
14	sekce D tělocvična+sekce F krček	-31 476,25
15	sekce E jídelna	-126 391,30
Celkem za stavbu		-1 727 203,91


označení svítidla	kusů
Svídlo C	-51
Svídlo D	-168
Svídlo E	-19
Svídlo F	-16
Svídlo G	-993
Svídlo G1	-89
Svídlo H	-78
Celkem kusů	-1414



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	01	1 PP výměník


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M21		Elektromontáže				-41 516,85		0,00		0,00
50	348-24110.6	D - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 0B : 23	kus	-23,00000	895,95	-20 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				23						
51	348-24110.7	E - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP65 teplotně odolné včetně dodávky svítidla sekce 0B : 19	kus	-19,00000	812,76	-15 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				19						
55	347-52128	Trubice zářivk. 36W T8 sekce 0B : 2*42	kus	-84,00000	65,09	-5 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				84						



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	02	1.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: M21		Elektromontáže				-2 267,32		0,00		0,00
33	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 1A : 2	kus	-2,00000	895,34	-1 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				2						
37	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 1A : 4*2	kus	-8,00000	59,58	-476,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				8						



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	03	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl: M21		Elektromontáže				-162 865,49		0,00		0,00
53	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 1B : 105	kus	-105,00000	895,34	-94 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				105						
54	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul. včetně dodávky svítidla sekce 1B : 17	kus	-17,00000	1 886,31	-32 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				17						
55	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 1B : 4	kus	-4,00000	1 379,75	-5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4						
59	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 1B : 4*130	kus	-520,00000	59,58	-30 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				520						
60	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 1B : 4	kus	-4,00000	71,73	-286,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				4						

Položkový rozpočet


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	04	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk (t)
Díl: M21		Elektromontáže				-166 183,18		0,00		0,00
55	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 1C : 120	kus	-120,00000	895,34	-107 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
56	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 1C : 6	kus	-6,00000	1 886,31	-11 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00
57	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přísazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 1C : 11	kus	-11,00000	1 379,75	-15 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
62	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 1C : 4*132	kus	-528,00000	59,58	-31 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 1C : 11	kus	-11,00000	71,73	-789,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	05	2 NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	M21	Elektromontáže				-138 119,22		0,00		0,00
45	348-24110.4	F - Svítidlo přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 2A : 2	kus	-2,00000	976,26	-1 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00
46	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 2A : 94	kus	-94,00000	895,34	-84 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00
47	348-24110.4	G1 - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 2A : 6	kus	-6,00000	1 886,31	-11 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00
48	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 2A : 8	kus	-8,00000	1 379,75	-11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 2A : 4*122	kus	-488,00000	59,58	-29 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 2A : 8	kus	-8,00000	71,73	-573,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Položkový rozpočet


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: M21		Elektromontáže				174 797,40		0,00		0,00
50	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 2B : 121	kus	-121,00000	895,34	-108 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				121						
51	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 2B : 10	kus	-10,00000	1 886,31	-18 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				10						
52	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 2B : 8	kus	-8,00000	1 379,75	-11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8						
57	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 2B : 4*151	kus	-604,00000	59,58	-35 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				604						
58	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 2B : 8	kus	-8,00000	71,73	-573,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				8						

Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	07	2.NP sekce C


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	M21	Elektromontáže				-151 635,55		0,00		0,00
47	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 2C : 103	kus	-103,00000	895,34	-92 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				103						
48	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 2C : 7	kus	-7,00000	1 886,31	-13 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				7						
49	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W.asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 2C : 10	kus	-10,00000	1 379,75	-13 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				10						
54	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 2C : 4*133	kus	-532,00000	59,58	-31 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				532						
55	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 2C : 10	kus	-10,00000	71,73	-717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				10						



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	08	3 NP sekce A


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl: M21		Elektromontáže				138 119,22		0,00		0,00
45	348-24110.4	F - Svítidlo přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 3A : 2	kus	-2,00000	976,26	-1 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				2						
46	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 3A : 94	kus	-94,00000	895,34	-84 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				94						
47	348-24110.4	G1 - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 3A : 6	kus	-6,00000	1 886,31	-11 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				6						
48	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 3A : 8	kus	-8,00000	1 379,75	-11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8						
53	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 3A : 4*122	kus	-488,00000	59,58	-29 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				488						
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 3A : 8	kus	-8,00000	71,73	-573,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				8						



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	09	3.NP sekce B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl: M21		Elektromontáže				-168 578,21		0,00		0,00
50	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 3B : 121	kus	-121,00000	895,34	-108 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00
51	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 3B : 9	kus	-9,00000	1 886,31	-16 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00
52	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 3B : 6	kus	-6,00000	1 379,75	-8 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 3B : 4*145	kus	-580,00000	59,58	-34 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
58	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 3B : 6	kus	-6,00000	71,73	-430,38	0,00	0,00	0,00	0,00



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	10	3.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	M21	Elektromontáže				151 635,55		0,00		0,00
46	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 3C : 103	kus	-103,00000	895,34	-92 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				103						
47	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 3C : 7	kus	-7,00000	1 886,31	-13 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				7						
48	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 3C : 10	kus	-10,00000	1 379,75	-13 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				10						
53	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 3C : 4*133	kus	-532,00000	59,58	-31 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				532						
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 3C : 10	kus	-10,00000	71,73	-717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				10						



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Homíková dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	11	4 NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: M21		Elektromontáže				-71 621,61		0,00		0,00
42	348-24110.5	C - Svítidlo přisazené zářiv. 1x54W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4A : 7	kus	-7,00000	1 070,76	-7 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43	348-24110.6	D - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4A : 43	kus	-43,00000	895,95	-38 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4A : 7	kus	-7,00000	895,34	-6 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00
45	348-24110.4	G1 - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 4A : 2	kus	-2,00000	1 886,31	-3 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
46	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 4A : 5	kus	-5,00000	1 379,75	-6 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00
51	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 4A : 4*9	kus	-36,00000	59,58	-2 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00
52	347-52128	Trubice zářivk. 36W T8 sekce 4A : 2*43	kus	-86,00000	65,09	-5 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00
53	347-52133	Trubice zářivk. 54W T8 sekce 4A : 7	kus	-7,00000	80,06	-560,42	0,00	0,00	0,00	0,00
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 4A : 5	kus	-5,00000	71,73	-358,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	12	4.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost /MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: M21		Elektromontáže				-114 132,20		0,00		0,00
42	348-24110.4	F - Svítidlo přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4B : 10	kus	-10,00000	976,26	-9 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00
43	348-24110.5	C - Svítidlo přisazené zářiv. 1x54W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4B : 37	kus	-37,00000	1 070,76	-39 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44	348-24110.6	D - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4A : 43	kus	-43,00000	895,95	-38 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00
45	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4B : 4	kus	-4,00000	895,34	-3 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 4B : 3	kus	-3,00000	1 886,31	-5 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00
47	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 4B : 4	kus	-4,00000	1 379,75	-5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 4B : 4*17	kus	-68,00000	59,58	-4 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52	347-52128	Trubice zářivk. 36W T8 sekce 4B : 2*32	kus	-64,00000	65,09	-4 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00
53	347-52133	Trubice zářivk. 54W T8 sekce 4B : 37	kus	-37,00000	80,06	-2 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 4B : 4	kus	-4,00000	71,73	-286,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	13	4.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
DII: M21		Elektromontáže				-87 864,56		0,00		0,00
46	348-24110.5	C - Svítidlo přisazené zářiv. 1x54W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4C : 7	kus	-7,00000	1 070,76	-7 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				7						
47	348-24110.6	D - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4C : 59	kus	-59,00000	895,95	-52 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				59						
48	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce 4C : 10	kus	-10,00000	895,34	-8 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				10						
49	348-24110.4	G1 - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 4C : 1	kus	-1,00000	1 886,31	-1 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
50	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 4C : 4	kus	-4,00000	1 379,75	-5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4						
55	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 4C : 4*11	kus	-44,00000	59,58	-2 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				44						
56	347-52128	Trubice zářivk. 36W T8 sekce 4C : 2*59	kus	-118,00000	65,09	-7 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				118						
57	347-52133	Trubice zářivk. 54W T8 sekce 4C : 7	kus	-7,00000	80,06	-560,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				7						
58	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 4C : 4	kus	-4,00000	71,73	-286,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				4						

Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	14	sekce D tělocvična+sekce F krček


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M21		Elektromontáže				-31 476,25		0,00		0,00
40	348-24110.4	F - Svítidlo přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce D+F : 2	kus	-2,00000	976,26	-1 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				2						
41	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce D+F : 20	kus	-20,00000	895,34	-17 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				20						
42	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce D+F : 3	kus	-3,00000	1 886,31	-5 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				3						
46	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce D+F : 4*25	kus	-100,00000	59,58	-5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100						



Položkový rozpočet

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	15	sekce E jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl. M21		Elektromontáže				-126 391,30		0,00		0,00
35	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla sekce E-J : 89	kus	-89,00000	895,34	-79 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce E-J : 12	kus	-12,00000	1 886,31	-22 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00
39	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce E-J : 4*101	kus	-404,00000	59,58	-24 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00





STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		9
ÚSEK: D1 - Střešní plášť Hlavní budovy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
Změny dle výrobní dokumentace střešního pláště		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro školu Horníkova	DATUM: 26.3.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: Střechy hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.6 – Střešní plášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Na všech střeších bude jako podkladní vrstva pod střešní PVC fólii dodána z důvodu dodržení BRooft3 skleněná rohož namísto geotextilie dle ASŘ. Okapní a štítové hrany střech hlavního objektu nad 3. a 4.NP budou ukončeny po celé délce OSB deskami a tepelnou izolací z EPS 150S a opatřeny závětrnou lištou. Dle zadávací PD části ASŘ není detail ukončení hran řešen.		
POKYN VYDAL: [REDAKCE] hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 25.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM – [REDAKCE]	OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	


Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. Inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:	ZLč.9 Strešní plášť hlavní budovy - změny dle VD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM				213 203,43 Kč
	MPC	Méněpráce - střešní plášť	kpl	1,00000	-435 246,28	-435 246,28
	VPC	Vícepráce - střešní plášť	kpl	1,00000	648 449,71	648 449,71



Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

S:	2018-08-07	Slavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		Zlč. 9. Střešní plášť hlavní budovy, změny dle VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	Celkem	hmotnost / Mj.	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / Mj.	dem. hmotnost celk.(t)
D1B:	712	Povlakové krytiny				-312 026,47		-1,42		0,00
229	712391171RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilní podkladní, 1 vrstva včetně dodávky materiálu h: 407,7+334,2 281,8+70,1*0,4 3,14*5+2,2*6 l: 32*(0,54*2+0,72*2+0,18*2+1,7*2+7*4)+84,7*2 263,5+73,2*0,2 j: 1403,3+151,1*0,19+86,1*1,1 14,4*2,2 k: 181,6+87,1*0,35	m2	-4 335,72400	45,86	-198 923,02	0,00	-1,00	0,00	0,00
231	712591171RZ1	Povlakové krytiny střeš obých ostatní textilní podkladní, 1 vrstva včetně dodávky materiálu h: 1851,3020	m2	-1 851,30200	59,90	-110 892,99	0,00	-0,43	0,00	0,00
234	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,42302	1 554,77	-2 212,46	0,00		0,00	
D1B:	713	Izolace tepelné				-123 217,81		-1,47		0,00
245	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037, W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 Oblouková střecha nad 4.NP Odpočet polystyrenu EPS 100S pod OSB deskou okapní a říškové hrany: (176,22+165,288)*0,8*(0,08+0,1+0,08)*1,03	m3	-73,69315	1 643,98	-120 985,67	0,02	-1,47	0,00	0,00
254	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-1,47186	1 516,54	-2 232,14	0,00		0,00	
MPC						CENA CELKEM	-435 246,28 Kč			

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		ZL9-9 Stránění pláště hlavních budov - změny dle VOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	cena RTS snížení j.c o 5%
D1	712	Povlakové krytiny				310 181,70		0,80		0,00	
ZL9-1	712391171R27	Povlakové krytiny střeš do 10°, podklad: Textilie, 1vrstev včetně dodávky textilu FILTEK V	m2	6 187,02600	49,83	308 830,58	0,00	0,80	0,90	0,00	85,7 0,70 snížení j.c o 24%
		h : 407,7+334,2		741,9							
		281,8+70,1+0,4		309,04							
		3,14*5+2,2*0		20,0							
		h : 1051,3020		1851,302							
		l : 32*(0,54*2+0,72*2+0,18*2+1,7*2+7*4)+0,9*7*2		1226,38							
		200,5+75,2*0,2		278,14							
		j : 1408,3+161,1*0,16+68,1*1,1		1526,72							
		14,4*2,2		31,08							
		k : 161,8+87,1*0,35		192,08							
234	006712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,60431	1 554,77	1 250,52	0,00		0,00		dle SoD - rozpočet D1
D1	713	Izolace tepelné				156 476,49		1,84		0,00	
240	26375705R	deska izolační stlačená: pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,038, W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	73,56315	2 115,50	155 068,32	0,03	1,84	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
		Obloukové střešní nad 4.NP Připočet polystyrenu EPS 160S rozl. OSB deskou tloušťkou a křídlovou hranou (178,22+165,208)*0,8*(0,08+0,1+0,08)*1,03		73,56							
264	008713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	1,83983	1 616,54	2 700,17	0,00		0,00		dle SoD - rozpočet D1
D1	762	Konstrukce terasa				170 792,12		0,09		0,00	
ZL9-2	762441112R14	Montáž obložení dřev. OSB desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desek OSB ECO 3 N II 22 mm	m2	271,26226	417,05	113 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	439 0,05
		Okapní hrana obloukové střechy:		120,2965							
		h : 178,22*0,675									
		Okapní hrana střechy nad 3.NP:		160,06375							
		h : 223,65*0,675									
ZL9-3	762441122R11	Montáž obložení dřev. OSB desky 2vrst., šroubováním včetně dodávky desek OSB ECO 3 N II 10+10 mm	m2	111,91500	529,15	59 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	557 0,05
		Šálková hrana obloukové střechy:		111,915							
		h : 155,8*0,675									
262	76249500R00	Spojovací a ohranné prostředky h/obložky, vruty	m2	383,17725	18,12	7 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
		271,26226+111,915		383,17725							
271	006762103R00	Přesun hmot pro konstrukce terasa v objektech výšky do 24 m	t	0,09108	1 261,88	116,03	0,00		0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
VOP		CENA CELKEM				648 449,71 Kč					



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.3.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mallem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	ZL č.9 příloha č.7 a č.9	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 9 – střešní plášť hlavní budovy	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změny dle výrobní dokumentace střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: Na všech střeších bude jako podkladní vrstva pod střešní PVC fólii dodána z důvodu dodržení BRooft3 skleněná rohož namísto geotextílie dle ASŘ. Okapní a štítové hrany střech hlavního objektu nad 3. a 4.NP budou ukončeny po celé délce OSB deskami a tepelnou izolací z EPS 150S a opatřeny závětrnou lištou. Dle zadávací PD části ASŘ není detail ukončení hran řešen.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změny dle výrobní dokumentace střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: Na všech střeších bude jako podkladní vrstva pod střešní PVC fólii dodána z důvodu dodržení BRooft3 skleněná rohož namísto geotextílie dle ASŘ. Okapní a štítové hrany střech hlavního objektu nad 3. a 4.NP budou ukončeny po celé délce OSB deskami a tepelnou izolací z EPS 150S a opatřeny závětrnou lištou. Dle zadávací PD části ASŘ není detail ukončení hran řešen.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-435 246,28 Kč	648 449,71Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
213 203,43 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 26.3.2019	Datum: [redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):