

**ROZPOČET**

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019

Objekt : objednávka 07 - Oprava nástupiště zast. Blešno

Objednatel:

Ceník:

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

**5 Komunikace****0,00**

|    |            |   |     |         |      |      |
|----|------------|---|-----|---------|------|------|
| 1  | 5914120020 | Demontáž nástupiště úrovněového hrana Tischer   | m   | 137,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | 5914130020 | Montáž nástupiště úrovněového hrana Tischer   | m   | 137,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | 5964161015 | Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862   | m3  | 2,398   | 0,00 | 0,00 |
| 4  | 5913280015 | Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu  | m2  | 274,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | 5913285015 | Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu  | m2  | 221,500 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | 5955101025 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené drť frakce 4/8   | t   | 26,580  | 0,00 | 0,00 |
| 7  | 5914110010 | Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá   | m2  | 52,500  | 0,00 | 0,00 |
| 8  | 5955101020 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrkokdrť frakce 0/32   | t   | 10,500  | 0,00 | 0,00 |
| 9  | 5914035510 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou  | m   | 2,000   | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Kalkulace  | Odvodňovací žlab Self Line  | kus | 2,000   | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5964161015 | Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862   | m3  | 0,020   | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5913235010 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm.  | m   | 2,000   | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5913240010 | Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm  | m2  | 0,300   | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 5915005020 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy   | m3  | 0,050   | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km                         | t   | 5,319   | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 9901000200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km                        | kus | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 9902100400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km                         | t   | 37,080  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 9901000100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km                        | kus | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 9902200200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km | t   | 5,067   | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km                                       | kus | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   | t   | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 9909000500 | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů   | t   | 5,067   | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01200-2000 | Geodetické práce - v průběhu opravy   | %   | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč   | %   | 3,500   | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost  | %   | 1,500   | 0,00 | 0,00 |

**Celkem****0,00**