



VHS OLOMOUC

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Tovární 1059/41

772 11 Olomouc – Hodolany

Tel.: +420 585 536 384

IČ: 47675772, DIČ CZ 47675772

www.vhs-ol.cz

INSTA CZ s r.o

Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc

Čj.: 186/19/pš

Olomouc 9.července 2019

Objednávka č.61/2019 na stavbu: “Uničov, vodovod ul. Nádražní- příprava pro II. etapu – montáž potrubí“

Na základě Vámi zasláné nabídky ze dne 4.7.2019 na montáž potrubí LT DN 200, u Vás objednáme provedení níže uvedených prací:

- spolupráce při pokládce a vlastní montáž potrubí DN 200, dl.126 m – 21 ks trub
- osazení signalizačního vodiče a výstražné fólie – cca 130 m
- navrtávka 3 ks přípojek (d 32 a 25)
- tlaková zkouška potrubí
- zkouška průchodnosti potrubí

Dále u Vás objednáme naložení námi zakoupeného trubního materiálu v areálu JOKVA Olomouc a.s., Mezice 81, Náklo, dopravu a složení v místě stavby – místo pro uložení zajištěno.

Na skladě JOKVA je k vyzvednutí uloženo:

- 21 ks trub NATURAL DN200/6m, C40
- 21 ks gumových těsnících kroužků STANDARD DN200
- 2 ks navrtávacích pasů (litina) HOD DN200/216-225 s mosaz. šoupátkem a PE koncovkou
- 1 ks navrtávacího pasu (litina) HOD G1“ DN200/216-225 s mosaz.šoupátkem
- 1 ks spojky ISIFLO T105 25x 1“ šroubení

Termín zahájení prací: od výzvy objednatele (vázáno na zahájení výkopových prací firmou KAVOPLYN s.r.o, předpoklad 15.7.2019)

Termín dokončení prací: do 31.8.2019

Cena díla, dle zasláné nabídky:

Montážní práce, vč. fólie a vodiče..... 55 440,- bez DPH

Doprava, naložení a složení materiálu z JOKVA Olomouc a.s..... 5 800,- bez DPH

cena celkem.....61 240 Kč bez DPH

Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení zhotovitelem.

Na provedené práce je sjednána záruka v délce 60 měsíců.

Termín zahájení výkopových prací bude oznámen zhotoviteli min. 3 dny předem.

S pozdravem a přáním úspěšné spolupráce.

RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

Příloha: cenová nabídka zhotovitele