

rekapitulace

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

ZL 1.2 - Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>133 720,74 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>133 720,74 Kč</b>

ZL 1.2 + ZL 1.3 + ZL 1.4 Změny realizované dle §222 odst. 6 zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>1 629 033,48 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>3 052 110,62 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>1 423 077,14 Kč</b>

ZL 1.1 - Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>249 260,00 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>200 360,00 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>-48 900,00 Kč</b>

Změny realizované celkem

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>1 878 293,48 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>3 386 191,36 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>1 507 897,88 Kč</b>

Konečná rekapitulace ceny díla

<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>21 484 560,20 Kč</b>
<b>Cena vč. Dodatku bez DPH</b>	<b>22 992 458,08 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4 828 416,20 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>27 820 874,28 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	ZL1.1_VCP-MNP-Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště
<b>Zhotovitel:</b>	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61, Třinec
<b>Investor:</b>	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
<b>Datum:</b>	

<b>Název akce:</b>	Revitalizace vybraných dřevostaveb- Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	--

<b>Název projektu:</b>	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

<b>Registrační číslo:</b>	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).	

**Předmět změny:**

Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

**Popis změny:**

Rámový propustek navržený dle zadávací PD byl nahrazen z důvodu dlouhé doby dodávky rámových propustků, která dle vyjádření dodavatele byla v délce min. 4 měsíce, což by znemožnilo přístup na stavbu a ohrozilo zahájení prací na stavbě. Viz. Zápis z KD z č.3 Ze dne 2.8.2018.

**Obsahuje rozpočty:**

MPPOV - Plán organizace výstavby – méněpráce  
DOD\_POV - Plán organizace výstavby

Změny realizované dle §222 odst. 6 zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>

Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>249 260,00 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>200 360,00 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>-48 900,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	<b>15.07.2020</b>

<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko objednatele:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>		
Dne:	Podpis:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	ZL1.2_VCP- MNP – Objekt SO 08e Palisáda
<b>Zhotovitel:</b>	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61, Třinec
<b>Investor:</b>	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
<b>Datum:</b>	

<b>Název akce:</b>	Revitalizace vybraných dřevostaveb- Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	--

<b>Název projektu:</b>	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

<b>Registrační číslo:</b>	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).	

**Předmět změny:**

Objekt SO 08e Palisáda

**Popis změny:**

Bednění základových konstrukcí bude vzhledem k rozsahu archeologického průzkumu a prostorovým požadavkům na provádění bednění v omezeném prostoru výkopů, provedeno jako ztracené ze systému Velox. Výměra dodávky valounů pro zakrytí betonových konstrukcí byla navýšena dle skutečnosti s ohledem na terénní nerovnosti zjištěné na stavbě. Vliv na prodloužení termínu realizace díla má zejména prodloužení termínu dokončení záchranného archeologického výzkumu, který předpokládá dokončení do 10/2019, oproti původnímu předpokladu dokončení ve 44. týdnu 2018. Stavba objektu So 08e-Palisáda bude pokračovat v návaznosti na harmonogram archeologického průzkumu, tzn. Dle jednotlivých dokončených etap průzkumu.

**Obsahuje rozpočty:**

MPSO08e – Palisáda - méněpráce  
 VPSO08e – Palisáda - vícepráce  
 DOD\_SO08e – Palisáda

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

## SO 08e-Palisáda

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>133 720,74 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>133 720,74 Kč</b>

Změny realizované dle §222 odst. 6 Zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>423 290,02 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>292 294,00 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>-130 996,02 Kč</b>
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	<b>15.07.2020</b>

<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko objednatele:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>		
Dne:	Podpis:	

## SO 08f-Slovanská hradba

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	ZL1.3_VCP- MNP – Objekt SO 08f Slovanská hradba
<b>Zhotovitel:</b>	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61, Třinec
<b>Investor:</b>	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
<b>Datum:</b>	

<b>Název akce:</b>	Revitalizace vybraných dřevostaveb- Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	--

<b>Název projektu:</b>	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

<b>Registrační číslo:</b>	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).	

**Předmět změny:**

Objekt SO 08f Slovanská hradba

**Popis změny:**

Zhotovitel v rámci provádění výkopů (viz. Zápis 27.9.2018) zjistil nedostatečně únosné podloží pro založení objektu, dále bylo zjištěno po odstranění původní dřevěné konstrukce v místě valu bylo, že val zasahuje pod konstrukci slovanské hradby a nebyl zde proveden archeologický výzkum a ani zde být proveden nemůže, což projekt nepředpokládal a není zde možné provést navržený základový pás pro založení objektu Slovanské hradby. Na základě těchto zjištění vypracoval AD dle upřesnění statika projekt změny stavby před dokončením, který řeší kompletní změnu tvaru, hloubky založení spodní stavby, což má návaznost i na rozsah provedení dřevěné konstrukce a její ukotvení v místě valu pomocí ocelové konstrukce. Bednění základových konstrukcí bude vzhledem k rozsahu archeologického průzkumu a prostorovým požadavkům na provádění bednění v omezeném prostoru výkopů, provedeno jako ztracené ze systému Velox. Výměra dodávky valounů pro zakrytí betonových konstrukcí byla navýšena dle skutečnosti s ohledem na změnu rozsahu základových konstrukcí. Předmětná změna stavby má vliv na termín dokončení stavby, pobrobněji řešeno v harmonogramu stavby.

**Obsahuje rozpočty:**

MPSO08f - Slovanská hradba - méněpráce  
VPSO08f - Slovanská hradba - vícepráce  
DOD\_SO08f - Slovanská hradba

Změny realizované dle §222 odst. 6 zákona

## SO 08f-Slovanská hradba

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>1 020 829,34 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>2 651 873,31 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>1 631 043,97 Kč</b>

Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	<b>15.07.2020</b>

<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko objednatele:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>		
Dne:	Podpis:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	ZL1.4_VCP- MNP - Objekt SO 08h Obranná věž
<b>Zhotovitel:</b>	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61, Třinec
<b>Investor:</b>	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
<b>Datum:</b>	

<b>Název akce:</b>	Revitalizace vybraných dřevostaveb- Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	--

<b>Název projektu:</b>	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

<b>Registrační číslo:</b>	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).	

**Předmět změny:**

Objekt SO 08h Obranná věž

**Popis změny:**

Zhotovitel v rámci provádění výkopů (viz. Zápis 27.9.2018) zjistil nedostatečně únosné podloží pro založení objektu, na základě těchto zjištění vypracoval AD dle upřesnění statika projekt změny stavby před dokončením, který řeší kompletní změnu tvaru, hloubky založení spodní stavby, což má návaznost i na rozsah provedení dřevěné konstrukce. Bednění základových konstrukcí bude vzhledem k rozsahu archeologického průzkumu a prostorovým požadavkům na provádění bednění v omezeném prostoru výkopů, provedeno jako ztracené ze systému Velox. Výměra dodávky valounů pro zakrytí betonových konstrukcí byla navýšena dle skutečnosti s ohledem na změnu rozsahu základových konstrukcí. Předmětná změna stavby má vliv na termín dokončení stavby, pobrobněji řešeno v harmonogramu stavby.

**Obsahuje rozpočty:**

MPSO08h - Obranná věž - méněpráce  
 VPSO08h - Obranná věž - vícepráce  
 DOD\_SO008h - Obranná věž

Změny realizované dle §222 odst. 6 zákona



<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	<b>184 914,12 Kč</b>
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	<b>107 943,31 Kč</b>
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>-76 970,81 Kč</b>

Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

<b>Cena neprováděných prací bez DPH:</b>	
<b>Cena dodatečných prací bez DPH:</b>	
<b>Rozdíl bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	<b>15.07.2020</b>

<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko objednatele:</b>		
Dne:	Podpis:	
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>		
Dne:	Podpis:	