

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava štítu č.p.176, Martinovského - oplechování**

Název objektu **Doplnění krytiny mezi objekty**

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Město Rakovník

Projektant

Zhotovitel

Stavební podnik, spol. s r. o.

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874

00244309

CZ00244309

47539429

CZ47539429

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Zeman

16.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	17 371,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	18 480,66	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 851,66	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		35 852,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	35 852,00 DPH	7 529,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		43 381,00

Datum a podpis


Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko



E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00



Handwritten signature or mark.

RROZPOČET

Stavba: Oprava štítu č.p.176, Martinovského - oplechování

Objekt: Doplnění krytiny mezi objekty

Část:

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Stavební podnik, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Zeman

Datum: 16.11.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 35 851,66

762 Konstrukce tesařské 8 862,39

1	762	762332131	Montáž latě do fasády objektu na chem.kotvy, vč. dodávky řeziva	m	15,000	264,00	3 960,00
2	762	762341037	Bednění střech z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	6,000	739,00	4 434,00
3	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	83,940	5,58	468,39

764 Konstrukce klempířské 7 418,96

4	764	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	15,000	487,00	7 305,00
5	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	73,050	1,56	113,96

765 Krytina skládaná 19 570,31

6	765	765114051	Oprava krytiny keramická bobrovka	m2	20,000	929,00	18 580,00
7	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	185,800	5,33	990,31

Celkem 35 851,66

Handwritten mark.

