

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická</b>	Rozpočet :
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		0	0
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0		0	0
Zařízení staveniště	0		0	0
Provoz investora	0		0	0
Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
Rezerva rozpočtu	0		0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	136,33		
		Stoka J:1,5*23,25+3*1,0*2,5+2,5*2,5+1,2*1,5+1,5*1,5		52,68		
		Stoka J1:1,4*20,8		29,12		
		Stoka J2:1,3*10,6+1,0+2,5+1,2*1,5		19,08		
		Vodovod:1,2*27,88+1,0*2,0		35,46		
2	113108413R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.13 cm	m2	136,33		
3	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	136,33		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00		
		Vodovod:2,0		2,00		
5	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	9,20		
		Stoka J:1,5		1,50		
		Stoka J1:3*1,3		3,90		
		Stoka J2:1,4		1,40		
		Vodovod:2*1,2		2,40		
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,63		
		Stoka J1:0,1*2,5*2,5		0,63		
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	326,69		
		271,0144+55,675		326,69		
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	271,01		
		Stoka J:				
		1,5*(3,65+3,78-2*0,5)*9,46/2		45,62		
		1,5*(3,78+3,65-2*0,5)*13,79/2		66,50		
		1,2*(3,7-0,5)*1,5		5,76		
		1,5*(3,65-0,5)*1,5		7,09		
		Mezisoučet		124,97		
		Stoka J1:				
		1,4*(2,99+2,88-2*0,5)*20,8/2		70,91		
		Mezisoučet		70,91		
		Stoka J2:				
		1,3*(2,99+2,41-2*0,5)*10,6/2		30,32		
		1,2*(2,41-0,5)*1,5		3,44		
		Mezisoučet		33,75		
		Vodovod:				
		1,2*(1,7+1,63-2*0,5)*18,1/2		25,30		
		1,2*(1,63+1,59-2*0,5)*9,2/2		12,25		
		1,2*(1,59+1,7-2*0,5)*0,6/2		0,82		
		1,0*1,5*2,0		3,00		
		Mezisoučet		41,38		
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	55,68		
		Stoka J:1,0*2,5*(3,65+3,78+3,65-3*0,5)+2,5*2,5*(3,3-0,5)		41,45		
		Stoka J1:1,0*2,5*(3,88-0,1)		9,45		
		Stoka J2:1,0*2,5*(2,41-0,5)		4,78		
10	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	97,87		
		Vodovod:				
		(1,7+1,63)*18,1		60,27		
		(1,63+1,59)*9,2		29,62		
		(1,59+1,7)*0,6		1,97		
		2*1,5*2,0		6,00		
11	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	381,36		
		Stoka J:				
		(3,65+3,78)*9,46		70,29		

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,78+3,65)*13,79		102,46		
		2*3,7*1,5		11,10		
		2*3,65*1,5		10,95		
		Mezisoučet		194,80		
		Stoka J1:				
		(2,99+2,88)*20,8		122,10		
		Mezisoučet		122,10		
		Stoka J2:				
		(2,99+2,41)*10,6		57,24		
		2*2,41*1,5		7,23		
		Mezisoučet		64,47		
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	97,87		
13	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	381,36		
14	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	33,00		
		Stoka J:4*2,5*3,3		33,00		
15	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	33,00		
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,20		
		Vodovod:				
		1,2*(1,7+1,63-2*0,5)*18,1/2		25,30		
		1,2*(1,63+1,59-2*0,5)*9,2/2		12,25		
		1,2*(1,59+1,7-2*0,5)*0,6/2		0,82		
		1,0*1,5*2,0		3,00		
		-(1,2*0,3*27,88+1,0*0,3*2,0)		-10,64		
		-(1,2*0,1*27,88+1,0*0,1*2,0)		-3,55		
17	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	226,93		
		254,1257-27,2002		226,93		
18	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	326,69		
		271,0144+55,675		326,69		
19	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	326,69		
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	326,69		
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	254,13		
		271,0144+55,675-60,8806-11,6831		254,13		
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm	m3	60,88		
		Stoka J:(1,5*0,8-Pi*0,25*0,25)*23,25+1,2*0,45*1,5		24,14		
		Stoka J1:(1,4*0,7-Pi*0,2*0,2)*20,8		17,77		
		Stoka J2:(1,3*0,6-Pi*0,15*0,15)*10,6+1,2*0,45*1,5		8,33		
		Vodovod:1,2*0,3*27,88+1,0*0,3*2,0		10,64		
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,25		
		Stoka J1:2,5*2,5		6,25		
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	135,58		
		Stoka J:1,5*23,25+1,2*1,5+3*2,5*1,0+2,5*2,5		50,43		
		Stoka J1:1,4*20,8+1,0*2,5		31,62		
		Stoka J2:1,3*10,6+1,2*1,5+1,0*2,5		18,08		
		Vodovod:1,2*27,88+1,0*2,0		35,46		
25	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	6,25		
26	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	6,25		
27	00572400	Směs travní parková I. sidištní	kg	0,21		
		0,033kg/m2:0,033*6,25		0,21		
28	58344170	Štěrkořtě frakce 0-32 B	T	498,09		
		1,96t/m3:1,96*254,1257		498,09		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
29	328321114R00	Konstrukce šachet z bet.železového V8 T100 C 25/30 <i>1,5*1,5*1,5-1,0*1,0*1,0-Pi*0,3*0,3*0,2</i>	m3	2,32		
					2,32	
30	328351010R00	Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných <i>4*1,5*1,5+6*1,0*1,0</i>	m2	15,00		
					15,00	
31	328351020R00	Obednění konstrukcí šachet válcově zakřivených <i>Pi*0,6*0,2</i>	m2	0,38		
					0,38	
32	328352010R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	15,00		
33	328352020R00	Odbednění konstrukcí šachet válcově zakřivených	m2	0,38		
34	352368112R00	Výztuž horní části stok ocel 10 505(R) ve výkopu	t	0,50		
35	358231111U00	Stk kruh OV cik P35 1pás do DN 800	m	1,50		
36	358322234R00	Stoky vejč.ŽB C25/30 XA1 dno kam.žláb. do DN 800/1200	m	1,50		
		Položka je určena pro stoky kompletní ze železového vodostavebního betonu V 4 - B 20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského v otevřeném výkopu vejčité s obložením dna kameninovými žlábkami s deskami. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vnitřní a vnější bednění stok s odbedněním a nátěrem proti přilnavosti betonu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na výztuž stok. V položce nejsou zakalkulovány náklady na stokové vložky kameninové.				
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
37	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm <i>6*2,0*2,0</i>	m2	24,00		
					24,00	
38	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm <i>Stoka J:1,5*0,1*23,25+1,2*0,1*1,5</i> <i>Stoka J1:1,4*0,1*20,8</i> <i>Stoka J2:1,3*0,1*10,6+1,2*0,1*1,5</i> <i>Vodovod:1,2*0,1*27,88+1,0*0,1*2,0</i>	m3	11,68		
					3,67	
					2,91	
					1,56	
					3,55	
39	457311118U00	Vyrovnáv beton C30/37+pvrch úprava kyneta <i>0,25*1,0*1,0-Pi*0,25*0,25*1,0/2</i>	m3	0,15		
					0,15	
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
40	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <i>Stoka J:1,5*23,25+3*1,0*2,5+2,5*2,5+1,2*1,5+1,5*1,5</i> <i>Stoka J1:1,4*20,8</i> <i>Stoka J2:1,3*10,6+1,0+2,5+1,2*1,5</i> <i>Vodovod:1,2*27,88+1,0*2,0</i>	m2	136,33		
					52,68	
					29,12	
					19,08	
					35,46	
41	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm plochy 101-200 m2	m2	136,33		
42	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po ztuhnutí tl.5 cm <i>Provizorní zapravení</i>	m2	136,33		
43	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm	m2	136,33		
44	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	136,33		
45	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2	m2	136,33		
46	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	136,33		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
47	632457106R00	Potěr cem. obyčejný,dř.hladitko,zakřivený do 5 m2 <i>osazení vyr. prstýnků:(9+3)*(Pi*0,42*0,42-Pi*0,3*0,3)</i>	m2	3,26		
					3,26	
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická</b>	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>						
<b>Trubní vedení</b>						
48	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	3,00		
		Stoka J:1,5		1,50		
		Stoka J2:1,5		1,50		
49	115201514R00	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m	10,60		
		Stoka J2:10,6		10,60		
50	115201515nac	Demontáž odpadního potrubí DN 400	m	20,80		
		Stoka J1:20,8		20,80		
51	115201516nac	Demontáž odpadního potrubí DN 500	m	23,25		
		Stoka J:23,25		23,25		
52	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	9,00		
		5+2+1+1		9,00		
53	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	3,00		
54	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	2,00		
		1+1		2,00		
55	722237234R00	Kohout kulový, 2xvnější z. 1"	kus	1,00		
56	733170807R00	Demontáž potrubí z plastových trubek	m	33,00		
57	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	1,00		
		1		1,00		
58	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150	kus	2,00		
		1+1		2,00		
59	870200010R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky do DN 200	kus	1,00		
		Stoka J:1		1,00		
60	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	2,00		
61	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	33,00		
62	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	28,00		
63	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,00		
		Stoka J:1,5		1,50		
		Stoka J2:1,5		1,50		
64	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	10,60		
		Stoka J2:10,6		10,60		
65	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	20,80		
		Stoka J1:20,8		20,80		
66	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	23,25		
		Stoka J:23,25		23,25		
67	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90	kus	6,00		
68	877311121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 160	kus	1,00		
69	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00		
		Stoka J:1		1,00		
70	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,00		
71	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00		
72	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00		
73	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	1,00		
74	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	2,00		
75	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	35,00		
		2+33		35,00		
76	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	33,00		
77	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	28,00		
78	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	28,00		
79	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	10,60		
		Stoka J2:10,6		10,60		
80	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická</b>	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka J2:1		1,00		
81	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	20,80		
		Stoka J1:20,8		20,80		
82	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	1,00		
		Stoka J1:1		1,00		
83	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	23,25		
		Stoka J:23,25		23,25		
84	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	1,00		
		Stoka J:1		1,00		
85	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	54,65		
		Stoka J:23,25		23,25		
		Stoka J1:20,8		20,80		
		Stoka J2:10,6		10,60		
86	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných	kus	12,00		
		2+2+6+1+1		12,00		
87	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových	kus	5,00		
88	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00		
89	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	5,00		
90	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	6,00		
91	899103211U00	Dmtž poklop litina+rám -150kg	kus	6,00		
92	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00		
		1+1		2,00		
93	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	87,65		
		Stoka J:23,25+1,5		24,75		
		Stoka J1:20,8		20,80		
		Stoka J2:10,6+1,5		12,10		
		Vodovod:28,0+2,0		30,00		
94	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm <sup>2</sup>	m	32,00		
		28,0+2*2,0		32,00		
95	837nac	Výřez bet. kanalizace DN 500/750	kus	1,00		
96	894nac	Demontáž šachet kanalizačních	kus	6,00		
97	286111901	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	4,00		
		Stoka J:2		2,00		
		Stoka J2:2		2,00		
98	286111931	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/1000	kus	1,00		
		Stoka J2:1		1,00		
99	286111932	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/3000	kus	1,00		
		Stoka J2:1		1,00		
100	286111933	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000	kus	1,00		
		Stoka J2:1		1,00		
101	286111941	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/1000	kus	2,00		
		Stoka J1:2		2,00		
102	286111943	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000	kus	3,00		
		Stoka J1:3		3,00		
103	286136710	Trubka RC voda SDR11 160x14,6mm L=100m	m	28,00		
104	286136743	Trubka voda SDR11 32x3,0mm L=100m	m	2,00		
105	286136752	Trubka voda SDR11 63x5,8mm L=100m	m	33,00		
106	28650813	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm	kus	1,00		
		Stoka J:1		1,00		
107	28653326.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 90 mm	kus	6,00		
108	28653329.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 160 mm	kus	1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	1,00		
110	422913332	Souprava zemní telesk.připojková, 1"-2", 1,75m	kus	1,00		
111	42291352	Poklop litinový - šoupátkový	kus	1,00		
112	42291402	Poklop litinový přípojkový	kus	1,00		
113	42293255	Souprava zemní DN125 -150, 1,3-1,8m	kus	1,00		
114	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	6,00		
115	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00		
116	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00		
117	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,00		
118	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,00		
119	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	3,00		
120	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58	kus	5,00		
121	592243541	Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17	kus	1,00		
122	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,00		
123	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,00		
124	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	6,00		
125	592243652	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50 PS	kus	1,00		
126	592243654	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS	kus	1,00		
127	59224369.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80	kus	1,00		
128	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	14,00		
129	592243732	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	3,00		
130	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	2,00		
131	286nac	Trubka kanalizační SN16 NN 500/6000	kus	4,00		
		Stoka J:4		4,00		
132	592nac1	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/671 KOM tl.15cm	kus	1,00		
133	592nac2	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	kus	1,00		
134	592nac3	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/762 KOM tl.25cm	kus	1,00		
135	592nac4	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/780 KOM tl.25cm	kus	1,00		
136	H040015016016	Příruba jištěná proti posunu DN150	kus	1,00		
137	H280000103216	Šoupátko ISO dom.příp. D32 / 5/4"	kus	1,00		
138	H3390150000	TĚSNĚNÍ OCELOVÁ VLOŽKA 150	kus	2,00		
139	H3481000000	PODKLAD. DESKA POD ŠOUP. POKLOP	kus	2,00		
140	H400215000016	Přírubové šoupátko PN16 DN150	kus	1,00		
141	H525009006416	Pas navrtávací D90 / 5/4" PN 16	kus	1,00		
142	H525016006416	Pas navrtávací D160 / 5/4" PN 16	kus	1,00		
143	H620003200116	Spojka přímá s vnitřním závitem 32/1"	kus	1,00		
144	H630003203216	ISO spojka pro PE potrubí D32	kus	1,00		
145	H797415000016	Přímá spojka jištěná proti posunu DN150	kus	1,00		
146	H855015008016	Redukce DN160/90	kus	2,00		
147	H8830016070	ŠROUB S MATICÍ NEREZ M16/70	kus	16,00		
148	H887301600000	Podložka M16	kus	32,00		
149	nc-8-01	Univerzální sedlo s kloubem DN150	kus	1,00		
		Stoka J:1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
150	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	134,30		
		Stoka J:2*23,25+6*1,0+4*2,5+3*1,5+1,2		68,20		
		Stoka J1:2*20,8		41,60		
		Stoka J2:2*10,6+2*1,0+1,3		24,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
151	nc-01	Zkoušky zhutnění	ks	2,00		



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Oprava kanalizace BpH ul. Sušilova - Lipnická</b>	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
152	nc-02	Přechodné dopravní značení	ks	1,00		
153	nc-03	Zkouška ovladatelnosti armatur	soub	1,00		
154	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00		
155	nc-05	Geodetické práce	soub	1,00		
156	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00		
157	nc-07	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00		
		<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
158	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	845,34		
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
159	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	166,02		
160	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	166,02		
161	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	166,02		
162	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	166,02		
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				