

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DPMP- oprava rampy měnirny v Polabinách severní strana	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		24.06.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	40 934,85	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	116 206,11	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 680,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	4 046,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		164 866,96	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 164 866,96
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	199 489,06
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky zadavatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPMP- oprava rampy měřirny v Polabinách severní strana

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
5	Komunikace	0,00	1 177,30	1 177,30	0,616	0,000
62	Úprava povrchů vnější	4 255,20	6 548,00	10 803,20	0,124	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	639,90	639,90	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	36 679,65	53 020,84	89 700,49	2,640	0,712
1	Zemní práce	1 382,40	5 910,41	7 292,81	1,920	0,000
2	Zakládání	0,00	2 121,00	2 121,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 020,00	1 020,00	0,214	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 000,00	15 905,80	42 905,80	0,506	0,000
9	Úprava zábradlí na zídce	8 297,25	28 025,23	36 322,48	0,000	0,712
99	Přesun hmot	0,00	15 534,08	15 534,08	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	38,40	38,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	56 863,57	56 863,57	0,003	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	54 820,07	54 820,07	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	243,50	243,50	0,003	0,000
711	Izolace proti vodě	3 680,00	2 002,50	5 682,50	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>44 614,85</u>	<u>120 252,11</u>	<u>164 866,96</u>	<u>3,383</u>	<u>0,712</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPMP- oprava rampy měřirny v Polabinách severní strana

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 24.6.2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

5		Komunikace		0,00		1 177,30		1 177,30		0,616	
51	R	0	Klazení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. kladené do spádu	m2	6,100	193,00	0,00	1 177,30	1 177,30	0,10100	0,616

62		Úprava povrchů vnější		4 255,20		6 548,00		10 803,20		0,124	
19	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,000	170,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00489	0,039
20	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	8,000	550,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00832	0,067
21	011	622252001	Montáž základních soklových lišt zateplení	m	8,000	98,50	0,00	788,00	788,00	0,00006	0,000
22	590	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	8,000	165,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00044	0,004
23	590	590514320	hmoždinka zatloukací na základací lištu ZH 6 x 60 mm	kus	40,000	2,00	80,00	0,00	80,00	0,00001	0,000
24	590	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	2,000	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00001	0,000
25	590	590514560	podložka dístanční pod základací lištu 5 mm	kus	32,000	1,60	51,20	0,00	51,20	0,00001	0,000
26	283	283763510	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 40 mm	m2	10,000	280,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00140	0,014

96		Bourání konstrukcí		0,00		639,90		639,90		0,000	
31	R	0	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,000	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00000	0,000
32	R	0	Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. dod 2 m2	m2	1,600	380,00	0,00	608,00	608,00	0,00000	0,000

HSV		Práce a dodávky HSV		36 679,65		53 020,84		89 700,49		2,640	
1			Zemní práce				1 382,40	5 910,41	7 292,81	1,920	1,920

49	R	0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,100	31,20	0,00	190,32	190,32	0,00000	0,000
50	R	0	Odsíraní podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,100	115,00	0,00	701,50	701,50	0,00000	0,000
59	001	1222011R11	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,200	1 250,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00000	0,000
			8*0,35*0,5+4*0,5*0,5*0,8		2,200						
			Součet		2,200						
47	R	0	Obsyp objektu dodávka šterku ve specifikaci	t	1,900	730,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00000	0,000
48	R	0	Vrstva geotextilie Geofitex 300g/m2	m2	8,000	39,21	0,00	313,68	313,68	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPMP - oprava rampy měnitřny v Polabínách severní strana

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.6.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8		8,000						
			Součet		8,000						
2	R	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	6,100	93,10	0,00	567,91	567,91	0,00000	0,000
46	583	583374030	kamenivo dekorací (kacírek) frakce 22/32	t	1,920	720,00	1 382,40	0,00	1 382,40	1,00000	1,920
			8*0,3*0,5*1,6		1,920						
			Zakládání					2 121,00	2 121,00		0,000
4	R	275321611	Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,500	1 890,00	0,00	945,00	945,00	0,00000	0,000
5	R	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,000	294,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00000	0,000
			3				0,00	1 020,00	1 020,00		0,214
			Svislé a kompletní konstrukce								
33	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,200	850,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,17818	0,214
			6				27 000,00	15 905,80	42 905,80		0,506
			Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
34	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,500	279,00	0,00	697,50	697,50	0,01540	0,039
29	014	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	8,000	199,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,02048	0,164
30	014	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	16,000	57,60	0,00	921,60	921,60	0,00790	0,126
27	011	622511111	Tenkovrstvá střednězrná omítka Marmolit	m2	14,800	499,00	0,00	7 385,20	7 385,20	0,00628	0,093
6	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500	3 660,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00000	0,000
7	R	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	283,00	0,00	849,00	849,00	0,00000	0,000
8	R	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	71,50	0,00	214,50	214,50	0,00000	0,000
9	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	32 200,00	0,00	966,00	966,00	0,00000	0,000
35	014	642944121	Osazování ocelových záruční dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,04582	0,046
36	611	611735530	dveře vhodové plně (dle výběru)	kus	1,000	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,03800	0,038
			9				8 297,25	28 025,23	36 322,48		0,000
			Uprava zábradlí na zídce								
14	R	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	3,900	1 322,50	0,00	5 157,75	5 157,75	0,00000	0,000
15	553	5539712070	zábradelní výplň z vodovrnných tycí+barva	m	3,900	2 127,50	8 297,25	0,00	8 297,25	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPMP- oprava rampy měřirny v Polabinách severní strana

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.6.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	3,500	450,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00008	0,000
3	R	963012510	Bourání stropů z ZB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m ³	1,424	3 300,00	0,00	4 699,20	4 699,20	0,00000	0,000
			(1,5+1,3+1*0,34)*0,26		0,816						
			0,45*3*0,3*1,5		0,608						
28	013	978059641	Odsekání a odebrání obkladu stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	8,000	132,40	0,00	1 059,20	1 059,20	0,00000	0,000
		99	Přesun hmot				0,00	15 534,08	15 534,08		0,000
37	002	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovněním do 1 km	t	4,070	398,00	0,00	1 619,86	1 619,86	0,00000	0,000
			0,72+2,9+0,3+0,15		4,070						
39	002	997002519	Připlatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	45,000	29,50	0,00	1 327,50	1 327,50	0,00000	0,000
			3 * 15		45,000						
40	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,070	91,70	0,00	373,22	373,22	0,00000	0,000
41	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,070	650,00	0,00	2 645,50	2 645,50	0,00000	0,000
42	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	6,500	1 472,00	0,00	9 568,00	9 568,00	0,00000	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	38,40	38,40		0,000
16	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným	t	0,200	192,00	0,00	38,40	38,40	0,00000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	56 863,57	56 863,57		0,003
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	54 820,07	54 820,07		0,000
11	R	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kpl	1,000	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00000	0,000
17	R	767995117.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí schody, rampa včetně dodávky pozinkované	kpl	1,000	49 600,01	0,00	49 600,01	49 600,01	0,00000	0,000
13	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 385,228	1,35	0,00	1 870,06	1 870,06	0,00000	0,000
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	1 800,00	1 800,00		0,000
43	766	766660R11	Montáž dveřních křidel ovlivňavých a balkonových dveří	kpl	1,000	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,000
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	243,50	243,50		0,003

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: DPMP- oprava rampy měnitřny v Polabínách severní strana

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.6.2019

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	784	784411301	Penetrace jednonásobná v místnostech v do 3,8 m	m2	5,000	14,20	0,00	71,00	71,00	0,00010	0,001
45	784	784422271	Malby bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	5,000	34,50	0,00	172,50	172,50	0,00040	0,002
711 Izolace proti vodě							3 680,00	2 002,50	5 682,50		0,000
52	R	0	Montáž profilované fólie, svise	m	8,000	150,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,000
53	283	28324206.A	Nopová fólie, výška nopů 20 mm	m2	8,000	138,60	1 108,80	0,00	1 108,80	0,00000	0,000
54	283	28324216.A	Přichodka PVC do D 200 mm	kus	0,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
55	283	28324221.A	Hřeb pevnostní d 3,6 x 50 mm	kus	32,000	4,10	131,20	0,00	131,20	0,00000	0,000
56	283	28324234.A	Podložka těsnící pružná pro h = 8 mm	kus	32,000	10,00	320,00	0,00	320,00	0,00000	0,000
57	283	28324254.A	Lišta	m	8,000	265,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00000	0,000
58	R	0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	250,000	3,21	0,00	802,50	802,50	0,00000	0,000
Celkem							44 614,85	120 252,11	164 866,96		3,383