

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 051830046 na VZ
„Revitalizace Juliánovského náměstí v Brně-Židenicích“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: 051830046/1

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno-město a.s.
Číslo účtu: 2220621/0100

Zástupci objednatele:

- a) ve věcech smluvních: **Mgr. Aleš Mrázek**, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
e-mail: mrazek@zidenice.brno.cz
- b) ve věcech technických: **Ing. Petra Zedníková**, referentka životního prostředí
tel.: +420 548 426 126
e-mail: zednikova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7195010277/0100

Zástupce zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: **Pavel Lysek**, jednatel společnosti

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „**Revitalizace Juliánovského náměstí v Brně-Židenicích**“ ze dne 08.08.2018, č. smlouvy objednatele: 051830046 (dále jen „smlouva“), z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy o dílo a jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla, následovně:

Podle čl. 6.7. smlouvy se celková cena s ohledem na potřebu změny rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) mění takto:

Celková hodnota víceprací:	600.795,89 Kč
Celková hodnota méněprací:	-340.910,80 Kč
Celkové zvýšení ceny díla bez DPH:	259.887,09 Kč

Čl. 6.2 Cena díla se tak ruší a nahrazuje se článkem:

<u>Celková cena díla v Kč:</u>	
<i>bez DPH</i>	9.198.300,75 Kč
<i>DPH 21%</i>	1.931.643,15 Kč
<i>Včetně DPH</i>	11.129.943,90 Kč


Soupis jednotlivých započtení méně a víceprací je obsahem příloh tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
4. Součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty dílčích staveb díla.
5. Tato smlouva byla schválena na 8/14. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 08.07.2019, bod č. 61.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty VCP1-VCP3


V Brně, dne 10.4.2019



Za objednatele:


Mgr. Aleš Mrázek
Starosta MČ Brno-Židenice

V Brně, dne 9.4.2019



Za zhotovitele:



Pavel Lysek
jednatel společnosti DIRS Brno s.r.o.



Revitalizace Julianovského náměstí, Brno

Vícepráce, méněpráce

VCP 1	prodloužení chodníku, záměna obrubníků	134 230,00
VCP 2	Repase laviček	27 415,00
VCP 3	Prodloužení přívodu vody	98 242,00
Vícepráce celkem bez DPH		259 887,00



VCP 01/1


Položkový rozpočet

17071 Revitalizace Jullanovského náměstí, Brno Zpevněné plochy včetně mobilláře	Rozpočet: VCP 01 SO 02
--	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	c.	celkem (Kč)
31	135111120	ocel široká jakost 150x5 mm, žárově zinkovaná	t	-4,173	75 600,00	-315 478,80
		Z01a				
		645,00/2*0,012		-3,870		
		Z01b				
		36,90/2,08*0,014		-0,248		
		Z01c				
		8,80/1,76*0,011		-0,055		
1	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	136,000	10,90	1 482,40
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
7	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	136,000	43,80	5 956,80
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
10	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD, fr. 8-16, tl 150 mm	m2	136,000	170,40	23 174,40
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
12	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	136,000	36,90	5 018,40
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
16	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	136,000	209,80	28 532,80
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
18	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	136,000	53,70	7 303,20
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
19	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,930	38,40	4 336,51
20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	112,930	60,50	6 832,27
25	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	264,000	226,00	59 664,00
		namísto Z01a		128,000		
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
27	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	270,400	91,60	24 768,64
		namísto Z01a 128*1,05		134,400		
		chodník koupaliště 38*2		76,000		
		chodník P4 prodloužení 30*2		60,000		
29	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	758,109	41,00	31 082,47
		odpočet tonáže ponechané zám. dlažby od automaticky vypočítaného množství				
		793,533-(246,00*0,06)*2,400		758,109		
30	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 032,436	9,90	30 021,12
		793,533-(246,00*0,06)*2,400		758,109		
31	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	758,109	94,50	71 641,30
		793,533-(246,00*0,06)*2,400		758,109		



VCP 01/2

32	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	319,820	300,00	95 946,00
		beton prostý				
		319,820		319,820		
33	979031111	Očištění použité zámkové dlažby	m3	8,160	643,20	5 248,51
		Chodník koupaliště 38*2*0,06		4,560		
		chodník P4 prodloužení 30*2*0,06		3,600		
43	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	378,690	128,60	48 699,56
CELKEM BEZ DPH						134 229,57



VCP 02

		SO 02		VCP 02		
Revitalizace Juliánovského náměstí						
Repase laviček						
	Název položky	M.j.	množství	cená/M.j.	celkem (Kč)	
34	749101000	Mobilní stávající - lavička s opěradlem délky V07a - stávající lavička s opěradlem renovace hliníkové konstrukce a renovace dřevěného sedáku a opěradla dle popisu v PD + zpětná montáž do vyvrtaných otvorů na chem. kotvy	ks	-8,00	3 179,00	-25 432,00
		Dodávka dřevěných částí laviček	ks	8,00	3 967,50	31 740,00
		Montáž, Demontáž	ks	8,00	396,80	3 174,40
		Bočnice laviček - repase, výměna	ks	8,00	2 241,60	17 932,80
		Zemní práce				27 416,20



Slepý rozpočet

Stavba :	17071 Revitalizace Julianovského náměstí, Brno	Rozpočet: VCP 03
Objekt :	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	SO 05C - PŘÍVOD VODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 70 x 0,4 x 1,2	m3	33,80	433,40	14 552,24
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	16,80	20,70	498,96
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné hl. do 2,5m 44 x 2 x 1,2	m2	105,60	106,60	11 256,96
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné hl. do 2,5m	m2	105,60	24,50	2 587,20
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,60	101,30	3 403,68
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,20	250,60	4 560,92
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,20	60,50	1 101,10
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	18,20	14,90	271,18
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 45,14-22,57	m3	15,40	77,80	1 195,04
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 17*0,75*0,35 + 17*0,75*0,45 70 x 0,4 x 0,45	m3	12,60	465,60	6 866,56
11	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	18,20	269,30	4 901,26
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze stěrko pleku 70 x 0,4 x 0,1	m3	2,80	911,00	2 550,80
13	58337213	Stěrko plek trakce 0-22	m3	12,60	292,80	3 689,28
Celkem za 1 Zemní práce						66 445,18
Díl: 11						
Přípravné a přidružené práce						
14	PC	zaměření + skutečné provedení	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
16	PC	vytyčení, průzkum, jednání s BVAk	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						9 500,00
Díl: 8						
Trubní vedení						
20	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	70,00	15,90	1 113,00
25	28513840	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 32 x 3,0 x 8000 mm	m	70,00	132,00	9 240,00
Celkem za 8 Trubní vedení						10 353,00
Díl: 89						
Ostatní konstrukce na trubním vedení						
26	PC	Výstražná fólie+signalizační vodič+mon	m	70,00	16,50	1 155,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						1 155,00
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
27	72223.	Přechodka ISIFLO 110, 32-1"	kus	1,00	1 265,00	1 265,00
27	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů	kus	1,00	1 554,00	1 554,00
28	42273310	HAWLE pas navrtávací	kus	1,00	1 720,07	1 720,07
29	R.01	Spojka ISIFLO	kus	1,00	480,00	480,00
30	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	70,00	110,00	7 700,00
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	70,00	110,00	7 700,00
33	908722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 8 m	%	307,72	1,20	369,26
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						20 788,33