

SMLOUVA O DÍLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RH 196/12/19

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 6653.30.3e.13 6/19

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost 10.5.2019

Zveřejněno na profilu 20.6.2019

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“

„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“**čl. I.****Úvodní ustanovení**

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne **24.4.2019** objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“, formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „ZZVZ“*).
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.
- 1.4. Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne usnesením č. RM/196/12/19.
- 1.5. Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

čl. II.

Předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
 - a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ zpracovaná společností CENTRA-STAV s.r.o., zodp. Projektant Ing. Leoš Ledvína, č. zak. 02/2019 (*dále jen „projektová dokumentace“*); a
 - b) rozhodnutím Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, ze dne 29.5.2018, č.j. 1701/2018/HS/OVŽP-12, vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.; a
 - c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
 - d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 28.5.2019 vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
 - e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně

jednoznačně výhodnější řešení.

- 2.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
 - b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
 - c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
 - d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
 - e) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
 - f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
 - g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
 - h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
 - i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - (ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
 - k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
 - l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
 - m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
 - n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
 - o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz>); a
- q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
- s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
- t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
- u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

- 2.4. Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.
- 2.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správcem uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.
- 2.7. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.
- 2.8. Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

čl. III. Doba plnění

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících

termínech: **Zahájení:**

ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání

staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **1.8.2020** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

- 3.2. Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
- 3.3. Detailní Harmonogram realizace díla a platební kalendář (*dále jen „harmonogram“*), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předložil zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram obsahuje i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.
- 3.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.
- 3.5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.
- 3.6. Zdržel-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.
- 3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1. tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

**čl. IV.
Místo plnění**

- 4.1. Místem plnění je budova Místem plnění je budova č.p. 653, Dlouhá ul., Horní Slavkov, st.p.č. 901, p.p.č. 2533/246, 2533/247 vše v k.ú. Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

**čl. V.
Cena díla**

5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena 32.399.265,48 Kč bez DPH

(slovy: třicet dva milionů tři sta devadesát devět tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a čtyřicet osm haléřů)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

5.3. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve

výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní stran jinak.

- 5.4. Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
- 5.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelům do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

čl. VI.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.
- 6.2. Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.
Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.
Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.
- 6.3. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.
- 6.4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou

nabídkového rozpočtu;

- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
- c) předmět smlouvy;
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- e) lhůtu splatnosti faktury 80 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splátost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

- 6.5. Každá faktura bude mít splatnost 80 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 80 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.
- 6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
- 6.7. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.
- 6.8. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 6.9. Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

čl. VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho částí si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;a

- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění запиše zhotovitel do stavebního deníku.
- 7.6. Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.
- 7.7. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.8. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5. tohoto článku této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

čl. VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

- 8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8.4. Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

8.5. Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663, alexandr.terek@hornislavkov.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických: Monika Volfová, tel: 357 350 680, m. tel:

+420 602 110 499, monika.volfova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora: Mgr. Jiří Frůhauf, +420 603 257 259, fruhaufi@volny.cz

Koordinátor BOZP: Ing. Leoš Ledvina, +420 603 452 704, email: centrastav@post.cz

Autorský dozor: Ing. Leoš Ledvina, +420 603 452 704, email: centrastav@post.cz

Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Ing. Luboš Zýka, jednatel, tel.: 353 433 911, email: info@timakv.cz

Stavbyvedoucí: Radim Mládek, +420 607 038 769, email: mladek@timakv.cz

ČKAIT: č. autorizace 0301324

8.6. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

čl. IX.

Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

9.3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli

na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- 9.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 9.5. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 9.7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.
- 9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

- 9.11. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.
- 9.12. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 9.13. Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.
- 9.14. Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

čl. X.

Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
 - údaje o počasí a o teplotě;
 - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
 - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
 - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
 - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
 - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
 - odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
 - požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
 - závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
- 10.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 10.3. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.
- 10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
- 10.5. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

čl. XI.**Staveniště a jeho zařízení**

- 11.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

- 11.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 11.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 11.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 11.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

čl. XII.**Předání a převzetí díla**

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 12.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 12.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude

podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby a geometrický plán pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě

bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

- 12.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.
- 12.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasicími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 12.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.
- 12.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

čl. XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě **60** měsíců.
- 13.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na něž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději i však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.
- V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné

době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

- 13.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.
- 13.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezažijí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírůstek 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.
- 13.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.
- 13.9. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.
- 13.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 13.11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržením provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
- 13.12. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou

vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

čl. XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2. Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.
- 14.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které j sou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 14.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.
- 14.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 14.7. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

čl. XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 15.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.
- 15.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 15.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
- 15.4. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy

o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

- a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
- d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;
- e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;
- i) jestliže zhotovitel nesloží příslušnou finanční částku na depozitní účet objednatele, dle požadavku uvedeného v čl. XVII. odst. 17.1. této smlouvy.
- j) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
- k) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- l) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);
- b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 400.000,- Kč.
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně

- smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč;
- h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč;
 - i) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;
 - j) v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace v harmonogramu uvedených částí díla dosáhne v součtu prodlení jednotlivých částí díla dle harmonogramu více než 60 kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu, který je předložen dle čl. III. odst. 3.3. této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2048 a následujících občanského zákoníku, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč zvýšenou o 5.000,- Kč za každý den, kdy součet takových prodlení přesáhne 60 kalendářních dní. Součet dní prodlení bude proveden tak, že budou sečtena jednotlivá prodlení u dílčích prací vyznačených v harmonogramu. Případné dokončení jednotlivých dílčích prací dříve než je uvedeno v harmonogramu pak nesnižuje součet počtu dnů prodlení.
 - k) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinností a v případě trvajícího porušení i za každý den porušení povinností.
- 15.6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
- 15.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.
- 15.8. Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Čl. XVI.

Pojištění

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 30.000.000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škody musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.
- 16.2. Zhotovitel předložil a předal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě

zániku pojistné smlouvy dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

čl. XVII. Finanční zajištění

17.1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. XIII. této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na depozitní bankovní účet objednatele č. 6015-862175349/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Horní Slavkov, variabilní symbol: IČ zhotovitele, částku ve výši 1% z Ceny za provedení díla jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem.

Tuto částku zhotovitel složí na uvedený depozitní účet nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení dle čl. XII. této smlouvy.

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli finanční záruku dle ustanovení odst. 17.1. tohoto článku této smlouvy na dobu trvání celé záruční lhůty.
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši.
- c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XIII. této smlouvy uvolní finanční záruku ve prospěch zhotovitele.
- d) Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozích ujednání k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku této smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14 pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.
- e) Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční lhůty je objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do třiceti pracovních dnů ode dne uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XIII. této smlouvy.

17.2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu odst. 17.1. tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. XIII. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek,

- kteřé by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení odst. 17.2. písm. a) tohoto článku ke složení bankovní záruky v plné výši.
 - c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XIII. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
 - d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku této smlouvy. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
 - e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do 30 pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce.

čl. XVIII.

Ostatní ujednání

- 18.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatel, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatel.
- 18.2. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3. Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právníckými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

čl. XIX.

Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 19.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 19.3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.
- 19.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

- 19.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 19.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 19.7. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby
- 19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.


V Horním Slavkově dne 15. 6. 2019


.....
**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 18. 6. 2019


.....
za zhotovitele

Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CS19001REV

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

KSO: 801 89 16

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301

Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322

DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vypíň údaj

IČ: Vypíň údaj

DIČ: Vypíň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107

DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popiskem "CS ŮRS" a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

32 399 265,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 399 265,48	6 803 845,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

39 203 111,23

spol. s r. o. (i.o.)
výrobní služby
Ing. VANČURA 9/477
IČ: 3264 - DIČ: CZ40028204
osada C. y. 812

Ing. Dušan Zýka
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CS19001REV

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		32 399 265,48	39 203 111,23	
SSO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	25 586 219,42	30 959 325,50	STA
SO01.01	Stavební část	16 408 333,08	19 854 083,03	Soupis
SO01.02	Zdravotechnika	1 843 558,34	2 230 705,59	Soupis
SO01.03	Vytápění	787 996,81	953 476,14	Soupis
SO01.04	Elektroinstalace	3 066 384,22	3 710 324,91	Soupis
SO01.05	Slaboproud	1 802 635,97	2 181 189,52	Soupis
SO01.06	Gastro	730 410,00	883 796,10	Soupis
SO01.07	Vedlejší rozpočtové náklady	946 901,00	1 145 750,21	Soupis
SSO-02	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU	5 067 476,98	6 131 647,15	STA
SO02.01	Zateplení obvodového pláště objektu	2 551 415,34	3 087 212,56	Soupis
SO02.02	Výměna stavebních výplní	1 872 633,01	2 265 885,94	Soupis
SO02.03	Zateplení podlahy půdního prostoru	438 765,63	530 906,41	Soupis
SO02.04	Vedlejší rozpočtové náklady	204 663,00	247 642,23	Soupis
SSO-03	VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY	1 745 569,08	2 112 138,59	STA
SO03-01	Venkovní stavební úpravy	1 659 983,08	2 008 579,53	Soupis
SO03-02	Vedlejší rozpočtové náklady	85 586,00	103 559,06	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.01 - Stavební část

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 3. 4. 2019
Datum:

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 408 333,08

DPH základní
snižená

Základ daně
16 408 333,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 445 749,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 854 083,03

55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis: **SO01.01 - Stavební část**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 408 333,08

HSV - Práce a dodávky HSV

9 233 413,39

1 - Zemní práce	36 324,85
2 - Zakládání	56 444,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 529 551,29
4 - Vodorovné konstrukce	39 519,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 257 376,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 891 142,67
997 - Přesun sutě	1 743 666,18
998 - Přesun hmot	679 387,54

PSV - Práce a dodávky PSV

6 396 919,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	101 086,59
713 - Izolace tepelné	70 495,31
714 - Akustická a protiotřesová opatření	28 619,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	562,97
751 - Vzduchotechnika	194 349,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	160 974,49
762 - Konstrukce tesařské	200 238,14
763 - Konstrukce suché výstavby	406 512,98

764 - Konstrukce klempířské	839 683,36
765 - Krytina skládaná	103 349,50
766 - Konstrukce truhlářské	626 328,42
767 - Konstrukce zámečnické	148 928,97
771 - Podlahy z dlaždic	727 515,70
773 - Podlahy z litého teraca	54 615,50
775 - Podlahy skládané	55 872,50
776 - Podlahy povlakové	1 254 287,05
781 - Dokončovací práce - obklady	917 243,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	506 255,98
M - Práce a dodávky M	778 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a věh	778 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.01 - Stavební část

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 408 333,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 233 413,39

D 1

Zemní práce

36 324,85

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	14,384	1 798,90	25 875,38
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	14,384	81,74	1 175,75
3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny. Příplatek k ceně za každý dalších 10 m	m3	28,767	74,46	2 141,99
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	14,384	160,07	2 302,45

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatého terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovně vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

5	K	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	14,384	97,87	1 407,76
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k analýze cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě či na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nekládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
PSC							
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	14,384	97,87	1 407,76
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omíce na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omíce připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omíce, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omíce: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, která nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omíce (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti omíce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omíce na dočasnou skládku neoceňuje. e) na hvoště skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vstřech s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopě či.							
PSC							
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,384	140,00	2 013,76
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.							
D	2		Zakládání				56 444,04
8	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štiřkopisků třídného	m3	0,872	829,04	722,92
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu polštáře.							
PSC							
9	K	273321116	Základové konstrukce z betonu železobetonové desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	1,089	2 938,56	3 200,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpáním betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení homho povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dřku opěry nebo pilře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu čerstvé uložené betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.				
PSC	10	K 273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,039	25 893,06	1 009,83
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žebër včetně výztuže těchto žebër.				
PSC	11	K 279113132	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 150 do 200 mm	m2	6,188	790,58	4 892,11
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdva.				
PSC	12	K 279113135	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 300 do 400 mm	m2	7,392	1 484,47	10 973,20
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdva.				
PSC	13	K 274321116	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	6,842	3 938,56	26 947,53
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpáním betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení homho povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dřku opěry nebo pilře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu čerstvé uložené betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.				
PSC	14	K 274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	9,660	515,66	4 981,28
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné přeřazování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.				
PSC	15	K 279311115	Postupné podbetonování základového zdva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,803	4 628,87	3 716,98
			D 3 Všivlé a kompletní konstrukce				
			1 529 551,29				
PSC	16	K 310239211	Zazdvíka otvorů ve zdvu nad základovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	33,640	6 931,84	233 187,10
PSC	17	K 311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolací z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydroizolované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdva 300 mm	m2	13,655	2 240,69	30 596,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednořadně větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zatopeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.							
18	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm	m2	54,225	2 240,69	121 501,42
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednořadně větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zatopeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.							
19	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	45,000	1 042,89	46 921,05
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve specifikacích.							
20	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	16,000	314,00	5 024,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytváčené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytváčené malty, b) dodání vnějšího keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdvíh. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdvíh. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a střešního věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetích šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84. (překlady vysoké sřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytváčené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výtahu, d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84. (překlady vysoké sřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm a 2250 mm na 200 mm a u délek 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.							
21	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m ³	6,021	7 789,41	46 900,04
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro naderzdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m³ objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého pletování příhrb) a výšky nosníku. 3. Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 601-1 Budovy a haly-zelené a monolitické.							
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,033	12 759,47	13 180,53
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jedničné osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztráta lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (průřez).							
23	M	13010742	ocel profilové IPE 100 jakost 11 375	t	0,458	25 700,00	11 770,80
24	M	13010744	ocel profilové IPE 120 jakost 11 375	t	0,558	26 000,00	14 508,00
25	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	4,308	12 124,95	52 234,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).							
PSC							
26	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	1,879	25 500,00	47 914,50
27	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,203	26 500,00	5 379,50
28	M	13010910	ocel profilová UE 100 jakost 11 375	t	0,212	27 500,00	5 830,00
29	M	13010914	ocel profilová UE 140 jakost 11 375	t	1,251	27 600,00	34 527,60
30	M	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	t	1,786	26 700,00	45 900,20
31	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule	t	0,114	19 300,00	2 200,20
32	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	705,203	790,00	557 110,37
33	K	342272245	Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	40,048	920,00	36 844,16
34	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	264,650	99,74	26 396,19
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odhnutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukrojení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).							
PSC							
35	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	34,500	551,66	19 032,27
36	K	763164535	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipáloví DF, tl. 12,5 mm	m	142,700	470,65	67 161,76
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.							
PSC							
37	K	311321774	Nadzákladové zdi z betonu železobetonového (bez výztuže) nosné do ztraceného bednění z desek tř. C 25/30	m3	28,800	3 111,42	89 608,90
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství námiých jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdíva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze šlákocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 35-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazí.							
PSC							
38	M	59321942	překlád pórabetonový nenosný š 100mm do d1 1000mm	kus	42,000	350,00	14 700,00
39	M	59321004	překlád pórabetonový nenosný š 150mm d1 1000-1250mm	kus	3,000	374,00	1 122,00

D 4

Vodorovné konstrukce

39 519,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	411321414	Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tl. C 25/30	m3	4,057	3 052,66	12 384,64
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docelení neporušeného malového povrchu bez vzhledových kazů.							
PSC							
41	K	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	7,245	899,72	6 518,47
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-..., je-li předepsána u této sříštěné konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.							
PSC							
42	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,083	17 759,47	1 474,04
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).							
PSC							
43	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,090	27 700,00	2 493,00
44	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,051	17 124,95	873,37
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).							
PSC							
45	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,056	28 000,00	1 568,00
46	K	417321515	Zhužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30	m3	4,650	3 055,35	14 207,38
47	K	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí, náterů a stavební připravenosti	soubor	1,000	1,00	1,00
D 6							3 257 376,92
48	K	629991011	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	184,532	30,45	5 619,90
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -10112 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začleňovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.							
PSC							
VV	viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů						
VV	"POZ01, okno 1200 x 1500 mm" 27*(1,2*1,5)					48,600	
VV	"POZ02, okno 1200 x 900 mm" 12*(1,2*0,9)					12,960	
VV	"POZ03, dveře 1800 x 2100 mm" 1*(1,5*2,1)					3,360	
VV	"POZ04, fr. okno 1500x2600 mm" 4*(1,5*2,6)					15,600	
VV	"POZ05, fr. okno 1500x4100 mm" 1*(1,5*4,1)					6,150	
VV	"POZ06, fr. okno, 1200x2300 mm" 9*(1,2*2,3)					24,840	
VV	"POZ07, okno 1200x2000 mm" 22*(1,2*2)					52,800	
VV	"POZ08, okno 2300x1500 mm" 1*(2,3*1,5)					3,450	
VV	"POZ09, okno 2300x2000 mm" 1*(2,3*2)					4,600	
VV	"POZ10, okno 1200x600 mm" 2*(1,2*0,6)					1,440	
VV	"POZ11, okno 2400x600 mm" 1*(2,4*0,6)					1,440	
VV	"POZ12, okno 1200x600 mm" 2*(1,2*0,6)					1,440	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		"POZ13, okno 900x900 mm" 1*(0,9*0,9)		0,810			
	VV		"POZ14, dveře 1250x2600 mm" 1*(1,5*2,6)		3,900			
	VV		"POZ15, okno průměr 2000 mm" 1*(pi*1^2)		3,142			
	VV		Součet		184,532			
49	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	209,955	92,00	19 315,86	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					
50	K	612821011	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená	m2	209,955	430,00	90 280,65	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					
51	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	209,955	105,00	22 045,28	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					
52	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	1 373,820	42,00	57 700,44	
53	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 373,820	188,00	258 278,16	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
54	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 373,820	193,00	265 147,26	
55	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	1 373,820	196,00	269 268,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.				
56	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omeňovaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	3 119,067	32,00	99 810,14
57	K	612311121	Omrítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	307,551	301,00	92 572,85
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v šoufletě jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťbu se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.				
58	K	612325412	Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2 173,814	170,00	369 548,38
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61.32-52. Vápencementová omítka jednotlivých malých ploch.				
59	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3 119,067	203,00	633 170,60
60	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3 119,067	194,00	605 099,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.				
61	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 12/15	m3	0,349	5 515,38	1 924,87
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), podf., podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěru, podlahy, přízemkové podlahy, podf. pro podlévání provizorně prodloužených pater uzamčených strojů a technologických zařízení (s následným zateplováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového. b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování ingolového štáblu) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. b) vytvoření dílačnických spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílačnické spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jastříže jsou dílačnické spáry řezy dostatečné, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dílačnických nebo směřovacích spár.				
62	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,230	3 926,98	903,21
63	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,349	229,61	80,13
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlízení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělené vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.				
64	K	631341113	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tl. LC 16/18	m3	4,715	2 992,07	14 107,61
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy pláštěných střech.				
W			viz předchozí výpočty				
W			(po vybourání keramické dlažbě a bet. potěru v tl. 50 mm)				
W			94,301*0,05				
					4,715		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	831341123	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tl. LC 16/18	m3	90,531	2 981,48	269 914,86
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výpňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střeš.				
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		(po vybouraných povlak.podlahách a lité sádrové podlahy v tl. 100 mm)				
	VV		90,531		90,531		
66	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	20,445	724,63	14 815,06
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefab panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení, a následným zalemtvorním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační hlístou nebo dřevěným hladítkem.				
67	K	837211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždice 60 mm	m2	82,000	700,74	57 460,68
68	K	642942111	Osazování zábrubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	4,000	1 427,41	5 709,84
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zábrubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pór-betonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zábrubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotveního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami část A04 Úpravy povrchů.				
69	K	642942111	Osazování zábrubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 427,41	1 427,41
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zábrubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pór-betonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zábrubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotveního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami část A04 Úpravy povrchů.				
70	K	642942111	Osazování zábrubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 427,41	1 427,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínáním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.							
71	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	37,000	1 500,00	55 500,00
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.							
72	M	5533300011R	SPC : Zárubeň ocelová 1970/700 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
73	M	5533300021R	SPC : Zárubeň ocelová 1970/800 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	11,000	1 250,00	13 750,00
74	M	5533300031R	SPC : Zárubeň ocelová 1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	24,000	1 250,00	30 000,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 891 142,67
75	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	1 191,660	60,85	72 512,51
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.							
VV			viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP				
VV			1.PP				
VV			"m.č. 001, schodiště" 2,47			2,470	
VV			"m.č. 002, strojovna" 24,35			24,350	
VV			Mezisoučet			26,820	
VV			1.NP				
VV			"m.č. 101, chodba" 24,46			24,460	
VV			"m.č. 102, schodiště" 10,44			10,440	
VV			"m.č. 103, výtah" 5,1			5,100	
VV			"m.č. 104, vstupní hala" 31,28			31,280	
VV			"m.č. 105, provozovna 1 - služby" 13,05			13,050	
VV			"m.č. 106, provozovna 2 - služby" 14,79			14,790	
VV			"m.č. 107, provozovna 3 - služby" 53,28			53,280	
VV			"m.č. 108, provozovna 4 - služby" 27,62			27,620	
VV			"m.č. 109, skladové kóje" 34,1			34,100	
VV			"m.č. 110, kuchyňka" 9,02			9,020	
VV			"m.č. 111, předsíňka WC ženy" 5,77			5,770	
VV			"m.č. 112, WC ženy" 1,35			1,350	
VV			"m.č. 113, WC ženy" 1,35			1,350	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 114, WC - 368/2009 Sb." 3,55		3,550		
VV			"m.č. 115, předsíňka WC muži" 3,55		3,550		
VV			"m.č. 116, WC muži" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 117, WC muži" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 118, WC muži - pisoáry" 6,48		6,480		
VV			"m.č. 119, úklid" 2,55		2,550		
VV			provozovna 5 - služby				
VV			"m.č. 120, prodejna" 47,85		47,850		
VV			"m.č. 121, chodba" 4,65		4,650		
VV			"m.č. 122, sklad prázdných obalů" 3,75		3,750		
VV			"m.č. 123, sklad nápojů" 3,81		3,810		
VV			"m.č. 124, kuchyně" 48,99		48,990		
VV			"m.č. 125, úklid" 1,5		1,500		
VV			"m.č. 126, suchý sklad" 3,71		3,710		
VV			"m.č. 127, chlazený sklad" 5,13		5,130		
VV			"m.č. 128, šatna" 6,13		6,130		
VV			"m.č. 129, předsíňka WC" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 130, WC" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 131, sprcha" 1,62		1,620		
VV			"m.č. 132, chodba" 24,46		24,460		
VV			Mezisoučet		404,740		
VV			2.NP				
VV			"m.č. 201, chodba" 58,42		58,420		
VV			"m.č. 202, schodiště" 10,44		10,440		
VV			"m.č. 203, provozovna 6 - služby" 35,32		35,320		
VV			"m.č. 204, provozovna 7 - služby" 16,1		16,100		
VV			"m.č. 205, provozovna 8 - služby" 38,5		38,500		
VV			"m.č. 206, provozovna 9 - služby" 25,45		25,450		
VV			"m.č. 207, provozovna 10 - služby" 51,24		51,240		
VV			"m.č. 208, kanceláře 1" 50,07		50,070		
VV			"m.č. 209, kanceláře 2" 19,75		19,750		
VV			"m.č. 210, předsíňka WC muži" 5,4		5,400		
VV			"m.č. 211, pisoár - WC muži" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 212, WC muži" 4,9		4,900		
VV			"m.č. 213, předsíňka WC ženy" 3,42		3,420		
VV			"m.č. 214, WC ženy" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 215, WC ženy" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 216, úklidová komora" 1,92		1,920		
VV			"m.č. 217, hygienická kabina" 9,57		9,570		
VV			"m.č. 218, kuchyňka" 9,03		9,030		
VV			"m.č. 219, výtah" 5,1		5,100		
VV			"m.č. 220, skladové kóje" 34,1		34,100		
VV			Mezisoučet		382,780		
VV			3.NP				
VV			"m.č. 301, chodba" 29,64		29,640		
VV			"m.č. 302, schodiště" 10,92		10,920		
VV			"m.č. 303, výtah" 5,1		5,100		
VV			"m.č. 304, kancelář" 40,15		40,150		
VV			"m.č. 305, sklad kanceláří" 13,05		13,050		
VV			"m.č. 306, společné kanceláře" 194,65		194,650		
VV			"m.č. 307, kancelář" 34,1		34,100		
VV			"m.č. 308, úklid" 2,69		2,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 309, šatna muž" 11,37		11,370		
VV			"m.č. 310, sprcha muž" 4,17		4,170		
VV			"m.č. 311, předsíňka WC muž" 2,94		2,940		
VV			"m.č. 312, pisoiar" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 313, WC muž" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 314, šatna ženy" 9,97		9,970		
VV			"m.č. 315, sprcha ženy" 5,8		5,800		
VV			"m.č. 316, hygienická kabina 368/2009 Sb." 7,05		7,050		
VV			"m.č. 317, předsíňka WC ženy" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 318, WC ženy" 1,67		1,670		
VV			Mezisoučet		377,320		
VV			Součet		1 191,860		
76	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	415,800	85,12	35 392,90
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započítány i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započítány náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.				
VV			viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP				
VV			Půda				
VV			"m.č. 401" 187,92		187,920		
VV			"m.č. 402" 227,88		227,880		
VV			Součet		415,800		
77	K	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m	m3	58,516	52,24	3 056,88
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešňové podlahy pro trubkovou lešení.				
VV			viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP, Řezy				
VV			2,6*1,86*12,1		58,516		
78	K	943111119	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	58,516	1,96	114,69
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešňové podlahy pro trubkovou lešení.				
79	K	943111212	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m3	58,516	0,65	38,04
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešňové podlahy pro trubkovou lešení.				
80	K	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m	m3	58,516	19,20	1 123,51
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž lešňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešňové podlahy pro trubkovou lešení.				
81	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	m3	5,600	8 200,33	45 921,85
82	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	90,531	2 264,58	205 014,69
VV			viz výkr. Bourací práce - půdorys 1.NP až 3.NP				
VV			1.NP				
VV			"m.č. 105" 12,83*0,1				

1,283

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"m.č. 106" 21,32*0,1			2,132		
VV		"m.č. 115" 16,42*0,1			1,642		
VV		"m.č. 116" 6,59*0,1			0,659		
VV		"m.č. 120" 24,62*0,1			2,462		
VV		"m.č. 121" 14,79*0,1			1,479		
VV		"m.č. 122" 21,75*0,1			2,175		
VV		"m.č. 124" 46,98*0,1			4,698		
VV		"m.č. 125" 22,62*0,1			2,262		
VV		"m.č. 126" 8,92*0,1			0,892		
VV		"m.č. 127" 9,57*0,1			0,957		
VV		"m.č. 128" 21,21*0,1			2,121		
VV		"m.č. 129" 28,71*0,1			2,871		
VV		"m.č. 130" 9,41*0,1			0,941		
VV		"m.č. 131" 4,62*0,1			0,462		
VV		Mezisoučet			27,036		
VV		2.NP					
VV		"m.č. 203" 22,05*0,1			2,205		
VV		"m.č. 204" 12,83*0,1			1,283		
VV		"m.č. 205" 16,1*0,1			1,610		
VV		"m.č. 206" 12,4*0,1			1,240		
VV		"m.č. 207" 25,67*0,1			2,567		
VV		"m.č. 208" 25,45*0,1			2,545		
VV		"m.č. 209" 12,83*0,1			1,283		
VV		"m.č. 210" 37,98*0,1			3,798		
VV		"m.č. 211" 50,07*0,1			5,007		
VV		"m.č. 212" 12,7*0,1			1,270		
VV		"m.č. 213" 6,66*0,1			0,666		
VV		"m.č. 218" 9,03*0,1			0,903		
VV		"m.č. 219" 43,5*0,1			4,350		
VV		Mezisoučet			28,727		
VV		3.NP					
VV		"m.č. 304" 35,93*0,1			3,593		
VV		"m.č. 306" 12,93*0,1			1,293		
VV		"m.č. 307" 194,65*0,1			19,465		
VV		"m.č. 311" 1,02*0,1			0,102		
VV		"m.č. 312" 2,49*0,1			0,249		
VV		"m.č. 316" 14,18*0,1			1,418		
VV		"m.č. 317" 28,88*0,1			2,888		
VV		"m.č. 318" 9,8*0,1			0,960		
VV		"m.č. 319" 4,89*0,1			0,489		
VV		Mezisoučet			30,457		
VV		rezerva pro nazaměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)					
VV		(27,036+28,727+30,457)*5/100			4,311		
VV		Součet			90,531		
83	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyloitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	94,301	352,71	33 280,91
Poznámka k souboru cen:							
1. Odsekání sádků se naceňuje cenami souboru cen 965 08.							
PSC							
VV		viz výkr. Bourací práce - půdorys 1.NP až 3.NP					
VV		1.NP					
VV		"m.č. 107" 13,05			13,050		
VV		"m.č. 108" 3,81			3,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"m.č. 109" 1,38		1,380		
	WV		"m.č. 110" 1,38		1,380		
	WV		"m.č. 111" 1,38		1,380		
	WV		"m.č. 112" 4,31		4,310		
	WV		"m.č. 113" 2,76		2,760		
	WV		"m.č. 114" 9,4		9,400		
	WV		"m.č. 117" 2,5		2,500		
	WV		"m.č. 118" 1,07		1,070		
	WV		"m.č. 119" 2,52		2,520		
	WV		Mezisoučet		43,560		
	WV		2.NP				
	WV		"m.č. 214" 10,52		10,520		
	WV		"m.č. 215" 5,65		5,650		
	WV		"m.č. 216" 5,91		5,910		
	WV		"m.č. 217" 7,43		7,430		
	WV		Mezisoučet		29,510		
	WV		3.NP				
	WV		"m.č. 313" 2,27		2,270		
	WV		"m.č. 314" 7,67		7,670		
	WV		"m.č. 315" 5,39		5,390		
	WV		"m.č. 315a" 1,41		1,410		
	WV		Mezisoučet		16,740		
	WV		rezerva pro naměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
	WV		(43,56+29,51+16,74)*5/100		4,491		
	WV		Součet		94,301		
84	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	94,301	392,31	36 995,23
	WV		viz předchozí výpočty				
	WV		94,301		94,301		
85	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	33,640	193,14	6 497,23
86	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,595	6 516,30	3 877,20
87	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,860	283,77	3 081,74
88	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,726	8 200,33	5 953,44
89	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	37,200	391,04	14 546,69
90	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvámic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	146,305	377,69	55 257,94
91	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,110	796,15	883,73
92	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvámic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	392,217	493,11	193 406,12
93	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	30,229	2 898,78	87 627,22
94	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	12,976	1 577,82	20 473,79
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání příti o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového shodného.							
95	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	4,374	2 163,34	9 462,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilů o průřezu přes 0,36 m ² se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.	m ³	29,561	2 281,24	67 435,74
PSC							
97	K	971034381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,09 m ² , tl. do 900 mm	kus	20,000	2 656,65	53 133,00
98	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m ³	9,405	6 378,31	59 988,01
PSC							
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m ³ včetně dutin.							
99	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	110,700	531,67	58 855,97
100	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	0,252	531,67	133,98
101	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm	m	46,200	531,67	24 563,15
102	K	974031669	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 450 mm	m	16,400	531,67	8 719,39
103	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	1,089	1 846,60	2 010,95
104	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.	m ²	1 373,820	74,91	102 912,86
PSC							
105	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ruční očištění ocelovými kartáči <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení pisku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sůl příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.	m ²	222,148	221,34	49 170,24
PSC							
106	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.	m ²	2 173,814	79,93	173 752,95
PSC							
107	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síť, tl. do 100 mm	m ³	1,341	1 202,70	1 612,82
108	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.	m ²	209,955	94,77	19 897,44
PSC							
109	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ² <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.	m ²	102,616	104,73	10 746,97
PSC							
110	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ² <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2259 jsou započteny i náklady na vyřízení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.	m ²	104,410	633,91	66 186,54
PSC							
111	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m ²	1 373,820	34,23	47 025,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrusušení podlah před pokládkou zpevňovacích nástrů, odřezování zaozebovaných vrstev, odstranění starých nástrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dlažebních spár.					
112	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm uběru	m2	1 373,820	19,72	27 091,73	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrusušení podlah před pokládkou zpevňovacích nástrů, odřezování zaozebovaných vrstev, odstranění starých nástrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dlažebních spár.					
113	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	10,000	82,24	822,40	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zbraň se nestaví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praxek, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zadržací ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
P			Poznámka k položce: Umístění každého hasičského přístroje bude provedeno v souladu s §3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby jeho umístění umožňovalo jeho snadné a rychlé použití. Hasičský přístroj se umísť tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Plánovaný hasičský přístroj se umísťuje na svistlou konstrukci tak, aby uchopovací část přístroje byla ve výšce max. 1,5 m nad podlahou.					
VV			viz Technická zpráva, část PBŘS					
VV			8+2					
114	M	PHP 133	SPC : Přístroj hasičský - HP typ P6 s hasiči schopností 34A/133B	kus	10,000	8,000	1 100,00	8 800,00
P			Poznámka k položce: V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při koleaudaci prokázána provozuschopnost hasičského přístroje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.					
115	M	PHP 113	SPC : Přístroj hasičský - HP typ P6 s hasiči schopností 21A/113B	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
P			Poznámka k položce: V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při koleaudaci prokázána provozuschopnost hasičského přístroje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.					
116	M	DRŽÁK	SPC : Držák na hasičský přístroj práškový 6kg	kus	31,000	250,00	7 750,00	
117	K	PBŘ-ZNAČENÍ	Bezpečnostní značky a tabulky podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády, dodávka a montáž	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: označeno bude každé elektrozařízení, rozvaděče apod. (blesk, nehas vodou ani pěnovými přístroji), hlavní uzávěr vody (u vlastního uzávěru a na dvouleté místnosti s uzávěrem, včetně označení přístupu k němu). Totéž stop (dříve Hlavní vypínací el. energie), požární dveře dle vyhlášky 202/99 Sb., resp. celé dveřní systémy dle požadavků této vyhlášky, systém značení unikových cest apod., pokud nebudou přímo viditelné - hasičský přístroj, hadicové systémy, osobní výřah bude označen vně a na dveřích výřahové šachty a v kabině bezpečnostním značením „Tento výřah neslouží k evakuaci osob“					
118	K	952901111	Vytřídění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 607,460	157,91	253 834,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definiční úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo lehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Světlíky plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obklád, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obklád, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čišťení dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.							
PSC							
VV			viz předchozí výpočty				
VV			1191,66+415,8		1 607,460		
D	997		Přesun sutě				1 743 666,18
119	K	997013153	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m		602,990	1 241,29	748 485,46
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozmístit a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtí se pro osazení vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
PSC							
120	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	602,990	148,73	89 682,70
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůstky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.							
PSC							
121	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Připletek k ceně za každých další i započatý 1 km		14 471,760	15,07	218 089,42
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládky na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyteskané hmoty z kolejového lože, nástupišť, dráhových střeš apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýchkoliv dopravních prostředcích. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedení překládky se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.							
PSC							
VV			602,99*24 "Přepočtené koeficientem množství		14 471,760		
122	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	602,990	1 140,00	687 408,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů							
	PSC						
D		998	Přesun hmot				679 387,54
123	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m		597,763	1 136,55	679 387,54
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěšování přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svažit přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
	PSC						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 396 919,69
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				101 086,59
124	K	711131811	Odstažení izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	7,259	77,70	564,02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstažení hydroizolačních pásů a folií bez rozšíření boudky a počtu vrstev.							
	PSC						
125	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	7,259	28,60	207,61
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.							
	PSC						
126	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	13,525	30,80	416,57
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.							
	PSC						
127	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	7,259	147,30	1 069,25
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.							
	PSC						
128	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	13,525	156,60	2 118,02
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.							
	PSC						
129	M	62833158	pás asfaltový natavený oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	57,364	90,20	5 174,23
130	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	146,104	605,00	88 392,92
131	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,210	979,43	3 143,97
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavebníh díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vymáhojí rozpočtové náklady za celých stavebníh díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713			Izolace tepelné				70 495,31
132	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál v specifikaci) kladenými volně dvouvrstevně	m2	215,136	40,91	8 801,21
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.				
W			viz výkr. Půdorys 3.NP				
W			215,136				
133	M	63148103	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	219,439	122,00	26 771,56
W			215,136*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				
W			219,439				
134	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	219,439	153,00	33 574,17
W			215,136*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				
W			219,439				
135	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,950	691,47	1 348,37
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 714			Akustická a protiořesová opatření				28 619,97
136	K	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	m2	113,818	44,10	5 019,37
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenou -3002 se oceňuje i montáž desek z minerální vlny v sádcích z PE fólie apod.				
137	M	63140581R	SPC : Deska izolační polotuhá 1000x610x 50 mm, minerální vlákno, akustická, protipožární	m2	119,508	195,00	23 304,06
138	K	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,047	283,23	296,54
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				562,97
139	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	163,06	163,06
140	K	721210819	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN 125	kus	3,000	130,04	390,12
141	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,770	5,53	9,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	751		Vzduchotechnika				194 349,00
142	K	24001C001RV1	Ventilátor elek. s časovým doběhem, dodávka a montáž	kus	20,000	6 921,00	138 420,00
143	K	240070801RV1	Mřížka krycí kruhová, neuzavíratelná velikost D 125 mm, dodávka a montáž	kus	20,000	350,00	7 000,00
144	K	240070887RV1	Žaluziová klapka s okapníkou do zdi, na potrubí D 125 mm, dodávka a montáž	kus	20,000	465,00	9 300,00
145	K	240080101RV1	Potrubí oceli, kruhové do d 200 mm	m	72,200	445,00	32 129,00
146	K	24099C001RV1	Podružný materiál (pásky, nosný, kolevní a upev. mater., spony, hmoždinky, apod.)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
147	K	24099C002RV1	Stavební přípomocje jiné v rozpočtu neuvedené (průrazy, ulštění prostupů, zednické začištění apod.)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D	761		Konstrukce prosvětlovací				160 974,49
148	K	STĚNA 1	Vnitřní prosvětlovací stěna rozm. 2750x2250 mm mezi m.č. 104/106, provedení - fixní profilové zasklení, dodávka a montáž	kus	1,000	59 820,00	59 820,00
149	K	STĚNA 2	Vnitřní prosvětlovací stěna rozm. 3550x2250 mm mezi m.č. 104/107, provedení - fixní profilové zasklení, dodávka a montáž	kus	1,000	69 092,00	69 092,00
150	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vírupání) i hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m + dodávka	kus	3,000	8 738,08	26 214,24
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1001 až -1061 nejsou započteny náklady na dodávku kompletu světlíku (s roštem, odvodňovacím prvkem a pojistkou proti vírupání), tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V ceně -1101 nejsou započteny náklady na dodávku výškové nastavitelné nástavby, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V ceně -1111 nejsou započteny náklady na dodávku výztužného rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na kanalizační potrubí, tyto se oceňují cenami částí A01 katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov.							
PSC							
151	K	998761201	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,770	1 551,26	5 848,25
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	762		Konstrukce tesařské				200 238,14
152	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z příten hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	186,282	84,74	15 785,54
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevotříškových a cementotříškových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje oceňování dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.							
PSC							
viz předchozí výpočty, předpoklad 30% 670,94*30/100							
153	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	1,100	4 830,00	5 093,00
1*1,1 Přepočtené koeficientem množství							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
154	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	186,282	26,30	4 899,22
	P		Poznámka k položce: střešní krytina bude položena na stávající bednění (předpokládá se 30% výměna – prkna tl. 24 mm – účtováno bude dle skutečnosti za účasti projektanta)				
	VV		viz předchozí výpočty, předpoklad 30%				
	VV		620,94*30/100		186,282		
155	K	762343911	Bednění a laťování střech zabeďnění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	2,803	514,55	1 442,28
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.				
156	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	215,136	264,48	56 899,17
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.				
	VV		viz výkr. Půdorys 3.NP				
	VV		215,136		215,136		
157	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	215,136	287,37	61 823,63
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.				
158	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,461	6 980,00	31 137,78
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		22*20,25*(0,1*0,06)+40*10,8*(0,08*0,04)		4,055		
	VV		4,055*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,461		
159	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	215,136	56,70	12 198,21
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.				
160	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,790	1 892,80	10 959,31
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				406 512,98
161	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	331,660	860,00	285 227,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
		PSC					
		VV	viz výkr. Půdorys 3.NP				
		VV	"m.č. 304, kancelář" 40,15		40,150		
		VV	"m.č. 305, sklad kancelář" 13,05		13,050		
		VV	"m.č. 306, společné kanceláře" 194,65		194,650		
		VV	"m.č. 307, kancelář" 34,1		34,100		
		VV	"m.č. 308, úklid" 2,69		2,690		
		VV	"m.č. 309, šatna muži" 11,37		11,370		
		VV	"m.č. 310, sprcha muži" 4,17		4,170		
		VV	"m.č. 311, předsíňka WC muži" 2,94		2,940		
		VV	"m.č. 312, pisoár" 1,35		1,350		
		VV	"m.č. 313, WC muži" 1,35		1,350		
		VV	"m.č. 314, šatna ženy" 9,97		9,970		
		VV	"m.č. 315, sprcha ženy" 5,8		5,800		
		VV	"m.č. 316, hygienická kabina 368/2009 Sb." 7,05		7,050		
		VV	"m.č. 317, předsíňka WC ženy" 1,35		1,350		
		VV	"m.č. 318, WC ženy" 1,67		1,670		
		VV	Součet		331,660		
162	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	331,660	35,00	11 608,10
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
		PSC					
163	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	331,660	80,00	26 532,80
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
		PSC					
164	K	763164535	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	142,700	540,00	77 058,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na třídění, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.							
PSC							
165	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,520	4 004,26	6 088,48
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3361 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocenit individuálně.							
PSC							
D		764	Konstrukce klempířské				839 683,36
166	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	620,940	98,77	61 330,24
	VV		odměřeno z výkr. DWG				
	VV		620,94		620,940		
167	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	35,000	38,22	1 337,70
	VV		odměřeno z výkr. DWG				
	VV		29*3*2		35,000		
168	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	40,000	44,17	1 766,80
	VV		odměřeno z výkr. DWG				
	VV		4*10		40,000		
169	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	12,000	32,65	391,80
	VV		odměřeno z výkr. DWG				
	VV		3*(2*2)		12,000		
170	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závěsné lišty do suti	m	12,000	28,53	342,36
	VV		odměřeno z výkr. DWG				
	VV		3*(2*2)		12,000		
171	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	118,200	40,06	4 735,09
	VV		odměřeno z výkr. DWG				
	VV		2*(39,3*11,4*4*0,6)+6*2		118,200		
172	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	5,000	56,78	283,95
173	K	764101151	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovně ze šablony, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°	m2	620,940	336,10	208 697,93
174	M	55351080	Isky falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu do 4ks/m2	m2	651,987	466,10	303 691,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> FALCOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA – TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁL: barevný legovaný hliník; tloušťka 0,7 mm POHLEDOVÁ STRANA: dvouvrstvý vypalovaný lak ODSTĚH: 02.P.10 entraciová RUBOVÁ STRANA: ochranný lak s nalepenou FD-TEC protihlukovou páskou ROZMĚRY: 600 x 420 mm v položené poloze HMOTNOST: 1 m² = cca 2,3 kg = 4 střešní tašky SKLON STŘECHY: od 16° POKLADKA: na píseň bednění min. tl. 24 mm UPEVNĚNÍ: nepřímé, 2 ks hliníkové psátované příchytky na tašku = 8 ks/1 m²							
P		VV	620,94*1,05 Přepočtené koeficientem množství		651,987		
175	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	118,200	126,20	14 916,84
		VV	107,454545454545*1,1 Přepočtené koeficientem množství		118,200		
176	M	55351085	pás podkladní pro falcované tašky Al s barevným povrchem	m	130,020	123,20	16 018,46
		VV	118,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		130,020		
177	K	764223451	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střední výřez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablón	kus	5,000	1 047,60	5 238,00
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rs střešního prvku.				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> veškeré prvky střechy budou typové a budou od stejného výrobce, jako je střešní krytina v daném systému k taškce falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu				
178	K	764251405	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rs 400 mm	m	35,000	715,00	25 025,00
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 25 1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 05-141. Podkladní plech z nerezového plechu v rozvinuté šířce podle rs střešního prvku.				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> veškeré prvky střechy budou typové a budou od stejného výrobce, jako je střešní krytina v daném systému k taškce falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu				
179	K	764251435	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky rs 400 mm	m	40,000	715,00	28 600,00
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 25 1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 05-141. Podkladní plech z nerezového plechu v rozvinuté šířce podle rs střešního prvku.				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> veškeré prvky střechy budou typové a budou od stejného výrobce, jako je střešní krytina v daném systému k taškce falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu				
180	K	764251466	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu úžlabí rs 500 mm	m	12,000	713,70	8 564,40
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 25 1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 05-141. Podkladní plech z nerezového plechu v rozvinuté šířce podle rs střešního prvku.				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> veškeré prvky střechy budou typové a budou od stejného výrobce, jako je střešní krytina v daném systému k taškce falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu				
181	K	764251476	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	12,000	176,90	2 122,80
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 25 1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 05-141. Podkladní plech z nerezového plechu v rozvinuté šířce podle rs střešního prvku.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	764252404	Opiechování střešních prvků z nerezového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	20,000	602,80	12 056,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 25 1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 05-141. Podkladní plech z nerezového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku. <i>Poznámka k položce:</i> Všechné prvky střešy budou typové a budou od stejného výrobce, jako je střešní krytina v daném systému k tašce falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu							
PSC							
183	K	764355401	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z nerezového plechu střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr do 75 mm	kus	3,000	1 256,80	3 770,40
<i>Předpoklad</i> 3							
184	K	764356403	Lemování ventilačních nástavců z nerezového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm	kus	5,000	1 354,60	6 773,00
185	K	SNĚH.ZÁBR.	Systém sněhových zábran typový (od stejného výrobce, jako je střešní krytina) v daném systému k tašce falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu a příslušenství, dodávka a montáž	m	118,200	1 019,60	120 516,72
186	K	998784203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,610	8 263,81	13 304,73
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	765	Krytina skládaná					103 349,50
187	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	620,940	9,21	5 718,86
<i>viz předchozí výpočty</i> 620,94							
188	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	620,940	40,70	25 272,26
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitrně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. odměřeno z výkr. DWG 620,94							
189	M	28329031	Fólie kontaktní difúzní propustná pro doplnkovou hydroizolační vrstvu	m2	714,081	93,10	66 480,94
<i>620,94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"</i> 714,081							
190	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6,030	974,70	5 877,44
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	766	Konstrukce truhlářské					626 328,42
191	K	76662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	67,000	32,14	2 153,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	K	76660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchové upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	29,000	550,00	15 950,00
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířkových křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				
	M	D02	dveře rozm. 800x1970 mm do ocelové zárubné	kus	11,000	3 900,00	42 900,00
	F		Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!! viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	VV		"1.NP - P+L" 1+5		6,000		
	VV		"2.NP - P+L" 1+1		2,000		
	VV		"3.NP - P+L" 1+2		3,000		
			Součet		11,000		
194	M	D04	dveře rozm. 700x1970 mm do ocelové zárubné	kus	17,000	3 900,00	66 300,00
PSC			Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!! viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	VV		"1.NP - P+L" 3+5		8,000		
	VV		"2.NP - P+L" 2+3		5,000		
	VV		"3.NP - P+L" 2+2		4,000		
			Součet		17,000		
195	M	D11	dveře rozm. 800x1970 mm do ocelové zárubné	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
PSC			Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!! viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	VV		"1.NP - P+L" 0+1		1,000		
			Součet		1,000		
196	K	76660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchové upravených jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	1,000	550,00	550,00
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířkových křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				
	M	D06	dveře rozm. 900x1970 mm do ocelové zárubné	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
	F		Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!! viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	VV		"3.NP - P+L" 0+1		1,000		
			Součet		1,000		
198	K	76660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchové upravených dvoukřídlých, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	850,00	850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.							
199	M	D09	dveře rozm. 1600x1970 mm do ocelové zárubně	kus	1,000	8 506,00	8 506,00
Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČÍŘÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!! viz výkr. Výpis vnitřních dveří "1.NP" 1							
200	K	76660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	750,00	750,00
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.							
201	M	D12	dveře rozm. 800x1970 mm do ocelové zárubně, požární odolnost EI C2 DP30	kus	1,000	7 220,00	7 220,00
Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČÍŘÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!! viz výkr. Výpis vnitřních dveří "1.PP - P+L" 1+0							
202	K	76660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	33,000	1 250,00	41 250,00
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.							
203	M	D01	dveře rozm. 800x1970 mm do obložkové zárubně	kus	30,000	3 900,00	117 000,00
Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČÍŘÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!! viz výkr. Výpis vnitřních dveří "1.NP - P+L" 3+8 11,000 "2.NP - P+L" 7+7 14,000 "3.NP - P+L" 2+3 5,000 Součet 30,000							
204	M	D03	dveře rozm. 700x1970 mm do obložkové zárubně	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČÍŘÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!!							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří "3.NP - P+L" 0+1		1,000		
205	M	D10	dveře rozm. 800x1970 mm do obložkové zárubně	kus	2,000	3 900,00	7 800,00
	P		Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!!				
	VV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří		2,000		
	VV		"1.NP - P+L" 1+1		1,000	1 250,00	1 250,00
206	K	76660172	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0161 až -0163, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				
207	M	D05	dveře rozm. 900x1970 mm do obložkové zárubně	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
	P		Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!!				
	VV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří		1,000		
	VV		"3.NP - P+L" 1+0		2,000	1 500,00	3 000,00
208	K	76660181	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0161 až -0163, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				
209	M	D08	dveře rozm. 800x1970 mm do obložkové zárubně, požární odolnost EI C2 DP30	kus	2,000	7 220,00	14 440,00
	P		Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!!				
	VV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří		1,000		
	VV		"1.NP - P+L" 1+0		1,000		
	VV		"2.NP - P+L" 0+1		2,000		
	VV		Součet				
210	K	76660182	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0161 až -0163, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
211	M	D07	dveře rozm. 900x1970 mm do obložkové zárubně, požární odolnost EI C2 DP30	kus	3,000	7 220,00	21 660,00
	P		Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!!				
	WV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	WV		"1.NP - P+L" 0+1		1,000		
	WV		"2.NP - P+L" 0+1		1,000		
	WV		"3.NP - P+L" 1+0		1,000		
	WV		Součet		3,000		
212	K	76660183	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových čtverhraných do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0201 až -0331, -0161 až -0163, -0191 až -0193, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křidel a dráček krycích dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 542 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				
213	M	D13	dveře rozm. 1400x1970 mm do obložkové zárubně, požární odolnost EW C2 DP30	kus	1,000	16 560,00	16 560,00
	P		Poznámka k položce: DVEŘE CPL DUB ROYAL, PANT ZINKOVANÝ, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, ZÁMEK 72/77 VLOŽKOVÝ, SKLO ČIRÉ - V hygienických zařízeních budou dveře bez prosklení plně ve stejném dekoru !!!				
	WV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	WV		"3.NP" 1		1,000		
214	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z leminy obložkových, pro dveře jednokřídlové, soušky stěny do 170 mm	kus	34,000	994,20	33 802,80
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vykládání, horizontování a vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostením polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.				
215	M	OZ poz 01	obložková zárubeň pro poz. D01 rozm. 800/1970 mm	kus	30,000	3 430,00	102 900,00
	P		Poznámka k položce: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ CPL DUB ROYAL				
	WV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	WV		"1.NP - P+L" 3+8		11,000		
	WV		"2.NP - P+L" 7+7		14,000		
	WV		"3.NP - P+L" 2+3		5,000		
	WV		Součet		30,000		
216	M	OZ poz 10	obložková zárubeň pro poz. D10 rozm. 800/1970 mm	kus	2,000	3 430,00	6 860,00
	P		Poznámka k položce: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ CPL DUB ROYAL				
	WV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	WV		"1.NP - P+L" 1+1		2,000		
217	M	OZ poz 03	obložková zárubeň pro poz. D03 rozm. 700/1970 mm	kus	1,000	3 430,00	3 430,00
	P		Poznámka k položce: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ CPL DUB ROYAL				
	WV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
	WV		"3.NP - P+L" 0+1		1,000		
218	M	OZ poz 05	obložková zárubeň pro poz. D05 rozm. 900/1970 mm	kus	1,000	3 430,00	3 430,00
	P		Poznámka k položce: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ CPL DUB ROYAL				
	WV		viz výkr. Výpis vnitřních dveří				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"3.NP - P+L" 1+0		1,000		
219	K	766852211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	5,000	1 379,27	6 895,35
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostením polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.				
220	M	OZ poz 07	obložková zárubeň pro poz. D07 rozm. 900/1970 mm, požární odolnost EI C2 DP30	kus	3,000	4 930,00	14 790,00
P			Poznámka k položce: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚň CPL DUB ROYAL viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
VV			"1.NP - P+L" 0+1		1,000		
VV			"2.NP - P+L" 0+1		1,000		
VV			"3.NP - P+L" 1+0		1,000		
VV			Součet		3,000		
221	M	OZ poz 08	obložková zárubeň pro poz. D08 rozm. 800/1970 mm, požární odolnost EI C2 DP30	kus	2,000	4 930,00	9 860,00
P			Poznámka k položce: OBLÓŽKOVÁ ZÁRUBĚň CPL DUB ROYAL viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
VV			"1.NP - P+L" 1+0		1,000		
VV			"2.NP - P+L" 0+1		1,000		
VV			Součet		2,000		
222	K	766882221	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 577,81	1 577,81
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostením polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.				
223	M	OZ poz 13	obložková zárubeň pro poz. D13 rozm. 1400/1970 mm, požární odolnost EW C2 DP30	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
P			Poznámka k položce: zárubeň CPL klasická - materiál MDF, dekor zárubní - dub rustikální viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
VV			"3.NP" 1		1,000		
224	K	KOVÁNÍ	Ověřmi kování - rozetové kování hranaté, typ zámku FAB, dodávka a montáž	soubor	70,000	430,00	30 100,00
VV			viz předchozí výpočty				
VV			30*9+1*17+1*1+1*3+2*1+2*1+1*1		70,000		
225	K	MADLO	Madlo pro TP dle vyhl. č. 398/2009 Sb., dodávka a montáž	soubor	5,000	2 050,00	10 250,00
VV			viz výkr. Výpis vnitřních dveří				
VV			"k poz. D05" 1		1,000		
VV			"k poz. D06" 1		1,000		
VV			"k poz. D10" 2		2,000		
VV			"k poz. D11" 1		1,000		
VV			Součet		5,000		
226	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080	6 196,37	6 692,08
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaného ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tuto sazbu se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				148 928,97
227	K	767135821	Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování z kazet	m2	66,275	57,81	3 831,36
228	K	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	66,275	149,03	9 876,96
229	K	SCH.MADLO	Schodišťová madlo (u zdi) z nerezových trubek prům. 50 mm s madly ve výšce 900 mm, přesah 150 mm "před a za" schodištěm, dodávka a montáž	m	11,900	3 248,00	38 651,20
	VV		viz Řezy				
	VV		1,5+4*2,6		11,900		
230	K	ZÁBRADLÍ	Schodišťová zábradlí (uvnitř) v. 1100 mm z nerezových trubek prům. 50 mm s madly ve výšce 700 a 900 mm, přesah 150 mm "před a za" schodištěm, dodávka a montáž	m	11,900	7 895,00	93 950,50
	VV		viz Řezy				
	VV		1,5+4*2,6		11,900		
231	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	1 463,10	2 618,95
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D 771			Podlahy z dlaždic				727 515,70
232	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	503,307	3,00	1 509,92
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.							
PSC							
	VV		viz výkr. Púdorys 1.PP až 3.NP				
	VV		1.PP				
	VV		"m.č. 001, schodiště" 2,47		2,470		
	VV		Mezisoučet		2,470		
	VV		1.NP				
	VV		"m.č. 101, chodba" 24,46		24,460		
	VV		"m.č. 104, vstupní hala" 31,28		31,280		
	VV		"m.č. 109, skladové kóje" 34,1		34,100		
	VV		"m.č. 110, kuchyňka" 9,02		9,020		
	VV		"m.č. 111, předsíňka WC ženy" 5,77		5,770		
	VV		"m.č. 112, WC ženy" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 113, WC ženy" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 114, WC - 368/2009 Sb." 3,55		3,550		
	VV		"m.č. 115, předsíňka WC muži" 3,55		3,550		
	VV		"m.č. 116, WC muži" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 117, WC muži" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 118, WC muži - pisoáry" 6,48		6,480		
	VV		"m.č. 119, úklid" 2,55		2,550		
	VV		provozovna 5 - služby				
	VV		"m.č. 121, chodba" 4,65		4,650		
	VV		"m.č. 122, sklad prázdných obalů" 3,75		3,750		
	VV		"m.č. 123, sklad nápojů" 3,81		3,810		
	VV		"m.č. 124, kuchyně" 48,99		48,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 125, úklid" 1,5		1,500		
VV			"m.č. 126, suchý sklad" 3,71		3,710		
VV			"m.č. 127, chlazený sklad" 5,13		5,130		
VV			"m.č. 128, šatna" 6,13		6,130		
VV			"m.č. 129, předsíňka WC" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 130, WC" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 131, sprcha" 1,62		1,620		
VV			"m.č. 132, chodba" 24,46		24,460		
VV			Mezisoučet		232,610		
VV			2.NP				
VV			"m.č. 201, chodba" 58,42		58,420		
VV			"m.č. 210, předsíňka WC muži" 5,4		5,400		
VV			"m.č. 211, pisoár - WC muži" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 212, WC muži" 4,9		4,900		
VV			"m.č. 213, předsíňka WC ženy" 3,42		3,420		
VV			"m.č. 214, WC ženy" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 215, WC ženy" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 216, úklidová komora" 1,92		1,920		
VV			"m.č. 217, hygienická kabina" 9,57		9,570		
VV			"m.č. 218, kuchyňka" 9,03		9,030		
VV			"m.č. 220, skladové kóje" 34,1		34,100		
VV			Mezisoučet		130,810		
VV			3.NP				
VV			"m.č. 301, chodba" 29,64		29,640		
VV			"m.č. 307, kancelář" 34,1		34,100		
VV			"m.č. 308, úklid" 2,69		2,690		
VV			"m.č. 309, šatna muži" 11,37		11,370		
VV			"m.č. 310, sprcha muži" 4,17		4,170		
VV			"m.č. 311, předsíňka WC muži" 2,94		2,940		
VV			"m.č. 312, pisoár" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 313, WC muži" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 314, šatna ženy" 9,97		9,970		
VV			"m.č. 315, sprcha ženy" 5,8		5,800		
VV			"m.č. 316, hygienická kabina 368/2009 Sb." 7,05		7,050		
VV			"m.č. 317, předsíňka WC ženy" 1,35		1,350		
VV			"m.č. 318, WC ženy" 1,67		1,670		
VV			Mezisoučet		113,450		
VV			rezerva pro nazaměnitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
VV			(2,47+232,61+130,81+113,45)*5/100		23,967		
VV			Součet		503,307		
233	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	503,307	110,00	55 363,77
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.							
PSC							
234	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	219,954	945,00	207 856,53
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.							
PSC							
VV			viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP				
VV			1.PP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 001, schodiště" 2,47		2,470		
	VV		Mezisoučet		2,470		
	VV		1.NP				
	VV		"m.č. 101, chodba" 24,46		24,460		
	VV		"m.č. 104, vstupní hala" 31,28		31,280		
	VV		provozovna 5 - služby				
	VV		"m.č. 121, chodba" 4,65		4,650		
	VV		"m.č. 132, chodba" 24,46		24,460		
	VV		Mezisoučet		84,850		
	VV		2.NP				
	VV		"m.č. 201, chodba" 58,42		58,420		
	VV		Mezisoučet		58,420		
	VV		3.NP				
	VV		"m.č. 301, chodba" 29,64		29,640		
	VV		"m.č. 307, kancelář" 34,1		34,100		
	VV		Mezisoučet		63,740		
	VV		rezerva pro nazaměnitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
	VV		(2,47+84,85+58,42+63,74)*5/100		10,474		
	VV		Součet		219,954		
235	M	DLAŽDICE, TYP 03	dláždice jmenovitého rozm. 600x600 mm, typ výrobku - dlaždice slinuté GL, povrch reliéf, protiskluznost R10/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro společné prostory - chodby, schodiště)	M2	252,947	350,00	88 531,45
	VV		219,954*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		252,947		
236	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	283,353	560,00	158 677,68
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		503,307-219,954		283,353		
237	M	DLAŽDICE, TYP 01	dláždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinuté UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení)	M2	135,349	380,00	51 432,62
	VV		viz výkr. Půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		1.NP				
	VV		"m.č. 111, předšluka WC ženy" 5,77		5,770		
	VV		"m.č. 112, WC ženy" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 113, WC ženy" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 114, WC - 368/2009 Sb." 3,55		3,550		
	VV		"m.č. 115, předšluka WC mužů" 3,55		3,550		
	VV		"m.č. 116, WC mužů" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 117, WC mužů" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 118, WC muži - pisoáry" 6,48		6,480		
	VV		"m.č. 119, úklid" 2,55		2,550		
	VV		provozovna 5 - služby				
	VV		"m.č. 125, úklid" 1,5		1,500		
	VV		"m.č. 129, předšluka WC" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 130, WC" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 131, sprcha" 1,62		1,620		
	VV		Mezisoučet		33,120		
	VV		2.NP				
	VV		"m.č. 210, předšluka WC mužů" 5,4		5,400		
	VV		"m.č. 211, pisoár - WC mužů" 1,35		1,350		
	VV		"m.č. 212, WC mužů" 4,9		4,900		
	VV		"m.č. 213, předšluka WC ženy" 3,42		3,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 214, WC ženy" 1,35		1,350		
			"m.č. 215, WC ženy" 1,35		1,350		
			"m.č. 216, úklidová komora" 1,92		1,920		
			"m.č. 217, hygienická kabina" 9,57		9,570		
			Mezisoučet		29,260		
			3.NP				
			"m.č. 308, úklid" 2,69		2,690		
			"m.č. 309, šatna muži" 11,37		11,370		
			"m.č. 310, sprcha muži" 4,17		4,170		
			"m.č. 311, předsíňka WC muži" 2,94		2,940		
			"m.č. 312, pisoár" 1,35		1,350		
			"m.č. 313, WC muži" 1,35		1,350		
			"m.č. 314, šatna ženy" 9,97		9,970		
			"m.č. 315, sprcha ženy" 5,8		5,800		
			"m.č. 316, hygienická kabina 368/2009 Sb." 7,05		7,050		
			"m.č. 317, předsíňka WC ženy" 1,35		1,350		
			"m.č. 318, WC ženy" 1,67		1,670		
			Mezisoučet		49,710		
			rezerva pro nazaměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
			(33,12+29,26+49,71)*5/100		5,605		
			Součet		117,695		
			117,695*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		135,349		
238	M	DLAŽDICE, TYP 02	dlaždice jmenovitěho rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro kuchyně včetně technického zázemí)	M2	100,754	380,00	38 286,52
			viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP				
			1.NP				
			"m.č. 110, kuchyňka" 9,02		9,020		
			provozovna 5 - služby				
			"m.č. 122, sklad prázdných obalů" 3,75		3,750		
			"m.č. 123, sklad nápojů" 3,81		3,810		
			"m.č. 124, kuchyně" 48,99		48,990		
			"m.č. 126, suchý sklad" 3,71		3,710		
			"m.č. 127, chlazený sklad" 5,13		5,130		
			Mezisoučet		74,410		
			2.NP				
			"m.č. 218, kuchyňka" 9,03		9,030		
			Mezisoučet		9,030		
			rezerva pro nazaměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
			(74,41+9,03)*5/100		4,172		
			Součet		87,612		
			87,612*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		100,754		
239	M	DLAŽDICE, TYP 04	dlaždice jmenovitěho rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro skladové kóje)	M2	82,352	380,00	31 293,76
			viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP				
			1.NP				
			"m.č. 109, skladové kóje" 34,1		34,100		
			Mezisoučet		34,100		
			2.NP				
			"m.č. 220, skladové kóje" 34,1		34,100		
			Mezisoučet		34,100		
			rezerva pro nazaměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (34,1+34,1)*5/100		3,410		
			VV Součet		71,610		
			VV 71,61*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		82,352		
240	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivé	m2	75,086	105,00	7 884,03
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
			PBC				
			VV viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP				
			VV 1.PP				
			VV "m.č. 001, schodiště" 2,47		2,470		
			VV Mezisoučet		2,470		
			VV 1.NP				
			VV "m.č. 112, WC ženy" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 113, WC ženy" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 114, WC - 368/2009 Sb." 3,55		3,550		
			VV "m.č. 115, předsíňka WC mužů" 3,55		3,550		
			VV "m.č. 116, WC muži" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 117, WC muži" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 119, úklid" 2,55		2,550		
			VV provozovna 5 - služby				
			VV "m.č. 121, chodba" 4,65		4,650		
			VV "m.č. 122, sklad prázdných obalů" 3,75		3,750		
			VV "m.č. 123, sklad nápojů" 3,81		3,810		
			VV "m.č. 125, úklid" 1,5		1,500		
			VV "m.č. 126, suchý sklad" 3,71		3,710		
			VV "m.č. 127, chlazený sklad" 5,13		5,130		
			VV "m.č. 129, předsíňka WC" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 130, WC" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 131, sprcha" 1,62		1,620		
			VV Mezisoučet		41,920		
			VV 2.NP				
			VV "m.č. 211, pisoár - WC muži" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 212, WC muži" 4,9		4,900		
			VV "m.č. 213, předsíňka WC ženy" 3,42		3,420		
			VV "m.č. 214, WC ženy" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 215, WC ženy" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 216, úklidová komora" 1,92		1,920		
			VV Mezisoučet		14,290		
			VV 3.NP				
			VV "m.č. 310, sprcha muži" 4,17		4,170		
			VV "m.č. 311, předsíňka WC muži" 2,94		2,940		
			VV "m.č. 312, pisoár" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 313, WC muži" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 317, předsíňka WC ženy" 1,35		1,350		
			VV "m.č. 318, WC ženy" 1,67		1,670		
			VV Mezisoučet		12,830		
			VV rezerva pro naměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
			VV (2,47+41,92+14,29+12,83)*5/100		3,576		
			VV Součet		75,086		
241	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	503,184	35,00	17 811,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Polozky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>				
242	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	503,184	48,00	24 152,83
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
243	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 8 do 12 m	%	6,580	6 826,01	44 915,15
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci.</i> 2. <i>Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.</i> 3. <i>Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.</i>				
D 773			Podlahy z litého teraca				54 815,50
244	K	773901112	Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu	m2	43,631	1 206,98	52 661,74
			viz výkr. BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.PP AŽ 3.NP				
			1.NP				
			viz výkr. PŮDORYS 1.PP AŽ 3.NP				
			1.PP				
			"m.č. 001, schodiště" 2,47		2,470		
			1.NP				
			"m.č. 102, schodiště" 10,44		10,440		
			2.NP				
			"m.č. 202, schodiště" 10,44		10,440		
			3.NP				
			"m.č. 302, schodiště" 10,92		10,920		
			Mezisoučet		34,270		
			dopočet svislých ploch schodišťových stupňů				
			(8*4*9)*(1,15*0,185)		9,361		
			Součet		43,631		
245	K	998773202	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,710	526,62	1 953,75
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci.</i> 2. <i>Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.</i> 3. <i>Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.</i>				
D 775			Podlahy skládané				55 872,50
246	K	775811810	Demontáž podlah výškových s listami přibíjených	m2	204,383	270,13	55 209,98
			viz výkr. BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP AŽ 3.NP				
			3.NP				
			"m.č. 307" 194,65		194,650		
			rezerva pro nezaměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		194,85"5/100		9,733		
	VV		Součet		204,383		
247	K	998775202	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	592,10	662,52

Poznámka k souboru obj:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Připíste k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

PSC

D 776			Podlahy povlakové				1 254 287,05
248	K	778201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně a podložkou	m2	700,928	99,38	69 656,22
	VV		viz výkr. BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP až 3.NP				
	VV		1.NP				
	VV		"m.č. 105" 12,83		12,830		
	VV		"m.č. 106" 21,32		21,320		
	VV		"m.č. 115" 16,42		16,420		
	VV		"m.č. 116" 6,59		6,590		
	VV		"m.č. 120" 24,62		24,620		
	VV		"m.č. 121" 14,79		14,790		
	VV		"m.č. 122" 21,75		21,750		
	VV		"m.č. 124" 46,98		46,980		
	VV		"m.č. 125" 22,62		22,620		
	VV		"m.č. 126" 8,92		8,920		
	VV		"m.č. 127" 9,57		9,570		
	VV		"m.č. 128" 21,21		21,210		
	VV		"m.č. 129" 28,71		28,710		
	VV		"m.č. 130" 9,41		9,410		
	VV		"m.č. 131" 4,62		4,620		
	VV		Mezisoučet		270,360		
	VV		2.NP				
	VV		"m.č. 203" 22,05		22,050		
	VV		"m.č. 204" 12,83		12,830		
	VV		"m.č. 205" 16,1		16,100		
	VV		"m.č. 208" 12,4		12,400		
	VV		"m.č. 207" 25,67		25,670		
	VV		"m.č. 208" 25,45		25,450		
	VV		"m.č. 208" 12,83		12,830		
	VV		"m.č. 210" 37,98		37,980		
	VV		"m.č. 211" 50,07		50,070		
	VV		"m.č. 212" 12,7		12,700		
	VV		"m.č. 213" 6,66		6,660		
	VV		"m.č. 218" 9,03		9,030		
	VV		"m.č. 219" 43,5		43,500		
	VV		Mezisoučet		287,270		
	VV		3.NP				
	VV		"m.č. 304" 35,93		35,930		
	VV		"m.č. 306" 12,93		12,930		
	VV		"m.č. 311" 1,02		1,020		
	VV		"m.č. 312" 2,49		2,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 316" 14,18		14,180		
VV			"m.č. 317" 28,88		28,880		
VV			"m.č. 318" 9,6		9,600		
VV			"m.č. 319" 4,89		4,890		
VV			Mezisoučet		109,920		
VV			rezerva pro nazaměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
VV			(270,36+287,27+109,92)*5/100		33,378		
VV			Součet		700,928		
249	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	672,914	30,00	20 187,42
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
PSC							
VV			1.NP				
VV			"m.č. 105, provozovna 1 - služby" 13,05		13,050		
VV			"m.č. 106, provozovna 2 - služby" 14,79		14,790		
VV			"m.č. 107, provozovna 3 - služby" 53,28		53,280		
VV			"m.č. 108, provozovna 4 - služby" 27,62		27,620		
VV			provozovna 5 - služby				
VV			"m.č. 120, prodejna" 47,85		47,850		
VV			Mezisoučet		156,590		
VV			2.NP				
VV			"m.č. 203, provozovna 6 - služby" 35,32		35,320		
VV			"m.č. 204, provozovna 7 - služby" 16,1		16,100		
VV			"m.č. 205, provozovna 8 - služby" 38,5		38,500		
VV			"m.č. 206, provozovna 9 - služby" 25,45		25,450		
VV			"m.č. 207, provozovna 10 - služby" 51,24		51,240		
VV			"m.č. 208, kanceláře 1" 50,07		50,070		
VV			"m.č. 209, kanceláře 2" 19,75		19,750		
VV			Mezisoučet		236,430		
VV			3.NP				
VV			"m.č. 304, kancelář" 40,15		40,150		
VV			"m.č. 305, sklad kanceláří" 13,05		13,050		
VV			"m.č. 306, společné kanceláře" 194,65		194,650		
VV			Mezisoučet		247,850		
VV			rezerva pro nazaměřitelné plochy (výklenky, mezi m.č., apod.)				
VV			(156,59+236,43+247,85)*5/100		32,044		
VV			Součet		672,914		
250	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	672,914	10,00	6 729,14
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
PSC							
251	K	776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah	m2	672,914	26,00	17 495,76
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
PSC							
252	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	672,914	239,00	160 826,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
253	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	672,914	165,00	111 030,81
254	M	VINYL	Vynilová krytina, tl. min. 5 mm, rigidní, vodovzdorné jádro, tř. min. 33 dle EN 685 - dle výběru investora v rozsahu parametrů dle projektové dokumentace (Technické zprávy)	m2	773,851	875,00	677 119,63
P			Poznámka k položce:				
VV			ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PRO OBJEDNATELE VÝBĚR Z 5-TI DEKORŮ !!! 672,914*1,15 'Přepočtené koeficientem množství'				
255	K	SVODIDLO	Nárazové svodidlo zaoblené - barevné řešení dle výběru investora, dodávka a montáž	m	625,810	298,00	186 491,38
256	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,380	12 495,38	4 748,24
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 781			Dokončovací práce - obklady				917 243,26
257	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	596,850	35,00	20 889,75
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
258	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	596,850	650,00	387 952,50
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
259	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	596,850	35,00	20 889,75
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
260	M	OBKLAD	Obkládačka keramická - vyšší prořez, barevné řešení a rozměr dle projektové dokumentace a zejména Technické zprávy - viz str. 6 : Obklad - obkládačka 300x900 mm v kombinaci s mozaikou 50x50 mm !!!	m2	686,378	550,00	377 507,90
261	K	ROHOVÉ L.	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové - provedení lišt : Al "kartáčované" (škrábané)		316,000	150,00	47 400,00
262	K	UKON. L.	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací - provedení lišt : Al "kartáčované" (škrábané)	m	218,000	150,00	32 700,00
263	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,370	8 873,40	29 903,36
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				506 255,98
284	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 547,634	24,35	86 384,89
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.				
285	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 191,660	3,94	4 695,14
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zbytečné lze stanovit ve výši 5%.				
VV			viz předchozí výpočty				
VV			1191,66		1 191,660		
286	M	58124844	Fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 25u 4x5m	m2	1 251,243	3,70	4 629,60
VV			1191,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 251,243		
287	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 492,887	35,00	157 251,05
288	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 492,887	55,00	247 108,79
289	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	1 157,390	5,18	5 995,28
VV			viz předchozí výpočty				
VV			1151,66-34,27		1 157,390		
270	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	34,270	5,58	191,23
VV			viz výkr. Půdorys 1.PP až 3.NP				
VV			1.PP				
VV			"m.č. 001, schodiště" 2,47		2,470		
VV			1.NP				
VV			"m.č. 102, schodiště" 10,44		10,440		
VV			2.NP				
VV			"m.č. 202, schodiště" 10,44		10,440		
VV			3.NP				
VV			"m.č. 302, schodiště" 10,92		10,920		
VV			Součet		34,270		
D	M		Práce a dodávky M				778 000,00
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				778 000,00
271	K	VÝTAH	Dodávka a montáž výtahové technologie (osobního výtahu) do zděné šachty - podrobný popis parametrů výtahu - viz Technická zpráva	soubor	1,000	778 000,00	778 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝTAHU typ výťahu: osobní výťah, zdvih: 8650 mm, nosnost: 1000 kg, počet stanic: 4, rychlost: 1 m/s, počet nástupišť: 4 Šachta výťahu (oceněna samostatně ve stavební části) provedení šachty: zděná, celková výška šachty: 12100 mm, šíře šachty: 1880 mm, hlava šachty: 4100 mm, hloubka šachty: 2600 mm, prohlubeň: 1400 mm, konstrukce šachty: nosné zděno způsobené ke kotvení výťahu, povrchová úprava: omítka Strojovna výťahu - umístění strojovny: v šachtě, minimální šíře: 1880 mm, minimální hloubka: 2600 mm, pohon výťahu - druh pohonu: tržební, motorový obvod: 400 V, 50 Hz, příkon: cca 9 kW, výťahový stroj: plynulá regulace rozjezdu a dojezd CENA ZAHRNÚJE: dodávku a montáž zařízení v rozsahu technické specifikace, zhotovení technické a projektové dokumentace (3 paně), dopravu na stavbu, ekologickou likvidaci nevrátných obalů, vykonání předepsaných zkoušek, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, vydání prohlášení o shodě dle zák.č. 22/1997 Sb. OSTATNÍ PARAMETRY - VIZ PODROBNÝ POPIS V PROJEKT. DOKUMENTACI - TECH. ZPRÁVA viz výkr. Púdorys 1.PP až 3.NP, Řezy, Technická zpráva				
					1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.02 - Zdravotechnika

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 843 558,34

DPH základní
snížená

Základ daně
1 843 558,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
387 147,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 230 705,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis: SO01.02 - Zdravotechnika

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vypíň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 843 558,34

HSV - Práce a dodávky HSV

150 037,16

1 - Zemní práce

44 735,14

2 - Zakládání

9 164,33

4 - Vodorovné konstrukce

1 459,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 121,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 239,33

997 - Přesun sutě

25 805,69

998 - Přesun hmot

9 511,97

PSV - Práce a dodávky PSV

1 628 521,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 551,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

309 550,76

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

694 862,55

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

578 841,40

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

37 714,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.02 - Zdravotechnika

Misto:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 843 558,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

150 037,16

D 1

Zemní práce

44 735,14

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	18,500	1 798,90	33 279,65
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	7,400	81,74	604,88
3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny. Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	25,500	74,46	1 898,73
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,400	160,07	1 184,52

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžiště druhé lodí, nebo k těžiště hromady na břehu nebo k těžiště

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Úvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství máměných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

5	K	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	7,400	97,87	724,24
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,400	14,89	110,19
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasných skládek; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.							
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,800	140,00	2 072,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.							
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	11,100	272,00	3 019,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z homín soudržných do 100 % PS,

b) z homín nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z homín kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hominy vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1.

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1.

souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z homín sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	5,500	334,86	1 841,73
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hominy vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

D	2		Zakládání				9 164,33
10	K	273321116	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	1,700	2 938,56	4 995,55

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozmnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení homího povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení díku opěry nebo pilíře,

b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,

c) ošetření a ochranu čerstvé uložené betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.

11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,161	25 893,06	4 168,78
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				1 459,85
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísků do 63 mm	m3	1,850	789,00	1 459,85
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro stržení stěrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na přehození výkopu získaného při zemních pracích.				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 121,05
13	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25	m3	2,775	3 168,64	8 792,98
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pocházejí a požívají), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odděluje pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatímáním kůlného betonu). 2. Pro mazaniny bouštek vstředních než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v hálkách apod.) ceny souborů cen 27*31- Základy z betonu prostého a 27*32- Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíček budovy (včetně narování ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podiíl se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základi stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lástou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dílačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dílační spáry řešeny dodatečně, oceňuje se cenami souboru cen 534 91-11 Řezání dílačních nebo smrtovacích spár.				
14	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,775	57,40	159,28
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) ocelové boušky tří vrstev mazaniny.				
15	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,161	25 693,06	4 168,78
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 239,33
16	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,700	5 200,33	8 840,56
17	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,775	1 846,60	5 124,32
18	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,775	1 202,70	3 337,49
19	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	74,000	391,04	28 936,96
D 997			Přesun sutě				25 805,69
20	K	997013153	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,115	841,29	9 350,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3211 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mazísklárku, d) náklady na rozmítnutí a urovnání suší na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suší ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shaz suší. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suší např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
21	K	997002511	Vodorovné přemístění suší a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,115	98,73	1 097,38
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůžky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon sítě nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suší z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato kmenová doprava suší v každém úseku samostatně.							
22	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suší vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km	t	268,760	10,07	2 698,27
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejových lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedení překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt starověl jako nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.							
23	K	997013831	11,115*24 "Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	11,115	1 140,00	12 671,10
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
24	K	998017002	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	14,943	636,55	9 511,97
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2036 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
D PSV Práce a dodávky PSV							1 628 521,18
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 551,68
25	K	711131811	Odstránění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	17,000	12,00	204,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstránění hydroizolačních pásů a folií bez rozdílení tloušťky a počtu vrstev.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovně V natěrem penetračním.	m2	17,000	10,00	170,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.							
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	17,000	82,00	1 394,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.							
28	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	40,800	136,00	5 548,80
29	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,210	73,17	234,88
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů odcouvaných ve specifikaci. 2. Pokud netza jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vyměsí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 309 550,76							
30	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	4,000	4 770,00	19 080,00
31	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,000	651,00	1 302,00
32	K	721151208R00	Potrubí PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm	m	3,000	348,00	1 044,00
33	K	721152208R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm	m	104,000	412,00	42 848,00
34	K	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	m	134,000	212,00	28 408,00
35	K	721153207R00	Potrubí PE přípojovací, D 63 x 3,0 mm	m	5,000	249,00	1 245,00
36	K	721153210R00	Potrubí PE přípojovací, D 110 x 4,3 mm	m	12,000	335,00	4 020,00
37	K	721154208R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3	m	46,000	367,00	16 882,00
38	K	721154226R00	Potrubí PE ležaté zavěšené D 50 x 3,0 mm	m	34,000	287,00	9 758,00
39	K	721154228R00	Potrubí PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm	m	4,000	387,00	1 468,00
40	K	721152218R00	Čistič kus PE.pro odpadní svislé D 110 mm	kus	8,000	1 200,00	9 600,00
41	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	63,000	65,00	4 095,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařazením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01.							
42	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	21,000	96,00	2 016,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařazením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01.							
43	K	721211550RT1	Vpusť dvorní HL616, klápač, litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	1,000	3 820,00	3 820,00
44	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
45	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	6,000	643,00	3 858,00
46	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	342,000	20,00	6 840,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci				
47	K	72199C001RV1	Podružný materiál (pásky, spony, mtř. mazivo, kotvici a nosný materiál...)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
48	K	72199C002RV1	Stavební přípomoc v rozpočtu neuvedené (sekaci práce, průrazy, utěsnění prostupů, apod., vč. - zednického začástení)	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00
49	K	72199C003RV1	Demontáže stávajícího rozvodu kanalizace	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
50	M	28651690.AR	SPC : Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	11,000	60,00	660,00
51	M	28651851.AR	SPC : Přechod litina-PVC kan. KGUG DN 125 PVC	kus	11,000	433,00	4 763,00
52	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,770	3 041,67	5 383,76

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC							
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod	694 862,55			
53	K	72299C003RV1	Demontáže stávajícího rozvodu vodovodu	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00
54	K	722130233	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	24,000	398,00	9 552,00
55	K	722172311R00	Potrubi z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	214,000	247,00	52 858,00
56	K	722172312R00	Potrubi z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	53,000	301,00	15 953,00
57	K	722172313R00	Potrubi z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	14,000	381,00	5 054,00
58	K	722172314R00	Potrubi z PPR, studená, D 40x5,5 mm	m	16,000	445,00	7 120,00
59	K	722172331R00	Potrubi z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	255,000	254,00	64 770,00
60	K	722172332R00	Potrubi z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	69,000	310,00	21 390,00
61	K	722172333R00	Potrubi z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	58,000	372,00	21 576,00
62	K	722172334R00	Potrubi z PPR, teplá, D 40x6,7 mm	m	14,000	462,00	6 468,00
63	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	469,000	60,00	28 140,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.

PSC							
64	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	146,000	62,00	9 052,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.

PSC							
65	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	72,000	65,00	4 680,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.

PSC							
66	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	30,000	68,00	2 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trub.				
67	K	172220111	Armatury s jedním závitem nástěnné pro výtokový ventil G 1/2	kus	126,000	179,00	22 554,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
68	K	722239101	Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 1/2	kus	40,000	54,00	2 160,00
69	M	551100072R	SPC : Kohout kulový voda 1/2"	kus	40,000	168,00	6 720,00
70	K	722254114RM1	Skrňň hydrantová s výzbrojí (konopné hadice), vnitřní hadicový systém 19/20	kus	3,000	8 890,00	26 670,00
71	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	693,000	35,00	24 255,00
72	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	24,000	38,00	912,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují díly zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	717,000	34,00	24 378,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují díly zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
74	K	722264113RV1	Vodoměr bytový SV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	kus	19,000	800,00	15 200,00
75	K	722264117RV1	Vodoměr bytový TV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	kus	19,000	800,00	15 200,00
76	K	722265112RV1	Vodoměr hlavní SV, dodávka a montáž vč. přechodek, uzavíracích a vypouštěcích armatur	kus	1,000	10 800,00	10 800,00
77	K	72299C001RV1	Podružný materiál (pásky, hadičky, silikony, spony, mtž. a kotvící materiál....)	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00
78	K	72299C002RV1	Stavební přímocne v rozpočtu neuvedené (sekací práce, výklenky, lpuřazy, ušněnění prostupů, apod. - vč. zednického začištění)	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00
79	K	1998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,070	6 879,02	7 360,55
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 725			Zdravotní technika - zařizovací předměty	578 841,40			
80	K	725110814	Demontáž kiozetů odsávacích nebo kombinálních	kus	14,000	1 135,88	15 902,32
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	9,000	1 105,79	9 952,11
82	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	kus	9,000	63,41	570,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	kus	2,000	105,79	211,58
84	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	kus	1,000	114,84	114,84
85	K	725960811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	12,000	11,10	133,20
88	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	2 930,00	17 580,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> JEDNA DESINGOVÁ SÉRIE !!!				
87	K	UM-SOC	Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandál perátor, napájení na baterie - 6V – keramický kryt sifonu závěsný (ne sloup), umyvadlo zapuštěné do desky po umyvadle		9,000	8 720,00	78 480,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> UMYVADLA NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH, JEDNA DESINGOVÁ SÉRIE !!! viz Půdorys 1.NP až 3.NP "m.č. 111, 115, 129" 3 "m.č. 210, 213" 2 "m.č. 310, 311, 315, 317" 4 Součet				
88	K	UM-PER	Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandál perátor, napájení na baterie - 6V – VŽDY KERAMICKÝ KRYT SIFONU závěsný (ne sloup)	soubor	14,000	9 520,00	133 280,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> UMYVADLA PERSONÁLNÍ, JEDNA DESINGOVÁ SÉRIE !!! viz Půdorys 1.NP až 3.NP "m.č. 105, 106, 107, 108, 110, 120, 124" 7 "m.č. 203, 204, 205, 206, 207, 218" 6 "m.č. 306" 1 Součet				
89	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se skláplovou plastovou mřížkou 425 mm	kus	6,000	1 890,00	11 340,00
90	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	3,000	2 510,00	7 530,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1131 není započtena úhelníková plítkyčka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.				
91	K	725121527	Pisákové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	kus	6,000	8 200,00	49 200,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisáku.				
92	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mis kombi	kus	3,000	2 530,00	7 590,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.				
93	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	3,000	8 730,00	26 190,00
94	M	64266150	šrouby ke klozetu	sada	3,000	100,00	300,00
95	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	kus	3,000	4 050,00	12 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (č. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1681 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 756593411 až 756593422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-55, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj							
PSC							
96	K	725249106RV1	Sprchovací prostor (S-I) - nástěnná sprcha, baterie páková s délkou hadice 2 m, závěs vč. stropní - kce, koupel. žlab nerez se svislým odtokem DN 50, západ. uzávěrou a mřížkovým roštem dl. 900 mm, / D+M	kus	4,000	15 800,00	63 200,00
97	K	725249106RV2	Sprchovací prostor (S-I) - sedačka do sprchy 450x450 mm sklápěcí vč. upevňovacích prvků, dodávka a - montáž	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
98	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	kus	3,000	1 062,00	3 186,00
99	K	72529R001	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	kus	3,000	560,00	1 680,00
100	K	72529R002	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm	kus	3,000	724,00	2 172,00
101	K	72529R003	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	kus	3,000	958,00	2 874,00
102	K	72529R004	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	kus	3,000	958,00	2 874,00
103	K	72529R005	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	kus	3,000	958,00	2 874,00
104	K	72529R006	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	kus	3,000	958,00	2 874,00
105	K	72529R007	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	kus	3,000	958,00	2 874,00
106	K	72529R008	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	kus	3,000	958,00	2 874,00
107	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	kus	24,000	520,00	12 480,00
108	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	24,000	842,00	20 208,00
109	K	725241223	Sprchové vaničky z litého polymemramoru čtverkové 900x900 mm	soubor	2,000	4 452,00	8 904,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) číselná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky							
PSC							
WV			viz Půdorys 3.NP				
WV			"m.č. 318, sprcha muž" 2			2,000	
110	K	ZÁST.1	Sprchové zástěny a dveře š. 900 mm do výšky 2000 mm, pro vaničky čtverkové	kus	2,000	5 100,00	10 200,00
111	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymemramoru čtverkové 900x900 mm	soubor	3,000	4 900,00	14 700,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) číselná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky							
PSC							
W			viz Půdorys 1. a 3.NP				
W			"m.č. 131, sprcha" 1			1,000	
W			"m.č. 135, sprcha ženy" 2			2,000	
W			Součet			3,000	
112	K	ZÁST.2	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverové	kus	3,000	4 812,00	14 436,00
113	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	5,000	1 780,00	8 900,00
PSC							
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	725821312	Baterie dřevozové nástěnné pákové s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napojecí zdroj.				
115	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	42,000	160,00	6 720,00
116	M	500Xx00142-005	Flexi hadice k baterii	ks	36,000	150,00	5 400,00
117	M	749In6002-01	Flexi napojení k WC	ks	6,000	200,00	1 200,00
118	K	725881101	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 32	kus	23,000	372,00	8 556,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubičky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní vypustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.				
119	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	3,000	420,00	1 260,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubičky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní vypustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.				
120	K	998725202	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	5 775,71	1 270,66
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 726			Zdravotnická - předstěnové instalace				37 714,79
121	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zasedání do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výška 1080 mm	soubor	8,000	3 910,00	31 280,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízeníových předmětů.				
122	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoozlační souprava pro WC a bidet	soubor	8,000	113,00	904,00
123	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	8,000	681,00	5 448,00
124	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	376,32	82,79
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				65 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				65 000,00
125	K	907 R01	Opálení dle PBR - Protipožární prostory potrubí	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.03 - Vytápění

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

GC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

787 996,81

DPH základní
snížená

Základ daně
787 996,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
165 479,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

953 476,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis: SO01.03 - Vytápění

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

787 996,81

HSV - Práce a dodávky HSV

36 002,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 354,55

4 - Vodorovné konstrukce

3 273,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 110,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 950,21

997 - Přesun sutě

2 563,15

998 - Přesun hmot

750,49

PSV - Práce a dodávky PSV

579 994,17

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

278 363,10

734 - Ústřední vytápění - armatury

59 155,17

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

242 475,90

OST - Ostatní

127 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.03 - Vytápění

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

3. 4. 2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

787 996,81

D HSV Práce a dodávky HSV 36 002,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 354,55

1	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy do 0,0225 m ² , ve zdí tl. do 300 mm	kus	33,000	71,35	2 354,55
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		33		33,000		

D 4 Vodorovné konstrukce 3 273,62

2	K	411235220	Zazdívká otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m ² , tl. přes 150 do 300 mm	kus	14,000	233,83	3 273,62
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		14		14,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 110,62

3	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropích	m ²	0,315	372,18	117,24
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu.				

VV viz předchozí výpočty
W 14*0,0225 0,315

4	K	611325211	Vápenocementová omítká jednotlivých malých ploch hladká na stropích, plochy jednotlivé do 0,09 m ²	kus	14,000	101,78	1 424,92
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		14		14,000		

5	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m ²	6,750	328,66	2 218,46
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu.				

VV viz předchozí výpočty
W 45*0,15 6,750

6	K	612315111	Vápenná omítká rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m ²	6,750	200,00	1 350,00
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		6,75		6,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 950,21
7	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 150 mm	kus	30,000	39,86	1 195,80
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		30		30,000		
8	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 300 mm	kus	3,000	100,89	302,87
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		3		3,000		
9	K	974031144	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	45,000	95,16	4 282,20
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		45		45,000		
10	K	977151217	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 80 do 90 mm	m	4,200	3 849,89	16 169,54
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukájení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spořádku vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.				
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		14*0,3		4,200		
D		997	Přesun sutě				2 563,15
11	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vyburaných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,104	98,73	109,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu níže použít pro přemístění pro železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůstky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lámená doprava sutí v každém úseku samostatně.				
12	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	i	1,104	841,29	928,78
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozměření a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3152 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.				
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demočního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,104	1 140,00	1 258,56
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příslušné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
14	K	997241515	Doprava vyburaných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění vyburaných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km	t	26,496	10,07	266,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzkoušené hmoty z kolejového lože, nástupišť, dráhových stavek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.							
	PSC						
	WV		1,104*24 'Přepočtené koeficientem množství		26,496		
	D	998	Přesun hmot				750,49
15	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,179	636,55	750,49
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztláčení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvýšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
	PSC						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				579 994,17
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				278 363,10
16	K	NAPOJENÍ	Napojení nového systému ÚT na dvoutrubkový rozvod (2 x OC DN 63) z místní blokové výměníkové stanice (CZT) v armaturám jímce pro ÚT a TUV - vnitřní systém ukončen uzavíracími ventily DN 40	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> nové měřítí a regulační armatury dodá správce topločnice III							
17	K	733111122	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 10	m	292,000	171,00	49 932,00
<i>Poznámka k položce:</i> montáž rozvodů potrubí proběhne na obězích podlahové konstrukci před provedením nového podlahového souvrství - platí pro všechny položky v tomto oddílu III viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP							
	WV		292		292,000		
18	K	733111123	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 15	m	110,000	194,00	21 340,00
	WV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	WV		110		110,000		
19	K	733111124	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 20	m	78,000	199,00	15 522,00
	WV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	WV		78		78,000		
20	K	733111125	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 25	m	72,000	248,00	17 856,00
	WV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	WV		72		72,000		
21	K	733111126	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 32	m	54,000	355,00	19 170,00
	WV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	WV		54		54,000		
22	K	733111127	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 40	m	50,000	411,00	20 550,00
	WV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	WV		50		50,000		
23	K	733111128	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 50	m	114,000	507,00	57 798,00
	WV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	WV		114		114,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).	m	656,000	10,00	6 560,00
	PSC						
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		292+110+78+72+54+50		656,000		
25	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).	m	114,000	12,00	1 368,00
	PSC						
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		114		114,000		
26	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.	m	480,000	60,00	28 800,00
	PSC						
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		292+110+78		480,000		
27	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.	m	176,000	80,00	14 080,00
	PSC						
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		72+54+50		176,000		
28	K	733811233	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.	m	114,000	90,00	10 260,00
	PSC						
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		114		114,000		
29	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	%	3,390	2 692,36	9 127,10
	PSC						
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				59 155,17
30	K	734222813	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.	kus	81,000	429,00	34 749,00
	PSC						
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		81		81,000		
31	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	81,000	209,00	16 929,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		4+1+10+45+19+2		81,000		
32	K	734292772	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 165°C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	238,00	952,00
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		2+2		4,000		
33	K	734292776	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1 1/2	kus	6,000	1 060,00	6 360,00
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		2+2+2		6,000		
34	K	996734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,260	589,90	165,17
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.				
			2. Pokud není jednoznačně stanovena hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou.				
			Tuto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích.				
			3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
PSC							
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				242 475,90
35	K	735151151	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm	kus	4,000	952,00	3 808,00
			stavební délky / výkonu 400 mm / 208 W				
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.				
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		1.NP				
	VV		*m.č. 119, 130, 131* 3		3,000		
	VV		2.NP				
	VV		*m.č. 216* 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
36	K	735151154	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm	kus	1,000	1 224,00	1 224,00
			stavební délky / výkonu 700 mm / 350 W				
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.				
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		1.NP				
	VV		*m.č. 115* 1		1,000		
37	K	735151254	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm	kus	10,000	1 896,00	18 960,00
			stavební délky / výkonu 700 mm / 601 W				
			Poznámka k souboru cen:				
			1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.				
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		1.NP				
	VV		*m.č. 101, 111, 114, 118, 127, 128* 6		6,000		
	VV		2.NP				
	VV		*m.č. 212* 1		1,000		
	VV		3.NP				
	VV		*m.č. 310, 315, 316* 3		3,000		
	VV		Součet		10,000		
38	K	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa	kus	45,000	3 016,00	135 720,00
			500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.				
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		1.NP				
	VV		"m.č. 105, 106, 107 (3x), 108 (2x), 109 (2x), 110, 120 (4x)" 14		14,000		
	VV		2.NP				
	VV		"m.č. 203 (2x), 204 (2x), 205 (3x), 206 (2x), 207 (4x), 208 (4x), 209 (2x), 217, 218, 220 (2x)" 23		23,000		
	VV		3.NP				
	VV		"m.č. 304 (3x), 305, 307 (2x), 309, 314" 8		8,000		
	VV		Součet		45,000		
39	K	73515159	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	19,000	3 632,00	69 008,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.				
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		2.NP				
	VV		"m.č. 201" 4		4,000		
	VV		3.NP				
	VV		"m.č. 301 (2x), 306 (13x)" 15		15,000		
	VV		Součet		19,000		
40	K	73515160	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,000	4 048,00	8 096,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.				
	VV		viz výkr. Vytápění, půdorys 1.NP až 3.NP				
	VV		1.NP				
	VV		"m.č. 124" 2		2,000		
41	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,390	2 368,16	5 659,90
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D OST Ostatní							127 000,00
42	K	OST.1	Demontáže stávajících rozvodů vytápění včetně otopných těles	hod	160,000	450,00	72 000,00
43	K	OST.2	Likvidace stávajících rozvodů vytápění včetně otopných těles odvozem a uložením na řízené skládce včetně poplatku za skládku	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00
44	K	OST.3	Vypuštění systému, napuštění a odvzdušnění systému, vyregulování otopné soustavy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							45 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							45 000,00
45	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> TOPNÁ ZKOUŠKA				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.04 - Elektroinstalace

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 066 384,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 066 384,22	21,00%	643 940,69
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 710 324,91

69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis: **SO01.04 - Elektroinstalace**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 066 384,22

PSV - Práce a dodávky PSV

3 066 384,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 041 384,22

742 - Elektroinstalace - slaboproud

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.04 - Elektroinstalace

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 066 384,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 066 384,22
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 041 384,22
1	K	740-R01	ELEKTROINSTALACE - přenos ze samostatného položkového rozpočtu, viz Příloha č.1	přenos	1,000	3 041 384,22	3 041 384,22
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				25 000,00
2	K	742-R01	UPS - ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO VÝTAH, parametry P = 8 kW, In = 22 A, Iz = 40 A, doba zálohy min. 45 min - UPS DSP 30kVA 3f/3f, on-line, dvojitá konverze 400x780x1070, 130kg - pozn.: instalace UPS a baterií (stěhování UPS, montáž na připravenou kabeláž, uvedení do provozu)	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653
 objekt: SO 01 - Stavební úpravy objektu

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			1 489 141
2	doprava dodávek	3,60	1 489 141	53 609
3	přesun dodávek	1,00	1 489 141	14 891
4	materiál elektromontážní			737 315
5	profes	5,00		
6	materiál podružný	3,00	737 315	22 119
7	materiál zemní+stavební			399
8	elektromontáže			523 252
9	PPV pro elektromontáže	6,00	1 282 686	76 961
10	dodávky celkem			1 542 750
11	materiál+výkony celkem			1 360 047
12	ostatní náklady			94 386
13	NAKLADY hl.III celkem			2 997 183
14	zařízení staveniště	3,25	1 360 047	44 202
15	NAKLADY hl.VI celkem			44 202
16	kompletační činnost			
17	revize			
18	investorská činnost			
19	NAKLADY hl.XI celkem			
20	projekty			
21	autorský dozor			
22	NAKLADY hl.I celkem			
23	CENA bez DPH (Kč)			3 041 384

Datum: 05.04.2019

Vypracoval:

91

název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653
objekt: SO 01 - Stavební úpravy objektu

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000483412	elektroměr poměrový 3fázový přímý 40A	ks	3,00	3 180,32	9 541
		Svítilno typu A - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			3 224,00	
2	000509305	desingových vzorů	ks	142,00		457 808
		Svítilno typu B - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			3 585,92	
3	000519503	desingových vzorů	ks	29,00		103 992
		Svítilno typu C - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			3 360,24	
4	000509214	desingových vzorů	ks	45,00		151 211
		Svítilno typu D - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			4 955,60	
5	000509011	desingových vzorů	ks	5,00		24 778
		Svítilno typu E - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			4 136,08	
6	000509108	desingových vzorů	ks	41,00		169 579
		Svítilno typu F - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			3 315,52	
7	000509044	desingových vzorů	ks	23,00		76 257
		Svítilno typu G - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			4 338,88	
8	000509047	desingových vzorů	ks	2,00		8 678
		Svítilno typu H - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			6 687,20	
9	000525502	desingových vzorů	ks	1,00		6 687
		Svítilno typu I - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			2 334,80	
10	000525505	desingových vzorů	ks	26,00		60 705
		Svítilno typu J - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			2 537,60	
11	000520001	desingových vzorů	ks	1,00		2 538
		Svítilno typu CN - desingový výrobek - viz PD, výběr z několika			4 955,60	
12	000525253	desingových vzorů	ks	17,00		84 245
13	000345651	Podlahová krabice	ks	6,00	4 269,20	25 615
14	000345652	kryt krabice podlahové plný 89635	ks	6,00	955,76	5 735
15	000712118	REM1.0	ks	1,00	42 796,00	42 796
16	000712118	REM2.0	ks	1,00	46 072,00	46 072
17	000712118	REM3.0	ks	1,00	58 448,00	58 448
18	000715112	rozv pod omítku 72 modulů	ks	1,00	6 448,00	6 448
19	000715113	rozv pod omítku 48 modulů	ks	2,00	4 435,60	8 871
20	000715314	rozv na povrch 36 modulů	ks	7,00	2 888,08	20 217
21	000715317	rozv na povrch 48 modulů	ks	7,00	4 836,00	33 852
22	000715319	rozv na povrch 72 modulů	ks	2,00	5 337,28	10 675
23	000715211	rozv. na povrch 36 modulů, IP44	ks	1,00	2 263,04	2 263
24	000471012	sv přepětí B+C, TN-S, 3f	ks	12,00	4 414,80	52 978
25	000471014	sv přepětí B+C, TN, 1f	ks	7,00	2 736,24	19 154
součet						1 489 141

Materiál elektromontážní

spínače, přepínače, zásuvky, rámečky, apod. - desingové provedení, musí odpovídat obkladům, apod. !!!						
26	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		34,00	1,00	34
27	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	34,00	106,08	3 607
28	000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	34,00	37,44	1 273
29	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		22,00	1,00	22
30	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	22,00	114,40	2 517
31	000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	22,00	37,44	824
32	000410154	SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6		1,00	1,00	1
33	000409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	1,00	185,12	185
34	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00	46,80	47
35	000410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		1,00	1,00	1
36	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	1,00	165,36	165
37	000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	37,44	37
38	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		22,00	1,00	22
39	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	22,00	145,60	3 203
40	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	22,00	46,80	1 030
41	000410901	vypínač 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení I IP44 Tango	ks	6,00	191,36	1 148

92

Soupis položek

42	000410903	spínač 10A/250Vstř 3558A-05940 řazení 5 IP44 Tango	ks	3,00	220,48	661
43	000420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	89,00	173,68	15 458
44	000420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	20,00	128,96	2 579
45	000420005	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná	ks	258,00	844,48	217 876
46	000420902	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky	ks	17,00	202,80	3 448
47	000420091	rámček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	82,00	33,28	2 729
48	000420092	rámček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20	ks	16,00	43,68	699
49	000420093	rámček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30	ks	7,00	61,36	430
50	000420095	rámček pro 5 přístrojů Tango 3901A-B50	ks	50,00	100,88	5 044
51	000410164	SESTAVA ovlad. žaluz. Tango 10A/250Vstř řaz. 1/0-1/0		1,00	1,00	1
52	000409860	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A88340 ř. 1/0-1/0	ks	1,00	275,60	276
53	000410105	kryt spínače dělený 3558A-A662 pro řaz. 1/0-1/0	ks	1,00	49,92	50
54	000410182	SESTAVA stmívač 60-600W Tango 6515-0-0704		6,00	1,00	6
55	000409841	strojek stmívač 60-600W/230Vstř 6515-0-0704 řaz. 6	ks	6,00	1 402,96	8 418
56	000410115	kryt stmívače 3294A-A123 otočné ovládání	ks	6,00	104,00	624
57	000410175	spínač automatic+snímač pohybu Tango	ks	31,00	1 330,16	41 235
58	000458131	snímač pohybu	ks	2,00	1 330,16	2 660
59	000413201	spínač 10A/250Vstř 3558-01750 Garant IP66 řaz. 1	ks	1,00	452,40	452
60	000423041	zásuvka 10A/250V AC/DC C(2P+PE) 5515N-C05751/IP55	ks	1,00	517,92	518
61	000418112	spotřáková přípojka 25A/380Vstř zapušt. 39563-23C	ks	2,00	176,80	354
62	035070090	skřín zásuvková 2x230V+1x16A IP44 ZS00120 ZS0012	ks	2,00	2 879,76	5 760
63	000311212	křabice přístrojová KP68	ks	480,00	6,24	2 995
64	000199412	svorkovnice ekvipotenční+fkryt	ks	3,00	275,60	827
65	000415145	vypínač páčkový 3pól 400V/80A na lištu	ks	2,00	2 454,40	4 909
66	000415144	vypínač páčkový 3pól 400V/50A na lištu	ks	1,00	1 528,80	1 529
67	000415143	vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu	ks	20,00	1 149,20	22 984
68	000435167	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 63A	ks	1,00	1 957,28	1 957
69	000435165	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 40A	ks	1,00	887,12	887
70	000435164	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 32A	ks	1,00	797,68	798
71	000435163	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 25A	ks	3,00	592,80	1 778
72	000435162	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 20A	ks	11,00	572,00	6 292
73	000435175	jistič PL7 3pól/ch.C/10kA 20A	ks	3,00	672,86	2 019
74	000435174	jistič PL7 3pól/ch.C/10kA 16A	ks	1,00	613,60	614
75	000434095	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 16A	ks	84,00	313,04	26 295
76	000434095	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 10A	ks	49,00	180,96	8 867
77	000434094	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 6A	ks	2,00	119,60	239
78	000434093	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 4A	ks	5,00	254,80	1 274
79	000434092	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 2A	ks	1,00	299,52	300
80	000438421	proudový chránič 2pól PF7-25/2/003	ks	41,00	1 358,24	55 688
81	000438711	proudový chránič 4pól PF7-25/4/003	ks	1,00	1 499,68	1 500
82	000489121	trafo pisoáry	ks	4,00	1 872,00	7 488
83	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	1,00	97,76	98
84	000595111	startér zářivkový	ks	1,00	10,40	10
85	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	52,00	97,76	5 084
86	000595111	startér zářivkový	ks	52,00	10,40	541
87	000295203	jímací tyč s vrutem JV2,0 FeZn pr. 19/2000mm	ks	4,00	280,80	1 123
88	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	4,00	91,52	366
89	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	4,00	92,56	370
90	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	4,00	34,32	137
91	000295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	200,00	22,88	4 576
92	000295301	podpěra vedení na plech PV1s 60mm FeZn	ks	64,00	31,20	1 997
93	000295315	podpěra vedení do zdíva PV1a30 300mm FeZn	ks	96,00	20,80	1 997
94	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	120,00	34,32	4 118
95	000295452	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	8,00	188,28	1 514
96	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	8,00	10,40	83
97	000295432	svorka zkušební	ks	8,00	46,80	374
98	000295414	svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	8,00	31,20	250
99	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	4,00	34,32	137
100	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	30,00	10,40	312
101	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	9,00	43,68	393

Soupis položek

102	000171316	kabel 1kV YY 1x120	m	140,00	543,92	76 149
103	000101214	kabel 1kV CYKY 3x70+50	m	10,00	704,08	7 041
104	000101212	kabel 1kV CYKY 4x35	m	50,00	343,20	17 160
105	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	45,00	254,80	11 466
106	000101209	kabel CYKY 4x10	m	350,00	104,00	36 400
107	000173114	vodič CYA 70 /H07V-K/	m	35,00	260,00	9 100
108	000173113	vodič CYA 50 /H07V-K/	m	6,00	176,80	1 061
109	000173110	vodič CYA 16 /H07V-K/	m	95,00	44,72	4 248
110	000173109	vodič CYA 10 /H07V-K/	m	350,00	31,20	10 920
111	000101105	kabel CYKY 3Cx1,5	m	2700,00	11,96	32 292
112	000101105	kabel CYKY 3Ax1,5	m	400,00	11,96	4 784
113	000101005	kabel CYKY 2Ax1,5	m	240,00	9,36	2 246
114	000101205	kabel CYKY 4Cx1,5	m	120,00	15,50	1 872
115	000101306	kabel CYKY 5Cx2,5	m	16,00	29,64	474
116	000101307	kabel CYKY 5Cx4	m	20,00	54,08	1 082
117	000101308	kabel CYKY 5Cx6	m	35,00	83,20	2 912
118	000321114	trubka ohebná	m	350,00	12,48	4 368
119	014012139	svorkovnice stojací plombovatelná	ks	3,00	4 680,00	14 040
120	000199223	svorka Wago 273-102 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	690,00	5,20	3 588
součet						737 315

Materiál zemní+stavební

121	000046221	asfalt 80	kg	2,40	168,40	399
součet						399

Elektromontáže

122	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení I	ks	34,00	67,80	2 298
123	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	22,00	67,60	1 487
124	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	1,00	67,60	68
125	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	1,00	67,60	68
126	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	22,00	67,80	1 487
127	210110045	vypínač zapuštěný vč.zapojení /fazení I	ks	6,00	67,60	406
128	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	3,00	67,80	203
129	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	89,00	67,60	6 016
130	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	20,00	67,60	1 352
131	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	258,00	67,60	17 441
132	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	17,00	67,60	1 149
133	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f.1/0	ks	1,00	67,60	68
134	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	6,00	83,20	499
135	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	31,00	83,20	2 579
136	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	2,00	83,20	166
137	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	1,00	83,20	83
138	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,00	173,68	174
139	210110082	spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapuště	ks	2,00	98,80	198
140	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	480,00	52,00	24 960
141	210192562	ochranná svorkovnice	ks	3,00	119,60	359
142	210120807	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/3pól	ks	2,00	520,00	1 040
143	210120807	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/3pól	ks	1,00	520,00	520
144	210120807	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/3pól	ks	20,00	520,00	10 400
145	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,00	520,00	520
146	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,00	520,00	520
147	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,00	520,00	520
148	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	3,00	520,00	1 560
149	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	11,00	520,00	5 720
150	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	3,00	520,00	1 560
151	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	520,00	520
152	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	84,00	364,00	30 576
153	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	49,00	364,00	17 836
154	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	2,00	364,00	728
155	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	5,00	364,00	1 820
156	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1,00	364,00	364
157	210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	41,00	1 040,00	42 640

Soupis položek

158	210120491	proudový chránič vč.zapojení 4pól/25A	ks	1,00	1 580,00	1 560
159	210160682	elektroměr 3-fázový bez zapojení	ks	3,00	780,00	2 340
160	210170001	trafo pisárny	ks	4,00	312,00	1 248
161	210201002	svítidlo LED domovní stropní/2 zdroje	ks	142,00	171,60	24 367
162	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	29,00	171,60	4 976
163	210200032	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	45,00	171,60	7 722
164	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	5,00	150,80	754
165	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	41,00	150,80	6 183
166	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	23,00	150,80	3 468
167	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	2,00	150,80	302
168	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/závěsné 1 zd	ks	1,00	150,80	151
169	210201112	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/závěsné/2 zdroje	ks	26,00	150,80	3 921
170	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	1,00	150,80	151
171	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	17,00	150,80	2 564
172	210205521	krabice podlahová	ks	6,00	2 600,00	15 600
173	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	4 160,00	4 160
174	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	4 160,00	4 160
175	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	4 160,00	4 160
176	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	3 848,00	3 848
177	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	2,00	3 848,00	7 696
178	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	7,00	3 848,00	26 936
179	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	7,00	3 848,00	26 936
180	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	2,00	3 848,00	7 696
181	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	3 848,00	3 848
182	210120344	svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA	ks	12,00	379,60	4 555
183	210120342	svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/100kA	ks	7,00	249,60	1 747
184	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	4,00	333,84	1 335
185	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	200,00	56,16	11 232
186	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	120,00	27,04	3 245
187	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	12,00	52,00	624
188	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ drážky do zdíva	ks	8,00	49,92	399
189	210220401	označení svodu žitkem	ks	8,00	49,92	399
190	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	8,00	67,60	541
191	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	8,00	67,60	541
192	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	67,60	270
193	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	30,00	45,76	1 373
194	210810151	kabel Cu(-1kv YY) pevně uložený do 1x120	m	140,00	60,32	8 445
195	210810085	kabel Cu(-1kv CYKY) volně uložený do 3x120/4x95/5x50	m	10,00	41,60	416
196	210810083	kabel Cu(-1kv CYKY) volně uložený do 3x70/4x30/5x35	m	50,00	41,60	2 080
197	210810081	kabel Cu(-1kv CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	45,00	41,60	1 872
198	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	350,00	40,56	14 196
199	210800854	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x95	m	35,00	41,60	1 456
200	210800852	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x50	m	6,00	41,60	250
201	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	95,00	41,60	3 952
202	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	350,00	41,60	14 560
203	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	2700,00	22,88	61 776
204	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	400,00	22,88	9 152
205	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	240,00	22,88	5 491
206	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	120,00	22,88	2 746
207	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	16,00	22,88	366
208	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	20,00	22,88	458
209	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	35,00	22,88	801
210	210010004	truhka plast ohebná	m	350,00	12,48	4 368
211	210100105	ukončení na svorkovnici vodič do 120mm2	ks	20,00	260,00	5 200
212	210100103	ukončení na svorkovnici vodič do 70mm2	ks	4,00	164,32	657
213	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	80,00	128,96	10 317
214	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	422,00	12,48	5 267
215	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	15,00	34,32	515

součet

523 252

Soupis položek

Ostatní náklady						
216	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	142,00	8,74	1 241
217	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	29,00	8,74	253
218	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	45,00	8,74	393
219	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	8,74	44
220	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	41,00	8,74	358
221	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	23,00	8,74	201
222	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,74	17
223	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,74	9
224	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	2,60	3
225	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	26,00	8,74	227
226	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	52,00	2,60	135
227	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,74	9
228	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	17,00	8,74	149
229	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	17,00	2,60	44
230	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	1790,00	35,08	62 793
231	219002622	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm	m	40,00	156,00	6 240
232	219002613	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	320,00	48,80	15 616
233	219002271	vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2	m3	2,10	36,40	76
234	219001233	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,09m2/tl.do 0,45m	ks	1,00	223,60	224
235	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	65,00	97,76	6 354
součet						94 386

Datum: 05.04.2019

Vypracoval:

94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.05 - Slaboproud

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 802 635,97

DPH základní
snížená

Základ daně
1 802 635,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
378 553,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 181 189,52

96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis: **SO01.05 - Slaboproud**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vypilň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 802 635,97

PSV - Práce a dodávky PSV

1 802 635,97

742 - Elektroinstalace - slaboproud

1 802 635,97

742.01 - SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS

664 163,03

742.01.1 - Technologie

416 687,53

742.01.2 - Trasy

133 820,00

742.01.3 - Ostatní náklady

113 655,50

742.02 - SLEDOVACÍ VIDEO SYSTÉM (VSS)

196 007,62

742.02.1 - Technologie

117 600,32

742.02.2 - Trasy

40 803,00

742.02.3 - Ostatní náklady

37 604,30

742.03 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)

726 977,30

742.03.1 - Technologie

251 830,90

742.03.2 - Trasy

383 703,10

742.03.3 - Ostatní náklady

91 443,30

742.04 - ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI (WC ZTP)

34 689,52

742.04.1 - Technologie

21 144,32

742.04.2 - Trasy

3 945,20

742.04.3 - Ostatní náklady

9 600,00

742.05 - DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (DDS)

180 798,50

742.05.1 - Technologie - vstupy

132 612,00

742.05.2 - Trasy

25 836,50

742.05.3 - Ostatní náklady

22 350,00

96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.05 - Slaboproud

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vypiň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 802 635,97

D PSV Práce a dodávky PSV 1 802 635,97

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 802 635,97

D 742.01 SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS 664 163,03

D 742.01.1 Technologie 416 687,53

1	K	SLB.01.01	Deska ústředny, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů, možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby, 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatele (kód+karta+ovladač), paměť 24575 událostí, 32 hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-6/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů, Podpora zasilání událostí e-mailem. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ) / USB. EN50131 stupeň 3, D+M	kus	1,000	7 181,02	7 181,02
2	K	SLB.01.02	Plechový kryt pro ústředny, D+M	kus	1,000	1 194,46	1 194,46
3	K	SLB.01.03	Akumulátor 12V / 17Ah, D+M	kus	1,000	896,10	896,10
4	K	SLB.01.04	Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředny do sítě LAN (TCP/IP), D+M	kus	1,000	3 182,04	3 182,04
5	K	SLB.01.05	GSM/GPRS/SMS komunikační modul, převod telefonního monitorování z libovolné ústředny podporující formáty ContactID, Ademco Express (4/2) na GPRS přenos nebo SMS zprávu, D+M	kus	1,000	3 345,84	3 345,84
6	K	SLB.01.06	Anténa pro GSM moduly, D+M	kus	1,000	380,92	380,92
7	K	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	kus	18,000	2 373,96	42 731,28
8	K	SLB.01.08	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID, 2 zóny, tamper, RS-232, D+M	kus	3,000	2 861,76	8 585,28
9	K	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	kus	2,000	3 639,10	7 278,20
10	K	SLB.01.10	Akumulátor 12V / 7Ah, D+M	kus	2,000	504,02	1 008,04
11	K	SLB.01.11	Základní deska přístupového systému, D+M	kus	1,000	2 496,04	2 496,04
12	K	SLB.01.12	Plastový kryt, D+M	kus	1,000	1 367,29	1 367,29
13	K	SLB.01.13	Rídící jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M	kus	24,000	3 487,80	83 707,20
14	K	SLB.01.14	Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M	kus	7,000	327,59	2 293,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M	kus	17,000	1 740,03	29 580,51
16	K	SLB.01.16	Elektromechanický zádlačací zámeček, s funkcí samozamykání a panikovou klikou, včetně kování a protipěchu, D+M	kus	2,000	17 995,50	35 991,00
17	K	SLB.01.17	El. otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolekem, odjištění napětovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	kus	24,000	2 501,60	60 038,40
18	K	SLB.01.18	Příslušenství elektromechanických zámků, vybavení dveří, D+M	kus	26,000	454,50	11 817,00
19	K	SLB.01.19	MG kontakt čtyřdrátový, D+M	kus	26,000	196,80	5 116,80
20	K	SLB.01.20	Dušň (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 13 x 10m, menší rozměry, digitální zpracování signálu a digitální kompenzace teploty, D+M	kus	55,000	971,50	53 432,50
21	K	SLB.01.21	Teplotní hlásič 55°C třída A2S, D+M	kus	4,000	467,84	1 871,36
22	K	SLB.01.22	Optický hlásič, D+M	kus	38,000	520,10	19 763,80
23	K	SLB.01.23	Patice k hlásičům XP95 s bílou kartou XPERT, D+M	kus	42,000	528,46	22 195,32
24	K	SLB.01.24	Nezálohované plastová vnitřní sířna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem, D+M	kus	7,000	818,00	5 726,00
25	K	SLB.01.25	Červený tlačítkový hlásič, D+M	kus	6,000	918,00	5 508,00
D 742.01.2 Trasy							133 820,00
26	K	SLB.01.26	Instalační kabel - F/FTP CAT5E, LSOH, D+M	m	2 000,000	18,19	36 380,00
27	K	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	m	3 600,000	13,90	50 040,00
28	K	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	kus	4 000,000	11,85	47 400,00
D 742.01.3 Ostatní náklady							113 655,50
29	K	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00
30	K	SLB.01.30	Konektory a propojovací kabely	soubor	1,000	2 650,00	2 650,00
31	K	SLB.01.31	Spojovací a upevňovací materiál	soubor	1,000	34 075,50	34 075,50
32	K	SLB.01.32	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítnutí drážek a průrazů	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
33	K	SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
34	K	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000	8 280,00	8 280,00
35	K	SLB.01.35	Výchozí revize a protokol	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
36	K	SLB.01.36	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
37	K	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
D 742.02 SLEDOVACÍ VIDEOSYSTÉM (VSS)							196 007,62
D 742.02.1 Technologie							117 600,32
38	K	VSS.01	IP bullet kamera, 6MP, 4mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67, D+M	kus	6,000	4 383,88	26 303,28
39	K	VSS.02	Instalační krabice pro montáž bullet kamer, D+M	kus	6,000	462,04	2 772,24
40	K	VSS.03	IP dome kamera, 6MP, 2,8mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67, D+M	kus	12,000	3 935,38	47 224,56
41	K	VSS.04	Instalační krabice pro montáž dome kamer, D+M	kus	12,000	390,28	4 683,36
42	K	VSS.05	NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, H.265, I/O, Audio, bez HDD, D+M	kus	1,000	9 710,04	9 710,04
43	K	VSS.06	Přídavný HDD k rekordérům, 8TB, D+M	kus	2,000	6 863,00	13 726,00
44	K	VSS.07	Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou, D+M	kus	1,000	2 222,60	2 222,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	VSS.08	Patch kabel 1m UTP, CAT6, D+M	kus	18,000	47,50	855,00
46	K	VSS.09	Měření datového bodu	kus	18,000	125,00	2 250,00
47	K	VSS.10	28-port GbE L2 PoE+ Smart Switch, 802.3af, 375 Watt, D+M	kus	1,000	7 853,24	7 853,24
D 742.02.2 Trasy							40 803,00
48	K	VSS.11	Kabel U/UTP, CAT6, LSOH, D+M	m	1 800,000	18,06	32 508,00
49	K	VSS.12	Instalační trasový materiál, D+M	kus	700,000	11,85	8 295,00
D 742.02.3 Ostatní náklady							37 604,30
50	K	VSS.13	Drobný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
51	K	VSS.14	Spojovací a upevňovací materiál	soubor	1,000	9 364,30	9 364,30
52	K	VSS.15	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítlání drážek a průrazů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
53	K	VSS.16	Oživení a konfigurace systému	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00
54	K	VSS.17	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000	2 760,00	2 760,00
55	K	VSS.18	Výchozí revize a protokol	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
56	K	VSS.19	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	700,00	700,00
57	K	VSS.20	Režijní náklady, doprava materiálu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
D 742.03 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)							726 977,30
D 742.03.1 Technologie							251 830,90
58	K	STK.01	Kryt zásuvky komunikační, se dvěma otvory 2xRJ45, design dle sílnoproudu, D+M	kus	76,000	111,83	8 499,08
59	K	STK.02	Rámeček přístroje, design dle sílnoproudu, D+M	kus	76,000	96,87	7 362,12
60	K	STK.03	Samolepný keystone CAT6 UTP, černý, D+M	kus	152,000	149,60	22 739,20
61	K	STK.04	Instalační krabice KU68, D+M	kus	76,000	50,80	3 860,80
62	K	STK.05	Patch panel 48 pozic CAT6 UTP černý 2U, osazený, D+M	kus	3,000	5 031,50	15 094,50
63	K	STK.06	Patch panel 24 pozic CAT6 UTP černý 1U, osazený, D+M	kus	1,000	2 222,60	2 222,60
64	K	STK.07	Patch kabel 1m UTP, CAT6, D+M	kus	152,000	47,50	7 220,00
65	K	STK.08	Měření datového bodu	kus	152,000	125,00	19 000,00
66	K	STK.09	Rozvaděč stojan 42U/80x60, šedý, dveře sklo, D+M	kus	1,000	11 562,00	11 562,00
67	K	STK.10	Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6, D+M	kus	12,000	35,40	424,80
68	K	STK.11	19" vyvazovací panel 1U, D+M	kus	2,000	301,10	602,20
69	K	STK.12	19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostát, D+M	kus	1,000	2 580,80	2 580,80
70	K	STK.13	19", 8x CZ zásuvka 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005, D+M	kus	1,000	747,00	747,00
71	K	STK.14	50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 44x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP), D+M	kus	3,000	28 629,40	85 888,20
72	K	STK.15	28-port GbE L2 PoE+ Smart Switch, 802.3af, 375 Watt, D+M	kus	1,000	13 258,20	13 258,20
73	K	STK.16	Dual-radio AP 2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n, 2x2 MIMO, 300+300 Mbps, 1x GB LAN port, OMNI antenna, 26/24 dBm, napájení 12V Jack nebo PoE 802.3af, vč. PoE zdroje 802.3af, D+M	kus	11,000	4 490,40	49 394,40
74	K	STK.17	Měření datového bodu, včetně protokolu, D+M	kus	11,000	125,00	1 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	742.03.2	Trasy				-	383 703,10
75	K	STK.18	Kabel U/UTP, CAT6, LSOH, D+M	m	9 500,000	18,06	171 570,00
76	K	STK.19	Instalační drátěný kabelový žlab 200/50, včetně závěsu, D+M	m	90,000	1 107,59	99 683,10
77	K	STK.20	Instalační trasový materiál, D+M	m	1 000,000	11,85	11 850,00
78	K	STK.21	Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M	m	5 000,000	20,12	100 600,00
D	742.03.3	Ostatní náklady				-	91 443,30
79	K	STK.22	Drobný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00
80	K	STK.23	Spojovací a upevňovací materiál	soubor	1,000	37 223,30	37 223,30
81	K	STK.24	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítní drážek a průrazů	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
82	K	STK.25	Oživení a konfigurace systému	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
83	K	STK.26	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000	5 020,00	5 020,00
84	K	STK.27	Výchozí revize a protokol	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
85	K	STK.28	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	350,00	350,00
86	K	STK.29	Režijní náklady, doprava materiálu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
D	742.04	ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI (WC ZTP)					34 689,52
D	742.04.1	Technologie					21 144,32
87	K	SPP.01	Sada asistenčního systému (táhlo, tlačítko, zdroj), D+M	kus	2,000	8 783,66	17 567,32
88	K	SPP.02	Indikátor nad dveře pro asistenční systém, D+M	kus	2,000	1 636,10	3 272,20
89	K	SPP.03	Instalační krabice univerzální KU68, pod omítku, D+M	kus	6,000	50,80	304,80
D	742.04.2	Trasy				-	3 945,20
90	K	SPP.04	Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, D+M	m	120,000	16,11	1 933,20
91	K	SPP.05	Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M	m	100,000	20,12	2 012,00
D	742.04.3	Ostatní náklady				-	9 500,00
92	K	SPP.06	Drobný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	950,00	950,00
93	K	SPP.07	Konektory a propojovací kabely	soubor	1,000	640,00	640,00
94	K	SPP.08	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítní drážek a průrazů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
95	K	SPP.09	Oživení a konfigurace systému	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00
96	K	SPP.10	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00
97	K	SPP.11	Výchozí revize a protokol	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
98	K	SPP.12	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	350,00	350,00
99	K	SPP.13	Režijní náklady, doprava materiálu	soubor	1,000	200,00	200,00
D	742.05	DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (DDS)					180 798,50
D	742.05.1	Technologie - vstupy					132 612,00
100	K	DDS.01	Zdroj pro systém, 10 DIN modulů, D+M	kus	2,000	2 540,83	5 081,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	DDS.02	Interface pro až 2 vstupy a až 4 stoupačky, 10 DIN modulů, D+M	kus	2,000	4 698,36	9 396,72
102	K	DDS.03	Distributor pro 4 účastníky, D+M	kus	4,000	1 306,73	5 226,92
103	K	DDS.04	Rozvaděč elektro 4 řady 12 pozic, plast, povrch montáž, D+M	kus	2,000	2 760,00	5 520,00
104	K	DDS.05	Koďer s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 2 moduly, bar.kamera, D+M	kus	2,000	8 543,63	17 087,26
105	K	DDS.06	Modul se 4 tlačítka, podsvětlení, D+M	kus	3,000	1 860,44	5 581,32
106	K	DDS.07	Modul se 2 tlačítka, podsvětlení, D+M	kus	1,000	1 807,99	1 807,99
107	K	DDS.08	Instalační krabice plastová, 4 moduly, do zdi, D+M	kus	1,000	1 489,06	1 489,06
108	K	DDS.09	Instalační krabice plastová, 2 moduly, do zdi, D+M	kus	1,000	1 269,53	1 269,53
109	K	DDS.10	Upevňovací a krycí rámeček, 4 moduly, D+M	kus	1,000	2 593,42	2 593,42
110	K	DDS.11	Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly, D+M	kus	1,000	2 064,02	2 064,02
111	K	DDS.12	4,3" LCD barevný videotelefon se sluchátkem, bílý, D+M - obrázek 1	kus	11,000	6 812,30	74 935,30
112	K	DDS.13	Elektroinstalační krabice KU68	kus	11,000	50,80	558,80
D 742.05.2 Trasy							25 636,50
113	K	DDS.14	Systémový kabel 2Voice	m	450,000	28,10	12 645,00
114	K	DDS.15	Lišta elektroinstalační 18x18, včetně uchycení	m	350,000	37,69	13 191,50
D 742.05.3 Ostatní náklady							22 350,00
115	K	DDS.16	Drobný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00
116	K	DDS.17	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítní drážek a průrazů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
117	K	DDS.18	Oživení a konfigurace systému	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00
118	K	DDS.19	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	350,00	350,00
119	K	DDS.20	Režijní náklady, doprava materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.06 - Gastro

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

730 410,00

DPH základní
snížená

Základ daně
730 410,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
153 386,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

883 796,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis: SO01.06 - Gastro

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

730 410,00

PSV - Práce a dodávky PSV

730 410,00

791 - Zařízení kuchyní (gastro)

730 410,00

791.1 - 01 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

163 541,00

791.2 - 02 - VÝDEJ JÍDEL

14 229,00

791.3 - 03 - MYTÍ KUCHYNSKÉHO NÁDOBÍ

56 799,00

791.4 - 04 - PŘÍPRAVA ZELENINY ČISTÁ

53 620,00

791.5 - 05 - PŘÍPRAVA TĚSTA

31 511,00

791.6 - 06 - PŘÍPRAVA MASA A ROZTLUKÁNÍ VAJEC

22 299,00

791.7 - 07 - VARNA

118 529,00

791.8 - 08 - SKLAD CHLAZENÝ

71 113,00

791.9 - 09 - SKLAD SUCHÝ

6 182,00

791.10 - 10 - PRODEJ

162 687,00

791.11 - 11 - INŽENÝRING TECHNOLOGIE

29 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

S001.06 - Gastro

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: Vypil údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							730 410,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				730 410,00
D	791		Zařízení kuchyní (gastro)				730 410,00
D	791.1		01 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				163 541,00
1	M	1.	Regál nerez na nádobí, rozm. 1300x600x1800 mm	kus	1,000	15 345,00	15 345,00
P			Poznámka k položce: konstrukce regálu tvoří podnoží svařované z uzavřených profilů 40x40 mm, 5 x police se spodní polici ve výšce 150mm od podlahy, s celoplošnou nosností až 80kg/police, spodní hrana police a lemy zaobleny falcovým ohybem				
2	M	2.	Myčka nádobí, rozm. 600x600x820 mm	kus	1,000	120 120,00	120 120,00
P			Poznámka k položce: dvoupásťové provedení, rozměr koše 50x50cm, atmosférický kotel break-tank, digitální ovládání, výkon min. 60 košů za hodinu, integrovaný změkčovač, odpadové čerpadlo, dávkovače mycího i oplachového prostředku, 3 základní programy s různou délkou mytí, 4 programy pro konkrétní typ nádobí, celonerezová ramena, povrchové filtry, speciální samostatný program, speciální sanitizační program				
3	M	3.	Odkladač stůl nerez, rozm. 1800x670x900 mm	kus	1,000	28 076,00	28 076,00
P			Poznámka k položce: lisovaný dle 500x500x300mm, upravo prostor pro myčku, spodní police vlevo, otvor pro baterii, zadní a pravý lem, gastro sprcha s napouštěcím ramínkem				
D	791.2		02 - VÝDEJ JÍDEL				14 229,00
4	M	4.	Pracovní stůl nerez s polici, rozm. 1500x670x900 mm	kus	1,000	14 229,00	14 229,00
P			Poznámka k položce: spodní police, zadní lem, levý lem				
D	791.3		03 - MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ				56 799,00
5	M	5.	Regál nerez na nádobí, rozm. 1600x600x1800 mm	kus	1,000	17 646,00	17 646,00
P			Poznámka k položce: konstrukce regálu tvoří podnoží svařované z uzavřených profilů 40x40 mm, 4 x police, se spodní polici ve výšce 150mm od podlahy s celoplošnou nosností až 80kg/police, spodní hrana police a lemy zaobleny falcovým ohybem				
6	M	6.	Výlevka kombinovaná s umyvadlem, rozm. 500x700x900 mm	kus	1,000	9 592,00	9 592,00
P			Poznámka k položce: celonerezová provedení, mechanická baterie, odnímatelný nerezový rošť, baterie				
7	M	7.	Mycí stůl nerez, rozm. 1200x700x900 mm	kus	1,000	25 337,00	25 337,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> profil v horní desce, lisovaná vana 1050x500x375 mm, otvor pro baterii, zadní lem				
8	M	7a.	Baterie profil stěny se sprchou	kus	1,000	4 224,00	4 224,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> výšuvné sprcha				
D		791.4	04 - PŘÍPRAVA ZELENINY ČISTÁ				53 620,00
9	M	8.	Chladicí skříň - saláty, rozm. 684x800x2040 mm	kus	1,000	32 581,00	32 581,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozsah teplot -2/+8°C, celonerezové provedení, vnitřní část z nerezové oceli AISI 304, boky lisované s 20 zášuvy, výparník mimo chladicí komoru, energetická třída A, čistý objem min. 440 litrů, elektronické ovládání, displej, klimatická třída 5 (okolní teplota 40°C), zámek dveří, LED osvětlení, HACCP signalizace na displeji, USB rozhraní, chladivo R600a/3				
10	M	9.	Pracovní stůl nerez, rozm. 1380x700x900 mm	kus	1,000	21 039,00	21 039,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> lisovaný dřež vlevo 400x400x250 mm, spodní police vlevo, vpravo prostor pro podstolovou chladničku, stěny batérie profil, zadní a levý lem				
D		791.5	05 - PŘÍPRAVA TĚSTA				31 511,00
11	M	10.	Pracovní stůl nerez, rozm. 1380x700x900 mm	kus	1,000	21 039,00	21 039,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> lisovaný dřež vlevo 400x400x250 mm, spodní police vlevo, vpravo prostor pro podstolovou chladničku, stěny batérie profil, zadní a levý lem				
12	M	11.	Pec na pizzu, rozm. 568x500x430 mm	kus	1,000	10 472,00	10 472,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> dvoukomorová, mechanický termostat s časovačem, regulace teploty 50 - 320°C, šamotové akumulující dno, prosklená dvířka, osvětlení komory, rozměr komory min. 410x360x30 mm				
D		791.6	06 - PŘÍPRAVA MASA A ROZTLUKÁNÍ VAJEC				22 299,00
13	M	12.	Pracovní stůl nerez s polici a dřežem, rozm. 1600x700x900 mm	kus	1,000	22 299,00	22 299,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> lisovaný dřež vpravo 400x400x250 mm, spodní police vpravo, vlevo prostor pro podstolovou chladničku, stěny batérie profil, zadní lem				
D		791.7	07 - VARNÁ				118 529,00
14	M	13.	Pracovní stůl nerez, rozm. 1300x700x900 mm	kus	1,000	11 704,00	11 704,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> s šmody, zadní lem				
15	M	13a.	Robot na těsto, rozm. 260x500x500 mm	kus	1,000	20 152,00	20 152,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> jednoduchostní model s pevnou dílčí, pojízdné provedení, nerezový zkrýtl mlý, hák, centrální osa a miska, vybaven kolečkovými kolečky, ovládání bezpečnostními tlačítky START/STOP a časovačem, objem dřeže 10 litrů, náipn 8kg				
16	M	14.	Sporák talový, rozm. 800x700x850 mm	kus	1,000	58 951,00	58 951,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> na podstavbě, 1x neosvětlený těl, 4 regulovatelné zóny, příkon min. 4x2,25kW, protis kolem tělu se zaoblenými rohy, zabudované odkapní mřížka pro sběr nečistot				
17	M	14a.	Digestor, rozm. 2300x900x400 mm	kus	1,000	27 722,00	27 722,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> celonerezové provedení, včetně osvětlení a hřívacích těl				
D		791.8	08 - SKLAD CHLAZENÝ				71 113,00
18	M	15.	Chladicí skříň, rozm. 684x800x2040 mm	kus	1,000	32 581,00	32 581,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozsah teplot -2/+9°C, celonerezové provedení, vnitřní část z nerezové oceli AISI 304, boky lisované s 20 zášuvy, výparník mimo chladicí komoru, energetická třída A, čistý objem min. 440 litrů, elektronické ovládání, displej, klimatická třída 5 (okolní teplota 40°C), zámek dveří, LED osvětlení, HACCP signalizace na displeji, USB rozhraní, chladivo R600a/3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	16.	Mrazicí skříň , rozm. 684x800x2040 mm <i>Poznámka k položce: min. rozsah teplot -15/-22°C, celonerezové provedení, vnitřní část z nerezové oceli AISI 304, boky lisované s 20 zásvuy, výpamík mimo chladicí komoru, energetická třída C, čistý objem min. 440 litrů, elektronické ovládání, displej, klimatická třída 5 (okolní teplota 40°C), zámeček dveří, LED osvětlení, HACCP signalizace na displeji, USB rozhraní, chladič R290/G</i>	kus	1,000	38 532,00	38 532,00
	P						
	D	791.9	09 - SKLAD SUCHÝ				6 182,00
20	M	17.	Regál komaxit, rozm. 900x600x2000 mm <i>Poznámka k položce: 5x police</i>	kus	2,000	3 091,00	6 182,00
	P						
	D	791.10	10 - PRODEJ				162 687,00
21	M	19.	Chlazená vitrina, rozm. 1200x600x660 mm <i>Poznámka k položce: obsluhné provedení, podvítěšený agregát, 2 police, ploché dno vitríny bez otvorů, regulace teploty +2 až +5 °C, LED osvětlení</i>	kus	2,000	67 101,00	134 202,00
	P						
22	M	20.	Chladnička, rozm. 600x600x650 mm <i>Poznámka k položce: objem min. 130 l, teplota -2 až +8°C, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostet, výškové nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámeček, nerezové opláštění</i>	kus	3,000	9 495,00	28 485,00
	P						
	D	791.11	11 - INŽENÝRING TECHNOLOGIE				29 900,00
23	K	X.	Doprava, kompletní montáž, revize připojení, zaškolení obsluhy	soubor	1,000	29 900,00	29 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Scopis:

SO01.07 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vypĺň údaj

IČ: Vypĺň údaj
DIČ: Vypĺň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

946 901,00

DPH základní
snížená

Základ daně
946 901,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
198 849,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 145 750,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis: **SO01.07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

946 901,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

946 901,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 574,00

VRN3 - Zařízení staveniště

700 527,00

VRN9 - Ostatní náklady

210 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Soupis:

SO01.07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							946 901,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				946 901,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 574,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	35 574,00	35 574,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				700 527,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	700 527,00	700 527,00
D	VRN9		Ostatní náklady				210 800,00
3	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	210 800,00	210 800,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Sčítaná sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) - ostatní vedlejší rozpočtové náklady + položkovým rozpočtu nezahrnuté				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.01 - Zateplení obvodového pláště objektu

KSO: 901 99 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-GZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 551 415,34

DPH základní
snižena

Základ daně
2 551 415,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
535 797,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 087 212,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis: **S002.01 - Zateplení obvodového pláště objektu**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 551 415,34

HSV - Práce a dodávky HSV

2 247 404,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 562 945,61
--	--------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	628 315,97
---	------------

997 - Přesun sutě	30 706,78
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	25 436,18
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

304 010,80

764 - Konstrukce klempířské	277 699,54
-----------------------------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	26 311,26
----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

S002.01 - Zateplení obvodového pláště objektu

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Výpíší údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 551 415,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 247 404,54

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 562 945,61

1	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch folii připevnou na zařizovací látku	m2	184,532	21,29	3 928,69
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Poznamánka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zešřovovací látky, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PSC

viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů

POZ01, okno 1200 x 1500 mm 27*(1,2*1,5)

48,800

POZ02, okno 1200 x 900 mm 12*(1,2*0,9)

12,960

POZ03, dveře 1600 x 2100 mm 1*(1,6*2,1)

3,360

POZ04, fr. okno 1500x2600 mm 4*(1,5*2,5)

15,600

POZ05, fr. okno 1500x4100 mm 1*(1,5*4,1)

6,150

POZ06, fr. okno, 1200x2300 mm 9*(1,2*2,3)

24,840

POZ07, okno 1200x2000 mm 22*(1,2*2)

52,800

POZ08, okno 2300x1500 mm 1*(2,3*1,5)

3,450

POZ09, okno 2300x2000 mm 1*(2,3*2)

4,600

POZ10, okno 1200x600 mm 2*(1,2*0,6)

1,440

POZ11, okno 2400x600 mm 1*(2,4*0,6)

1,440

POZ12, okno 1200x600 mm 2*(1,2*0,6)

1,440

POZ13, okno 900x900 mm 1*(0,9*0,9)

0,810

POZ14, dveře 1250x2600 mm 1*(1,5*2,6)

3,900

POZ15, okno průměr 2000 mm 1*(p*1*2)

3,142

Součet

184,532

2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 197,367	47,30	56 635,46
3	K	621325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	68,510	121,16	8 300,67

viz výkr. Půdorys 1.PP až Půdorys půdy, Pohledy, Vazrový řez

plochy podhledu a čelních hran střešní římsy

2*((39,3+2*0,5)*(0,5+0,15))+((11,4+2*0,5)*(0,5+0,15))

68,510

Součet

68,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čističnosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% viz předchozí výpočty	m2	1 128,857	69,23	78 150,77
	VV		1197,367-68,51		1 128,857		
	VV		Součet		1 128,857		
5	K	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	107,342	64,11	6 881,70
	VV		viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů				
	VV		"POZ01, okno 1200 x 1500 mm" 27*1,2		32,400		
	VV		"POZ02, okno 1200 x 900 mm" 12*1,2		14,400		
	VV		"POZ04, fr. okno 1500x2600 mm" 4*1,5		6,000		
	VV		"POZ05, fr. okno 1500x4100 mm" 1*1,5		1,500		
	VV		"POZ06, fr. okno, 1200x2300 mm" 9*1,2		10,800		
	VV		"POZ07, okno 1200x2000 mm" 22*1,2		26,400		
	VV		"POZ08, okno 2300x1500 mm" 1*2,3		2,300		
	VV		"POZ09, okno 2300x2000 mm" 1*2,3		2,300		
	VV		"POZ10, okno 1200x600 mm" 2*1,2		2,400		
	VV		"POZ11, okno 2400x600 mm" 1*2,4		2,400		
	VV		"POZ12, okno 1200x600 mm" 2*1,2		2,400		
	VV		"POZ13, okno 900x900 mm" 1*0,9		0,900		
	VV		"POZ15, okno průměr 2000 mm" 1*(pi*2)/2		3,142		
	VV		Součet		107,342		
6	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	68,510	44,12	3 022,66
	VV		viz výkr. Půdorys 1.PP až Půdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez				
	VV		plochy podhledu a čelních hran střešní římsy				
	VV		2*((39,3+2*0,5)*(0,5+0,15)+((11,4+2*0,5)*(0,5+0,15)))		68,510		
	VV		Součet		68,510		
7	K	621142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu podhledů	m2	68,510	183,71	12 585,97
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.				
8	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 128,857	38,24	43 167,49
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		1197,367-68,51		1 128,857		
	VV		Součet		1 128,857		
9	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	95,522	497,62	47 533,66
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nářím: tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-763 - keramickým obkladem: tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení řet: tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátěk v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátěk v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinované deska je např. sendvičová uspořádaná deskou tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			viz výkr. Púdorys 1.PP až Púdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez				
W			2*(39,3+2*0,14+11,4+2*0,14)*1,8		164,032		
W			ODEČET SKLADBY C				
W			-68,51		-68,510		
W			Součet		95,522		
10	M	419Kn6009-09	EPS - perimetrická deska - 100mm	m3	9,743	185,00	1 802,46
11	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité výtvarné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátlakem; tyto se ocení příslušnými cenami částí A07 katalogu 800-783 Nátlak 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.-1... Montáž kontaktního zateplení.	m	26,400	199,59	5 269,18
PSC							
W			viz Púdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů				
W			*POZ03, dveře 1600 x 2100 mm* 1*(2*1)		2,000		
W			*POZ06, fr. okno, 1200x2300 mm* 9*(2*1)		18,000		
W			*POZ10, okno 1200x800 mm* 2*(1,2+2*1)		6,400		
W			Součet		26,400		
12	M	419Kn6008-02	EPS - perimetrická deska - 30mm	m3	0,323	56,00	18,09
13	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité výtvarné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení látk; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.	m2	767,217	757,54	581 197,57
PSC							
W			viz výkr. Púdorys 1.PP až Púdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez				
W			základní plocha				
W			(39,3+2*0,14)*(1,05+1,45+2*9,9)/2		441,317		
W			(11,4+2*0,14)*(0,7+1,05+2*9,9)/2		125,852		
W			(39,3+2*0,14)*(2*0,7+2*9,9)/2		419,548		
W			(11,4+2*0,14)*(1,45+0,85+2*9,9)/2		129,064		
W			odečet plochy stavebních výplní				
W			-184,532		-184,532		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ODEČET SKLADBY B				
	VV		-95,522		-95,522		
	VV		ODEČET SKLADBY C				
	VV		-68,51		-68,510		
	VV		Součet		767,217		
14	M	219Kn7148-09	Izolační desky EPS (šedé) - tloušťka 140 mm, balení 1,5 m2, R 4,45 m2K/W, balení 3 ks	m2	782,561	85,00	66 517,69
15	K	622212051.1	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	355,583	285,00	101 341,16
			<i>Podmínka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolásknitě výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; zvláště lze stanovit ve výši 10%; b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátlakem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátlaky 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62.3 - 1... Montáž kontaktního zateplení.				
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		398,783-26,4-16,6		355,583		
	VV		Součet		355,583		
16	M	219Kn7148-02	Izolační desky EPS (šedé) - tl. 30 mm, balení 8,0 m2, R 0,95 m2K/W, balení 16 ks	m2	145,078	20,00	2 901,56
17	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápornou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	767,217	14,12	10 833,10
			<i>Podmínka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolásknitě výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; zvláště lze stanovit ve výši 2%; b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátlakem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 600-781 Obklady keramické, c) osazení láti; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z granulového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
18	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	61,512	775,29	47 699,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taitlovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolásknitě vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení tětí; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 62.1-25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 5 kusů/2 pro podhledy. 4. V cenách 62.2-25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 kusů/2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
			viz výkr. Púdorys 1.PP až Púdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez protipožární pás při založení VKZS 2*(39,3+2*0,14+11,4+2*0,14)*0,6 Součet			61,512	
						61,512	
19	M	219Km1132-09	MV desky, podélné vláknno - tloušťka 140 mm, rozměry 1000*600 mm, balení 1,20 m2, součinitel tepelné vodivosti = 0,039 W/mK	m2	52,742	419,00	26 288,90
20	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	16,800	292,94	4 921,39
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolásknitě vyztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.				
			viz Púdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů *PO203, dveře 1600 x 2100 mm* 1*(2*0,6) *PO206, fr. okno, 1200x2300 mm* 9*(2*0,6) *PO210, okno 1200x600 mm* 2*(1,2+2*0,6) Součet			1,200	
						10,800	
						4,800	
						16,800	
21	M	219Km1132-01	MV desky, podélné vláknno - tloušťka 30 mm, rozměry 1000*600 mm, balení 4,80 m2, součinitel tepelné vodivosti = 0,039 W/mK	m2	6,854	93,00	637,42
22	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	61,512	26,12	1 608,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a izolačními hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlné vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní lepkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.							
23	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základnic soklových přípevných hmoždinkami	m	204,720	86,23	18 062,45
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.							
24	M	415Hh4002-02	Soklový profil ETICS - pro fasádní desky tl. 100 mm*, délka 2,5 m, balení svazek =20 ks = 50 bm	bm	112,420	50,00	5 621,00
25	M	415Hh4002-04	Soklový profil ETICS - pro fasádní desky tl. 140 mm**, délka 2,5 m, balení svazek =10 ks = 25 bm	bm	112,772	71,00	8 006,81
26	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibíhím začleňovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	398,783	26,88	10 719,29
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvorů.							
27	M	415Hh6030-03	Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - délka 2,4 m, balení svazek 50 ks = 120 bm	bm	438,662	25,00	10 966,55
28	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	974,137	50,96	49 642,02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.							
29	M	415Hh4006-01	Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 bm	bm	603,496	13,00	7 845,45
30	M	415Hh6004-01	Okapníčka k soklovému profilu ETICS - šířka výrobní 0,1 m, délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 bm	bm	228,492	32,00	7 311,74
31	M	415Hh6014-01	Parapetní přípojovací profil ETICS - délka 2,0 m, balení svazek 100 ks = 200 bm	bm	118,076	37,00	4 368,81
32	M	415Hh6012-01	Okapníčka ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 25 ks = 62,5 bm	bm	121,486	29,00	3 523,09
33	K	OM.ATYP.Č.1	Omítka č.1, dvouvrstvá (1.vrstva - lehce ryhovaná, 2.vrstva - nanášena lokálně, zatočená), dodávka a montáž	m2	97,770	290,00	28 353,30
34	K	OM.ATYP.Č.2	Omítka č.2, dvouvrstvá (1.vrstva - jednostranná vrstva v tl. do max. 10 mm (optimálně 5-7 mm), nataženo do omítnutí, které se výjímou po natažení, zapraví se místa po omítnutích, po zavaznutí provést otisky hladítka se žebry, 2.vrstva - sliikonový fasádní nátěr, odstín dle výběru stavebníka), dodávka a montáž	m2	244,430	320,00	78 217,60
35	K	OM.ATYP.Č.3	Omítka č.3, jednostranná, zm. 1,5 mm, dodávka a montáž	m2	703,489	233,00	163 912,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	OM.A.TYP.Č.4	Omitka č.4, třivrstvá, (1.vrstva - silikonová omitka, 2.vrstva - silikonová omitka, 3.vrstva - v tmavším odstínu a provést fleky houbou), dodávka a montáž	m2	106,082	520,00	55 162,64
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				628 315,97
37	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	161,100	46,06	7 420,27
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.				
VV			viz výkr. Púdorys 1.PP až Púdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez				
VV			2*(39,3+11,4)*(1,5+4*(1,5*1,5))				
VV			Součet				
38	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 225,590	69,48	85 153,99
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.				
VV			viz výkr. Púdorys 1.PP až Púdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez				
VV			POHLED VÝCHODNÍ				
VV			(39,3+2*1,4)*(1,05+1,45+2*9,9)/2				
VV			POHLED JIŽNÍ				
VV			(11,4+2*1,4)*(0,7+1,05+2*9,9)/2				
VV			POHLED ZÁPADNÍ				
VV			(39,3+2*1,4)*(2*0,7+2*9,9)/2				
VV			POHLED SEVERNÍ				
VV			(11,4+2*1,4)*(1,45+0,85+2*9,9)/2				
VV			Součet				
39	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	147 070,800	2,25	330 909,30
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.				
VV			viz předchozí výpočty				
VV			předpokládaná doba výstavby dle Technické zprávy - 120 kalendářních dní				
VV			1225,59*120				
VV			Součet				
40	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 225,590	44,55	54 600,03
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.				
41	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	1 225,590	13,72	16 815,09
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.				
42	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	110 303,100	0,35	38 606,09
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilia z umělých vláken	m2	1 225,590	9,24	11 324,45
44	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	8,100	136,10	1 102,41
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.							
PSC							
	VV		viz výkr. Púdorys 1.PP až Púdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez		8,100		
	VV		3*2,7		8,100		
	VV		Součet				
45	K	944711214	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114	m	729,000	3,60	2 624,40
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.							
PSC							
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		předpokládaná doba výstavby dle Technické zprávy - 90 kalendářních dní				
	VV		8,1*90		729,000		
	VV		Součet		729,000		
46	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	8,100	90,86	735,97
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.							
PSC							
47	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	1 128,857	24,98	28 198,85
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		1197,367-68,51		1 128,857		
	VV		Součet		1 128,857		
48	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	68,510	14,95	1 024,22
	VV		viz výkr. Púdorys 1.PP až Púdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez				
	VV		plochy podhledu a čelních hran střešní římsy				
	VV		$2 * ((39,3 + 2 * 0,5) * (0,5 + 0,15) + (11,4 + 2 * 0,5) * (0,5 + 0,15))$		68,510		
	VV		Součet		68,510		
49	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků představených před líc zdíva přes 80 mm	m2	17,548	215,48	3 781,24
	VV		viz výkr. Pohledy				
	VV		stáv. římsa š. 100 mm x v. 210 mm				
	VV		$(39,3 + 2 * 0,1 + 11,4 * 2 * 0,1) * 2 * 0,21$		17,548		
	VV		Součet		17,548		
50	K	IRORYS	Úprava větrávací štiřbiny po obvodu střechy perforovanou lástou - v místech hnízdění ponechat prostory 60x30 mm - pozn.: dodávka perforované lástě, úprava a montáž	m	105,400	412,90	43 519,66
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		$2 * ((39,3 + 2 * 0,5 + 11,4 + 2 * 0,5))$		105,400		
	VV		Součet		105,400		
51	K	NETOPÝR	Úprava vikýřového okna - ponechat prostory 200x50 mm - pozn.: dodávka, úprava a montáž	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				30 706,78
52	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,632	148,00	1 573,54
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůstky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato ložná doprava suti v každém úseku samostatně.				
53	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,632	1 251,00	13 300,63
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozmnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.				
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	10,632	1 140,00	12 120,48
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek ze ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
55	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km	t	247,475	15,00	3 712,13
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, dráhových stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýchkoli dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.				
VV			9,899*25 *Přepočtené koeficientem množství		247,475		
D 998			Přesun hmot				25 436,18
56	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	22,391	1 136,00	25 436,18
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.				
D PSV			Práce a dodávky PSV				304 010,80
D 764			Konstrukce klempířské				277 699,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	107,342	53,50	5 742,80
	W		viz předchozí výpočty				
	W		107,342		107,342		
	W		Součet		107,342		
58	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	103,800	51,86	5 383,07
	W		viz předchozí výpočty				
	W		2*(39,3+11,4)+2*4*0,3		103,800		
	W		Součet		103,800		
59	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	72,000	40,33	2 903,76
	W		viz výkr. Pohledy				
	W		2*3*12		72,000		
	W		Součet		72,000		
60	K	764206107	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 400 mm	m	107,342	214,39	23 013,05
61	M	55349918	Parapet vnější Al eloxovaný r.š. do 440 mm, s nose	m	112,709	480,00	54 100,32
62	M	55349934	Koncovka parapetu plastové z PP pod omítku š. do 440 mm	kus	168,000	35,00	5 880,00
	W		viz Půdorys 1.PP až 4.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů				
	W		2*(27+12+4+1+9+22+1+1+2+1+2+1+1)		168,000		
	W		Součet		168,000		
63	K	764541405	Žlab podokapní z titaninkového předzvětráého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	103,800	789,16	81 914,81
64	K	764541447	Žlab podokapní z titaninkového předzvětráého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	6,000	640,16	3 840,96
65	K	764548424	Svod z titaninkového předzvětráého plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm	m	72,000	1 259,10	90 655,20
66	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,560	2 734,34	4 265,57
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanoveno množství přesunovaných materiálů, lze při výpočtu přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	783		Dokončovací práce - natěry				26 311,26
67	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	68,510	13,28	909,81
	W		viz výkr. Půdorys 1.PP až Půdorys půdy, Pohledy, Vzorový řez				
	W		plochy podhledu a čelních hran střešní římsy				
	W		2*((39,3+2*0,5)*(0,5+0,15)+(11,4+2*0,5)*(0,5+0,15))		68,510		
	W		Součet		68,510		
68	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	68,510	51,57	3 533,06
69	K	783213011	Napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezaobutovaných do konstrukce	m2	68,510	79,53	5 448,80
			jednónásobný syntetický				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Polotisk souboru om jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natřených před zabudováním do konstrukce. 2. Polotisk jednónásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazuroveci nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Polotisk dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazuroveci nebo krycí nátěry v exteriéru.							
PSC							
70	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednónásobný syntetický	m2	68,510	64,38	5 780,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	68,510	155,29	10 638,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.02 - Výměna stavebních výplní

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 872 633,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 872 633,01	21,00%	393 252,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 265 885,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-02 - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis: **SO02.02 - Výměna stavebních výplní**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 872 633,01

HSV - Práce a dodávky HSV

99 986,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 510,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 056,67

997 - Přesun sutě 8 655,22

998 - Přesun hmot 12 764,10

PSV - Práce a dodávky PSV

1 772 646,84

751 - Vzduchotechnika 166 382,71

766 - Konstrukce truhlářské 1 238 135,57

767 - Konstrukce zámečnické 343 255,43

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24 873,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.02 - Výměna stavebních výplní

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Výplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 872 633,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 986,17

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 510,18

1	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	188,100	15,69	2 951,29
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

VV

viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy

VV

27*2,2+12*2,2+2,6+5*2,5+28*2,2+2*3,3+2*2,4+3,4+2*2,2+1,9+1,5+3

VV

Součet

188,100

188,100

2	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	184,532	30,45	5 619,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

VV

viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů

VV

"POZ01, okno 1200 x 1500 mm" 27*(1,2*1,5)

48,600

VV

"POZ02, okno 1200 x 900 mm" 12*(1,2*0,9)

12,980

VV

"POZ03, dveře 1600 x 2100 mm" 1*(1,6*2,1)

3,360

VV

"POZ04, fr. okno 1500x2600 mm" 4*(1,5*2,6)

15,600

VV

"POZ05, fr. okno 1500x4100 mm" 1*(1,5*4,1)

6,150

VV

"POZ06, fr. okno, 1200x2300 mm" 9*(1,2*2,3)

24,840

VV

"POZ07, okno 1200x2000 mm" 22*(1,2*2)

52,800

VV

"POZ08, okno 2300x1500 mm" 1*(2,3*1,5)

3,450

VV

"POZ09, okno 2300x2000 mm" 1*(2,3*2)

4,600

VV

"POZ10, okno 1200x600 mm" 2*(1,2*0,6)

1,440

VV

"POZ11, okno 2400x600 mm" 1*(2,4*0,6)

1,440

VV

"POZ12, okno 1200x600 mm" 2*(1,2*0,6)

1,440

VV

"POZ13, okno 900x900 mm" 1*(0,9*0,9)

0,810

VV

"POZ14, dveře 1250x2600 mm" 1*(1,5*2,6)

3,900

VV

"POZ15, okno průměr 2000 mm" 1*(pi*1*2)

3,142

VV

Součet

184,532

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	506,083	26,66	13 492,17
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.				
	VV		viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů				
	VV		"POZ01, okno 1200 x 1500 mm" 27*(1,2+1,5)*2		145,800		
	VV		"POZ02, okno 1200 x 900 mm" 12*(1,2+0,9)*2		50,400		
	VV		"POZ03, dveře 1600 x 2100 mm" 1*(1,6+2,1)*2		7,400		
	VV		"POZ04, fr. okno 1500x2600 mm" 4*(1,5+2,6)*2		32,800		
	VV		"POZ05, fr. okno 1500x4100 mm" 1*(1,5+4,1)*2		11,200		
	VV		"POZ06, fr. okno, 1200x2300 mm" 9*(1,2+2,3)*2		63,000		
	VV		"POZ07, okno 1200x2000 mm" 22*(1,2+2)*2		140,800		
	VV		"POZ08, okno 2300x1500 mm" 1*(2,3+1,5)*2		7,600		
	VV		"POZ09, okno 2300x2000 mm" 1*(2,3+2)*2		8,600		
	VV		"POZ10, okno 1200x600 mm" 2*(1,2+0,6)*2		7,200		
	VV		"POZ11, okno 2400x600 mm" 1*(2,4+0,6)*2		6,000		
	VV		"POZ12, okno 1200x600 mm" 2*(1,2+0,6)*2		7,200		
	VV		"POZ13, okno 900x900 mm" 1*(0,9+0,9)*2		3,600		
	VV		"POZ14, dveře 1250x2600 mm" 1*(1,5+2,6)*2		8,200		
	VV		"POZ15, okno průměr 2000 mm" 1*(pi*2)		6,283		
	VV		Součet		506,083		
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	303,627	65,28	19 820,77
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.				
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		506,045*0,6		303,627		
	VV		Součet		303,627		
5	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	303,627	35,00	10 626,95
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		303,627		303,627		
	VV		Součet		303,627		
D 9							26 056,67
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	109,300	60,85	6 650,91
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.				
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		27*1,2+12*1,2+1,6+4*1,5+1,5+9*1,2+22*1,2+2,3+2,3+2*1,2+2,4+2*1,2+0,9+1,5+2		109,300		
	VV		Součet		109,300		
7	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	14,640	266,55	3 902,29
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.				
	VV		viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy				
	VV		"POZ02, okno 600x1400 mm" 2*(0,6*1,4)		1,680		
	VV		"POZ05, okno 1200x600 mm" 18*(1,2*0,6)		12,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		14,640		
8	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	3,150	152,45	480,22
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.				
VV			viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy				
VV			"POZ01, okno 900x1400 mm" 1*(0,9*1,4)		1,260		
VV			"POZ03, okno 1350x1400 mm" 1*(1,35*1,4)		1,890		
VV			Součet		3,150		
9	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	2,940	125,30	368,38
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.				
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	188,100	77,91	14 654,87

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se počítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

D 997			Přesun sutě				8 655,22
11	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,954	148,73	290,62
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.				
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,954	1 241,00	2 424,91
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezískladku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tl. že není možné instalovat jeřáb.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,954	1 140,00	2 227,56
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
14	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	247,475	15,00	3 712,13
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejehospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.				
	VV		9,899*25 'Přepočtené koeficientem množství		247,475		
	D	998	Přesun hmot				12 764,10
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,236	1 136,00	12 764,10
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 772 646,84
	D	751	Vzduchotechnika				166 382,71
16	K	CLONA	Designová clona určená pro podstropní montáž, s teplovodním provedením, které bude napojeno na systém ÚT, součástí clony je směrovatelná lamela pro optimální nastavení proudu vzduchu, clona bude elektronicky řízená elektroohříváčem s vestavěným doběhem a ochranou proti přehřátí, bude použita clona délky 2100 mm s výkonem teplého vzduchu 8,2 kW, napájení clony bude 230 V - viz POPIS (dodávka a montáž)	soubor	2,000	82 761,00	165 522,00
	P		Poznámka k položce: CENA KALKULOVÁNA VČETNĚ : - napojení na systém ÚT - napojení na SIL a synchronizaci splnění tak, aby clona byla spinaná současně s otevřením posuvných dveří - zednické přímoci a podružného materiálu				
	VV		k POZ03 (automatické posuvné dveře s bočnicemi)				
	VV		"vstupní dveře do objektu (do m.č. 104)" 1			1,000	
	VV		"vstupní dveře do m.č. 120)" 1			1,000	
	VV		Součet			2,000	
17	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	0,520	1 655,22	860,71
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		D 766	Konstrukce truhlářské				1 238 135,57
18	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	1,000	32,52	32,52
	W		viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
19	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	83,000	52,56	4 362,48
	W		viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy				
	W		27+12+4+1+9+22+1+1+2+1+2+1		83,000		
	W		Součet		83,000		
20	K	766660451	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	2 704,58	10 818,32
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0201, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křidel a držádel krycích dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího mu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				
	W		viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů				
	W		"POZ02, dveře 1200x2000 mm" 2		2,000		
	W		"POZ06, dveře 1500x2300 mm" 1		1,000		
	W		"POZ08, dveře 1800x2100 mm" 1		1,000		
	W		Součet		4,000		
21	M	POZ-02	Dveře plastové, barva tmavší šedá, rozm. 1200x2000 mm - pozn.: podrobný popis viz Technická zpráva a Výpis výplní otvorů	kus	3,000	25 593,00	79 779,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Dveře budou provedeny dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Křídlo dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Otevíraná dveřní křídla musí být ve výšce 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny do výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klíka nejvýše 1100 mm. Součinitel prostupu tepla prvku dveří UD = 1,2 W/m2K, plastový 6-ti komorový profil, zaskleno izolačním trojsklem.				
22	M	POZ-06	Dveře plastové, barva tmavší šedá, rozm. 1500x2300 mm - pozn.: podrobný popis viz Technická zpráva a Výpis výplní otvorů	kus	1,000	31 573,00	31 573,00
			<i>Poznámka k položce:</i> dveře plastové dvoukřídlé, asymetrické, průchodnost hlavního křídla min. 900 mm, součinitel prostupu tepla celého prvku U = 1,2 W/m2K, plastový 5-6 komorový profil, zaskleno izolačním trojsklem				
23	M	POZ-08	Dveře plastové, barva tmavší šedá, rozm. 1800x2100 mm - pozn.: podrobný popis viz Technická zpráva a Výpis výplní otvorů	kus	1,000	85 659,00	85 659,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Dveře budou provedeny dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Dveře nejsou určeny pro užívání s vozíkem - nebude madlo, ani ochrana v. 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. Součinitel prostupu tepla prvku dveří UD = 1,2 W/m2K, plastový 5-6 komorový profil, zaskleno izolačním trojsklem.				
24	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	34,360	533,59	18 334,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.				
			PSC viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů VV "POZ07, okno 1200x900 mm" 21*(1,2*0,9) 22,680 VV "POZ09, okno 2400x600 mm" 1*(2,4*0,6) 1,440 VV "POZ12, okno 1600x900 mm" 1*(1,6*0,9) 1,440 VV "POZ10, okno 1600x1400 mm" 2*(1,6*1,4) 4,480 VV "POZ11, okno 2400x500 mm" 1*(2,4*0,6) 1,440 VV "POZ12, okno 1200x600 mm" 2*(1,2*0,6) 1,440 VV "POZ13, okno 1200x600 mm" 2*(1,2*0,6) 1,440 VV Součet 34,360				
25	M	POZOST	Okno plastové, barva tmavší šedá - pozn.: podrobný popis viz Technická zpráva a Výpis výplní otvorů	m2	34,360	4 855,00	166 817,80
			<i>Poznámka k položce:</i> POPIS - provedení s mikroventilací 4 polohy klíky, klika uzamykatelná, pouze venkovní parapet - 2+3.NP, součinitel prostupu tepla celého prvku U = 0,9 W/m2K, plastový 6-ti komorový profil, zaskleno izolačním trojsklem				
26	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	107,550	540,37	58 116,79
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.				
			PSC viz Půdorys 1.PP až 3.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů VV "POZ01, okno 1200 x 2000 mm" 37*(1,2*2) 88,800 VV "POZ04, okno 1500 x 2800 mm" 2*(1,5*2,8) 8,400 VV "POZ05, okno 1500x2300 mm" 3*(1,5*2,3) 10,350 VV Součet 107,550				
27	M	POZ01,02,03	Okno plastové, barva tmavší šedá - pozn.: podrobný popis viz Technická zpráva a Výpis výplní otvorů	m2	107,550	6 778,00	728 973,90
			<i>Poznámka k položce:</i> POPIS - provedení s mikroventilací 4 polohy klíky, klika uzamykatelná, pouze venkovní parapet - 2+3.NP, součinitel prostupu tepla celého prvku U = 0,9 W/m2K, plastový 6-ti komorový profil, zaskleno izolačním trojsklem				
28	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	171,14	513,42
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.				
			PSC viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy VV "POZ01, okno 900x1400 mm" 1 1,000 VV "POZ02, okno 600x1400 mm" 2 2,000 VV Součet 3,000				
29	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	19,000	235,85	4 481,15
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.				
			PSC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy				
VV			"POZ03, okno 1350x1400 mm" 1		1,000		
VV			"POZ05, okno 1200x600 mm" 18		18,000		
VV			Součet		19,000		
30	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	13 181,00	13 181,00
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřízovaných otvorů.				
			2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.				
VV			viz výkr. Výpis výplní otvorů, Pohledy				
VV			"POZ04, okno 2100x1400 mm" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
31	M	PAR-01	Vnitřní okenní parapet plastový, r.š. do 350 mm	m	118,076	185,00	21 844,06
32	M	PAR-02	Krytka PVC k vnitřnímu okenní parapetu do r.š. do 350 mm	pár	84,000	5,00	420,00
VV			viz předchozí výpočty				
VV			27+12+4+1+9+22+1+1+2+1+2+1+1		84,000		
VV			Součet		84,000		
33	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080	12 249,06	13 228,98
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.				
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.				
			3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D		767	Konstrukce zámečnické				343 255,43
34	K	POZ03	Automatické posuvné dveře s lineárním otevíráním, s bočnicemi, vel. 2000/2300 mm, rozm. 4200/2300 mm, barva tmavší šedá (kavárna a hlavní vstup do objektu), dveře budou prosklené bezpečnostním sklem s hliníkovým rámem – provedení bude odpovídat požadavkům vyhl.č.398/2009 Sb, otvírání bude provedeno čidlem s možností manuálního otevření, mimo otvírací dobu objektu budou dveře ovládány přes přihlašovací systém, řešený v PD – Slaboproud, dveře budou dopojeny na systém otvírání přihlašovacího systému - koordinace s PD – Slaboproud, součástí dveří bude tepelná clona, která bude dopojena na systém ÚT, clona bude spínána společně s otevíráním dveří (clona oceněna samostatně) - viz POPIS (dodávka a montáž)	kus	2,000	168 942,00	337 884,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> Dveře budou provedeny dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šifky nejmenší 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru nejmenší 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Vstup do objektu musí mít šířku nejmenší 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejmenší 900 mm. Otevírané dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závesy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Součinitel prostupu tepla prvku dveří UD = 1,2 W/m2K, zesíleno izolačním trojsklem. Podrobně - viz Výpis výplní otvorů.				
P			PARAMETRY : - doporučené hmotnost křídla do 85 kg - maximální hmotnost křídla 120 kg - doporučená průchozí šířka 800 - 2400 mm - doporučená průchozí výška 1970 - 2500 mm - nastavitelná rychlost otevírání 0,1 - 0,8 m/s - nastavitelná rychlost zavírání 0,1 - 0,5 m/s - nastavitelná doba otevření 1 - 25 s - nastavitelná otvírací a zavírací síla dle normy ČSN EN 16005 - napájení, el. připojka 230 V, samostatný jistič 6 A, kabel CYKY 3x1,5 mm - průměrná / maximální spotřeba 40 W / 165 W - prostředí používání vlhkost 10 % až 93 % bez kondenzace, teplota -20° C až +60° C				
35	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	3 978,84	5 371,43
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceťovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, či ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
			D 784 Dokončovací práce - malby a tapety				
38	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	303,627	35,00	10 626,95
			viz předchozí výpočty 303,627 Součet 303,627				
37	K	784211121	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	303,627	46,92	14 246,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.03 - Zateplení podlahy půdního prostoru

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	438 765,63
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	438 765,63	21,00%	92 140,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	530 906,41
------------	-------	------------

Mo

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis: **SO02.03 - Zateplení podlahy půdního prostoru**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		438 765,63
HSV - Práce a dodávky HSV		20 684,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		20 684,84
PSV - Práce a dodávky PSV		418 080,79
713 - Izolace tepelné		363 099,76
762 - Konstrukce tesáfské		54 981,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 853

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.03 - Zateplení podlahy půdního prostoru

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 853

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

438 765,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 684,84

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 684,84

1	K	VYKLIZENÍ	Vykližení půdního prostoru před pokládkou tepelně-izolačního souvrství	m2	417,960	40,00	16 718,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čistiání po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čistiání vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: plásek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu.

3. Množství jednotek čistiání ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a choděb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce

b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

c) podestě se určuje v m2 půdorysné plochy,

d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovinný, neskrápnutý, nezvráskaný (např. linoleum; keramo, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrtaněný (např. betonový potěr, mozaikové dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podestě se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čistiání oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně.

7. V cenách čistiání dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

8. Čistiání krmů (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

9. Odvoz odpadu se oceňuje poločkami odpadu sůl ceníků 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV

viz výkr. Půdorys půdy, Vzorový řez

417,960

VV

38,7*10,8

417,960

VV

Součet

2	K	952902121	Čistiání budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	417,960	9,49	3 966,44
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očeňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:plskem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu sutě ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.							
D PSV			Práce a dodávky PSV	418 080,79			
D 713			Isolace tepelné	363 099,76			
3	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	417,960	140,91	58 894,74
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.							
PSC							
VV			viz výkr. Půdorys půdy, Vzorový řez				
VV			38,7*10,8	417,960			
VV			Součet	417,960			
4	M	219Km1134-07	Tepelná izolace, minerální vlákno - tl. 140 mm	m2	852,638	135,00	115 106,13
5	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	49,500	195,63	9 683,69
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.							
PSC							
VV			viz výkr. Půdorys půdy, Vzorový řez				
VV			2*(38,7+10,8)*0,5	49,500			
VV			Součet	49,500			
6	M	219Km1132-09	MV desky, podélné vlákno - tloušťka 140 mm, rozměry 1000*600 mm, balení 1,20 m2, součinitel tepelné vodivosti = 0,039 W/mK	m2	100,980	419,00	42 310,62
7	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	934,920	57,57	53 823,34
VV			viz předchozí výpočty				
VV			parozábrana + difúzní fólie				
VV			2*467,46	934,920			
VV			Součet	934,920			
8	M	279Ln6062-02	Folie difúzní min. 140 g/m2	m2	537,579	67,00	36 017,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	479Lx0004-04	Foše nehořlavá parotěsná min. 140 g/m ²	m ²	537,579	75,00	40 318,43
10	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,950	3 561,55	6 945,02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	762		Konstrukce tesařské	54 981,03			
11	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm	m ²	48,750	87,37	4 259,29
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1106 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.							
PSC							
viz výkr. Půdorys půdy, Vzorový řez							
48,75							
Součet							
48,750							
12	M	000Hx2010-02	Hranol - smrk, borovice - tl. 100 mm, šířka 80 mm, délka 2 m	m ³	2,253	6 500,00	14 644,50
13	K	762511154	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m ²	48,750	680,44	33 171,45
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.							
PSC							
viz výkr. Půdorys půdy, Vzorový řez							
48,75							
Součet							
48,750							
14	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,580	520,75	2 905,79
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			204 663,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	204 663,00	21,00%	42 979,23
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			247 642,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

204 663,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

204 663,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 524,00

VRN3 - Zařízení staveniště

144 989,00

VRN9 - Ostatní náklady

53 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-02 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Soupis:

SO02.04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum:

3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							204 663,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				204 663,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 524,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 524,00	6 524,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				144 989,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	144 989,00	144 989,00
D	VRN9		Ostatní náklady				53 150,00
3	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	53 150,00	53 150,00

P
Poznámka k položce:
Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) - ostatní vedlejší rozpočtové náklady v položkovém rozpočtu nezahnuté

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-03 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Soupis:

SO03-01 - Venkovní stavební úpravy

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vypiň údaj

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 659 983,08

DPH základní
snížená

Základ daně
1 659 983,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
348 596,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 008 579,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt: SSO-03 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Soupis: **SO03-01 - Venkovní stavební úpravy**

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 4. 2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 659 983,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 260 978,49

1 - Zemní práce	237 698,11
-----------------	------------

2 - Zakládání	220 159,03
---------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	292 640,00
-----------------------------------	------------

5 - Komunikace pozemní	256 308,53
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	77 862,00
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 788,72
---	-----------

998 - Přesun hmot	156 522,10
-------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

399 004,59

767 - Konstrukce zámečnické	399 004,59
-----------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-03 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Soupis:

SO03-01 - Venkovní stavební úpravy

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 659 983,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 260 978,49

D 1

Zemní práce

237 698,11

1	K	121101102	Sejmutí omice nebo lesní půdy v vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	537,690	33,53	18 028,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté omice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.
3. Množství omice odebírané ze skládek se do objemu výkopů pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odpovědi a prokopávky nezapažené, se volí pro omici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
- a) na staveništi podle souboru objemu ze všech skládek;
- b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení omice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení omice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebrání-li se omice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťují-li se omice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neoceňuje a oceňují se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
 - a) sejmutí omice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 - b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-...
 - c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopu.
7. Sejmutí podomíček se oceňuje cenami odpovídá s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	107,538	123,98	13 332,56
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v ručních prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve střežích přístrojů-technických měřicích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro výkopový odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíček. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepisťov horniny tř. 3	m3	53,769	27,54	1 480,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	70,868	565,78	40 095,70
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.							
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost hominy tř. 3	m3	70,868	160,65	11 384,94
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.							
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z homin tř. 1 až 4	m3	107,538	160,07	17 213,61
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřících jednotek se určí v rostlém stavu hominy.							
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,538	226,52	24 359,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	PSC						
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 613,070	17,22	27 777,07
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	PSC						
	VV		viz předchozí výpočty				
	VV		107,538*15		1 613,070		
	VV		Součet		1 613,070		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	107,538	14,89	1 601,24
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasných skládek; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.				
	PSC						
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	215,076	140,00	30 110,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				
			viz předchozí výpočty			215,076	
			107,538*2			215,076	
			Součet				
11	K	181102302	Úprava pláně na stavebách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuňněním	m2	537,690	21,01	11 296,87
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se zhuňněním jsou určeny pro všechny míry zhuňnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezů v hromádách třídy II a III. 4. Ceny nepatí pro zhuňnění podloží pod násypy; toto zhuňnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhuňnění podloží pod násypy. 5. Ceny nepatí pro urovňování lavic (borem) sítky do 3 m přerušujících svahy; pro urovňování dne přikopů pro jakoukoli jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svažování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů, část A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubni v hromádách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.				
12	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,880	29,98	4 343,90
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo uhlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hubnutí, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1, Zhuňnění podloží pod násypy z rostlé hromady tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.				
13	K	181301102	Rozproštění a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	144,880	37,87	5 486,61
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ve vzdálenosti do 30 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání omnice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Saznutí omnice. 3. Případné nakládání omnice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omnice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.				
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,880	15,36	2 225,96
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací taxlíky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výsevní a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-42 Vyplétí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání lesníku, tyto práce se oceňují soubojem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.				
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,071	90,90	460,95
			viz předchozí výpočty				
			144,88*3,5/100			5,071	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		5,071		
16	K	ORNICE	Nákup a dovoz ornice	m3	30,000	950,00	28 500,00
D 2			Zakládání				220 159,03
17	K	213311141	Polštáře ztuhléné pod základy ze šterkopisku třídného	m3	5,880	829,04	4 874,76
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv mtru ztuhnutí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnění povrchu polštáře.				
18	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	35,290	2 894,40	102 114,43
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonář, vlastní betonář zejména čerpadlem betonu, rozmětu a hutnění betonu požadované konzistence, uložení homho povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dílky opory nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvé uložného betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ztuhnutí podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.				
19	K	279113132	Základové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	26,440	790,58	20 902,94
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.				
20	K	279113134	Základové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	81,400	1 133,50	92 266,90
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				292 640,00
21	K	OPĚRN. ZDI	OPĚRNÁ ZEĎ - ATYP - zdívo nadzákladové opěrných zdi	m3	58,528	5 000,00	292 640,00
D 5			Komunikace pozemní				256 308,53
22	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	392,810	92,60	36 374,21
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	392,810	176,30	69 252,40
24	K	595211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva ležného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	392,810	212,00	83 275,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oboukoutových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratěné lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující brouštku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
25	M	943SF2001-07	Zámková a skladebná dlažba, povrch hladký - šířka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, přírodní	m ²	432,091	156,00	67 406,20
D 8 Trubní vedení							77 862,00
26	K	PŘÍPOJKA-SK	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 200	m	5,100	2 500,00	12 750,00
27	K	PŘÍPOJKA-V	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100	m	27,130	2 400,00	65 112,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 788,72
28	K	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,500	185,57	7 330,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodíkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva třísleného i náklady na dodání hmot pro lože š. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože š. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na uložení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující š. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.							
29	M	943F72494-01	Obrubník chodíkový ABO 2-15 - rozměry 100/15/25, šedý	m	40,685	112,00	4 556,72
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	2,898	2 726,70	7 901,98
VV viz předchozí výpočty							
VV (57,1+39,5)*0,03					2,898		
VV Součet					2,898		
D 998 Přesun hmot							156 522,10
31	K	995225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	m	435,934	359,05	156 522,10
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy leštěné s krytem monolitickým betonovým nebo živinickým.							
D PSV Práce a dodávky PSV							399 004,59
D 767 Konstrukce zámečnické							399 004,59
32	K	ZÁM. PRVKY	ZÁMEČNICKÉ PRVKY NOVÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH	m	86,000	4 558,00	391 988,00
33	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	3 919,88	7 016,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
		PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-03 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Soupis:

SO03-02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 89 16
Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12301
Datum: 3. 4. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	85 586,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 586,00	21,00%	17 973,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	103 559,06
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-03 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Soupis:

SO03-02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

3. 4. 2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

85 586,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

85 586,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 902,00

VRN3 - Zařízení staveniště

64 484,00

VRN9 - Ostatní náklady

18 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR HORNÍ SLAVKOV, Horní Slavkov, Dlouhá 653

Objekt:

SSO-03 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Soupis:

SO03-02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 653

Datum: 3. 4. 2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 586,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

85 586,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 902,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 902,00	2 902,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště

64 484,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	64 484,00	64 484,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady

18 200,00

3	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	18 200,00	18 200,00
---	---	-----------	-----------------	----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) - ostatní vedlejší rozpočtové náklady v položkovém rozpočtu nezahrnuté