



Cenová nabídka č.: 190702 Brno - Biofyzikální ústav

Věc: **Cenová nabídka**

Akce: *dodávka a montáž klimatizace do místnosti dle zadání*

Brno Biofyzikální ústav

Královopolská 2590/135

612 00 Brno-Žabovřesky

Na základě poptávky a prohlídky místa předkládáme cenovou nabídku na montáž klimatizace do místnosti dle zadání. Uvedená nabídka respektuje veškeré podmínky zadavatele. Montáž obsahuje odvod kondenzátu, stavební přípomocí i elektroinstalaci jednotek. Vedení potrubí je uvažováno v podhledech a v lištách.

Termín provedení: aktuálně do 6 týdnů po objednání

Platnost CN: 2 měsíce

Platba: faktura

Záruka: 24 měsíců při provádění pravidelné odborné údržby

Poznámka: cenová nabídka platí pouze jako celek

Klimatizace laboratoře č.201

umístění	název	jednotka	Kč / jedn.	počet	cena
osazená na fasádě objektu	Venkovní klimatizace o chladícím výkonu 2,5kW v provedení SPLIT	ks	■	1	■
laboratoř m.č.201	Vnitřní nástěnná klimatizace o chladícím výkonu 2,5kW v provedení SPLIT, vč. infra ovladače	ks	■	1	■
	Cu potrubí vč. izolace a komunikační kabeláže	kpl	■	1	■
	montážní práce, vč. stavebních přípomocí	kpl	■	1	■
	pomocný materiál (konzoly, lišty, elektroinstalační materiál, potrubí pro kondenzát apod.) - sada	kpl	■	1	■
	cestovné a náklady na dopravu materiálu	kpl	■	1	■
Cena celkem (v Kč bez DPH)					■

Klimatizace laboratoře č.203

umístění	název	jednotka	Kč / jedn.	počet	cena
osazená na fasádě objektu	Venkovní klimatizace o chladícím výkonu 2,5kW v provedení SPLIT	ks	■	1	■
laboratoř m.č.203	Vnitřní nástěnná klimatizace o chladícím výkonu 2,5kW v provedení SPLIT, vč. infra ovladače	ks	■	1	■
	Cu potrubí vč. izolace a komunikační kabeláže	kpl	■	1	■
	Čerpadlo kondenzátu	kpl	■	1	■
	montážní práce, vč. stavebních přípomocí	kpl	■	1	■
	pomocný materiál (konzoly, lišty, elektroinstalační materiál, potrubí pro kondenzát apod.) - sada	kpl	■	1	■
	cestovné a náklady na dopravu materiálu	kpl	■	1	■
Cena celkem (v Kč bez DPH)					■

Klimatizace tělocvičny 1.PP

umístění	název	jednotka	Kč / jedn.	počet	cena
osazená na zemi u objektu	Venkovní klimatizace o chladícím výkonu 5,0kW v provedení SPLIT	ks	■	1	■
Tělocvična 1.PP	Vnitřní nástěnná klimatizace o chladícím výkonu 5,0kW v provedení SPLIT, vč. infra ovladače	ks	■	1	■
	Cu potrubí vč. izolace a komunikační kabeláže	kpl	■	1	■
	montážní práce, vč. stavebních přípomocí	kpl	■	1	■
	pomocný materiál (konzoly, lišty, elektroinstalační materiál, potrubí pro kondenzát apod.) - sada	kpl	■	1	■
	cestovné a náklady na dopravu materiálu	kpl	■	1	■
Cena celkem (v Kč bez DPH)					■

Klimatizace kanceláří 1.NP

umístění	název	jednotka	Kč / jedn.	počet	cena
osazená pod okny budovy	Venkovní klimatizace o chladícím výkonu 6,1kW v provedení MultiSPLIT	ks	████	1	████
kancelář m.č.20A	Vnitřní nástěnná klimatizace o chladícím výkonu 2,6kW v provedení MultiSPLIT, vč. infra ovladače	ks	████	1	████
kancelář m.č.21B	Vnitřní nástěnná klimatizace o chladícím výkonu 2,1kW v provedení MultiSPLIT, vč. infra ovladače	ks	████	1	████
kancelář m.č.21C	Vnitřní nástěnná klimatizace o chladícím výkonu 2,1kW v provedení MultiSPLIT, vč. infra ovladače	ks	████	1	████
	Cu potrubí vč. izolace a komunikační kabeláže	kpl	████	1	████
	demontáže a ekol. likvidace původních zařízení	kpl	████	1	████
	montážní práce, vč. stavebních přípomocí	kpl	████	1	████
	pomocný materiál (konzoly, lišty, elektroinstalační materiál, potrubí pro kondenzát apod.) - sada	kpl	████	1	████
	cestovné a náklady na dopravu materiálu	kpl	████	1	████
Cena celkem (v Kč bez DPH)					████

Rekapitulace

č.zař.	název				cena
1	Klimatizace laboratoře č.201				████
2	Klimatizace laboratoře č.203				████
3	Klimatizace tělocvičny 1.PP				████
4	Klimatizace kanceláří 1.NP				████
Cena celkem (v Kč bez DPH)					218 974 Kč

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další technické a obchodní dotazy.

Děkujeme Vám za projevovaný zájem a těšíme se na další spolupráci.

Vypracoval:

██████████
specialista klimatizace

██████████
██████████



Datum: 02.07.2019