


Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Sekretariát
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomás.novy@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X00VGJMI

OBJEDNÁVKA č. 0043/OMI/19

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	L-BAU a.s.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Biskupský dvůr 2095/8 11000 Praha
IČO:	00063631	IČO:	26705001
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ26705001
	Plátce DPH		
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	██████████
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	██████████
		Fax:	██████████
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	██████████

Objednáváme u Vás:

"Dům sociálních služeb Na Neklance 15, Praha 5 - Košíře - Výměna vstupních dveří a zádveří"

Předmětem plnění díla je provedení osazení nových vstupních dveří. Jedná se o dodávku a stavební práce, které se týkají vstupních dveří a zádveří objektu v 1.NP dle vypracované projektové dokumentace od firmy h-projekt. Odkaz na projektovou dokumentaci naleznete v příloze této objednávky.

Předpokládaná cena je	256 349,23	Kč bez DPH, tj.	DPH = 15%
	294 801,61	Kč včetně DPH.	

Platební podmínky:

Převodem. Právo na fakturaci vzniká po předání díla bez vad a nedodělků. Celková fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1.1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235 / 2004 Sb. v platném znění.

Do 12 týdnů od účinnosti objednávky. Přesný termín demontáže a montáže dveří musí být oznámen min. 14. dní předem a přizpůsoben provozu objektu.

Termín dodání:

Místo dodání:

Doba plnění:

Sankční ujednání:

Datum vystavení:

Na Neklance 15, Praha 5

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo této smlouvy specifikované výše v těchto termínech:
1. osazení dveří do 8 týdnů od zahájení prací,

Nedodrží-li zhotovitel kterýkoliv termín při realizaci předmětu objednávky uvedený v bodě „Doba plnění“ této objednávky, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 o/o z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

17.6.2019

Záruční podmínky:

Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

Zpracování:

Na základě zpracované projektové dokumentace firmy h-projekt .s.r.o.

Požadavky:

Dodání výrobní dokumentace, případně veškeré doklady a atesty

Předkládá:

Bc. Lukáš Herold,
Radní MČ Praha 5 datum a podpis: [redacted]

Přijímá:

Ing. Martin Zikmund
Předseda představenstva datum a podpis: [redacted]

L-BAU
L-BAU a.s. | IČ: 267864000 (CZ)

11/1/03 15.7.2019
[redacted]

08-07-2019

RNDr. Daniel Mazur, PhD.
starosta

Vystavil:

Knob Josef, Ing.

podpis: [redacted]


Kontroloval:

Beneš Tomáš, Ing.

podpis: [redacted]

Přílohy:

1. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr zpracovaný firmou h-projekt s.r.o. (volná příloha)
2. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úprava vstupu DSS Na Neklance 15, Praha 5

KSO: 801
Místo: Praha 5
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 17. 10. 2018
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, nám. 14. ŘÍJNA 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, Praha 2

IČ: 60468653
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

256 349,23

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
256 349,23

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
38 452,38

Cena s DPH

v CZK

294 801,61


L-BAU
L-BAU a.s. | IČ: 26706001 (CZ)
Lanžovka 2081/8, 110 00 Praha 4
T: 221984200 E: info@l-bau.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava vstupu DSS Na Neklaně 15, Praha 5

Místo:

Praha 5

Datum:

17. 10. 2018

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, nám.14.ŘÍJNA 4

Projektant:

h-projekt s.r.o.,
Korunní 968/31, Praha

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

256 349,23

HSV - Práce a dodávky HSV

26 134,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 741,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 815,00

997 - Přesun sutě

7 570,60

998 - Přesun hmot

8,10

PSV - Práce a dodávky PSV

223 714,53

766 - Konstrukce truhlářské

175 016,68

767 - Konstrukce zámečnické

36 998,09

771 - Podlahy z dlaždic

7 326,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 373,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava vstupu DSS Na Neklance 15, Praha 5

Místo: Praha 5

Datum: 17. 10. 2018

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, nám.14.ŘÍJNA 4

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, Praha

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							256 349,23	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 134,70	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 741,00	
28	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	11,460	850,00	9 741,00	CS ÚRS 2018 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 815,00	
29	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	21,500	210,00	4 515,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,800	650,00	2 470,00	CS ÚRS 2018 02
9	K	968062456R	Vybourání dřevěných dveřních zárubní / rámu / pl přes 2 m2 vč vyvěšení křidel vč. likvidace	m2	2,440	750,00	1 830,00	CS ÚRS 2018 02
D		997	Přesun sutě				7 570,60	
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,479	360,00	172,44	CS ÚRS 2018 02
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,479	1 450,00	694,55	CS ÚRS 2018 02
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,311	1 550,00	6 682,05	CS ÚRS 2018 02
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,479	45,00	21,56	CS ÚRS 2018 02
D		998	Přesun hmot				8,10	
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,018	450,00	8,10	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV				223 714,53	
D		766	Konstrukce truhlářské				175 016,68	
7	K	766112820R	Demontáž dřevěných stěn zasklených vč. likvidace	m2	11,138	630,00	7 016,94	CS ÚRS 2018 02
3	K	76612300R	Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky přes 2,75 do 3,50 m	m2	11,138	1 230,00	13 699,74	
2	M	55300000R	<i>ozn D2 - kompletizovaný výrobek - dodávka / PD v.č.7 /</i>	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
8	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2018 02
5	M	5530000R1	<i>ozn D1 - kompletizovaný výrobek - dodávka / PD v.č.7 /</i>	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	
35	K	76666000R	Stavební přípomoc pro osazení a montáž výplní otvorů - předpoklad	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
18	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
D		767	Konstrukce zámečnické				36 998,09	
19	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových, pryžových	m2	2,153	630,00	1 356,39	CS ÚRS 2018 02
24	M	69752030	<i>rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz / gumové vlnovky /</i>	m2	2,261	4 500,00	10 174,50	CS ÚRS 2018 02
22	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	5,880	230,00	1 352,40	CS ÚRS 2018 02
23	M	69752160	<i>rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al</i>	m	6,174	2 350,00	14 508,90	CS ÚRS 2018 02
26	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,539	1 300,00	4 600,70	CS ÚRS 2018 02
27	M	1301030R	<i>ocel pásová válcovaná za studena 40x8mm / 2,51 kg/m /</i>	m	1,523	2 400,00	3 655,20	
25	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
D		771	Podlahy z dlaždic				7 326,00	
12	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	1,660	720,00	1 195,20	CS ÚRS 2018 02
11	M	5976140R	<i>dlaždice keramické - předpoklad</i>	m2	1,992	750,00	1 494,00	
13	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,660	130,00	215,80	CS ÚRS 2018 02
14	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,660	130,00	215,80	CS ÚRS 2018 02
15	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	1,660	850,00	1 411,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa / dalších 6 mm /	m2	9,960	145,00	1 444,20	CS ÚRS 2018 02
17	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 373,76	
38	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,152	95,00	1 629,44	CS ÚRS 2018 02
37	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,152	160,00	2 744,32	CS ÚRS 2018 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				4 500,00	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
D		VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
40	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02