

**ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 11**

STAVBA:	„Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly“
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D70295/INV/2018/202 / 29.6.2018
OBJEDNATEL / IČ:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. / IČ:25911368
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ : 46678468

**Popis změny:**

- Změna řešení hromosvodu.

**Technické řešení změny:**

Novým technickým řešením, kde svody mezi jímací soustavou a uzemněním jsou provedeny uvnitř prefabrikovaných sloupů došlo nejen ke snížení ceny, ale zejména ke zvýšení spolehlivosti jímacího zařízení. Původní řešení mělo totiž všechny veškeré svody připojené přes oddělovací jiskřiště se zapalovacím proudem 100kA

**Cenová kalkulace změny:**

- viz příloha č.1- ZL 11: -501.709,69,-


**Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:**

- NE

**Přílohy:**

- Příloha č.1 – rozpočet ZL 11

Dopad do ceny díla:	Snížení ceny
Dopad do termínu:	NE
Jiná ujednání:	

DATUM PODÁNÍ:	30.4.2019	
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:		
ZPRACOVATEL:	Ing. Tomáš Michalec	
SCHVÁLIL:	<b>Jméno a Příjmení</b>	<b>Podpis</b>
Zástupce investora, TDS	Zbyněk Novák	
GP	Ing. Pavel Krátký	
Zhotovitel	Ing. Petr Slezáček Ing. Tomáš Michalec	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem			Celková cena v Kč
								a=b+c	b	c	
Hromosvod a uzemnění											
Cena celkem za oddíl											
G.001	N	N	Měděný vodič s vysokonapětovou izolací s přeskokovou vzdáleností "s"=75cm, černý	m	902,-	778,28	124,21	-1 092	-1 092	0	-985 519,08
G.002	N	N	Sada přípojevacích prvků pro vodiče s vysokonapětovou izolací, uložení vně trubky	kmpl.	1 387,-	1 216,-	170,-	-24	-24	0	-33 276,24
			Jímací tyč JT3.0 vč. betonové podpěry a plastové podložky a přípojevací svorky	ks	1 981,-	1 222,-	759,-	2	2		3 961,75
			Podpěra vedení PV21d	ks	46,-	21,-	25,-	812	812		37 691,01
			Svorka SO	ks	111,-	35,-	76,-	30	30		3 331,80
			Svorka SU	ks	92,-	16,-	76,-	180	180		16 560,45
			Svorka SZ	ks	112,-	36,-	76,-	30	30		3 368,55
			označovací štítek svodu	ks	13,-	5,-	8,-	51	51		669,50
			Svorka SK	ks	102,-	26,-	76,-	60	60		6 092,40
			Svorka SP	ks	91,-	15,-	76,-	88	88		8 040,78
			Svorka SS	ks	87,-	12,-	76,-	226	226		19 768,22
			Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrký	m	141,-	17,-	124,-	660	660	0	92 868,60
			svody uvnitř prefabrikovaných sloupů vč. provedení mezi jednotlivými díly	kmpl.	402 566,-			1	1		402 566,00
			vypracování realizační projektové dokumentace	kpl	25 000,-			1	1		25 000,00
G.005	N	N	Podpěra vedení na plechové střechy, NEREZ	ks	80,-	80,-	0,-	-530	-530	0	-42 400,00
G.006	N	N	Podpěra vedení na stěnu, NEREZ	ks	85,-	85,-	0,-	-310	-310	0	-26 390,30
G.007	N	N	Zkušební krabice do zateplení, 2ks pomocná přípojnice, zkušební svorka, oddělovací jiskřičště, příslušenství	kmpl.	3 095,-	2 924,-	170,-	-10	-10	0	-30 948,30
G.008	N	N	Zkušební krabice - samostatný pílň, 2ks pomocná přípojnice, zkušební svorka, oddělovací jiskřičště 100 kA, příslušenství	kmpl.	3 095,-	2 924,-	170,-	-1	-1	0	-3 094,83