

**OBJEDNÁVKA**

2019/00195/OR

Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodavatel: [REDACTED]	Odběratel: [REDACTED]
Jméno: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.	Jméno: Město Český Brod
Adresa: KOMENSKÉHO NÁM. 54	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 28144 Zásmyky	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje: Ing. Kabát ZAKL	Vyřizuje: Zaiíček Karel Ing.
Telefon: [REDACTED]	Telefon: [REDACTED]
IČ: 02442914	IČ: 00235334
DIČ: CZ02442914	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY: stavební úpravy Na Bělidle**PODROBNÝ POPIS:**

Objednáváme u vás provedení prací spojené s realizací Stavebních úprav místní komunikace ul. Na Bělidle, Český Brod, dle cenové nabídky ze dne 10. června 2019.

PODROBNOSTI PLATBY**ZPŮSOB PLATBY**

Č. ÚČTU DODAVATELE [REDACTED] na účet
DATUM DODÁNÍ 30.06.2019
DATUM VYSTAVENÍ 10.06.2019

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**100 456,02 Kč****ROZPOČTOVÉ KRYTÍ**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Název
002212	6121	000000000	0000000020	0000000000000	100 456,02 Kč	

SCHVÁLENÍ (PODPIS)

Příkazce operace Jméno: Dočkalová Hana Mgr.

Správce rozpočtu Jméno: Jedličková Šárka Ing.

Doklad finanční kontroly MUCBX00F5QGU.

Svým podpisem potvrzují, že předané podklady k proplacení výdaje jsou úplné a splňují podmínky stanovené ve schvalovacím postupu ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 10.6.19 Potvrzení akceptace podpisem dodavatele [REDACTED]

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA
Komen
281 44 Zásmyky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Český Brod					
Druh stavby:		Začátek výstav		Projektant:		Aleš Jambor					
Lokalita:		Konec výstavby		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dn		Zpracoval:		Aleš Jambor					
Č	Objekt	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		Rozměry					Montáž		Jednot.		
	SO01	Komunikace				25 152,33	57 869,17	83 021,50		147,38	
	SO01	Odkopávky a prokopávky				0,00	49 680,00	49 680,00		42,04	
3	SO01	Bourání zdiva z betonu prokládaného i neprokládaného kamenem v odkopávkách a prokopávkách ručně (171,5+121,0)*0,25*0,25 Komunikace (rozšíření)	m3	18,28	2 250,00	0,00	41 130,00	41 130,00	2,30	42,04	
				18,28							
3a	SO01	Ubourání obetonování horních částí stávajících kanalizačních šachet	m3	0,90	2 250,00	0,00	2 025,00	2 025,00	2,30	2,07	
3b	SO01	Ubourání obetonování stožárů VO	m3	0,90	2 250,00	0,00	2 025,00	2 025,00	2,30	2,07	
3c	SO01	Bourací práce u mostku přes tok Bušinec	m3	2,00	2 250,00	0,00	4 500,00	4 500,00	2,30	4,60	
	SO01	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				19 835,37	3 506,13	23 341,50		105,34	
13	SO01	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky do 24 cm (komunikace rozšířená) - průměrná tloušťka 15 cm	m2	199,50	117,00	19 835,37	3 506,13	23 341,50	0,53	105,34	RTS II / 2017
	SO01	Různé dokontovací konstrukce a práce inženýrských staveb				5 316,95	4 683,05	10 000,00		0,08	
130	SO01	Povrchová úprava stávajícího napojení komunikace (Na Bělidle a K Dolánkám) vč. vsypu vrstvy drčeného kameniva a zahutnění	m2	80,00	125,00	5 316,95	4 683,05	10 000,00	0,00	0,08	RTS II / 2017
Celkem:								83 021,50			

Poznámka: