

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019
Objekt : objednávka 11 - oprava přejezdu v km 25,119 (P3999)

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSVPráce a dodávky HSV0,00

5 Komunikace0,00

1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,000	0,00	0,00
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	46,200	0,00	0,00
3	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	23,100	0,00	0,00
4	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	23,100	0,00	0,00
5	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	12,000	0,00	0,00
6	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	4,000	0,00	0,00
7	5906140050	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	0,007	0,00	0,00
8	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,018	0,00	0,00
9	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,007	0,00	0,00
10	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,018	0,00	0,00
11	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	53,700	0,00	0,00
12	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	53,700	0,00	0,00
13	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	40,000	0,00	0,00
14	5906130150	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,007	0,00	0,00
15	5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,018	0,00	0,00
16	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000	0,00	0,00
17	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	155,700	0,00	0,00
18	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	311,400	0,00	0,00
19	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	311,400	0,00	0,00
20	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000	0,00	0,00
21	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	0,00	0,00
22	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	0,00	0,00
23	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	14,000	0,00	0,00
24	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000	0,00	0,00
25	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	6,000	0,00	0,00
26	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	49,450	0,00	0,00
27	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	14,000	0,00	0,00
28	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	14,000	0,00	0,00
29	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	18,544	0,00	0,00
30	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	6,181	0,00	0,00
31	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	24,725	0,00	0,00
32	5963134000	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín dřevěný	kus	2,000	0,00	0,00
33	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	40,000	0,00	0,00
34	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,960	0,00	0,00
35	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	4,000	0,00	0,00
36	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	4,000	0,00	0,00
37	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámek mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pr	kus	4,000	0,00	0,00
38	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	24,000	0,00	0,00

39	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	40,000	0,00	0,00
40	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	96,000	0,00	0,00
41	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	96,000	0,00	0,00
42	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,840	0,00	0,00
43	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	0,840	0,00	0,00
44	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	0,840	0,00	0,00
45	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	0,00	0,00
46	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00	0,00
47	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00	0,00
48	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,000	0,00	0,00
		Materiál dodávaný OŘ				
49		<i>Pražec příčný dřevěný vystrojený, vč. podkladnic, kompletů a pryž. podložek</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50		<i>Kolejnice R65</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Celkem

0,00